

Dodatek č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 258/2022/OR

“REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR A PŘÍSTAVBA MŠ Zámecká v Mohelnici”

1. **Objednatel:** Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038

(dále jen „objednatel“)


2. **Zhotovitel:** Elektropráce Spáčil s.r.o.
I.P. Pavlova 725/117, 779 00 Olomouc
IČ: 26853639
DIČ: CZ26853639

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen společně „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 258/2022/OR s názvem „REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR A PŘÍSTAVBA MŠ Zámecká v Mohelnici“, která byla uzavřena dne 17. 10. 2022. Dodatek je vyhotoven z důvodu vzniklých víceprací a méněprací, které vzešly ze skutečného provedení stavby a z důvodu prodloužení termínu provedení díla zapříčiněného změnou chybně staticky navrženým železobetonovým věncem. Vícepráce spočívají v navýšení výměr stropních panelů, kde hodnota z výkazu výměr neodpovídá PD. Dále v posunutí otvoru pro dveře z důvodu instalace vestavěného nábytku, změnou věncovek z chybně staticky navrženého železobetonového věnce, vybouráním dvou kusů ocelových nosníků neuvedených ve výkazu výměr, odbouráním atiky a fasádní omítky pro napojení nové střešní konstrukce, násypem pod základovou desku dle skutečného množství, prodloužením trasy dešťové kanalizace z důvodu chybně navržených střešních vpustí, uzemněním místností 112a, 112b, 112c dle PD, které nebylo zahrnuto ve výkazu výměr a chybějícím napojením zdroje elektřiny ke vzduchotechnice tras VS3 a VS4. Méněpráce souvisí se změnou věncovek a vyjmutím sporáku, lednice a digestoře ze zakázky.
- Z výše uvedených důvodů se smluvní strany vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- Vícepráce dle dodatku č. 1 představují navýšení o 5,87 % z původní hodnoty díla dle smlouvy o dílo.
- Dodatkem č. 2 se mění článek IV. Cena díla a platební podmínky odst. 1, který nově zní:



1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena bez DPH (základ daně):	6.916.552,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1	108.313,34 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 2	236.801,04 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 2	- 61.001,81 Kč
Celková cena dle dodatku č. 1 bez DPH	7.024.865,34 Kč
Celková cena dle dodatku č. 2 bez DPH	7.200.664,57 Kč

Daň z přidané hodnoty odvede objednatel.

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla včetně záruční údržby na hotovém díle po dobu záruční doby, čl. VII, odst. 1.

a článku III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1, který nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech:


Předpokládaný termín zahájení provádění díla: 01. 11. 2022

Termín provedení díla nejpozději do: 14. 07. 2023

Předpokládaný termín zahájení provádění díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce na díle. Objednatel převezme provedené dílo i před ukončeným termínem.

II. Ostatní ujednání


1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 28. 06. 2023 usnesením č. 584/22/RM/2023.



11-07-2023

V Mohelnici dne

V Olomouci dne 2-7-23




Elektropráce Spáčil s.r.o.



I.P.Pavlova 117 * tel. 585 417 287

779 00 OLOMOUC

DIČ CZ26853639




objednatel

Ing. Pavel Kuba

starosta

zhotovitel

Elektropráce Spáčil s.r.o.



VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE									
Kód:									
Stavba: Rekonstrukce vnitřních prostor a přístavba MŠ Zámecká v Mohelnici									
Místo:					Datum:		16.06.2023		
Zadavatel:					Projektant:				
Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o.					Zpracovatel: Václav Pavlas				
							Měněpráce	Vícepráce	Souhrn
Kód	Popis				Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH
Náklady z rozpočtů					6 916 552,00	8 369 028,07	-61 001,81	236 801,04	175 799,23
1	Architektonicko-stavební řešení						-60 322,01	211 292,16	150 970,15
2	Elektroinstalace						-679,80	25 508,88	24 829,08

SOUPIS PRACÍ					
Stavba:	Rekonstrukce vnitřních prostor a přístavba MŠ Zámecká v Mohelnici				
Objekt:	1 - Architektonicko-stavební řešení				
Místo:			Datum:	16.06.2023	
Zadavatel:			Projektant:		
Zhotovitel:	Elektropráce Spáčil s.r.o.		Zpracovatel:	Václav Pavlas	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Vícepráce		Méněpráce	
									Množství	Cena	Množství	Cena
										211292,16		-60322,01
			Navýšení výměry panelů									
1	K	5934686x3	panel stropní předpjatý 1000x1196x250mm, počet lan 10 + 4 včetně prostupů / dle výkresu č. D06	m	30,80	3000,00	92400,00	Rozpočet stavební		92400,00		
			Posun dveří									
4	K	312274143	Zdivo z tvámic z betonu lehkého keramického výplňové na pero a drážku, na jakoukoliv maltu z tvámic dutinových, tloušťky zdiva 240 mm	m3	0,12	6260,00	744,94	CS ÚRS 2022 02		744,94		
5	K	317141422	Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 125 mm, délky překladu	kus	1,00	714,00	714,00	CS ÚRS 2022 02		714,00		
7	K	346244381	Přetování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,31	765,91	239,73	Rozpočet stavební		239,73		
6	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	0,59	230,00	136,39	CS ÚRS 2022 02		136,39		
3	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvámic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	0,12	1640,00	195,16	CS ÚRS 2022 02		195,16		
2	K	977211121	Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvámic hloubka řezu do 200 mm	m	4,50	1600,00	7200,00	CS ÚRS 2022 02		7200,00		
			Vícepráce změna věncovek									
4	K	311238967	Zakladací vrstva z hydrotrobovaných broušených cihel s integrovanou izolací výšky 250 mm, tloušťky 300 mm	m	70,70	1080,00	76356,00	CS ÚRS 2022 02		76356,00		
			Méněpráce změna věncovek									
2	K	417238213	Obezdivka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm	m	-26,80	460,56	-12343,01	Rozpočet stavební				-12343,01
3	K	41723821x3	Obezdivka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 140 mm	m	-61,70	541,00	-33379,70	Rozpočet stavební				-33379,00
1			Vybourání 2x I									
1	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	0,300	71,85	21,56	Rozpočet stavební		21,56		
2	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	0,300	264,82	79,45	Rozpočet stavební		79,45		
3	K	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	0,300	143,27	42,98	Rozpočet stavební		42,98		
4	K	310231021	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 do P10, tl. zdiva 200 mm	m2	0,300	1 720,00	516,00	CS ÚRS 2022 02		516,00		
5	K	317234410	Vyzdivka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,030	7 621,22	228,64	Rozpočet stavební		228,64		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství	Cena	Množství	Cena
6	K	964072221	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m	t	0,027	8 930,00	241,11	CS ÚRS 2022 02		241,11		
7	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	0,375	81,81	30,68	Rozpočet stavební		30,68		
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,204	742,41	151,45	Rozpočet stavební		151,45		
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,034	259,12	8,81	Rozpočet stavební		8,81		
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,476	11,35	5,40	Rozpočet stavební		5,40		
			Odbourání atky									
1	K	962023390	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	0,210	1 760,00	369,60	Rozpočet stavební		369,60		
2	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	2,100	86,50	181,65	CS ÚRS 2022 02		181,65		
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,601	742,41	446,19	Rozpočet stavební		446,19		
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,601	259,12	155,73	Rozpočet stavební		155,73		
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,414	11,35	95,50	Rozpočet stavební		95,50		
6	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,601	500,00	300,50	Rozpočet stavební		300,50		
			Násyp pod ŽB desku									
1	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z netříděného štěrkopísku	m3	6,944	977,91	6 790,61	Rozpočet stavební		6 790,61		
2	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	12,499	304,35	3 804,07	Rozpočet stavební		3 804,07		
			Odbourání fasádní omítky									
1	K	978019391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	11,800	138,00	1 628,40	CS ÚRS 2022 02		1 628,40		
2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,850	742,41	631,05	Rozpočet stavební		631,05		
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,850	259,12	220,25	Rozpočet stavební		220,25		
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,900	11,35	135,07	Rozpočet stavební		135,07		
5	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,850	500,00	425,00	Rozpočet stavební		425,00		
			Prodloužení tras na střeše 4 x 30 cm									
1	K	877265211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 110	kus	4,000	209,74	838,96	Rozpočet stavební		838,96		
2	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	4,000	67,40	269,60	Rozpočet stavební		269,60		
3	K	721173315.OSM.	Potrubí kanalizační KG-System SN 4 dešťové DN 110	m	1,600	563,56	901,70	CS ÚRS 2022 02		901,70		
			Změna dispozice kuchyně							0,00		
1		766-KL02	dod, Kuchyňská linka s prac. deskou dl. 3690mm, dle výkresu č.D13 - vestavěný dřež, mikrovlnná trouba, lednice š.480mm, elektrický sporák / integrovaná myčka š.600mm, digestoř	kus	1,0	105 600,00	105 600,0	Rozpočet stavební				-14600,00
			Navýšení výměry štěrkodrtě									
		564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 tl 250 mm	m2	33,11	309,61	10 251,19	Rozpočet stavební		10251,19		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství	Cena	Množství	Cena
		998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	14,9	304,35	4 534,82	Rozpočet stavební		4534,82		

SOUPIS PRACÍ												
Stavba:												
Objekt:	Rekonstrukce vnitřních prostor a přístavba MŠ Zámecká v Mohelnici											
	2 - Elektroinstalace											
Místo:												
Zadavatel:												
Zhotovitel:	Elektropráce Spáčil s.r.o.					Datum:		16.06.2023				
						Projektant:						
						Zpracovatel:						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Vícepráce		Méněpráce	
									Množství	Cena	Množství	Cena
Náklady soupisu celkem										25 508,88		-679,80
Montáž protipožárních krabic k žaluziím												
1	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	8,00	85,80	686,40	CS ÚRS 2022 02		686,40		
2	M	34111162	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm ²	m	100,00	49,40	4940,00	CS ÚRS 2022 02		4940,00		
3	M	34571480	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 125x125mm	kus	8,00	188,00	1504,00	CS ÚRS 2022 02		1504,00		
7	K	741122641	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	100,00	40,01	4001,00	Rozpočet stavební		4001,00		
6	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm ²	kus	16,00	21,27	340,32	Rozpočet stavební		340,32		
8	M	Pol497	Krabicová rozvodka bezhalogenová, rozměry 122x122x47mm, IP67, průřez - pevný vodič 4mm ² , 4x	ks	-8,00	78,65	-629,20	Rozpočet stavební				-629,20
Uzemnění místnosti 112a, 112b, 112c												
										0,00		
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m ²	1,200	376,67	452,00	Rozpočet stavební		452,00		
2	K	612315101	Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m ²	1,200	1 050,00	1 260,00	CS ÚRS 2022 02		1260,00		
3	K	612315111	Vápenná omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m ²	1,200	1 110,00	1 332,00	CS ÚRS 2022 02		1332,00		
4	K	977332112	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměru do 50x50 mm	m	6,000	85,70	514,20	CS ÚRS 2022 02		514,20		
5	K	978059541	Odesekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m ²	m ²	2,25	94,39	212,38	Rozpočet stavební		212,38		
6	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m ²	2,25	52,18	117,41	Rozpočet stavební		117,41		
7	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m ² lepených flexibilním lepidlem	m ²	2,25	528,19	1 188,43	Rozpočet stavební		1188,43		
8	M	59761026	Obklad keramický hůdký do 12ks/m ²	m ²	2,25	361,68	813,78	Rozpočet stavební		813,78		
9	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m ²	m ²	2,25	72,81	163,8225	Rozpočet stavební		163,82		
10	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	155,00	155,00	CS ÚRS 2022 02		155,00		
11	M	35431031	svorka uzemnění AlMgSi k jímací tyči, 72 x40 mm	kus	5,000	55,40	277,00	CS ÚRS 2022 02		277,00		
12	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	2,000	95,30	190,60	CS ÚRS 2022 02		190,60		
13	K	741410072	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm ² .	m	5,000	54,50	272,50	CS ÚRS 2022 02		272,50		
14	K	725840851	Demontáž baterií sprchových diferenciálních přes 3/4 x 1 do G 5/4 x 6/4	kus	1,000	233,00	233,00	CS ÚRS 2022 02		233,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství	Cena	Množství	Cena
15	K	734291911	Opravy armatur závitových zpětná montáž regulačních ventilů a kohoutů do G 1/2	kus	2,000	162,00	324,00	CS ÚRS 2022 02		324,00		
			Přívod kabelu							0,00		
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	0,600	376,67	226,00	Rozpočet stavební		226,00		
2	K	612315101	Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,600	1 050,00	630,00	CS ÚRS 2022 02		630,00		
3	K	612315201	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	2,000	129,00	258,00	CS ÚRS 2022 02		258,00		
4	K	971052431	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	2,000	771,00	1 542,00	CS ÚRS 2022 02		1542,00		
5	K	977342112	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z betonu, rozměru do 50x50 mm	m	3,000	161,00	483,00	CS ÚRS 2022 02		483,00		
6	K	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	3,000	50,60	151,80	CS ÚRS 2022 02		151,80		
7	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	3,000	33,90	101,70	CS ÚRS 2022 02		101,70		
8	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	4,000	32,59	130,36	Rozpočet silnoproud		130,36		
9	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopólových	kus	-1,000	50,60	-50,60	Rozpočet silnoproud				-50,60
10	K	741310125	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6+6-	kus	1,000	119,70	119,70	Rozpočet silnoproud		119,70		
11	M	34539017	přístroj přepínače střídavého dvojitého, řazení 6+6(6+1) bezšroubové svorky	kus	1,000	216,00	216,00	CS ÚRS 2022 02		216,00		
			Posunutí kabelů									
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	1,050	376,67	395,50	Rozpočet stavební		395,50		
2	K	612315101	Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	1,050	1 050,00	1 102,50	CS ÚRS 2022 02		1102,50		
3	K	977342112	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z betonu, rozměru do 50x50 mm	m	5,250	161,00	845,25	CS ÚRS 2022 02		845,25		
4	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	5,250	32,59	171,10	Rozpočet stavební		171,10		
5	M	SMS777	Silový kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru, dle vyhlášky č. 268/2011 Sb. (třída B2cas1d1a1), 3(O)x1,5 mm2	m	5,250	30,12	158,13	Rozpočet stavební		158,13		