

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených mezi níže specifikovanými smluvními stranami (dále také jen „smlouva“)

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIC	CZ70889546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman
bankovní spojení	
číslo účtu	

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	VALC, s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C, 1677.
se sídlem	Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové
IČO	455 37 151
DIC	CZ45537151
zástupce	Ing. Pavel Valc, jednatel společnosti
bankovní spojení	
číslo účtu	

dále též jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“

objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“

Článek 1 Úvodní ustanovení

- 1.1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „**Sportovní hala pro tělesnou výchovu – Nová Paka**“ (dále též jako „veřejná zakázka“ nebo „zakázka“).
- 1.2. Pod pojmem „zadávací řízení“ se pro účely této smlouvy rozumí jak zadávací řízení probíhající postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“), tak výběrové řízení pro zakázky malého rozsahu probíhající postupem stanoveným mimo tento zákon, zejména dle směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek.

Článek 2 Zmocněné osoby

2.1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:

- a) zástupce objednatele ve věcech technických a smluvních: Ing. Václav Nýč, (zmocnění neopравňuje k provádění změn smlouvy)
- b) zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Jiří Strnad,

- c) zástupce objednatele na stavbě vykonávající technický dozor stavebníka (dále také jen „TDS“): bude řešeno samostatnou smlouvou a oznámeno zhotoviteli společně s výzvou k plnění
- d) zástupce objednatele vykonávající činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud taková činnost vyplývá ze zvláštních právních předpisů (dále také jen „koordinátor BOZP“): bude řešeno samostatnou smlouvou a oznámeno zhotoviteli společně s výzvou k plnění
- e) zástupce objednatele na stavbě (dále také jen „AD“): společnost Studený architekti, s. r. o., Slovenská republika, a INTERPLAN-CZ, s. r. o. Purkyňova 79a, 612 00 Brno
- f) zástupce uživatele objektu: Mgr. Pavel Matějovský, ředitel Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Nová Pace, [REDACTED]
- g) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.

Změna zde uvedených zástupců či zmocněnců objednatele může být provedena jednostranným písemným oznámením objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem.

2.2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Valc, jednatel společnosti
[REDACTED]
- b) ve věcech technických: Ing. Pavel Valc, jednatel společnosti
[REDACTED]
- c) zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí): Lukáš Plevka
[REDACTED]
- d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku.

2.3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.

2.4. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele na stavbě, specialisty či další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou změnu požaduje, je zhotovitel povinen písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně oznámit tuto osobu, a to do 3 pracovních dnů. Při výměně osoby hlavního stavbyvedoucího je zhotovitel povinen prokázat jeho kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokazoval v zadávacím řízení.

Článek 3 Podklady pro uzavření smlouvy

3.1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 25.04.2023 v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.

3.2. Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy jsou následující dokumenty, které tvoří nedílnou součást této smlouvy:

- a) Příloha č. 1 – Projektová dokumentace zpracovaná firmou Studený architekti, s.r.o., Slovenská republika, a INTERPLAN-CZ, s.r.o., Purkyňova 79a, 612 00 Brno (dále také jako „projektová dokumentace“ nebo „PD“; oddělená příloha smlouvy)
- b) Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- c) Příloha č. 3 – Harmonogram (uložen mimo smlouvu, tento dokument není podkladem pro uzavření smlouvy a bude přiložen po jeho vzniku)

- d) Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů s uvedením předpokládaného rozsahu jejich plnění, resp. Souhrnné prohlášení (Příloha č. 1 Zadávacích podmínek)
- e) Příloha č. 5 – Stavební povolení vydané stavebním odborem Městského úřadu v Nové Pace, č. j. MUNP/2021/10059/SÚ/PJ
- f) Příloha č. 6 – Seznam středních škol v Královéhradeckém kraji pro účely exkurze
- g) Příloha č. 7 – Vybraná vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

- a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;
- b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;
- c) seznámil se se stavebním povolením a s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
- d) prověřil místní podmínky na staveništi;
- e) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;
- f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva.

3.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem této smlouvy zhotovitel jednal s odbornou péčí.

3.5. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě 3.2 tohoto článku, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí, provede jejich vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle.

3.6. Smluvní strany stanoví význam následujících termínů takto:

- a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;
- b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;
- c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;
- d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.);
- e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství;
- f) předáním a převzetím stavby se rozumí okamžik podpisu příslušného předávacího protokolu při předání či převzetí staveniště oběma smluvními stranami;
- g) zahájením stavebních prací, se rozumí okamžik, kdy zhotovitel započne stavební práce, respektive dojde k převzetí staveniště;
- h) dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, kdy zhotovitel ukončí stavební práce;
- i) dokončení stavby se rozumí datum, uvedené ve smlouvě o dílo, v němž má zhotovitel práce na díle ukončit;
- j) předáním a převzetím díla (předání a převzetí stavby) se rozumí okamžik podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků včetně předání kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí;
- k) stavbyvedoucím se rozumí osoba, která je jako stavbyvedoucí zapsaná ve stavebním deníku a je totožná s osobou, uvedenou v čl. 2 odst. 2 písm. c) této smlouvy jako zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí).

Článek 4 **Předmět smlouvy**

- 4.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelům objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 5 **Předmět plnění**

- 5.1. Dílem jsou stavební práce a související služby a dodávky spočívající v realizaci projektu s názvem „**Sportovní hala pro tělesnou výchovu – Nová Paka**“. Dílo bude zpracováno podle projektové dokumentace zpracované firmou Studený architekti, s.r.o., Slovenská republika, a INTERPLAN-CZ, s.r.o., Purkyňova 79a, 612 00 Brno, ve znění pozdějších změn a dle dalších podkladů specifikovaných v článku 3 odst. 2 této smlouvy.

Předmětem díla je:

Oprava části stávající kanalizace na pozemku p. č. 2228/1, k. ú. Nová Paka:

Stavba, oprava stávající kanalizace, je navržena uvnitř stávajícího areálu gymnázia a střední odborné pedagogické školy v Nové Pace, který se nachází na ulici Kumburská v západní části města.

Jedná se o opravu stávající kanalizace – výměnu vedení technické infrastruktury podle § 79 odst. 2 písm. s) stavebního zákona, který nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas.

Kamerovým průzkumem stávající areálové kanalizace bylo zjištěno, že části kanalizace jsou porušeny – praskliny v potrubí, posunutí trub v hrdle, perforace potrubí sloupkem oplocení, případně se v kanalizaci nacházejí úlomky hornin, kamenivo. Technický stav části kanalizace, na kterou budou napojeny přeložky a nové areálové kanalizace ve spojitosti s výstavbou sportovní haly, neumožňuje plynulý a bezproblémový odtok splaškových vod z pozemku do veřejného kanalizačního řádu. Řešením je oprava, která spočívá ve výměně trub příslušné kanalizace za nové, a to včetně potřebných šachet na kanalizaci. Část stávající kanalizace bude zrušena a nahrazena novou kanalizací v rámci akce „Sportovní hala pro tělesnou výchovu – Nová Paka“. Nová jednotná kanalizace bude ukončena novou revizní šachtou ŠJ1. Od této revizní šachty je navržena oprava po přípojkovou revizní šachtu.

Sportovní hala pro tělesnou výchovu – Nová Paka:

Jedná se o změnu dokončené stavby přístavbou a o rozšíření stávajících areálových zpevněných ploch a komunikací. Součástí stavby jsou nezbytné přeložky stávajících areálových inženýrských sítí.

Sportovní halu tvoří samostatný stavební objekt, který bude provozně propojen se stávající školou. Konstrukce obou objektů budou vzájemně odděleny. Jedinou výjimkou je konstrukce zastřešení spojovací chodby 1.NP (atrium), jejíž železobetonová deska bude částečně uložena do obvodového zdiva školy. Stavebně technický průzkum, který byl za tímto účelem proveden (Ing. Šašková, Praha, 11/2020), a posouzení statika toto technické řešení potvrdily. Suterénní zdivo gymnázia je dostatečně únosné, bez známek jakýchkoliv poruch. Přetížení v základové spáře bude nepatrné.

V novém objektu bude umístěna sportovní hala s hledištěm, nářadovny, horolezecká stěna, posilovna, šatny s umývárny, WC a komunikační prostory včetně výtahu. Přístavbou haly se řeší nedostatečná kapacita stávající tělocvičny gymnázia, která je využívána i dalšími školami v okolí.

Účel užívání stavby zůstane zachován – občanské vybavení, škola se zařízením pro tělesnou výchovu a sport.

Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jsou v projektové dokumentaci obsaženy.

Předmětem plnění je dále zajištění a předání **kolaudačního souhlasu** nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále také jen „kolaudační souhlas“), přičemž toto plnění zahrnuje především tyto činnosti:

- a) sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla;
- b) kontrola a příprava podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu či pro kolaudační řízení;
- c) uhrazení správních poplatků;
- d) podání žádosti o kolaudační souhlas;
- e) případně účast na kolaudačním řízení včetně získání pravomocného kolaudačního rozhodnutí a účasti na kolaudační prohlídce;
- f) zajištění kolaudačního souhlasu či pravomocného kolaudačního rozhodnutí, dle kterého je možné užívat stavbu dokončenou stavbu ve smyslu ustanovení § 119 odstavce 1 stavebního zákona, včetně účasti na kolaudační prohlídce.

Součástí díla je dále zpracování níže uvedených dokumentací, včetně jejich předání objednateli:

- **výrobní/dílenské dokumentace** jednotlivých částí tak, jak jsou specifikovány v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr - ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a ve 3 vyhotoveních v elektronické verzi na záznamovém nosiči CD/DVD/USB flash disk (v editovatelných formátech .dwg, .dgn, .doc, .xls.) a 3 vyhotoveních na záznamovém nosiči CD/DVD/USB flash disk (v tiskových formátech .pdf).
- **dokumentace skutečného provedení stavby** podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. včetně geodetické části, a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 3 vyhotoveních v elektronické verzi na záznamovém nosiči CD/DVD/USB flash disk (v editovatelných formátech dwg, .dgn, .doc, .xls.) a 3 vyhotoveních na záznamovém nosiči CD/DVD/USB flash disk (v tiskových formátech pdf).
- **geodetické zaměření (GP)** bude provedeno odp. geodetem a bude včetně geometrického plánu a geodetického zaměření skutečného provedení předáno objednateli v 8 tištěných a 1 datovém vyhotovení, GP budou potvrzeny katastrálním úřadem v podobě potřebné pro návrh na vklad. Bude zajištěna funkce odpovědného geodeta na stavbě.
- **dokumentace** nutná pro vydání kolaudačního souhlasu obsahující doklady veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod.
- **provozní dokumentace** obsahující návody na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, provozních ráků pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, které vyžadují údržbu a servis včetně dokladů o provedení zaškolení uživatele.

Během realizace také na svůj náklad zajistí zhotovitel průběžnou aktualizaci dokumentací.

Veškeré dokumentace budou odsouhlaseny investorem, uživatelem, technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem.

5.2. Dílo vymezené v bodě 5.1 tohoto článku dále tvoří zejména:

- a) vybudování zařízení staveniště; včetně vytýčení inženýrských sítí;
- b) provádění a řízení stavebních prací; technologických a montážních prací;
- c) obstarání zařízení a materiálu, zajištění výroby, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění;
- d) vedení stavebního deníku;

- e) vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení;
- f) vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovních-technologických postupů v dodatečném předstihu k posouzení a ke schválení;
- g) zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek;
- h) zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla;
- i) koordinace veškerých prací a dodávek během výstavby i zkušební provozu;
- j) zaškolení pracovníků uživatele;
- k) dokončení stavby (díla) pro uvedení do trvalého provozu;
- l) dokumentace skutečného provedení stavby (díla);
- m) poskytnutí záruk na celé dílo;
- n) servis a odstraňování vad v záruční době;
- o) provádění průběžných testů a komplexních zkoušek;
- p) zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, odpojení stávajících rozvodů při bouracích pracích;
- q) zkušební provoz včetně provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavení dokladů o jejich provedení;
- r) provedení funkční zkoušky všech instalovaných technologií a technologických celků na náklady zhotovitele v délce trvání 72 hodin;
- s) provedení topné zkoušky na náklady zhotovitele v délce trvání 72 hodin;
- t) geodetické zaměření (bude provedeno odpovědným geodetem) včetně geometrického plánu, GP budou potvrzeny katastrálním úřadem v podobě potřebné pro návrh na vklad.

Technická kritéria pro dodávku:

- a) zhotovitel musí splnit standardy provedení podle norem uvedených v DPS;
- b) napojení na stávající inženýrské sítě musí splňovat kritéria správců sítí (zhotovitel zajistí jejich převzetí);
- c) zhotovitel musí dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy vyplývající ze stavebního řízení a podmínky správců sítí;
- d) použité výrobky musí splňovat ustanovení nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

5.3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, a dále předpisy pracovních právních dle čl. 9.8 této smlouvy.

5.4. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

5.5. Dílo bude provedeno v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a požární ochraně.

5.6. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky: vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; ustanovení § 156 stavebního zákona a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k předmětu díla. Dodávky budou dokladovány k převjímacímu řízení certifikáty prokazujícími splnění požadovaných vlastností.

- 5.7. Všechny povrchy, konstrukce, vnitřní vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.
- 5.8. Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.
- 5.9. V době po dokončení stavebních prací zhotovitel poskytne objednateli a všem jeho dalším dodavatelům případně jejich poddodavatelům součinnost při poskytování souvisejících dodávek (např. elektronika, vybavení), zejména jim umožní vstup do místa plnění a instalaci těchto dodávek, a to až do doby předání dokončeného zkolaudovaného díla objednateli.
- 5.10. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.
- 5.11. Provozní podmínky při provádění díla:

Pracovní doba dodavatele se řídí platnou legislativou.

Zhotovitel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění a bezprostřední návaznost na okolní domy, k provedení takových opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi na dobu nezbytně nutnou.

Z důvodu vysoké hlučnosti či prašnosti na staveništi, nebo z jiných závažných důvodů, může objednatel požádat o operativní přerušení stavebních prací. Provoz na přístupových komunikacích ke staveništi musí být zachován. Zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku na staveništi a přístupových komunikacích k němu.

Článek 6

Doba a místo plnění

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. **Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele.** Zhotovitel je povinen **převzít staveniště od objednatele do 5 pracovních dnů od výzvy** objednatele k zahájení plnění a převzetí staveniště a **zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků.** Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.
- 6.2. Termíny plnění díla jsou stanoveny následovně:

Zahájení plnění	na Výzvu objednatele k zahájení plnění dle bodu 6.1
Dokončení stavebních prací	nejdéle do 17 měsíců od doručení výzvy k zahájení plnění
Předání řádně dokončeného díla (stavby) včetně předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí	nejdéle do 5 týdnů od dokončení stavebních prací

- 6.3. Uzlové termíny se nesjednávají.

- 6.4 Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro zadávací řízení na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.

- 6.5. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a doby plnění dle této smlouvy včetně jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a doby plnění dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.
- 6.6. V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebo uživatele, nebude možné dodržet termíny zahájení plnění, předání a převzetí staveniště nebo zahájení provádění stavby, je objednatel oprávněn tyto termíny posunout, posouvají se tak automaticky i termíny ukončení plnění, avšak navržená délka provedení prací zůstává nezměněna.
- 6.7. Při nevhodných klimatických podmínkách dojde při souhlasném prohlášení objednatele a zhotovitele k přerušení plnění na dobu nezbytně nutnou a po dobu přerušení doba plnění neběží, o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 6.8. Místem plnění je Kumburská 740, 509 01 Nová Paka, okr. Jičín katastrální území Nová Paka, 705128; Parcelní číslo: 2226, 2227, 2228/1, 2228/3, 2230, 4012.

Článek 7 Cena díla

- 7.1. Cena za celé provedené a předané dílo je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, oplocení stavby, ostrahu stavby, režii zhotovitele a zisk, správní a jiné poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
- 7.2. Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

Cena celkem v Kč bez DPH	86 635 365,10 Kč
DPH v Kč samostatně	18 193 426,67 Kč
Cena celkem v Kč včetně DPH	104 828 791,77 Kč

- 7.3. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
- 7.4. Neprovedené práce, služby a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v Příloze č. 2 této smlouvy. Postupuje se se přitom přiměřeně dle odstavce 7.5 této smlouvy.
- 7.5. Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které projektová dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v průběhu jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, anebo i jiné práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (tzv. vícepráce), přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro účely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0,90. Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud nastane skutečnost uvedená v tomto bodě, je zhotovitel povinen připravit podklad pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny díla (stavby) či jeho součástí objednatel, TDS, autorským dozorem a dále obsahující oceněný položkový rozpočet těchto změn, časový dopad na harmonogram plnění předmětu této smlouvy a zdůvodnění změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová dokumentace vztahená ke změně včetně označení revize.

Pokud dojde k potřebě navýšení objemu stavebních prací (vícepráce), dohodne v případě potřeby zadavatel se zhotovitelem přiměřené prodloužení výše uvedených termínů s ohledem na časovou náročnost těchto víceprací. Navrhované prodloužení termínu a jeho délka musí být zhotovitelem řádně a konkrétně odůvodněno.

- 7.6. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.

Článek 8 Způsob úhrady ceny a platební podmínky

- 8.1. Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem stavebníka, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný měsíc technickým dozorem. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatel. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“)
- 8.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu ani závdavek.
- 8.3. Daňové doklady budou opatřené názvem projektu „**Sportovní hala pro tělesnou výchovu – Nová Paka**“ a budou adresovány na objednatel a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.
- 8.4. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 8.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto:
- a) Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě daňových dokladů – dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude technickým dozorem stavebníka odsouhlasený originál soupisu provedených prací za dané období. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po uplynutí příslušného období. V případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu nejpozději do 30 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací TDS je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis provedených prací potvrzený TDS předá TDS zástupci zhotovitele na stavbě. U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a převzetí díla potvrzený TDS.
 - b) Splatnost oprávněně a v souladu s odstavcem 8.5 písm. a) vyfakturovaných částek bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu na podatelnu sídla objednatel.
 - c) Dílčí faktury budou hrazeny v plné výši a tímto způsobem bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny.
 - d) Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury pouze do výše 90 % ze sjednané ceny.
 - e) Částku rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po předání a převzetí díla a kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí (faktura bude označena jako „konečná faktura“) dle článku 10.2 této smlouvy a fakturovaná částka bude uhrazena objednatel zhotoviteli ve dvou splátkách:

1. splátka - částka rovnající se 7% z celkové sjednané ceny (tedy 70% z konečné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po převzetí díla objednatelem dle článku 10.2 této smlouvy a po předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí;
2. splátka – částka rovnající se 3 % z celkové sjednané ceny (tedy 30% z konečné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po předání objednateli zhotovitelem originálu záruční listiny vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele (oprávněného) za dodržení povinností zhotovitele vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost, jakož i sankčních povinností dle této smlouvy a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem, ve výši 3 % z celkové ceny díla dle článku 7.2. Bankovní záruka musí být platná do doby skončení poslední záruční doby dle článku 12. Bankovní záruka musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, výši bankovní záruky, účel bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele, dobu platnosti bankovní záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání.

Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k uplatnění práva z bankovní záruky:

- zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky za jakost,
- zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen.

- f) Samostatným důvodem pro čerpání bankovní záruky vystavené dle odst. 8.5 písm. e) tohoto článku objednatelem bude vedle porušení povinností z této smlouvy i zjištění úpadku zhotovitele.

V případě použití ustanovení čl. 9.8 této smlouvy se další platební podmínky, pokud nejsou pozastávkou nebo sankcí dotčeny, nemění.

- 8.6. Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí faktura jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:

- a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
- b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,
- c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
- d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
- e) číslo smlouvy,
- f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
- g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu,
- h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň,
- i) název veřejné zakázky dle této smlouvy,
- j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený zástupcem objednatele TDS,
- k) označení díla,
- l) razítko a podpis oprávněné osoby,
- m) razítko a podpis zástupce objednatele TDS na soupisu provedených prací,
- n) konstantní a variabilní symbol,
- o) specifický symbol
- p) protokol o předání a převzetí díla – pouze konečná faktura
- q) název projektu „Sportovní hala pro tělesnou výchovu – Nová Paka“

- 8.7. Dílčí faktury budou vystavovány samostatně na práce a dodávky vyplývající z původní smlouvy o dílo a samostatně na případné vícepráce vyplývající z dodatků ke smlouvě o dílo. Případné méněpráce budou fakturovány vždy v rámci dílčí faktury z původní smlouvy o dílo.

- 8.8. Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu – daňový doklad, která nemá náležitosti požadované touto smlouvou, neboť dle odst. 8.6 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.
- 8.9. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatel je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatel poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatel poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.
- 8.10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v účinném znění) po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.
- 8.11. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

Článek 9

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

9.1. Kontroly průběhu výstavby

- 9.1.1. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 9.1.2. tohoto článku budou svolávány objednatel. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel prostřednictvím TDS. Kontrolní dny budou svolávány **min. 1x za 7 dnů.**
- 9.1.2. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
- 9.1.3. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 9.1.4. Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodrжуje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění

provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatel stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

- 9.1.5. Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla.
- 9.1.6. Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatel a nahrazeny jinými bezvadnými.
- 9.1.7. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit, avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.1.8. Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit vybrané výrobky a materiály před zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl objednatel na schválení a posouzení 30 kalendářních dnů. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.
- 9.1.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti postupu zhotovitele podle § 2 595 občanského zákoníku.
- 9.1.10. Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele.
- 9.1.11. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační projektové dokumentace.
- 9.1.12. Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny odsouhlasené objednatel odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.

9.2. **Kontroly zakrývaných prací a konstrukcí**

- 9.2.1. Objednatel, TDS nebo AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, tj. např. kontrola vnitřních TZB rozvodů apod. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a zápisem do stavebního deníku a zasláním výzvy prostřednictvím el. prostředků na e-mailovou adresu TDS. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel oprávněn

vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.

- 9.2.2. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.
- 9.2.3. Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol.
- 9.2.4. Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle předchozího odstavce tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.
- 9.2.5. Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezavazuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.
- 9.2.6. Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli.

9.3. Zkoušky

- 9.3.1. Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí.
- 9.3.2. Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
- 9.3.3. Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující.
- 9.3.4. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatel a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku a zasláním výzvy prostřednictvím el. prostředků na e-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele ve věcech technických a TDS, a to alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.
- 9.3.5. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.
- 9.3.6. Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

9.4. Stavební deník

- 9.4.1. Zhotovitel povede ve smyslu ust. § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště.
- 9.4.2. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem ve stavebním deníku.
- 9.4.3. K obsahu stavebního deníku vedeného v elektronické formě umožní zhotovitel přístup objednateli a jeho zástupcům včetně TDS kdykoliv na jejich požádání, stejně tak zhotovitel umožní těmto osobám kdykoliv pořízení kopie stavebního deníku. Pokud je stavební deník veden také v listinné podobě, je zhotovitel povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli bezodkladně po vyhotovení. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku.
- 9.4.4. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.
- 9.4.5. Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9.5. Staveniště a jeho zařízení

- 9.5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s příslušnou dokumentací do 5 pracovních dnů od výzvy dle článku 6.1. této smlouvy, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy. Náklady na zařízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání celého dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.
- 9.5.2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen, pokud to povaha odpadů připouští, s nimi nakládat ekologicky zejména při třídění, shromažďování, skladování, zneškodňování či odstraňování odpadu (např.: je recyklovat či je dále zpracovat či pokud je to možné je znovu použít při realizaci díla). Zhotovitel zajistí tyto činnosti na své náklady. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o likvidaci odpadů, pokud takovou povinnost stanoví platné právní předpisy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání dokončeného díla objednateli.
- 9.5.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
- 9.5.4. Zhotovitel je povinen **udržovat** na staveništi **pořádek a čistotu**, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
- 9.5.5. Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.

- 9.5.6. Zhotovitel před zahájením stavby umístí na stavbě objednatel schválenou informační tabuli – billboard. Tuto tabuli je povinen zhotovitel udržovat v řádném stavu po celou dobu výstavby.
- 9.5.7. Na staveništi nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele.
- 9.5.8. Přístup třetích osob na staveniště – zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.
- 9.5.9. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla nebo třetích osob, které jsou k přístupu oprávněny na základě jiného smluvního vztahu s objednatel nebo uživatelem.
- 9.5.10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatel a s požadavky objednatele. Zhotovitel není oprávněn používat jakékoli částí prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 9.5.11. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu prací svým pojištěním.
- 9.5.12. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci (i pracovníci jeho poddodavatele) po celou dobu provádění díla na staveništi nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.
- 9.5.13. Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveništi:
- 1 x buňka pro provoz objednatele, TDS, AD a koordinátora BOZP; Sanitární buňku 1x (ženy, muži);
- Buňka bude vybavena elektrinou, vytápěním a chlazením, osvětlením, barevnou A3 tiskárnou, 1x velký stůl pro min 10 osob, 10x židle, min 2x skřín s policemi, 1x věšák na kabáty a odpadkový koš. Součástí vybavení bude kávovar a lednice. Tato kancelář bude ve formě stavební buňky, okna a dveře budou zajištěny uzamykatelnou bezpečnostní mříží.

9.6. Použití poddodavatelů

- 9.6.1. Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatel zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.
- 9.6.2. V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele.
- 9.6.3. V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést v příloze č. 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsát všechny poddodavatele do seznamu poddodavatelů.
- 9.6.4. Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv ze poddodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednatele. Souhlas je v případě změny poddodavatele, prostřednictvím něž prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, podmíněn doložením dokladů, prokazujících splnění kvalifikace nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení, tímto novým poddodavatel.

9.6.5. Zvláštní podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci:

Zhotovitel změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy

- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení,
- vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,
- poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.

V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem.

9.7. Časový a finanční harmonogram (dále jen „harmonogram“)

9.7.1. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli včetně předání kolaudačního souhlasu). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín plnění dle harmonogramu, je objednavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací a vyklizení staveniště, lhůtu pro zajištění kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, odstranění zařízení staveniště a pro předání a převzetí díla a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny a dále bude u jednotlivých položek uveden v měsících harmonogram fakturace.

9.7.2. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele.

9.7.3. Harmonogram dle tohoto článku předloží zhotovitel objednateli do 1 týdne od doručení výzvy k zahájení plnění.

9.8. Pracovněprávní předpisy

9.8.1 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům, vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice a atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, má zadavatel právo na snížení ceny předmětu této smlouvy o 10 %. Bude-li s dodavatelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele v souvislosti s plněním této smlouvy, je dodavatel povinen zahájení takového řízení objednateli oznámit a objednatel má právo pozastavit výplatu 10 % ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek dodavatele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 %. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, zavazuje se objednatel zadrženou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15 ti dnů ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci. Zhotovitel se zavazuje prokazatelným způsobem

poskytnout informaci o svém závazku, uvedeném v tomto ustanovení smlouvy, svým zaměstnancům, vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy.

9.9. Exkurze pro studenty technických oborů středních odborných škol

9.9.1. Objednatel s cílem zajištění možnosti pro studenty technických oborů vidět, na jakých projektech mohou pracovat, pokud se budou po absolvování věnovat oboru, který vystudovali, požaduje, aby zhotovitel na své náklady po zahájení stavebních prací nejméně 2x v průběhu provádění díla zajistil prohlídku díla v trvání nejméně 2 hodiny studentům technických oborů středních odborných škol z Královéhradeckého kraje. Součástí prohlídky bude technický popis díla a činností konaných při provádění díla. Prohlídku dle předchozího odstavce povede stavbyvedoucí nebo jiná zhotovitelem pověřená odborně způsobilá osoba. Osoba dle věty předchozí je povinná zodpovědět relevantní dotazy studentů.

9.9.2. Zhotovitel je po dohodě s objednatelem oprávněn zajistit si studenty dle odstavce 9.9.1 k provedení prohlídky provádění díla. Organizační průběh a případná omezení (popřípadě alternativní termín exkurze) určí odpovědný technik BOZP bez zbytečného odkladu, přičemž BOZP zohlední aktuální intenzitu stavebních prací a jejich průběh. Zajištění studentů dle tohoto článku může zhotoviteli pokynem uložit i objednatel.

Článek 10 Předávání a přejímání prací

10.1 Ukončení stavebních prací:

10.1.1. Stavební práce specifikované v čl. 5 této smlouvy budou ukončeny v termínu dle čl. 6 odst. 2 této smlouvy. O ukončení stavebních prací bude sepsán Protokol o ukončení stavebních prací podepsaný oběma smluvními stranami a TDS.

10.1.2. V době po ukončení stavebních prací dle předchozího odstavce poskytne zhotovitel objednateli a všem jeho dalším dodavatelům případně jejich poddodavatelům součinnost při poskytování souvisejících dodávek (např. elektronika, vybavení), zejména jim umožní vstup do místa plnění a instalaci těchto dodávek, a to až do doby předání dokončeného zkolaudovaného díla objednateli.

10.2 Ukončení díla:

10.2.1. Závazek zhotovitele provést dílo v čl. 5 této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním díla. Dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků včetně vydání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí a bylo-li řádně převzato objednatelem a byli-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 5 této smlouvy.

10.3 Předání a převzetí díla

10.3.1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí zkolaudovaného díla v místě stavby. Organizaci předávacího řízení zajistí objednatel. Objednatel k předání a převzetí díla přizve TDS, případně autorský dozor projektanta. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.

10.3.2. V případě, že nebude dohodnut harmonogram přejímek dle bodu 10.2.1 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle bodu 10.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán

způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatel.

- 10.3.3. K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení.
- 10.3.4. Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli veškerou dokumentaci dle čl. 5 odst. 1 této smlouvy ve formě a počtech kusů zde uvedených. Pokud nebudou při převzetí díla nebo jeho části doloženy tyto dokumentace, je objednatel oprávněn dílo nebo jeho část nepřevzít.
- 10.3.5. Protokol o předání a převzetí díla sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
- zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části,
 - identifikační údaje o díle či event. jeho části,
 - případnou dohodu o slevě z ceny,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis příloh
- 10.3.6. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.
- 10.3.7. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel v souladu s odst. 8.6 této smlouvy oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle předchozího odstavce. V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady a nedodělky a objednatel dílo s těmito vadami a nedodělky převezme, v takovém případě není objednatel povinen uhradit konečnou fakturu až do úplného odstranění všech vad a nedodělků, po tuto dobu není objednatel v prodlení.
- 10.3.8. Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
- 10.3.9. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.
- 10.3.10. Ke dni ukončení stavebních prací vyklidí zhotovitel staveniště. Ke dni předání díla zhotovitel vyklidí zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.
- 10.3.11. Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.

Článek 11

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k předmětu díla

- 11.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
- a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě, kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

- 11.2. Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

- 11.3. Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 11.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.
- 11.5. Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.
- 11.6. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
- 11.7. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

Článek 12

Odpovědnost za vady díla

- 12.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to po dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla (záruční doba) respektive podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.2. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 10 dnů před započítáním používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.
- 12.3. Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně a u vad vysoké a střední kategorie (viz čl.12.4 této smlouvy) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 12.4. Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech (kategoriích):
- Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující řádnému provozu a užívání díla či jeho části, či závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či vybavení díla a jejichž odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, prasklé vodovodní potrubí apod.). Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní havárii včetně jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 - Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 - Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespádají do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- 12.4.1. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 12.4.2. Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin.
- 12.4.3. Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím kontaktního místa, které dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly.
- Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od nahlášení požadavku.
 - Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce
 - na telefonním čísle (Hot-line): [REDACTED] v pracovní dny v době 8:00-17:00
 - na e-mailové adrese: sekretariatv režimu 7x24x365
 - Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou.
- 12.5. Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 12.4 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se dodavatelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezabývá odpovědnosti za plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.
- 12.6. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
- 12.7. Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli.
- 12.8. Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamace oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma stranami.

Článek 13

Smluvní pokuty

Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:

- 13.1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínům uvedeným v bodě 6.2 této smlouvy činí 10.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem dokončení stavebních prací nebo s termínem předání řádně dokončeného díla včetně předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí, a to až do data skutečného řádného ukončení díla dle této smlouvy.
- 13.2. Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště v termínu dle výzvy objednatele a smluvní pokuta za nezahájení stavby do 5 dnů od předání staveniště je 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 13.3. Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných ochranných prostředků apod.) a/nebo nesplnění pokynu koordinátora BOZP činí 5.000 Kč.
- 13.4. Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření a požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě činí 5.000 Kč.
- 13.5. Smluvní pokuta za každý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo prostor staveniště, pokud není ihned odstraněno, činí 5.000 Kč.
- 13.6. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělků, činí 2.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
- 13.7. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. V případě nedodržení termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 12.4 této smlouvy dodavatelem k jednotlivému případu se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ a za každou i započatou hodinu prodlení, a to až do doby provedení opravy anebo do doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín. Tuto smluvní pokutu zaplatí dodavatel objednateli.
- 13.8. Smluvní pokuta dle čl. 11.7 této smlouvy je stanovena ve výši 10.000 Kč při porušení závazku.
- 13.9. Smluvní pokuta v případě neomluvené neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech podle bodů 9.1.1. nebo 9.1.2 činí 10.000 Kč za každý případ neúčasti.
- 13.10. Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem v zápise z kontrolního dne označeny.
- 13.11. Smluvní pokuta za porušení povinnosti seznámit zaměstnance s ustanovením čl.9.8 této smlouvy činí 10.000 Kč a je možné ji uplatnit opakovaně.
- 13.12. Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.13. Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele předložit účinnou pojistnou smlouvu a udržovat ji v platnosti dle čl. 15.6 této smlouvy se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 13.14. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i jen započatý den nevyklizení staveniště.

- 13.15. Smluvní pokuty dle čl. 8.10 této smlouvy při prodlení se zaplacením částky, kterou objednatel plnil poddodavateli zhotovitele
- 13.16. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
- 13.17. Smluvní pokuta za porušení povinnosti provést exkurze studentů dle čl. 9.9 této smlouvy činí 10.000 Kč za každou neuskutečněnou exkurzi. Tato smluvní pokuta je, s ohledem na účel, za kterým bylo provedení exkurzí požadováno, splatná na účet kterékoliv střední odborné školy ze škol uvedených v příloze č. 7 této smlouvy, jako dar na odborné vzdělávání studentů této školy. Tato smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne, kdy dojde k předání a převzetí díla, pokud na ni vznikne nárok. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, které škole smluvní pokutu poskytl jako dar a její zaplacení prokázat. Smluvní pokutu lze rozdělit na dvě části a každou část zaslat jiné škole z přílohy této smlouvy
- 13.18. Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.
- 13.19. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.
- 13.20. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši (náhradu škody lze požadovat navíc ke smluvní pokutě).
- 13.21. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.

Článek 14

Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

- 14.1. Odstoupení od smlouvy:
 - 14.1.1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno insolvenční řízení.
 - 14.1.2. Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:
 - a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům uvedeným v této smlouvě;
 - b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
 - c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 9.1.4 této smlouvy;
 - d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 15.6 této smlouvy;
 - e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou;
 - f) v dalších případech stanovených v této smlouvě.
 - 14.1.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30-ti dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.
- 14.2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.
- 14.3. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak

zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr vzhledem k nedokončenosti díla ponížené o 20%. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.

- 14.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.
- 14.5. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

Článek 15

Další ujednání

- 15.1. Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Případnou změnu technických norem oproti stavu, jaký byl při uzavření této smlouvy, se smluvní strany zavazují stvrdit dodatkem k této smlouvě.
- 15.2. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.
- 15.3. Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.
- 15.4. Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku a zároveň bude výzva prokazatelně doručena objednateli) je objednatel povinen předat své stanovisko ve věci plnění a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 48 hodin od doručení výzvy.
- 15.5. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností souhlas.

- 15.6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje **pojistnou smlouvou** s pojistným plněním ve výši **alespoň 50 mil. Kč**, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen do svého pojištění zahrnout i tato rizika: únik vody a jiné vodovodní škody, vnějším vlivům (např.: déšť), stavební činností, dále protečení/ zatečení/ vytopení prostorů pod dílem (pod nástavbou) včetně zničení vybavení či zdravotnických přístrojů uživatele (třetí osoby) v dotřených prostorech pod dílem.
- Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat (do 5 dnů od doručení výzvy k zahájení plnění) splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy. Objednatel si může kdykoliv v průběhu plnění díla opakovaně vyžádat splnění skutečností podle tohoto odstavce, zhotovitel je pak povinen tuto skutečnost prokázat do 5 dnů od doručení Výzvy objednatele.
- 15.7. Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.
- 15.8. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.
- 15.9. Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.
- 15.10. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.
- 15.11. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek 16

Wyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací

- 16.1. Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 16 odst. 16.3 této smlouvy (dále jen „Wyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání překážky Wyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 16 odst. 16.4 této smlouvy.
- 16.2. Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Wyšší moc, ani do 60 dní od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 16 odst. 1 této smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit.
- 16.3. Pro účely této smlouvy se Wyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující znaky:
- a) objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností podle této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí);
 - b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat před uzavřením smlouvy;
 - c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události zamezit.
- Mezi případy Wyšší moci náleží zejména:
- přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemie);
 - válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, mobilizace, zabavení majetku nebo embarga;
 - povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská válka;
 - nepokoje, sročení, nebo akty či hrozby terorismu.

- 16.4. V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případě Vyšší moci neprodleně poté, co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případě Vyšší moci povinná smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila.
- 16.5. Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že není schopna svou povinnost splnit.
- 16.6. Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla.

Článek 17

Závěrečná ustanovení

- 17.1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.
- 17.2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 17.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 17.4. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě.
- 17.5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
- 17.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků na profilu zadavatele objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace.
- 17.7. V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.
- 17.8. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
- 17.9. Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy.

- 17.10. Tato smlouva je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena elektronicky.
- 17.11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, připojují své zaručené elektronické podpisy.
- 17.12. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím zasedání dne 05.06.2023, č. usnesení RK/16/881/2023.

Za objednatele:

V Hradci Králové
dne



Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

Za zhotovitele:

V Hradci Králové
dne



Ing. Pavel Valc
jednatel společnosti VALC, s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: RSS21-11-01

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 19.04.2023
Zadavatel:	IČ: 70889546
Královéhradecký kraj	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 45537151
VALC, s.r.o.	DIČ: CZ45537151
Projektant:	IČ: 60722061
INTERPLAN-CZ, s.r.o.	DIČ: CZ60722061
Zpracovatel:	IČ:
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.	DIČ:
Poznámka:	

Pro výkaz výměr platí:

Do všech položek, musí být zahrnuty veškeré přidružené práce a materiály běžné pro splnění požadovaného technického a provozního účelu a dodržení veškerých technologických postupů a norem, jako mohou být drobné detaily, tmely, lišty, pomocné profily v SDK, těsnění, dilatace, atyp. kotvení a podobně nezahrnuté v předepsaných položkách soupisu prací a dodávek. Položky v soupisu prací jsou založeny buď jako přesné, nebo svým charakterem nejbližší podobné požadavku PD. Dodavatel při stanovení jednotkových cen položek musí vycházet z požadavků a obsahu PD ve všech souvislostech a vazbách, a toto do JC promítnout, nikoliv jen z obsahu ceníkové položky.

Ostatní ujednání:

01 Dodavatel předloží veškeré připomínky k projektové dokumentaci a výkazu výměr, před předložením své cenové nabídky. Pokud dodavatel nepožádá o přidání chybějící položky v průběhu výběrového řízení, má se za to, že tuto skutečnost promítl v jednotkových cenách ostatních položek a nelze ji tak nárokovat dodatečně.

02 Rozpočet a VV má charakter odborné studie předběžných prací a materiálů ve formě soupisu prací a dodávek.

03 Jakékoliv další nakládání s dokumentem po předání objednateli podléhá smluvním podmínkám těchto stran bez vlivu na zpracovatele soupisu prací a dodávek, pokud není v objednávce stanoveno jinak.

04 Pokud není v objednávce uvedeno jinak, neslouží výkaz výměr pro závazné objednání materiálu, prací a služeb, tyto množství musí být před objednáním prověřeny dle skutečnosti na stavbě.

05 Na dokument je poskytnuta záruka ve lhůtě 36 měsíců. V případě shledání vad díla budou tyto zhotovitelem bezodkladně odstraněny. Buď vydáním nového rozpočtu a výkazu výměr, formou dodatku nebo rozdílového rozpočtu.

06 Zpracovatel rozpočtu není nijak vázán k rozhodnutí dodavatele vybudovat dílo nebo jeho část na základě položek rozpočtu. Dílo dodavatele stavby musí být vždy v souladu s výkresovou a textovou částí PD, byť by rozpočet vykazoval jakékoliv rozdílnosti.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			85 744 019,69
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	85 744 019,69	18 006 244,13
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			103 750 263,82

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RSS21-11-01

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA

Místo: Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: INTERPLAN-CZ, s.r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		85 744 019,69	103 750 263,82	
SO.001	HRUBÉ TERENNÍ ÚPRAVY	3 105 994,00	3 758 252,74	STA
SO.001.1	ROZPOČET/VV	3 105 994,00	3 758 252,74	Soupis
SO.002	SPORTOVNÍ HALA	71 558 488,88	86 585 771,54	STA
D.1.1(2,3)	ASŘ - Soupis prací a dodávek	53 088 359,48	64 236 914,97	Soupis
D.1.4.1	Zdravotechnika	3 375 832,30	4 084 757,08	Soupis
D.1.4.2.1	Vzduchotechnika	4 289 111,20	5 165 624,55	Soupis
D.1.4.2.2	Vytápění a příprava teplé vody	2 559 000,00	3 096 390,00	Soupis
D.1.4.3	Měření a regulace	954 868,00	1 155 414,48	Soupis
D.1.4.4	Silnoproudá elektroinstalace, ochrana před bleskem	2 275 178,00	2 752 565,38	Soupis
D.1.4.5	Elektronické komunikace a slaboproud	578 251,00	699 683,71	Soupis
D.1.4.6	Zemní plyn	491 480,50	594 703,51	Soupis
D.1.5	Interiér	3 966 378,40	4 799 317,86	Soupis
SO.003	PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO PLYNU	377 575,60	456 866,48	STA
SO.003.1	ROZPOČET/VV	377 575,60	456 866,48	Soupis
SO.004	AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ	571 712,00	691 771,52	STA
SO.004.1	ROZPOČET/VV	571 712,00	691 771,52	Soupis
SO.005	AREÁLOVÁ KANALIZACE A VODOVOD	4 378 063,20	5 297 456,47	STA
SO.005.1	ROZPOČET/VV	4 378 063,20	5 297 456,47	Soupis
SO.006	PŘÍPOJKY NN - přeložky	0,00	0,00	STA
SO.006.1	ROZPOČET/VV	0,00	0,00	Soupis
SO.007	HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI	728 954,90	882 035,43	STA
SO.007.1	ROZPOČET/VV	728 954,90	882 035,43	Soupis
SO.008	SADOVÉ ÚPRAVY	658 934,60	797 310,87	STA
SO.008.1	ROZPOČET/VV	658 934,60	797 310,87	Soupis
SO.098	ALTÁN BOURÁNÍ	46 604,00	56 390,84	STA
SO.098.1	ROZPOČET/VV	46 604,00	56 390,84	Soupis
SO.099	KOTELNA - bourání	731 332,11	884 911,85	STA
SO.099.1	ROZPOČET/VV	731 332,11	884 911,85	Soupis
SO.101	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	2 198 635,40	2 660 348,83	STA
SO.101.1	ROZPOČET/VV	2 198 635,40	2 660 348,83	Soupis
VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	1 387 725,00	1 679 147,25	VON
VON.1	ROZPOČET/VV	1 387 725,00	1 679 147,25	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Sporovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Objekt:
SO 001 - HRUBÉ TERENNÍ ÚPRAVY
Soupis
SO.001.1 - ROZPOČET/VV

KSC:
Místo
Nová Paka
Zadavatel
Královéhradecký kraj
Lhazeč
VALC, s.r.o.
Projektant
INTERPLAN-CZ, s.r.o.
Zpracovatel
Rozpočtování staveb Šabeta s.r.o.
Poznámka

CC-CZ
Datum: 19.04.2023
IČ: 70989546
DIČ:
IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151
IČ: 60722061
DIČ: CZ60722061
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 105 994,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 105 994,00 0,00	21,00% 15,00%	652 258,74 0,00
Cena s DPH		v CZK	3 758 252,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Objekt: SO 001 - HRUBÉ TERENNÍ ÚPRAVY
Soupis: SO.001.1 - ROZPOČETNÁ

Místo:	Nová Paka	Datum:	19.04.2023
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	INTERPLAN-CZ, s.r.o.
Uchazeč:	VALC, s.r.o.	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem		3 105 994,00
HSV - Práce a dodávky HSV		3 105 994,00
1 - Zemní práce		3 105 994,00
1* - Zemní práce - přípravné a přídržné práce		3 105 994,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA

Objekt: SO.001 - HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

SOUPIS: SO.001.1 - ROZPOČET VV

Místo: Nová Paka

Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: INTERPLAN-CZ, s.r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o.

Zpracovatel: Rozpočtování staveb Sebesta s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Práce	M.	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
Náklady soupisu celkem							3 105 994,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 105 994,00	
D	1		Zemní práce				3 105 994,00	
D	11		Zemní práce přípravné a přidružené práce				3 105 994,00	
1	K	11.01	Hrubé terénní úpravy celkem dle podrobného rozpočtu	kus	1,000	3 105 994,00	3 105 994,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Objekt: SO 002 SPORTOVNÍ HALA
Soupis: D.1.1(2.3) - ASF - Soupis prací a dodávek

KSO: Místo: Nová Paka

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Uchazeč: VALC, s.r.o.

Projektant: INTERPLAN-CZ, s.r.o.

Zpracovatel: Rozpočtovíři staveb Sebe a.s.r.o.

Podpis:

CC-CZ: Datum: 19.04.2023
IČ: 70889646
DIČ:
IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151
Č: 60722061
DIČ: CZ60722061
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		53 088 359,48	
DPH základní sřížená	Zakaz. ceně	53 088 359,48	Výše daně
		0,00	1 148 555,49
Cena s DPH		v CZK	64 236 914,97

RFKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní hala pro fitness a výchovu NOVÁ PAKA
 Objekt: SO.002 SPORTOVNÍ HALA
 Soupis: D.1.1(2,3) A5Ř - Soupis prací a dodávek

Místo: Nová Paka
 Zadavatel: Královéhradecký kraj
 Uchazeč: VALC s.r.o.

Datum: 19.04.2023
 Projektant: INTERPLAN-CZ s.r.o.
 Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu: Popis: Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 53 088 359,48

HSV - Práce a dodávky HSV 21 543 460,61

1 - Zemní práce	847 176,72
2 - Zakládání	4 472 841,69
21 - Zakládání - plochy	2 290 460,40
27 - Zakládání - základy	2 183 381,29
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 270 756,38
32 - Opěrné stěny	729 000,00
310 - Prelabrkované konstrukce	3 365 238,60
4 - Vodorovné konstrukce	3 099 346,92
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní	3 570 883,26
61 - Úpravy povrchů vnitřních	612 760,75
62 - Úpravy povrchů vnějších	3 220 560,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	3 637 571,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	575 203,31
94 - Lešení a stavební výkazy	702 906,56
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	196 779,63
997 - Přesun sutě	180 326,16
998 - Přesun hmot	3 170 687,27

PSV - Práce a dodávky PSV 25 662 120,13

711 - Izolace proti vodě, v hmotnosti a plynným	759 203,14
712 - Povlakové krytiny	3 779 710,89
713 - Izolace tepelné	2 926 651,53
761 - Konstrukce prosvětlovací	3 507 571,27
762 - Konstrukce tesařské	103 770,07
763 - Konstrukce suché výstavby	3 238 296,42
764 - Konstrukce klempířské	111 950,89
766 - Konstrukce truhlářské	3 644 305,09
767 - Konstrukce zámečnické	752 210,52
768 - Soupis veškerých dveří	1 046 176,70
769 - Otvorové prvky z plastových profilů	28 079,00
770 - Otvorové prvky z hliníkových profilů	1 823 584,51
771 - Podlahy z dlaždic	75 654,79
775 - Podlahy skládané	2 813 420,13
776 - Podlahy povlakové	308 731,18
777 - Podlahy lité	628 033,52
781 - Dokončovací práce - obklady	304 921,12
783 - Dokončovací práce - nálety	534 826,89
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	724 797,99
799 - Ostatní	770 184,48

M - Práce a dodávky M 5 862 778,74

33-M - Montáže ocelových konstrukcí	923 080,00
43-M - Montáž ocelových konstrukcí	4 939 698,74

linia PSC	https://woodminivars.cz/nr/175_1794_2021_0001/1794311.jpg	
VV	úplné základy do úrovně HTU	
VV	ŠD lca 0-63	
VV	veškeré zemní práce tohoto rozpočtu jsou do úrovně HTU	
VV	(42,7*2,226+2,45*0,575+3,7*3+1,45*0,25+2,65*0,675)*0,825	90,40
VV	-45,0+5,8+7,75*3**,-0*0,825	-28,09
VV	1,25*2*1,6*0,825	3,80
VV	-1,25*2*1,25*0,825	2,57
VV	-3,3*3,5*0,825	9,52
VV	výkop pro arg. dvorek	
VV	(výměra cte proleklání)	
VV	14,5*3,3	47,85
VV	-14,5*1,5+1,3*1,3*1,5	-19,21
VV	řáhy do 2000mm	
VV	2,7*1,8**1,35	6,26
VV	-1,5*1,2*1,25	2,25
VV	(3,13+4,65)*2,0*0,525	8,16
VV	0,85*1,6*0,525	0,71
VV	(3,2+6,25)*2,0*0,525	12,02
VV	1,98*2,0*0,525+1,32**,-8*0,525	9,62
VV	(2,5+7,5+1,6+8,25+0,6)*0,8*0,525	8,56
VV	2,585*1,8*0,325	1,34
VV	15,4*1,0*0,325	5,00
VV	-(0,5*0,8+2,1*1,4+16,0*0,6)*0,325	-4,26
VV	6,8*0,8*0,525	2,86
VV	1,2*0,8*0,825	0,41
VV	1,6,75*2,0*0,625	17,59
VV	2,0*2,0*3*0,525	6,30
VV	-0,8*0,8*0,525*9	-3,02
VV	1,8*1,8*1,025	3,32
VV	-0,8*0,8*1,025	-0,66
VV	(41,025+27,0)*0,9*0,6	36,73
VV	-(41,025+27,6)*0,4*0,6	-16,47
VV	řáhy do 800mm	
VV	15,775*0,55*0,1	0,86
VV	-17,0*0,55*0,1	-0,94
VV	MeziacLGej	150,82

PČ	Typ	Kód	Popis	M.j	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Základová součást					
	VV		v ose 7 dle stavebního řezu B2					
	VV		44,37*0,8*1,2*5,5*0,7		202,451		-48,093	
	VV		-29,59*4,85*2*0,7				9,969	
	VV		44,31*1,5*0,15				164,328	
	VV		Součet				3*4,950	
	VV		v ose 7 dle stavebního řezu B2					
	VV		0				0,000	
11	M	58344197	Štěrka dle frakce 0/63	t	286,178	452,10	129 381,07	CS ÚRS 2021 02
	VV		Základová součást					
	VV		40,62*1,9		286,178			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 1 až 2 na vzdálenost přes 9 000 cc 10 000 m	m3	103,100	159,80	16 475,38	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://onlinepssc.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/162751117					
	VV		Zvýšá ze mřina z výkopu					
	VV		veškerý výkopek (mezideponie nebo skládka)					
	VV		138,25					
	VV		100,74		138,250			
	VV		0,87		0,740			
	VV		27,57		0,870			
	VV		odpočet základy osu					
	VV		-164,33		-164,330			
	VV		Součet		103,100			
5-1	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 1 až 2 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	1 031,000	13,20	13 609,20	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://onlinepssc.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/162751119					
	VV		103,1*10		1 031,000			
12	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 cc 10 000 m	m3	151,953	159,80	24 282,09	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://onlinepssc.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/162751137					
	VV		hlušina z pilot a hlavice					
	VV		151,953		151,953			
5-2	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	1 519,530	13,20	20 057,80	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://onlinepssc.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/162751139					
	VV		151,953*10		1 519,530			
14	K	167151122	Nakládání, skládání a překládání neuhnělého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	151,953	70,50	10 712,65	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://onlinepssc.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/167151122					
	VV		hlušina z vrtu pilot a hlavice (z mezideponie určené k odvozu)					
	VV		viz výpis mikropilot					
	VV		"MP-1-MP-6" 6,0*16*3,14*0,125*0,125		4,710			
	VV		viz výpis pilot					
	VV		"1-25" 6,0*25*3,14*0,4*0,4		75,360			
	VV		viz výpis pilot					
	VV		"26-56" 6,0*3*3,14*0,3*0,3		62,664			
	VV		hlavice					
	VV		H1					
	VV		3,14*0,625*0,625*0,76*1,8		6,559			
	VV		H2					
	VV		3,14*0,625*0,625*0,76*1,8		2,760			
	VV		Součet		151,953			
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez zhutnění s upravením uložene sypaniny do předepsaného tvaru	m3	267,430	19,70	5 268,37	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://onlinepssc.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/171251201					
	VV		veškerý výkopek (mezideponie nebo skládka)					
	VV		138,25		138,250			
	VV		100,74		100,740			
	VV		0,87		0,740			
	VV		27,57		27,570			
	VV		Součet		267,430			
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	408,095	305,70	124 751,58	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://onlinepssc.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/171201231					
	VV		103,1*1,6		164,960			
	VV		151,953*1,6		243,125			
	VV		Součet		408,085			
17	K	226113313	Velkoprotílové vrtání nabírovým vrtáním svistě nezapojené průměru přes 1050 do 1250 mm v hloubce do 5 m v hornině třídy I	m	15,750	17 019,30	267 857,48	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://onlinepssc.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/226113313					
	VV		cíť hlavice pilot					
	VV		H1					
	VV		0,75*1,8		13,500			
	VV		H2					
	VV		0,75*3		2,250			
	VV		Součet		15,750			
18	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů straně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 862,071	22,60	42 082,80	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://onlinepssc.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/181951112					
	VV		základová součást - dle stavebního řezu B2 HTU					
	VV		48,28*31,09+25,8*13,2*4,7*5,45-1,55*5,65		1 862,071			
D	2		Zakládání				4 472 841,69	
D	23		Zakládání - piloty				2 290 460,40	
19	K	PLP 250	Mikropiloty, beton C30/37 - XC4, XA1 DN 250 mm výztuž 10505/B500B uložení vyztužených hornin na staveništní skládce - D+M	m	96,000	4 991,40	478 174,40	
	VV		viz výpis mikropilot					
	VV		"MP-1-MP-6" 6,0*1,8		96,000			
20	K	FL ECC	Pilota vřána, beton C30/37 - XC4, XA1 DN 800 mm výztuž 10505/B500B uložení vyztužených hornin na staveništní skládce - D+M	m	18,000	4 634,20	834 156,00	
	VV		viz výpis pilot					
	VV		"26-56" 6,0*3		86,000			
	VV		"ocpočet piloty 30" -6,0		-6,300			
	VV		Součet		180,000			
21	K	PL 800	Pilota vřána, beton C30/37 - XC4, XA1 DN 800 mm výztuž 10505/B500B uložení vyztužených hornin na staveništní skládce - D+M	m	150,000	6 514,20	977 130,00	
	VV		viz výpis pilot					
	VV		"1-25" 6,0*25		150,000			
D	27		Zakládání - základy				2 183 381,29	
22	K	213311113	Po stálé zhutnění pod základy z kameniva hrubého drceného dle frakce 16 - 63 mm	m3	282,825	1 081,00	306 598,63	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://onlinepssc.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/213311113					
	VV		cie PD fce C 63mm					
	VV		rávyp z drveného kameniva poc podlahy					
	VV		pod sk - porlahy mezi zákl, pasy					
	VV		(42,0*28,25+22,25*13,2*5,874*5,51*0,2		302,501			
	VV		-12,65*2,36+1,5*1,31*0,2		-1,511			
	VV		odpočet zákl osu					
	VV		(2,5+7,5+1,6+8,25+0,81*0,8*0,2		-3,272			
	VV		-0,5*0,8*0,2		0,080			
	VV		2,1*1,4*0,2		-0,588			
	VV		16,4*0,8*0,2		1,920			
	VV		-17,0*0,35*0,2		-1,190			
	VV		(5,0+5,8+7,7*3*1,0*0,2		-6,810			
	VV		1,25*2*1,0*0,2		-0,800			
	VV		-2,5*2*1,25*0,2		-0,625			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-6,8*0,8*0,2		-1,088			
	VV		-1,3*0,6*0,2		0,156			
	VV		odpočet c. sloupů mimo zákl. pásy		-0,736			
	VV		-0,4*0,4*2*0,2		283,626			
	VV		Součet					
23	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tl. C 20/25	m3	103,867	1 465,20	359 226,89	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podklady.psc.cz/item/C_URS_2021_027532611					
	VV		podkladní belina					
	VV		H1 - 0,05m					
	VV		průřez schodů žláb					
	VV		2,0*1,35*0,1		0,273			
	VV		pod zákl. pásy					
	VV		(2,5+7,5+1,6+8,25+1,1)*2,2*0,1		4,609			
	VV		2,1*1,7*0,1		0,357			
	VV		16,0*0,8*0,8		1,440			
	VV		17,0*0,65*0,1		1,105			
	VV		(4,85+5,5+7,5*3)*1,3*0,1		4,257			
	VV		3,05*1,9*0,1		0,590			
	VV		3,6*2,8*0,1		0,990			
	VV		2,05*1,65*2*0,1		0,636			
	VV		1,65*1,9*0,1		0,295			
	VV		6,8*1,1*0,1+1,3*0,9*0,1		0,865			
	VV		průřez podezděných stěn zrc.					
	VV		1,7*1,5*0,8*0,1		1,377			
	VV		odpočet c. lot v ose 4					
	VV		-pi*0,3*0,3*0,0,1		-0,170			
	VV		průřez					
	VV		-pi*0,3*0,3*10*0,1		-0,293			
	VV		-pi*0,4*0,4*5*0,1		-0,251			
	VV		v ose B					
	VV		-pi*0,3*0,3*3*0,1		-0,156			
	VV		pod ořez kruhové (řalové)					
	VV		(pi*0,6*0,6-pi*0,4*0,4)*2*0,1		1,257			
	VV		pod patky čtvercové					
	VV		1*0,1*0,1*0,3*0,3*0,0,1		0,574			
	VV		Meziscučel		17,542			
	VV		H1 60mm					
	VV		pod skl. podlahy mezi zákl. pásy					
	VV		(42,0*0,25+22,25*13,2+5,87*5,5)*0,06		80,750			
	VV		-0,48324		-0,483			
	VV		odpočet zákl. pásu					
	VV		(2,5+7,5+1,6+8,25+0,6)*0,8*0,06		-0,980			
	VV		-0,6*0,8*0,06		-0,024			
	VV		-2,1*1,4*0,06		-0,176			
	VV		-1,6*0,6*0,06		-0,076			
	VV		-1,7*0,0,35*0,06		-0,035			
	VV		(5,0+5,8+7,75*3)*1,0*0,06		-2,045			
	VV		-1,25*2*1,6*0,06		-0,246			
	VV		1,25*2*1,25*0,06		-0,194			
	VV		6,8*0,8*0,06		-0,326			
	VV		-1,1*0,6*0,06		-0,141			
	VV		odpočet sloupů mimo ořez skl. pásy					
	VV		-4,4*0,4*2*0,06		-0,221			
	VV		Meziscučel		35,081			
	VV		pod zákl. a pod. dvorku					
	VV		1*5*1,3+4,2*1,5+8,2*1,5*0,05		1,028			
	VV		Meziscučel		0,028			
	VV		Součet		103,867			
24	K	275232513	Postupná podezdívka základů a cívky, bez výkopu a zapečení na mal. cementovou H.1mi betonovými	m3	26,793	15 674,50	419 966,88	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podklady.psc.cz/item/C_URS_2021_027532611					
	VV		osa D					
	VV		3,4*5*1,6*1,0*13		16,793			
25	K	985211111	Vyklinování lvo různých kamerů zdvo ulomky kamene, opláštěcí cihel délky 50cm na 1 m2 upravitelů	m2	7,800	1 066,00	8 314,80	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podklady.psc.cz/item/C_URS_2021_027532611					
	VV		průřez opláštěcí					
	VV		slávků základ v ose D					
	VV		1,0*0,6*13		7,800			
26	K	274322611	Základy z betonu železového (bez výluží) pásy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí H. C 30/37	m3	73,352	3 880,30	284 627,77	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podklady.psc.cz/item/C_URS_2021_027532611					
	VV		(2,5+7,5+1,6+8,25+0,6)*0,8*0,8		13,088			
	VV		0,5*0,8*0,8		0,240			
	VV		2,1*1,4*0,6		1,764			
	VV		16,0*0,8*0,8		5,760			
	VV		17,0*0,35*0,375		2,231			
	VV		(5,0+5,8+7,75*3)*1,0*1,1		17,455			
	VV		-1,25*2*1,6*1,1		4,400			
	VV		-1,0*0,6*1,1		3,438			
	VV		6,8*0,8*0,8		4,352			
	VV		1,3*0,8*0,8		0,824			
	VV		Součet		73,352			
27	K	274351121	Bednění základů pasů rovné nástupní	m2	166,667	348,70	58 114,34	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podklady.psc.cz/item/C_URS_2021_027532611					
	VV		(2,5+7,5+1,6+8,25+0,6)*2*0,8		32,720			
	VV		0,5*2*0,8		0,800			
	VV		2,1*2*0,6		2,520			
	VV		16,0*2*0,6		19,200			
	VV		17,0*2*0,375		2,750			
	VV		(5,0+5,8+7,75*3)*2*1,1		74,910			
	VV		-1,25*2*1,1		6,800			
	VV		-1,0*2*1,1		6,500			
	VV		6,8*2*0,8		10,880			
	VV		1,3*2*0,8		2,080			
	VV		Součet		166,667			
28	K	274351122	Bednění základů pasů rovné nástupní	m2	166,667	168,30	28 048,88	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podklady.psc.cz/item/C_URS_2021_027532611					
29	K	274361821	Výluží základů pasů z betonářské oceli - 0 505 (R), reb. RSI 500	m	8 088	41 380,00	333 733,64	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podklady.psc.cz/item/C_URS_2021_027532611					
	VV		Základy 110 kg/m3					
	VV		73 35*0,11		8 088			
30	K	275326511	Základy z betonu železového (bez výluží) pásy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí H. C 30/37	m3	27,856	2 880,30	108 089,64	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podklady.psc.cz/item/C_URS_2021_027532611					
	VV		XCA, KA1					
	VV		hlavice p. lot v.2 tabulka					
	VV		H1					
	VV		1,12*18		20,160			
	VV		1,1					
	VV		1,2*3		3,600			
	VV		7*4					
	VV		0,8*0,8*0,8*8		4,096			
	VV		Součet		27,856			
31	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	61,460	348,70	21 431,10	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podklady.psc.cz/item/C_URS_2021_027532611					
	VV		kalich průřez s ořez					
	VV		H1					
	VV		0,75*0,65*4*8		29,700			
	VV		0,8*0,6*18		6,480			
	VV		H2					
	VV		0,75*0,45*4*3		4,050			
	VV		0,5*0,5*3		0,750			
	VV		ZA1					
	VV		0,8*0,8*4*8		20,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
	VV		Součet			61,460		
42	K	275351122	Bednění základů palek odstranění	m ²	1	168,30	168,30	CS ÚRS 2021 02
43	K	275361821	Výztuž základů palek z betonářské oceli 10 505 (R)	m	3,065	4 368,40	13 436,80	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tema/CS_URS_2021_02/275361821					
	VV		stěny výtahové šachty					
	VV		27 85*0,11		3,065			
34	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m ³	2,560	9 756,30	24 973,57	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tema/CS_URS_2021_02/389381001					
	VV		dobetonování kalichu a osazení sloupů					
	VV		H1					
	VV		0,75*0,55*0,55*18		4,084			
	VV		-0,7*0,4*0,4*18		2,042			
	VV		H2					
	VV		0,75*0,55*0,55*3		0,681			
	VV		-0,7*0,3*0,3*3		-0,189			
	VV		Součet		2,560			
35	K	273323611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce bílých van tří C 30/37	m ³	2,063	3 932,20	8 112,13	
	VV		dno výtahové šachty					
	VV		3 3*2,5*0,25		2,063			
36	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m ²	2,900	705,30	2 045,37	
	VV		dno výtahové šachty					
	VV		13,3*2,5*2*0,25		2,900			
37	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m ²	2,900	168,30	488,07	
38	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI ECC	m	0,227	62 739,60	14 241,86	
	VV		Základy 110 kg/m ³					
	VV		2 06*0,1*		0,227			
39	K	273323112	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro konstrukce bílých van tří C 30/37	m ³	3,783	4 157,80	15 728,96	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tema/CS_URS_2021_02/273323112					
	VV		stěny výtahové šachty					
	VV		2,0*2*0,3*0,85		1,020			
	VV		2,5*0,3*1,0*0,85		2,763			
	VV		Součet		3,783			
40	K	279351121	Bednění základových zdí rovinně oboustranně za každou stranu zřízení	m ²	16,490	665,90	10 980,69	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tema/CS_URS_2021_02/279351121					
	VV		13 3*2,5*2*0,85		9,860			
	VV		12,0*1,0*2*0,85		6,630			
	VV		Součet		16,490			
41	K	279351122	Bednění základových zdí rovinně oboustranně za každou stranu odstranění	m ²	16,490	120,30	1 983,75	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tema/CS_URS_2021_02/279351122					
42	K	279361821	Výztuž základových zdí rovinně oboustranně za každou stranu odstranění z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI ECC	m	0,416	62 739,60	26 089,67	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tema/CS_URS_2021_02/279361821					
	VV		Základy 110 kg/m ³					
	VV		3 78*0,1*		0,416			
43	K	631319211	Příplatek k ceně za betonářskou ocel 10 505 (R) nebo BSI ECC	m ³	5,840	695,60	4 062,30	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tema/CS_URS_2021_02/631319211					
	VV		příplatek do vodotěsných konstrukcí					
	VV		dno a stěny výtahové šachty					
	VV		2,06*3,78		5,840			
44	K	PRC1	Zajištění prostupu monolitickými základovými konstrukcemi, bedněním, nebo chráničkami, ale PD stavební část a koordinace s profesí PD a výkazem za stavbu celkem C+M	kus	1,000	9 400,00	9 400,00	
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				4 270 756,39	
45	K	310239211	Zazdivka cihlová ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m ² do 4 m ² na maltu vápencementovou	m ³	22,681	6 663,60	151 137,11	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tema/CS_URS_2021_02/310239211					
	VV		1NP					
	VV		1,8*2,22*0,45*3		5,395			
	VV		1,7*1,8*1,9*0,45		2,999			
	VV		u bouřkové stěny					
	VV		0,48*1,16*0,45		0,248			
	VV		2NP					
	VV		u bouřkové stěny					
	VV		0,6*1,75*3*1,11*2,2*0,48*1,15*0,45		2,410			
	VV		3NP					
	VV		1,62*3,0*0,3*4		5,832			
	VV		1,62*2,35*0,3		1,147			
	VV		u bouřkové stěny					
	VV		10,68*1,66*2*4*45*1,66*4*0,38*2,1*2*0,45		4,961			
	VV		Součet		22,681			
46	K	311231287	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel lehčených otvory CV 280x140x140 mm cc P 10 na maltu ze suché směsi 10 MPa	m ³	19,190	5 591,30	107 297,05	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tema/CS_URS_2021_02/311231287					
	VV		do JC promítnout konkrétní materiál (pořizka stanovena jako nejbližší vhodná pro daný typ díle centru ÚRS)					
	VV		zazdivka II 200mm					
	VV		1NP					
	VV		4,558*3,05*0,2		1,127			
	VV		2NP					
	VV		4,558*2,1*0,4*4,558*0,5*0,15		8,068			
	VV		Součet		19,190			
47	K	311234021	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a diáčku na maltu M5, převrství cihel do P10, II. zdiva 200 mm	m ²	68,850	1 512,20	104 114,97	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tema/CS_URS_2021_02/311234021					
	VV		3NP					
	VV		113,3*2,01*0,5		68,850			
48	K	311237111	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných nebroušených na tenkovrstvou maltu, součástí proslupu	m ²	928,045	2 274,50	2 110 838,35	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tema/CS_URS_2021_02/311237111					
	VV		osa 0					
	VV		15,9*2,7*8,65*(2,75*1,25*1,5*4*2)		230,588			
	VV		osa 1					
	VV		4*1,7*2,75*1,25*4,0		333,600			
	VV		-2,1*2,1		5,040			
	VV		osa 7					
	VV		19,05*8,1*23,15*(2,75*1,25*1,5*4*2)		396,775			
	VV		-6,28*(4,25*0,5)		-28,878			
	VV		Součet		928,045			
49	K	311237111	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné z cihel lehčených (v příloze barvy cihel a příslad) tří C 30/37	m ³	37,663	4 157,80	156 678,38	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tema/CS_URS_2021_02/311237111					
	VV		vnitřní nadzákladové stěny					
	VV		1NP					
	VV		ST-2R 180					
	VV		6 78*2,75*0,18		3,356			
	VV		ST-2B-20C					
	VV		(2,4*7,5*1,6*6,92*3,474)*2,75*0,2		12,047			
	VV		-3,2*2,1*35*2*0,2		1,177			
	VV		ST 7R 210					
	VV		(2,5*42,05)*2,75*0,21		2,633			
	VV		0,88*2,04*0,21		-0,420			
	VV		2NP					
	VV		ST-2R 180					
	VV		7,52*2,015*0,18		3,540			
	VV		ST 7R-200					
	VV		(2,4*7,5*1,6*6,92*3,474)*2,615*0,2		11,451			
	VV		ST 2R-210					
	VV		(2,5*42,05)*2,75*0,21		2,633			

PC	Typ	Kód	Popis	M.	Množství	J.cena [CZK]	Cena na km [CZK]	Celková soustava
VV			1,98*2,04*0,21					
VV			3NP			-0,420		
VV			ST-2B-200					
VV			6,4*0,2*0,2			0,258		
VV			rod únik, schodištěm					
VV			1,1*2*1,702			0,281		
VV			ST-2B-210					
VV			(2,51+2,05)*4,05*0,21			3,878		
VV			0,98*2,04*0,2			0,420		
VV			Součet			37,683		
50	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zařízení	m ²	391,842	577,10	226 132,02	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/kom/CS_URS_2021_02/311351121					
VV			vrtní nadzákladové stěry					
VV			3NP					
VV			ST-2B-180					
VV			6,78*2,15*2			37,290		
VV			ST-2B-200					
VV			(2,4+7,5+1,6+6,92+3,474)*2,75*2			120,417		
VV			1,52*2,135*2*2			-11,273		
VV			(1,72+7,35)*2*2*0,2			2,764		
VV			ST-2B-210					
VV			(2,51+2,05)*2,75*2			25,060		
VV			0,98*2,04*2			1,998		
VV			(0,98+2,04)*2*0,21			1,083		
VV			3NP					
VV			ST-2B-180					
VV			7,62*2,815*2			39,330		
VV			ST-2B-200					
VV			(2,4+7,5+1,6+6,92+3,474)*2,615*2			114,506		
VV			ST-2B-210					
VV			(2,51+2,05)*2,75*2			25,080		
VV			0,98*2,04*2			-3,989		
VV			(0,98+2,04)*2*0,21			1,063		
VV			3NP					
VV			ST-2B-200					
VV			6,4*2,1*2			2,560		
VV			rod únik, schodištěm					
VV			1,1*2*1,702			1,144		
VV			ST-2B-210					
VV			(2,51+2,05)*4,05*2			36,936		
VV			0,98*2,04*2			3,958		
VV			(0,98+2,04)*2*0,21			1,063		
VV			Meziročet			387,629		
VV			bednění pro sloup					
VV			3NP					
VV			ST-2B-200					
VV			0,2*4*0,2			0,160		
VV			(0,25+0,125)*2*0,2			0,160		
VV			(0,2+0,6)*2*0,2			0,320		
VV			(0,1+0,2)*2*0,2*3			0,360		
VV			(0,1+0,2)*2*0,2			0,140		
VV			(0,25+0,125)*2*0,2*3			0,480		
VV			(0,5+0,125)*2*0,2			0,250		
VV			(0,3+0,125)*2*0,2			0,170		
VV			(0,35+0,15)*2*0,2			0,200		
VV			3NP					
VV			ST-2B-180					
VV			6,2*4*0,2			0,160		
VV			(0,25+0,125)*2*0,2			0,160		
VV			(0,1+0,2)*2*0,2*3			0,360		
VV			(0,1+0,2)*2*0,2			0,140		
VV			(0,5+0,125)*2*0,2			0,250		
VV			(0,3+0,125)*2*0,2			0,170		
VV			3NP					
VV			ST-2B-210					
VV			0,25*4*0,11			0,210		
VV			(0,35+0,125)*2*0,11			0,543		
VV			Meziročet			4,213		
VV			Součet			391,842		
51	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odslanění	m ²	391,842	120,30	47 138,59	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/kom/CS_URS_2021_02/311351122					
52	K	311351911	Bednění nadzákladových zdí nosných Přilepek k cennám bednění za každý beton	m ²	391,842	291,40	114 182,76	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/kom/CS_URS_2021_02/311351911					
53	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	4,522	41 280,00	187 028,82	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/kom/CS_URS_2021_02/311361821					
VV			Stěny 120 kg/m ³					
VV			37 6R3*0,12			4,522		
54	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do předvražených otvorů bez zednění hlav č. 14 až 22	t	6,246	47 463,50	296 457,02	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/kom/CS_URS_2021_02/317944323					
VV			OKR - statika v č. C008					
VV			6,7*4			5,046		
VV			OKR - statika v č. C009 (bez schodiště nosníků)					
VV			6,40*4*0,151*0,606			1,200		
VV			Součet			6,246		
55	K	34229*131	Ukolvení pilířek po ohybní kolmami do konstrukce betonové	m	195,250	78,60	15 346,65	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/kom/CS_URS_2021_02/34229*131					
VV			zdraví 300mm					
VV			0,2*0					
VV			8*(2,75+1,25+1,5+4,25)			58,500		
VV			0,2*0					
VV			8*(2,75+1,25+1,5+4,0)			64,000		
VV			0,2*0					
VV			8*(2,75+1,25+1,5+4,25)			68,500		
VV			Meziročet			195,250		
VV			zdraví 200mm					
VV			3NP					
VV			4,5			4,500		
VV			Meziročet			4,500		
VV			Součet			195,250		
56	K	346244382	Přetváření ocelových válcovaných nosníků jednostranné chlazení na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm	m ²	14,600	773,60	11 294,56	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/kom/CS_URS_2021_02/346244382					
VV			OKR - statika v č. C008					
VV			nové průleky					
VV			0,8*5,5			4,400		
VV			OKR - statika v č. C009 (bez schodiště nosníků)					
VV			0,8*2,1*0,8*2,2*2*4*6*2,0*6			10,200		
VV			Součet			14,600		
57	K	PR02	Zalutování stěn a sloupů ocelových konstrukcí, bedněním nebo chráničkami, ocelové stavební části a kordovací sítě s výkazem ze stavby u kterých je P+M	kus	1,000	41 100,00	41 100,00	
D	32		Opěrné stěny				729 009,00	
58	K	32732412E	Opěrné zdi z betonu železobetonu proti agresivním prostředí C 30/37	m ³	46,849	4 157,80	194 788,77	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/kom/CS_URS_2021_02/32732412E					
VV			opěrná stěna stupňovitá v ose 7					
VV			(4,25*0,75+5,25*1,5+5,25*2,25+5,25*3,0+5,25*3,75+13,0*4,6)*0,3			36,769		
VV			úhlová stěna rovná s nikem pro plnění 6,007 stálka					
VV			základ					
VV			(1,5*1,3+4,2*1,6+8,2*1,6)*0,2			4,1*0		
VV			stěna					
VV			1,5*0,2*2*0,1			0,643		
VV			2,7*0,2*0,81+2,61/2			1,681		
VV			0,6*0,2*(2,6+0,55)/2			2,520		

Číslo	Typ	Kód	Popis	M.	Množství	Jednotka [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cerová soustava
	VV		1,5*0,2*1,0				-0,300	
	VV		2,7*0,2*1,8				0,972	
	VV		(2,7+1,4)*2*0,2*0,8				0,984	
	VV		Součet				46,549	
59	K	32735121	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m2	316,142	663,30	209 696,99	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs-cs.com/CS_URS_2021_02/32735121								
	VV		opěrná stěna stupňovitá v ose 7					
	VV		4,25*0,75+5,25*1,5+5,25*2,25+5,25*3,0+5,25*3,75+1,3*4,5*1,0		241,725			
	VV		4,5*2*0,3		2,700			
	VV		(hlavní stěna rampy s nikou pro plnětí v 6,007 statiká)					
	VV		žaluzie					
	VV		(12,0+2,8)*2*0,2		5,920			
	VA		stěna					
	VA		1,5*2*2,81		8,430			
	VV		2,7*2*2,81+2,61/2		14,607			
	VV		8,0*2*2,6+0,55/2		26,200			
	VV		1,5*2*1,0		-3,000			
	VV		1,5*1,0*2*0,2		1,000			
	VV		2,7*2*1,8		9,720			
	VA		(2,7+1,4)*2*2*0,6		6,840			
	VA		Součet		316,142			
60	K	32735121	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	m2	316,142	291,00	91 997,32	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs-cs.com/CS_URS_2021_02/32735121								
61	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo RSt 500	t	5,622	40 360,00	232 525,92	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs-cs.com/CS_URS_2021_02/327361006								
	VV		ale množství 120kg/m3					
	VV		46,848*0,12		5,622			
D 310 Průtahový konstrukce							3 355 738,90	
62	K	KO1	Samostatně integrované kování přeta prvků KO1 400/400 na spodní straně dolní pásmice vazníků, koordinace přeta prvků viz statika - D+M	kus	4,000	782,00	3 108,00	
63	K	KO2	Samostatně integrované kování přeta prvků KO2 250/200 na boční straně horní pásmice vazníků, koordinace přeta prvků viz statika - D+M	kus	6,000	658,00	3 948,00	
64	K	KO3	Samostatně integrované kování přeta prvků KO3 250/250 na straně sloupu pro schodiště a Uprofil, koordinace přeta prvků viz statika - D+M	kus	3,000	681,50	2 044,50	
65	K	KO4	Samostatně integrované kování přeta prvků KO4 250/250 na straně sloupu pro věnce, koordinace přeta prvků viz statika - D+M	kus	8,000	681,50	42 534,50	
66	K	KO5	Samostatně integrované kování přeta prvků KO5 300/300 na horní straně sloupu, koordinace přeta prvků viz statika - D+M	kus	5,000	681,50	3 407,50	
67	K	S1.1	Sloup montovaný PRF 400/400, beton C40/50-XC1 pohledový, kompletizovaný, včetně kování, dobetonování a zalití spár - D+M	kus	1,000	29 398,50	29 398,50	
68	K	S1.2	Sloup montovaný PRF 400/400, beton C40/50-XC1 pohledový, kompletizovaný, včetně kování, dobetonování a zalití spár - D+M	kus	8,000	30 544,40	244 355,20	
69	K	S1.3	Sloup montovaný PRF 400/400, beton C40/50-XC1 pohledový, kompletizovaný, včetně kování, dobetonování a zalití spár - D+M	kus	2,000	30 353,10	60 706,20	
70	K	S1.4	Sloup montovaný PRF 400/400, beton C40/50-XC1 pohledový, kompletizovaný, včetně kování, dobetonování a zalití spár - D+M	kus	5,000	30 544,00	152 720,00	
71	K	S1.5	Sloup montovaný PRF 400/400, beton C40/50-XC1 pohledový, kompletizovaný, včetně kování, dobetonování a zalití spár - D+M	kus	1,000	31 116,80	31 116,80	
72	K	S1.6	Sloup montovaný PRF 400/400, beton C40/50-XC1 pohledový, kompletizovaný, včetně kování, dobetonování a zalití spár - D+M	kus	1,000	31 890,10	31 890,10	
73	K	S1.7	Sloup montovaný PRF 400/400, beton C40/50-XC1 pohledový, kompletizovaný, včetně kování, dobetonování a zalití spár - D+M	kus	1,000	32 070,90	32 070,90	
74	K	S1.8	Sloup montovaný PRF 400/400, beton C40/50-XC1 pohledový, kompletizovaný, včetně kování, dobetonování a zalití spár - D+M	kus	1,000	33 028,00	33 028,00	
75	K	S2	Sloup montovaný PRF 300/300, beton C40/50-XC1 pohledový, kompletizovaný, včetně kování, dobetonování a zalití spár - D+M	kus	2,000	19 280,80	38 561,60	
76	K	S2.2	Sloup montovaný PRF 300/300, beton C40/50-XC1 pohledový, kompletizovaný, včetně kování, dobetonování a zalití spár - D+M	kus	3,000	20 044,60	60 133,80	
77	K	VA1	Střešní vazník montovaný PRF 1475/1640/400mm, beton C40/50-XC1 pohledový, kompletizovaný, včetně kování, dobetonování a zalití spár - D+M	kus	4,000	79 109,50	316 438,00	
78	K	VA2	Střešní vazník montovaný PRF 1000/1600/400mm, beton C40/50-XC1 pohledový, kompletizovaný, včetně kování, dobetonování a zalití spár - D+M	kus	1,000	207 935,50	207 935,50	
79	K	VA2-P1	Střešní vazník montovaný PRF 1000/1600/400mm, beton C40/50-XC1 pohledový, kompletizovaný, včetně kování, dobetonování a zalití spár - D+M	kus	1,000	207 278,50	207 278,50	
80	K	VA2-P2	Střešní vazník montovaný PRF 1000/1600/400mm, beton C40/50-XC1 pohledový, kompletizovaný, včetně kování, dobetonování a zalití spár - D+M	kus	1,000	208 822,30	208 822,30	
81	K	VA2-P3	Střešní vazník montovaný PRF 1000/1600/400mm, beton C40/50-XC1 pohledový, kompletizovaný, včetně kování, dobetonování a zalití spár - D+M	kus	1,000	207 278,50	207 278,50	
82	K	VA3	Střešní vazník montovaný PRF 1000/1640/400mm, beton C40/50-XC1 pohledový, kompletizovaný, včetně kování, dobetonování a zalití spár - D+M	kus	1,000	221 943,40	221 943,40	
83	K	VA3-P1	Střešní vazník montovaný PRF 1000/1640/400mm, beton C40/50-XC1 pohledový, kompletizovaný, včetně kování, dobetonování a zalití spár - D+M	kus	1,000	221 286,30	221 286,30	
84	K	VA3-P2	Střešní vazník montovaný PRF 1000/1640/400mm, beton C40/50-XC1 pohledový, kompletizovaný, včetně kování, dobetonování a zalití spár - D+M	kus	1,000	220 630,20	220 630,20	
85	K	VA3-P3	Střešní vazník montovaný PRF 1000/1640/400mm, beton C40/50-XC1 pohledový, kompletizovaný, včetně kování, dobetonování a zalití spár - D+M	kus	1,000	221 288,30	221 288,30	
86	K	VA4	Střešní vazník montovaný PRF 1350/1475/400mm, beton C40/50-XC1 pohledový, kompletizovaný, včetně kování, dobetonování a zalití spár - D+M	kus	2,000	47 792,10	97 584,20	
87	K	VA4-P1	Střešní vazník montovaný PRF 1350/1475/400mm, beton C40/50-XC1 pohledový, kompletizovaný, včetně kování, dobetonování a zalití spár - D+M	kus	2,000	47 370,80	94 741,60	
88	K	ZP1.1	Základový práh montovaný PRF 800/300, beton C40/50-XC1 pohledový, kompletizovaný, včetně kování, dobetonování a zalití spár - D+M	kus	1,000	7 089,50	7 089,50	
89	K	ZP1.2	Základový práh montovaný PRF 800/300, beton C40/50-XC1 pohledový, kompletizovaný, včetně kování, dobetonování a zalití spár - D+M	kus	3,000	16 372,60	49 117,80	
90	K	ZP1.3	Základový práh montovaný PRF 800/300, beton C40/50-XC1 pohledový, kompletizovaný, včetně kování, dobetonování a zalití spár - D+M	kus	1,000	17 385,30	17 385,30	
91	K	ZP1.4	Základový práh montovaný PRF 800/300, beton C40/50-XC1 pohledový, kompletizovaný, včetně kování, dobetonování a zalití spár - D+M	kus	5,000	21 542,80	107 714,00	
92	K	ZP1.5	Základový práh montovaný PRF 800/300, beton C40/50-XC1 pohledový, kompletizovaný, včetně kování, dobetonování a zalití spár - D+M	kus	1,000	21 942,40	21 942,40	
93	K	ZP1.6	Základový práh montovaný PRF 800/300, beton C40/50-XC1 pohledový, kompletizovaný, včetně kování, dobetonování a zalití spár - D+M	kus	1,000	23 124,00	23 124,00	
94	K	ZP1.7	Základový práh montovaný PRF 800/300, beton C40/50-XC1 pohledový, kompletizovaný, včetně kování, dobetonování a zalití spár - D+M	kus	1,000	22 449,10	22 449,10	
95	K	ZT1	Žlužidlo PRF 400/200mm, beton C40/50-XC1 pohledový, kompletizovaný, včetně kování, dobetonování a zalití spár - D+M	kus	7,000	7 686,30	53 804,10	
96	K	ZT2.1	Žlužidlo PRF 400/200mm, beton C40/50-XC1 pohledový, kompletizovaný, včetně kování, dobetonování a zalití spár - D+M	kus	5,000	8 245,30	41 226,50	
97	K	ZT2.2	Žlužidlo PRF 400/200mm, beton C40/50-XC1 pohledový, kompletizovaný, včetně kování, dobetonování a zalití spár - D+M	kus	2,000	8 524,90	17 049,80	
C 4 Vodorovná konstrukce							3 099 346,92	
98	K	41132255	Stropy z betonu železobetonové (bez výztuže) trámových, žebrovaných, kazetových nebo vložkových z tvárnice nebo z hranových či zábojových vln zabudované do plochového bednění tří C 20/25	m3	3,596	2 987,70	10 722,19	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs-cs.com/CS_URS_2021_02/41132255								
	VV		dosky do 16 plechu					
	VV		D5					
	VV		1,19*4,56*10,06+0,04/2		0,543			
	VV		nové schodiště mezi osami 2-3					
	VV		2,05*(3,3+3,15*1,15+1,533)*10 CB+0,04/2		1,733			
	VV		doplnění podlahy mezi osami 3-4 na cse C					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*5,5*2(0 08+C 04/2)				326	
	VV		Scúčet				3,596	
008	K	411324646	Stropy z betonu železobetonového (bez výztuže) potažené desky, plochých střešních, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlav z hřibových a ocelí H C 30/37	m ²	103,000	3 629,90	375 879,70	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.ceska.cz/term/CS_URS_2021_02/411324646					
	VV		18,2*6,55*0,21				32,858	
	VV		-0,2*6,55*0,21				-0,008	
	VV		-7,55*1,5*0,21				-2,254	
	VV		-2,41*2,16*0,21				-1,003	
	VV		D2					
	VV		18,3*8,55*0,21				32,844	
	VV		-0,2*1,63*0,21				-0,064	
	VV		-7,55*1,5*0,21				-2,258	
	VV		-2,41*2,16*0,21				-1,003	
	VV		D3					
	VV		(23,8*3,83+18,1*2,4-0,4*0,4*6)*0,21				27,998	
	VV		D4					
	VV		(6,05*5,3+3,985*13,3-1,65*6,5)*0,21				16,101	
	VV		czub mezi deskami D3 a D4					
	VV		3,7*0,25*0,21				0,132	
	VV		Scúčet				103,000	
100	K	411351011	Rednění stropních konstrukcí bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m ²	534,173	545,20	291 231,12	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.ceska.cz/term/CS_URS_2021_02/411351011					
	VV		D1					
	VV		18,1*8,55				154,755	
	VV		-7,55*1,5				-10,733	
	VV		-2,4*2,16				-5,208	
	VV		D2					
	VV		18,1*8,55				154,755	
	VV		-7,55*1,5				-10,733	
	VV		-2,4*2,16				-5,208	
	VV		D3					
	VV		23,8*3,83+18,1*2,4-0,4*0,4*8				133,314	
	VV		D4					
	VV		5,75*5,3+3,985*13,3-1,65*6,5				73,670	
	VV		odměrání stěny pod deskou					
	VV		(2,7*7,5+1,6*6,92+2,474)*0,2				-4,339	
	VV		hranv					
	VV		D1					
	VV		(18,3+8,55)*2*0,21				11,277	
	VV		5*2*0,21				1,630	
	VV		(2,41+2,16)*0,21				1,566	
	VV		-0,4*0,21*5				-0,420	
	VV		D2					
	VV		(18,3+8,55)*2*0,21				11,277	
	VV		1,5*2*0,21				0,630	
	VV		(2,41+2,16)*0,21				0,960	
	VV		D3					
	VV		(23,8+18,1+3,83)*2*0,21+19,7*2,4-0,4*0,4*0,21				14,790	
	VV		D4					
	VV		15,75*2+5,3+13,3+1,65*2+6,5*0,21				8,127	
	VV		czub mezi deskami D3 a D4					
	VV		3,7*2*0,143				1,058	
	VV		Meziroční				528,464	
	VV		včetně tří stran v deskách					
	VV		D1					
	VV		(0,15*6+0,15*0,2+0,25*2+0,35)*2*0,21				0,968	
	VV		p*0,335*0,21*2				0,442	
	VV		0,2*2*0,21				0,084	
	VV		p*0,2*0,21*3				0,358	
	VV		p*0,15*0,21*2				0,158	
	VV		(0,15*3+0,15*2+0,24)*2*0,21				0,428	
	VV		0,2*4*0,21				0,168	
	VV		D2					
	VV		(0,15*3+0,15*0,2+1,25)*2*0,21				0,881	
	VV		p*0,52*0,21*2				0,688	
	VV		(0,1+0,21)*2*0,21				0,126	
	VV		p*0,2*0,21*2				0,264	
	VV		D3					
	VV		(3,55*4*0,21				0,288	
	VV		p*0,31*0,21*2				0,408	
	VV		p*0,2*0,21*3				0,396	
	VV		Meziroční				5,714	
	VV		Scúčet				534,173	
101	K	411351012	Rednění stropních konstrukcí bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm	m ²	534,173	132,50	70 771,82	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.ceska.cz/term/CS_URS_2021_02/411351012					
102	K	411354233	Bednění stropů zřídčené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného porfledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popí na křivých zdech	m ²	35,960	755,10	27 183,40	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.ceska.cz/term/CS_URS_2021_02/411354233					
	VV		D1					
	VV		1,18*4,56				5,426	
	VV		nové schodiště mezi osami 2-3					
	VV		2,05*3,3+3,15*1,15+1,533				7,334	
	VV		doplnění podlahy mezi osou 3 a na ose C					
	VV		1,5*5,5				13,260	
	VV		Scúčet				35,960	
103	K	413232221	Začistka z havi stropních rámu nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	13,000	273,80	3 559,40	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.ceska.cz/term/CS_URS_2021_02/413232221					
	VV		OK5 - stělna v č. C008 (konce ve hlavici)					
	VV		1				7,000	
	VV		OK6 - stělna v č. C008 schodiště HEA*50					
	VV		2				6,000	
	VV		Scúčet				13,000	
104	K	V1	Rednění kusové v konstrukci pro zapuštěné světlo, včetně bednění	kus	102,000	573,40	58 468,80	
	VV		výběhání v desce V1 - vlt výkres tvaru stropních desek					
	VV		u desce D1					
	VV		D1					
	VV		v desce D2				3*000	
	VV		D2					
	VV		v desce D3				28,000	
	VV		D3					
	VV		15				15,000	
	VV		v desce D4					
	VV		D4				8,000	
	VV		pro nouzové osvětlení					
	VV		1NP					
	VV		11				11,000	
	VV		2NP					
	VV		9				9,000	
	VV		Scúčet				102,000	
105	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, klenb a skoep r výška podceplení do 4 m tloušťka stropu přes 15 cc 25 cm zřízení	m ²	479,730	161,70	77 572,34	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.ceska.cz/term/CS_URS_2021_02/411354313					
	VV		v plně					
	VV		D1					
	VV		18,1*8,55				154,755	
	VV		7,55*1,5				-10,733	
	VV		-2,41*2,16				-5,208	
	VV		D2					
	VV		18,1*8,55				154,755	
	VV		7,55*1,5				-10,733	
	VV		-2,41*2,16				-5,208	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
			VV VV VV VV VV VV D3 23 8*3,83+18*2,4+0,4*0,4*8 r 4 5,75*8 3+3 5*13,05+1 4*5,5 odpočet slány po naskení -2,2+7,5+1,5+6,92+3 174*0,2 Součet 33,314 73 67C -4,339 219,730					
07	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu plus 15 do 25 cm ořezání	m2	479,730	49,80	23 890,55	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podniky.urs.cz/Hem04_URS_2021_02/411354314					
07	K	411359111	Rednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	534,173	281,4C	155 858,01	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podniky.urs.cz/Hem04_URS_2021_02/411359111					
10E	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vektových, spojitých, deskových, rámových (žebrových, kazetových), s keramičnými a j.rým vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hřibových stoupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových	t	14,671	41 360,00	608 792,56	
			VV VV VV 3,58*0,07 103,0*0,14 Součet 0,251 14,420 14,671					
10E	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železobeton (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	30,425	3 803,60	115 724,53	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podniky.urs.cz/Hem03_URS_2021_02/417321515					
			Online PSC https://podniky.urs.cz/Hem03_URS_2021_02/417321515					
			VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV viz výpis materiálu statika V1 14 82 V2 5,8 V3 9,15 V4 neo viz řez BMS 0,2*0,8*4,5C+0,45*2 Součet 118 560 14 82 5 800 9 150 0 655 20 425					
11	K	417351115	Rednění bocnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	240,344	478,50	115 004,60	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podniky.urs.cz/Hem03_URS_2021_02/417351115					
			VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV viz výpis materiálu statika V1 14 82 V2 5,8 V3 9,15 V4 neo viz řez BMS 0,2*0,8*4,5C+0,45*2 Součet 118 560 14 82 5 800 9 150 0 655 20 425					
11	K	417351116	Rednění bocnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	240,344	100,60	24 178,61	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podniky.urs.cz/Hem03_URS_2021_02/417351116					
112	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	4,264	41 360,00	176 193,60	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podniky.urs.cz/Hem03_URS_2021_02/417361821					
113	K	430321816	Schodišťová konstrukce rampy z betonu železobeton (bez výztuže) stupňů, schodišť, ramp, a, podestý s nosníky tř. C 30/37	m3	7,925	4 383,40	34 738,45	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podniky.urs.cz/Hem03_URS_2021_02/430321816					
			VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV 1-2NP 1,5*0,35*0,15/2+(3,2+0,6*3,0)*0,24 2-3NP 1,5*3,0+2,0+3,0*0,24 únikové schodiště 1 22 2,055*0,255+3,55+1,53*0,08+0,08/2 3 11 1 1*3,5*2,0*0,15 Součet 2 487 2 88C 1 65C 0 908 2 925					
114	K	430361821	Výztuž schodšťových konstrukcí a ramp stupňů, schodišť, ramp a, podestý s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,110	41 360,00	45 909,60	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podniky.urs.cz/Hem03_URS_2021_02/430361821					
115	K	431351121	Rednění podestý, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	40,745	1 398,70	56 990,03	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podniky.urs.cz/Hem03_URS_2021_02/431351121					
			VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV 1 2NP deska (1,5+0,4*2)*0,15+2,8+0,6*3,0 2 3NP deska (1,5+0,4*2)*(2,8+2,0+3,0) únikové schodiště 3 11 hlavy desky 1 1*2 C)*0,15+3,5*0,35 zespodu 1 1*2 C)*0,35 Součet 15 085 17 940 1 950 6 050 40 745					
116	K	431351122	Rednění podestý, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	40,745	235,00	9 575,08	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podniky.urs.cz/Hem03_URS_2021_02/431351122					
117	K	434311115	Stupně druhé z betonu, prostě nebo s kamenným rámem nebo rampou bez podestý, se zajištěním povrchu tř. C 20/25	m	86 650	302,70	26 228,55	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podniky.urs.cz/Hem03_URS_2021_02/434311115					
			VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV 1 2NP 1 5*9*2 2 3NP 1 5*9*2 únikové schodiště 1 22 2 055*0,158+0,315*0 3 11 1 1*0,3+C, 1 5C*1 Součet 27 000 27 000 21 55C 12 100 66 650					
118	K	434351141	Rednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	40,465	524,50	21 223,89	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podniky.urs.cz/Hem03_URS_2021_02/434351141					
119	K	434351142	Rednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	40,465	1 000,80	4 070,78	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podniky.urs.cz/Hem03_URS_2021_02/434351142					
120	K	HN 001	Hybridní nosník (pro spojení ocelobetonové nosníky) typový 20-S00, dle PD celka 8740mm - D+M	kus	4,000	19 696,20	78 684,80	
			VV VV viz v 0005 konstrukční část 4 4 00C					
121	K	PRC2	Zajištění prostupu monolitickými vodorovnými konstrukcemi, betonovými nebo chráněnými, dle PD stavební část 11 koordinace s profesní PC a výkazem za stavbu celkem - D+M	kus	1,000	9 400,00	9 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celková
D R			Úprava povrchů vnitřních	6 2780,75				
122	K	612142001	Podložení vnitřních ploch pleťovými vlnami nebo pružnicemi na dřevěném podkladu s ovláknitým vtažením do tmavé stěny	m2	28,000	253,20	7 089,60	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podrobnosti.ceska.cz/termid/ ÚRS 2021 02/612142001					
VV			OKS - stálka v č. 0008					
VV			nové příslušenství					
VV			1,5*2,5	8,250				
VV			OKS - stálka v č. 0009 (třez schodiš. nosník)					
VV			1,5*2,1+1,5*2,2+1,0*2,0*5	15,750				
VV			Seřazení	28,750				
123	K	612325416	Úprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hřebce, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním tloušťky štuky 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 10%	m2	207,336	253,20	52 497,48	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podrobnosti.ceska.cz/termid/ ÚRS 2021 02/612325416					
VV			stěny v původní tělocvičce se stav. úpravami					
VV			(18,2+10,6+7,8)*5,7	208,620				
VV			-4,55*5,1	-23,246				
VV			-1,7*2,15+1,8*2,22*3-1,8*2,15	-19,513				
VV			(1,7+2,15*2+1,8+2,22*2*3+1,8+2,15*2)*0,35	12,677				
VV			-12,325+2,35)*2,5	1,667				
VV			-12,325+2,35+2,5*2*2*0,8	8,539				
VV			chodba					
VV			2,7*4*2,8-0,9*1,97-1,0*2,8	25,667				
VV			1,0*2,8*2*0,8	5,280				
VV			Seřazení	207,336				
124	K	612325417	Úprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním tloušťky štuky 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	481,079	355,00	169 144,12	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podrobnosti.ceska.cz/termid/ ÚRS 2021 02/612325417					
VV			1,06					
VV			16,1*9,25	148,925				
VV			-0,45*1,15	-0,552				
VV			(0,45+1,15)*2*0,15	0,689				
VV			-0,45*1,75*3+1,1*2,2+0,45*1,1*5	-5,357				
VV			(0,45+1,75)*3+1,1*2,2+0,45*1,1*5*2*0,15	5,462				
VV			-0,98*1,66*2+0,45*1,66*4+0,98*2*1*2	-10,358				
VV			(0,98+1,66)*2+(0,45+1,66)*4+0,98*2*1*2*0,15	5,964				
VV			* 0,7					
VV			(5,874+3,54+5,1*4)*3,55+0,1*1,35	51,530				
VV			* 5					
VV			(0,2+14,6)*3,55	51,688				
VV			-1,8*2,1+4,55*3,55	19,586				
VV			* 1,5					
VV			12,97*3,913-1,7*2	47,182				
VV			* 1,5*2*3	-11,988				
VV			(1,8+2,22)*2*0,15*3+(-1,8+2,15*2)*0,4	6,058				
VV			1,19					
VV			2,5*3,913	9,783				
VV			1,20					
VV			3,7*3,913-1,8*2	11,118				
VV			(1,7+2,15*2)*0,4	2,400				
VV			2,2					
VV			(7,6+2,055)*2*5,735	110,743				
VV			-12,325+2,35)*2,5+1,6*2,1	-15,048				
VV			(1,7+2,15*2)*0,7	4,200				
VV			-0,6*4,25	26,050				
VV			3*P					
VV			3,10					
VV			19,2*5,3+1,52*2,1+1,62*3,0*3	83,988				
VV			(2,12+3,5)*2*0,3*4	2,474				
VV			Seřazení	481,079				
125	K	611325401	Úprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	5,720	121,00	692,69	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podrobnosti.ceska.cz/termid/ ÚRS 2021 02/611325401					
VV			chodba - strop					
VV			2,6*1,85+1,3*1	5,720				
126	K	612131321	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace klasifikace a rozložení a strojní stěn	m2	957,294	59,20	56 871,80	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podrobnosti.ceska.cz/termid/ ÚRS 2021 02/612131321					
VV			viz přílohy níže					
VV			377 235+580,959	957,254				
127	K	612321311	Omítky vápenocementové vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstevně, tloušťky do 10 mm hrubá zafinovaná svislých konstrukcí stěn	m2	377,235	254,50	96 006,31	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podrobnosti.ceska.cz/termid/ ÚRS 2021 02/612321311					
VV			na zdivo z monolit. vězeňské cely obložení					
VV			- C.1					
VV			rubaž					
VV			(8,65+8,7+5,9)*(2,75+1,75+0,25*2)	104,625				
VV			cse A					
VV			5,5*7*(2,75+1,25+0,25*2)-2,1*2,4	168,710				
VV			rubaž					
VV			(8,65+8,7+5,9)*(2,75+1,25+0,25*2)	104,600				
VV			Součet	377,235				
128	K	612321341	Omítky vápenocementové vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstevně, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a hrubá štuková do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	580,059	352,90	204 702,82	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podrobnosti.ceska.cz/termid/ ÚRS 2021 02/612321341					
VV			na nové zdivo a monolit. vězeňské					
VV			1NP					
VV			1 C1					
VV			2,1*8*(2,75+1,25+1,5+2,05+0,25*3)	17,928				
VV			* 0,1					
VV			cse C					
VV			(8,65+8,7+5,9)*(1,5+2,05+0,25)	88,350				
VV			cse A					
VV			5,5*7*(0,55+2,4)	113,575				
VV			cse B					
VV			(8,65+8,7+5,9)*(1,5+2,05+0,25)	88,160				
VV			1 C2					
VV			2,1*8*(2,75+1,25+1,5+2,05+0,25*3)	17,928				
VV			* 0,1					
VV			cse C					
VV			(8,65+8,7+5,9)*(1,5+2,05+0,25)	88,350				
VV			cse A					
VV			5,5*7*(0,55+2,4)	113,575				
VV			cse B					
VV			(8,65+8,7+5,9)*(1,5+2,05+0,25)	88,160				
VV			1 C2					
VV			2,1*8*(2,75+1,25+1,5+2,05+0,25*3)	17,928				
VV			* 0,1					
VV			cse C					
VV			(8,65+8,7+5,9)*(1,5+2,05+0,25)	88,350				
VV			cse A					
VV			5,5*7*(0,55+2,4)	113,575				
VV			cse B					
VV			(8,65+8,7+5,9)*(1,5+2,05+0,25)	88,160				
VV			1 C2					
VV			2,1*8*(2,75+1,25+1,5+2,05+0,25*3)	17,928				
VV			* 0,1					
VV			cse C					
VV			(8,65+8,7+5,9)*(1,5+2,05+0,25)	88,350				
VV			cse A					
VV			5,5*7*(0,55+2,4)	113,575				
VV			cse B					
VV			(8,65+8,7+5,9)*(1,5+2,05+0,25)	88,160				
VV			1 C2					
VV			2,1*8*(2,75+1,25+1,5+2,05+0,25*3)	17,928				
VV			* 0,1					
VV			cse C					
VV			(8,65+8,7+5,9)*(1,5+2,05+0,25)	88,350				
VV			cse A					
VV			5,5*7*(0,55+2,4)	113,575				
VV			cse B					
VV			(8,65+8,7+5,9)*(1,5+2,05+0,25)	88,160				
VV			1 C2					
VV			2,1*8*(2,75+1,25+1,5+2,05+0,25*3)	17,928				
VV			* 0,1					
VV			cse C					
VV			(8,65+8,7+5,9)*(1,5+2,05+0,25)	88,350				
VV			cse A					
VV			5,5*7*(0,55+2,4)	113,575				
VV			cse B					
VV			(8,65+8,7+5,9)*(1,5+2,05+0,25)	88,160				
VV			1 C2					
VV			2,1*8*(2,75+1,25+1,5+2,05+0,25*3)	17,928				
VV			* 0,1					
VV			cse C					
VV			(8,65+8,7+5,9)*(1,5+2,05+0,25)	88,350				
VV			cse A					
VV			5,5*7*(0,55+2,4)	113,575				
VV			cse B					
VV			(8,65+8,7+5,9)*(1,5+2,05+0,25)	88,160				
VV			1 C2					
VV			2,1*8*(2,75+1,25+1,5+2,05+0,25*3)	17,928				
VV			* 0,1					
VV			cse C					
VV			(8,65+8,7+5,9)*(1,5+2,05+0,25)	88,350				
VV			cse A					
VV			5,5*7*(0,55+2,4)	113,575				
VV			cse B					
VV			(8,65+8,7+5,9)*(1,5+2,05+0,25)	88,160				
VV			1 C2					
VV			2,1*8*(2,75+1,25+1,5+2,05+0,25*3)	17,928				
VV			* 0,1					
VV			cse C					
VV			(8,65+8,7+5,9)*(1,5+2,05+0,25)	88,350				
VV			cse A					
VV			5,5*7*(0,55+2,4)	113,575				
VV			cse B					
VV			(8,65+8,7+5,9)*(1,5+2,05+0,25)	88,160				
VV			1 C2					
VV			2,1*8*(2,75+1,25+1,5+2,05+0,25*3)	17,928				
VV			* 0,1					
VV			cse C					
VV			(8,65+8,7+5,9)*(1,5+2,05+0,25)	88,350				
VV			cse A					
VV			5,5*7*(0,55+2,4)	113,575				
VV			cse B					
VV			(8,65+8,7+5,9)*(1,5+2,05+0,25)	88,160				
VV			1 C2					
VV			2,1*8*(2,75+1,25+1,5+2,05+0,25*3)	17,928				
VV			* 0,1					
VV			cse C					
VV			(8,65+8,7+5,9)*(1,5+2,05+0,25)	88,350				
VV			cse A					
VV			5,5*7*(0,55+2,4)	113,575				
VV			cse B					
VV			(8,65+8,7+5,9)*(1,5+2,05+0,25)	88,160				
VV			1 C2					
VV			2,1*8*(2,75+1,25+1,5+2,05+0,25*3)	17,928				
VV			* 0,1					
VV			cse C					
VV			(8,65+8,7+5,9)*(1,5+2,05+0,25)	88,350				
VV			cse A					
VV			5,5*7*(0,55+2,4)	113,575				
VV			cse B					
VV			(8,65+8,7+5,9)*(1,5+2,05+0,25)	88,160				
VV			1 C2					
VV			2,1*8*(2,75+1,25+1,5+2,05+0,25*3)	17,928				
VV			* 0,1					
VV			cse C					
VV			(8,65+8,7+5,9)*(1,5+2,05+0,25)	88,350				
VV			cse A					
VV			5,5*7*(0,55+2,4)	113,575				
VV			cse B					
VV			(8,65+8,7+5,9)*(1,5+2,05+0,25)	88,160				
VV			1 C2					
VV			2,1*8*(2,75+1,25+1,5+2,05+0,25*3)	17,928				
VV			* 0,1					
VV			cse C					
VV			(8,65+8,7+5,9)*(1,5+2,05+0,25)	88,350				
VV			cse A					
VV			5,5*7*(0,55+2,4)	113,575				
VV			cse B					
VV			(8,65+8,7+5,9)*(1,5+2,05+0,25)	88,160				
VV			1 C2					
VV			2,1*8*(2,75+1,25+1,5+2,05+0,25*3)	17,928				
VV			* 0,1					
VV			cse C					
VV			(8,65+8,7+5,9)*(1,5+2,05+0,25)	88,350				
VV			cse A					
VV			5,5*7*(0,55+2,4)	113,575				
VV			cse B					
VV			(8,65+8,7+5,9)*(1,5+2,05+0,25)	88,160				
VV			1 C2					
VV			2,1*8*(2,75+1,25+1,5+2,05+0,25*3)	17,928				
VV			* 0,1					
VV			cse C					
VV			(8,65+8,7+5,9)*(1,5+2,05+0,25)	88,350				
VV			cse A					
VV			5,5*7*(0,55+2,4)	113,575				
VV			cse B					
VV			(8,65+8,7+5,9)*(1,5+2,05+0,25)	88,160				
VV			1 C2					
VV			2,1*8*(2,75+1,25+1,5+2,05+0,25*3)	17,928				
VV			* 0,1					
VV			cse C					
VV			(8,65+8,7+5,9)*(1,5+2,05+0,25)	88,350				
VV			cse A					
VV			5,5*7*(0,55+2,4)	113,575				
VV			cse B					
VV			(8,65+8,7+5,9)*(1,5+2,05+0,25)	88,160				
VV			1 C2					
VV			2,1*8*(2,75+1,25+1,5+2,05+0,25*3)	17,928				
VV			* 0,1					
VV			cse C					
VV			(8,65+8,7+5,9)*(1,5+2,05+0,25)	88,350				
VV			cse A					
VV			5,5*7*(0,55+2,4)	113,575				
VV			cse B					
VV			(8,65+8,7+5,9)*(1,5+2,05+0,25)	88,160				
VV			1 C2					
VV			2,1*8*(2,75+1,25+1,5+2,05+0,25*3)	17,928				
VV			* 0,1					
VV			cse C					
VV			(8,65+8,7+5,9)*(1,5+2,05+0,25)	88,350				
VV			cse A					
VV			5,5*7*(0,55+2,4)	113,575				
VV			cse B					
VV			(8,65+8,7+5,9)*(1,5+2,05+0,25)	88,160				
VV			1 C2					
VV			2,1*8*(2,75+1,25+1,5+2,05+0,25*3)	17,928				
VV			* 0,1					
VV			cse C					
VV			(8,65+8,7+5,9)*(1,5+2,05+0,25)	88,350				
VV			cse A					
VV			5,5*7*(0,55+2,4)	113,575				
VV			cse B					
VV			(8,65+8,7+5,9)*(1,5+2,05+0,25)	88,160				
VV			1 C2					
VV			2,1*8*(2,75+1,25+1,5+2,05+0,25*3)	17,928				
VV			* 0,1					
VV			cse C					
VV			(8,65+8,7+5,9)*(1,5+2,05+0,25)	88,350				
VV			cse A					
VV			5,5*7*(0,55+2,4)	113,575				
VV			cse B					
VV			(8,65+8,7+5,9)*(1,5+2,05+0,25)	88,160				
VV			1 C2					
VV			2,1*8*(2,75+1,25+1,5+2,05+0,25*3)	17,928				

PČ	Typ	Kód	Popis	M.	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Platná od
			W W W W W W W 0,45*1,75*2+1*1*2 3NP 1,62*3,0*2*4 1,52*2,35*2 u bouděrové stěny 10,88*1,66*2+4,45*1,66*4+0,98*2,1*1*2 Mezisoučet Součet 10,713 38,986 7,614 20,715 165,984 580,055					
131	K	612321391	Omlitka vápno-cementová vnitřních p.och nanášená strojně Pflp atek k cenám za každých dalších 1 započítány 5 mm tloušťky omlitky přes 10 mm stěn	m ²	957,294	6,50	6 222,41	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612321391 377,235+580,059 957,294					
130	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků nahrazením fólií a pleperim pískem	m ²	805,652	30,70	24 733,52	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC W W W W W W W W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/619991011 NP 1,8*2,4+2,1*2,4+1,7*2,1+1,8*2,1 2NP 42,6*1,45 3NP 1,52*2,1+3,5*2,4+1,8*2,0 Mezisoučet celplát (oboustranně) 356,44*2 Součet 1,52*2,1 61,770 1,5192 92,772 712,880 805,652					
			D 62 Úprava povrchů vnějších				1 320,55*1,00	
132	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m ²	85,842	37,20	3 193,32	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC W W W W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/629991011 1NP 1,8*2,4+2,1*2,4 2NF 42,6*1,45 3NP 1,52*2,1+3,5*2,4+1,8*2,0 Součet 8,880 61,770 16,192 85,842					
132	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omlitých ploch penetrací nanášená ručně stěn	m ²	996,516	39,50	39 362,38	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622131121 viz plocha tenkovrstvé omlitky kap. 5.16 996,516					
133	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 co 100 mm	m ²	854,062	762,40	651 136,87	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622211031 do JC promítnout náklady na veškeré doplňky, zákl. profil, listy apod. dle schématu projektanta EPS 100mm pohled západní 28,95*16,15+4,51/2 pohled východní 25,05*11,12 pohled severní 25,35*10,35+1,451 17,4*10,35+9,151/2+1,451 Mezisoučet soklová část XPS 150mm (výšky 30cm) pohled západní 28,95*0,3 12,9*0,3+1,35*0,3+6,29*0,3 pohled východní 25,05*0,3 pohled severní 25,35*0,3 pohled východní - z atria 13,35*0,3 pohled jižní - z atria 2,45*0,3 Mezisoučet Součet 197,584 255,510 226,615 144,420 873,129 5,685 2,388 7,616 7,605 4,005 0,735 30,933 854,062					
134	M	26375952	deska EPS 70 (fasádní) A=0,039 tl 160mm	m ²	864,268	172,20	148 829,86	CS ÚRS 2021 02
			WV 823*25*1,05		864,268			
135	M	26376425	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300k/PA tl 160mm	m ²	32,480	533,90	17 341,07	CS ÚRS 2021 02
			WV 30,933*1,05		32,480			
136	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 co 100 mm	m ²	31,050	817,80	25 392,69	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC W W W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622221021 do JC promítnout náklady na veškeré doplňky, zákl. profil, listy apod. dle schématu projektanta MW 160mm pohled západní 19,3,2+6,37*4,5 Součet 31,050 31,050					
137	M	63151535	omlita tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákně A=0,036 tl 160mm	m ²	32,603	558,60	18 212,04	CS ÚRS 2021 02
			WV 31,05*1,15		32,603			
138	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 co 100 mm	m ²	101,438	863,00	87 539,27	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC W W W W W W W W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622221041 do JC promítnout náklady na veškeré doplňky, zákl. profil, listy apod. dle schématu projektanta (stěny co atria) v osách 4 a C MW 200mm pohled východní - z atria 13,35*0,42 pohled jižní - z atria 2,45*0,42 Součet 86,707 15,729 101,436					
139	M	63151540	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákně A=0,036 tl 200mm	m ²	106,508	697,00	74 236,08	CS ÚRS 2021 02
			WV 106,508*1,02		106,508			
140	K	622381032	Omlitka ter.kovrstvá m nerální vnějších ploch probarvena bez penetrace zvládná (škáband), tloušťka 3,0 mm stěr	m ²	996,516	256,20	255 307,40	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC W W W W W W W W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622381032 v ploše 854,062+31,05*1,1436 ostění 1NP 12,25+2,475*21*0,16 2NP 142,6+1,45*21*0,16 3NP 4,8*2*0,16 Součet 596,548 1,152 7,394 1,536 596,516					
			D 63 Podlahy a podlahové konstrukce				1 837 571,51	
141	K	631311131	Doplnění nosavdrich mazením prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé do 1 m ² a tl. přes 80 mm	m ³	0,373	10 175,60	3 795,50	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC W W W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311131 schodiště křídlo 1 pro osazení dveří oc. schodiště 0,8*1,0*0,1 V/2E 1,95*1,15 0,040 0,283					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,373			
142	K	63131212	Propinění dosavadních mazanin prostým betnem s dodáním hmot bez potěrů, plochy jednotlivé přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 60 mm	m3	0,469	9 499,70	4 453,49	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/63131212					
	VV		doplňení oclahy - 2MP osa C/3		0,352			
	VV		0,8*5,0,08					
	VV		1/28		0,117			
	VV		0,8*0,06		0,468			
	VV		Součet					
143	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm	m2	766,980	380,20	291 805,80	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/632451234					
	VV		CT-C25-F5					
	VV		F 2		54 550			
	VV		P1 3		58 880			
	VV		F 4		125 010			
	VV		P1 4x		36 720			
	VV		F 5x		0,000			
	VV		P1 5		0,000			
	VV		P1 6x		7,410			
	VV		F 5		95,130			
	VV		P2 7		0,000			
	VV		P2 2x		0,000			
	VV		P2 3x		31,700			
	VV		P2 1x		0,000			
	VV		P2		115,800			
	VV		P3 7		146,540			
	VV		P3 3x		0,000			
	VV		Součet		766 980			
144	K	632451292	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25	m2	2 837,230	19,00	53 907,37	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/632451292					
	VV		CT-C25-F5					
	VV		F 2x4		215 200			
	VV		P1 3x3		478,640			
	VV		P1 4x4		500,040			
	VV		P1 4x4		122,880			
	VV		F 5x3		0,000			
	VV		P1 5x3		0,000			
	VV		F 6x3		27,230			
	VV		P2 1x		380,460			
	VV		P2 2x		0,000			
	VV		F 2x3		0,000			
	VV		F 3x2		63,400			
	VV		P2 1x3		0,000			
	VV		F 1x4		493,520			
	VV		P3 2x4		586,560			
	VV		F 3x3		0,000			
	VV		Součet		2 837 230			
145	K	631311234	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí II přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	227,679	4 051,40	922 418,70	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/631311234					
	VV		na JC promítnout náklady za těžbu díl spár a komple provedení a požadavky RF					
	VV		F 1x1,16		167,267			
	VV		P1 2x0,16		8,728			
	VV		P1 3x0,16		25,581			
	VV		P1 4x0,16		20,002			
	VV		P1 4x0,16		4,915			
	VV		P1 5x0,16		0,000			
	VV		P1 6x0,16		0,000			
	VV		P1 6x0,16		1,186			
	VV		Součet		227,679			
146	K	631215013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	227,679	95,10	21 852,27	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/631215013					
	VV		drátkobetonová deska					
	VV		F 1x1,16		167,267			
	VV		P1 2x0,16		8,728			
	VV		P1 3x0,16		25,581			
	VV		P1 4x0,16		20,002			
	VV		P1 4x0,16		4,915			
	VV		P1 5x0,16		0,000			
	VV		P1 6x0,16		0,000			
	VV		P1 6x0,16		1,186			
	VV		Součet		227,679			
147	K	631319202	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 20 kg/m3	m3	227,679	703,40	160 149,41	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/631319202					
	VV		drátkobeton					
	VV		F 1x1,16		167,267			
	VV		P1 2x0,16		8,728			
	VV		P1 3x0,16		25,581			
	VV		P1 4x0,16		20,002			
	VV		P1 4x0,16		4,915			
	VV		P1 5x0,16		0,000			
	VV		P1 6x0,16		0,000			
	VV		P1 6x0,16		1,186			
	VV		Součet		227,679			
148	K	631351101	Bednění v odtlačích rýh a hran zřízení	m2	2,069	860,70	1 780,79	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/631351101					
	VV		vtřítkobetonové opra					
	VV		volné hrany cepek					
	VV		2,25*0,16		0,360			
	VV		3,7*0,16		0,592			
	VV		u výtlahu					
	VV		17,41*2+2,16*0,16		1,117			
	VV		Součet		2,069			
149	K	631351102	Bednění v odtlačích rýh a hran ostrarření	m2	2,069	187,10	387,11	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/631351102					
150	K	63101	Bednění kusové - přístupy drátkobetonovou cezkou	kus	20,000	476,30	9 506,00	
151	K	634112123	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového FE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	335,937	9,50	3 191,40	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/634112123					
	VV		k cementovému potěru					
	VV		1,03		19,070			
	VV		(1,8+0,55)*2-1,63					
	VV		1,04		36,280			
	VV		(1,8+0,55)*2					
	VV		1,06		7,400			
	VV		(2,4+0,29)*2					
	VV		1,08		52,910			
	VV		(1,57+0,355+0,2+0,3)*2					
	VV		1,07		24,428			
	VV		(6,874+0,14+1,2)*2					
	VV		1,08					
	VV		(3,85+0,01)*2		11,700			
	VV		1,09					
	VV		(1,875+2,1)*2		7,650			
	VV		1,10					
	VV		(1,875+2,1)*2		7,950			
	VV		1,11					
	VV		(1,875+0,9)*2		6,550			
	VV		1,12					
	VV		(1,875+1,1)*2		5,950			
	VV		1,13					
	VV		(3,9+2,0)*2		11,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena za km [CZK]	Cer cvá soustava
	VV		114					
	VV		(1,825+2,1)*2		7,850			
	VV		116					
	VV		(1,875+2,25)*2		7,850			
	VV		116					
	VV		1,6*2+6,175		8,375			
	VV		117					
	VV		(2,26+0,1+*6,05)*2+0,176		30,644			
	VV		118					
	VV		(1,297+0,7+0,4*2+0,4)*2		37,340			
	VV		119					
	VV		(2,5+0,4+3,7)*2		13,200			
	VV		120					
	VV		3,9*2+3,8+0,4*4+2*0,4		13,600			
	VV		121					
	VV		6,78*2+*1,62		15,150			
	VV		Soubčet		335,837			
152	K	634112129	Obvodová dilatace mezi stěnami a pазaritou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií II. do 10 mm, výšky 180 mm	m	199,560	23,80	4 749,53	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tema/CS_URS_2021_02/634112129					
	VV		Okolo chodníku					
	VV		(41,7+46,68+1,2+0,4)*2+0,4*0,4*0,4		199,560			
153	K	632451108	Polévka cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm	m2	0,000	1 425,90	0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tema/CS_URS_2021_02/632451108					
	VV		P1		0,000			
154	K	636824315	Podlahová krytina pro sponování povrchy z desek z recyklované pryže speciálních, velikosti 2000x1000 mm lepených ve střítech na předem vyrovnaný podklad z betonu nebo asfaltu pomocí a posílen pro funkční a silové tržní tl. 8 mm černá	m2	159,880	846,00	135 258,48	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tema/CS_URS_2021_02/636824315					
	VV		celkové lepení					
	VV		P1		159,880			
155	K	635111232	Násep ze štrkospisku, písku nebo kameniva pod prolehy se zhuštěním z kameniva drobného 0-4	m3	0,615	1 798,10	1 105,83	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tema/CS_URS_2021_02/635111232					
	VV		ad V/38					
	VV		2,05*0,3		0,615			
156	K	637121112	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovňováním povrchu z kačírku tl. 150 mm	m2	65,365	361,20	23 609,84	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tema/CS_URS_2021_02/637121112					
	VV		Okapový chodník (dle architekta bez čtverce)					
	VV		osa C					
	VV		20,06*1,8		12,630			
	VV		osa A					
	VV		43,72*0,85+4,03+5,15*0,1		36,060			
	VV		osa B					
	VV		29,51*0,6		14,755			
	VV		Soubčet		66,365			
	VV		0					
	VV		Ostatní konstrukce a práce, bourání				575 203,31	
157	K	962032231	Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárnice z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	16,726	873,40	14 608,49	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tema/CS_URS_2021_02/962032231					
	VV		1NP osa C/3					
	VV		3,7*0,48*(4,56+1,15*2+0,5*2)		14,101			
	VV		pod konstrukcí pod ahy v místě posílové 2NP					
	VV		1,25*2,0*0,3		2,625			
	VV		Soubčet		16,726			
158	K	963023712	Vybourání schod štýřových stupňů obých, rovných nebo kosých ze zci cihel nebo oboustranné	m	4,000	697,80	2 791,20	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tema/CS_URS_2021_02/963023712					
	VV		schodiště kotelná (pro osazení nového os. schodiště)					
	VV		1,0*2		4,000			
159	K	965042131	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,117	4 239,30	496,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tema/CS_URS_2021_02/965042131					
	VV		V/28					
	VV		1,55*0,06		0,117			
160	K	96504214	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,454	3 480,90	1 580,33	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tema/CS_URS_2021_02/96504214					
	VV		1NP osa C/3					
	VV		4,56*1,99*0,06		0,454			
161	K	965042231	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,293	3 534,00	1 035,46	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tema/CS_URS_2021_02/965042231					
	VV		V/28					
	VV		1,55*0,15		0,293			
162	K	968082041	Odstávení násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy	m2	3,353	428,60	1 437,10	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tema/CS_URS_2021_02/968082041					
	VV		m122 plár rovným schodištěm					
	VV		2,5*2,05*0,3		1,538			
	VV		1NP osa C/3					
	VV		4,56*1,99*0,2		1,815			
	VV		Soubčet		3,353			
163	K	968082045	Vybourání kovových rámu okna s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostení nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,400	365,90	1 244,06	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tema/CS_URS_2021_02/968082045					
	VV		K-výrobním D/28 a D/29					
	VV		0,8*2,0*0,8*2,0		3,400			
164	K	968082015	Vybourání plastových rámu okna s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu okna s křídly, plochy do 1 m2	m2	6,455	584,40	3 772,30	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tema/CS_URS_2021_02/968082015					
	VV		v2 v 6 C008					
	VV		1NP u osy D					
	VV		0,48*1,15		0,562			
	VV		2NP u osy D					
	VV		0,45*1,75*3+0,48*1,15		2,915			
	VV		3NP u osy D					
	VV		0,45*1,66*4		2,988			
	VV		Soubčet		6,455			
165	K	968082016	Vybourání plastových rámu okna s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu okna s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	3,254	354,60	1 153,87	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tema/CS_URS_2021_02/968082016					
	VV		v2 v 6 C008					
	VV		3NP u osy D					
	VV		0,98*1,86*2		3,254			
	VV		Soubčet		3,254			
166	K	968082017	Vybourání plastových rámu okna s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu okna s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	50,658	253,20	12 826,61	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tema/CS_URS_2021_02/968082017					
	VV		v2 v 6 C008					
	VV		1NP u osy B					
	VV		1,8*2,2*5		19,800			
	VV		2NP u osy D					
	VV		1,1*2,2		2,442			
	VV		3NP u osy D					
	VV		0,98*2,1*2		4,116			
	VV		2-3NP u osy B					
	VV		1,62*3,0*5		24,300			
	VV		Soubčet		50,658			
167	K	971C23361	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnice, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm	m3	1,000	446,90	446,90	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tema/CS_URS_2021_02/971C23361					
	VV		V/42					
	VV				1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
166	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2 tl. do 900 mm	kus	2,000	899,30	1 798,60	CS ÚRS 2021 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033581 V42 V42		2,000			
165	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2 tl. do 900 mm	m3	0,400	2 595,30	1 038,12	CS ÚRS 2021 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033581 schodiště (oklepa (pro osazení nového oc. schodiště) 0,5*1,0*0,8		0,400			
170	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2 tl. do 900 mm	m3	10,350	1 273,70	13 157,32	CS ÚRS 2021 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033581 vybourání parapetního zdiva - osa B viz výkres OK6 v č. C009 1NP 1,83*1,7*0,8 1,83*1,8*0,8 2NP 1,62*1,6*0,8 okna v ose 3 1,8*2,175*0,8 Součet		2,489 2,535 2,17 3,132 10,330			
171	K	973031325	Vysekáni výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes plochy do 0,10 m2 hl. do 300 mm	kus	3,000	300,80	3 910,40	CS ÚRS 2021 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/973031325 pro samostatné podlahové nosníky OK5 - statika v č. C008 (konce ve sloup. kci) 7 OK6 - statika v č. C009 schodiště HEA160 3*2 Součet		7,000 6,000 13,000			
172	K	973031336	Vysekáni výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes plochy do 0,16 m2, hl. do 450 mm	kus	27,000	295,40	8 020,80	CS ÚRS 2021 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/973031336 kapsy pro uložení stropní desky šířka 500mm, hloubka 370mm, výška 260mm "okna" rle projektanta: 27		27,000			
173	K	973031813	Vysekáni výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových pítčků tl. do 50 mm	m	1,200	284,00	340,80	CS ÚRS 2021 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/973031813 2NP 2*0,8		1,200			
174	K	973031824	Vysekáni výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 300 mm	m	28,700	410,30	11 775,61	CS ÚRS 2021 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/973031824 3NP 2*3,0*4 2*2,35 Součet		24,000 4,700 28,700			
175	K	973031825	Vysekáni výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 450 mm	m	68,740	331,40	22 780,44	CS ÚRS 2021 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/973031825 1NP 2*2,22*3 2*1,9*2 u boulderové stěny 2*1,1*5 2NP u boulderové stěny 2*1,75*3+2*2,2*2*1,1*5 3NP u boulderové stěny 2*1,65*2+2*1,86*4+2*2,1*2 Součet		3,320 7,600 2,300 7,200 28,320 68,740			
176	K	973031826	Vysekáni výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 300 mm	m	10,300	884,00	9 105,20	CS ÚRS 2021 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/973031826 zdiva 80cm!!! NP 2*3,05 2NP 2*2,1 Součet		8,100 4,200 16,300			
177	K	974029185	Vysekáni rýh ve zdivu kamenném do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	12,150	875,10	10 627,45	CS ÚRS 2021 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/974029185 V50 12,15		12,150			
178	K	974029187	Vysekáni rýh ve zdivu kamenném do hl. 150 mm a šířky do 300 mm	m	17,080	490,80	8 399,85	CS ÚRS 2021 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/974029187 V51 8,1 V52 8,98 Součet		8,100 8,980 17,080			
179	K	974031686	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vlehcování nosníků do zdi tl. do 150 mm a hl. 150 mm a šířky do 250 mm	m	61,000	253,70	15 482,55	CS ÚRS 2021 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/974031686 ocelové plechůvky a pruty OK5 - statika v č. C008 5,5*4 OK6 - statika v č. C009 (bez schodiště nosníků) 2,2*6 2*1*3 2,0*10 Součet		22,000 13,200 6,300 20,600 61,500			
80	K	975043121	Jednotlivé podlahy stropů pro osazení nosníků dřevěnou vyzlínkou v podlahy do 3,5 m a při zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m	m	30,000	455,80	13 674,00	CS ÚRS 2021 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/975043121 ohledem k charakteru bouřících prací do JC promítnout veškeré náklady na statické zajištění před bouřícími pracemi předpoklad 30,0		30,000			
181	K	975048121	Jednotlivé podlahy stropů pro osazení nosníků dřevěnou vyzlínkou třípleť k nerám na každý etáž 1 m výšky přes 3,50 m a při zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m	m	24,000	49,50	1 188,00	CS ÚRS 2021 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/975048121		24,000			
182	K	977311112	Řezání slávků cihel betonových mazanin bez vyzlínky hloubky přes 50 do 100 mm	m	4,000	205,30	821,20	CS ÚRS 2021 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977311112 V28 4,0		4,000			
183	K	977312113	Řezání slávků cihel betonových mazanin s vyzlínkou hloubky přes 100 do 150 mm	m	4,000	412,70	1 650,80	CS ÚRS 2021 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977312113 V28 4,0		4,000			
184	K	978011121	Očištění vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	5,720	11,70	66,92	CS ÚRS 2021 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978011121 viz plocha oprav omítek viz rozpis II 61 5,72		5,720			
185	K	978013112	Očištění vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spár s očištěním zdiva v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	207,336	11,70	2 425,83	CS ÚRS 2021 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978013112		207,336			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová scustlava
	VV		viz plocha oprav cmktek viz odř. 61					
	VV		207,336		207,336			
58	K	978013141	Očištění vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar. s očištěním zděva v rozsahu cca ± 10 do 30 %	m2	461,079	31,20	14 385,66	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/parametry/URS_2021_02/978013141					
	VV		viz plocha oprav omítek viz odř. 61					
	VV		461,079					
	D	94	Lešení a stavební výtah				202 906,56	
187	K	941321121	Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl. 4 do 300 kg/m2 šířky tl. SW12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	960,074	38,00	36 482,81	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/parametry/URS_2021_02/941321121					
	VV		V nesení fasádního lešení zohledněno náhradně nahrazení za inou technologii dle tl. plošiny, poizdrné teleskop. plošiny					
	VV		Vycházel z typ. op. ášení budovy					
	VV		pohled západní					
	VV		26,95+1,2*(0,45+6,15)(2-1,8)		180,900			
	VV		{13,2+1,2*(1,8+1,8)}		62,640			
	VV		pohled východní					
	VV		{26,88+1,2*(2*(10,5+1,8))		272,136			
	VV		pohled severní					
	VV		25,35*(10,65+1,8)		224,348			
	VV		17,4*(10,65+3,45)(2-1,8)		42,550			
	VV		pohled východní - z abia					
	VV		{13,35+1,2*(1,8+3-1,8)}		65,475			
	VV		pohled jižní - z abia					
	VV		2,45*(6,3+1,8)		11,025			
	VV		Součet		960,074			
58	K	941321221	Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl. 4 do 300 kg/m2 šířky tl. SW12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	28 802,220	2,90	84 724,22	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/parametry/URS_2021_02/941321221					
	VV		58,074*30		28 802,220			
58	K	941321821	Demontáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl. 4 do 300 kg/m2 šířky tl. SW12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	960,074	28,50	27 362,11	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/parametry/URS_2021_02/941321821					
190	K	944511111	Montáž ochranné sítě závěšové na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	560,074	4,80	2 688,36	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/parametry/URS_2021_02/944511111					
	VV		viz plocha fasádního lešení					
	VV		560,074					
191	K	944511211	Montáž ochranné sítě příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	28 802,220	0,10	2 880,22	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/parametry/URS_2021_02/944511211					
	VV		960,074*30		28 802,220			
192	K	944511311	Demontáž ochranné sítě závěšové na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	960,074	2,90	2 784,21	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/parametry/URS_2021_02/944511311					
193	K	94611211B	Montáž poizdrných věží trubkových nebo dílčových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 7,6 m do 8,6 m	kus	2,000	998,10	1 996,20	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/parametry/URS_2021_02/94611211B					
	VV		tělocvična					
	VV		2		2,000			
54	K	94611221A	Montáž poizdrných věží trubkových nebo dílčových s maximálním zatížením podlahy cca 200 kg/m2 příplatek za první a každý další den použití poizdrné lešení k ceně -2118	kus	120,000	352,70	42 324,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/parametry/URS_2021_02/94611221A					
	VV		2*EC		120,000			
58	K	94611231R	Demontáž poizdrných věží trubkových nebo dílčových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 7,6 m do 8,6 m	kus	2,000	713,00	1 426,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/parametry/URS_2021_02/94611231R					
196	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2 a výšce lešeníové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	m2	565,000	80,60	45 460,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/parametry/URS_2021_02/949101112					
	VV		vnitřní					
	VV		pro zachycení z dřevocementových desek					
	VV		3NP					
	VV		17,05+92,8+2,34+5,54+3,93+5,34+2,32+3,61+130,1R		262,890			
197	K	94911122	Montáž lešení lehkého krovového trubkového ve schránití o výšce lešeníové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	sada	1,000	2 851,80	2 851,80	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/parametry/URS_2021_02/94911122					
	VV		pro přechlen z dřevocementových desek					
	VV		3NP					
	VV		3,09					
	VV		1		1,000			
198	K	949111222	Montáž lešení lehkého krovového trubkového příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122	sada	5,000	475,30	2 376,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/parametry/URS_2021_02/949111222					
	VV		1*5		5,000			
199	K	949111R22	Demontáž lešení lehkého krovového trubkového ve schránití o výšce lešeníové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	sada	1,000	1 901,20	1 901,20	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/parametry/URS_2021_02/949111R22					
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				196 779,63	
200	K	95280111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské vystavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	706,233	89,00	62 864,74	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/parametry/URS_2021_02/95280111					
	VV		výměry prořítány dle ploch místností - konstrukce zohledněny procentuálně					
	VV		3NP					
	VV		50,37+16,44+69,72+15,16+27,05+7,7+3,78+3,79		194,000			
	VV		1,54+2,06+7,8+3,63+2+9,89+36,5+47,67+9,09+14,45+9,1+16,27		160,770			
	VV		chodba					
	VV		2,6*1,6+1,3*1,1		5,580			
	VV		Meziosoučet		355,860			
	VV		3NP					
	VV		40,72+2,18+8,07+11,44+2,7,78+7,09+2,7,78+11,44+2,7,78+2,7,78+11,44		138,950			
	VV		Meziosoučet		35,550			
	VV		3NP					
	VV		17,05+92,8+2,34+5,54+3,93+5,34+2,32+3,61+10,89		143,620			
	VV		Meziosoučet		143,620			
	VV		plocha zastavění konstrukce					
	VV		359,86+38,55+163,62+10,1		64,203			
	VV		Součet		706,233			
201	K	952801114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské vystavby, světlé výšky podlaží přes 4 m	m2	1 528,823	87,80	133 924,85	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/parametry/URS_2021_02/952801114					
	VV		výměry prořítány dle ploch místností - konstrukce zohledněny procentuálně					
	VV		tělocvična					
	VV		995,0		995,100			
	VV		"malá" tělocvična					
	VV		1,8*10,6		192,920			
	VV		1,06					
	VV		90,00		90,160			
	VV		výtah					
	VV		5,2		5,210			
	VV		3,10					
	VV		130,16		130,160			
	VV		3,11					
	VV		6,08**13		7,027			
	VV		Meziosoučet		1 425,577			
	VV		plocha zastavění konstrukce					
	VV		1415,577**13		113,246			
	VV		Součet		1 528,823			
	D	997	Přesun sutě				180 326,16	
202	K	952801115	Úprava stavebního odpadu likvidace na ekologické druhy	m3	80,871	160,70	12 985,97	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/parametry/URS_2021_02/952801115					

Číslo	Typ	Kód	Popis	M.J.	Množství	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo účtu
203	K	99701351E	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 8 do 21 m	m	80,871	1 019,30	82 431,81	CS ÚRS 2021 02
204	K	99701350I	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku se složením, na vzdálenost do 1 km	m	80,871	298,50	24 172,34	CS ÚRS 2021 02
205	K	99701350E	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku se složením, na vzdálenost Poplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	m	536,549	6,50	9 987,57	CS ÚRS 2021 02
206	K	99701363I	Poplatek za uložení slabebního odpadu na skládce (skládkové) směšného slabebního a demolčního zařízení dle Katalogu odpadů dle přílohy 7 k zákonu	m	80,871	627,40	50 738,47	CS ÚRS 2021 02
D	998		Présun hmot				1 170 687,27	
207	K	99801412I	Présun hmot pro budovy a haly občanské vybavení, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou z dílců betonových výškových s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná opavání vzdálenost do 100 m pro budovy s výškovými výškami do 18 m	m	4 050,821	289,00	1 170 687,27	CS ÚRS 2021 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				25 682 20,13	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				759 203,14	
208	K	71111100I	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěry a impregnace na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	1,950	24,40	47,58	CS ÚRS 2021 02
209	M	71163153	emulze asfaltová penetrační	litr	0,585	80,80	47,27	CS ÚRS 2021 02
210	K	711112053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěry a impregnace na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem krystalizující	m2	48 884	108,20	5 281,16	CS ÚRS 2021 02
211	M	24551050	složka hydroizolační cementová kapilární aktivní s dodatečnou krystalizující dle spodní stavby	kg	73,296	136,90	10 034,22	CS ÚRS 2021 02
212	K	71113181I	Odstřazení izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	1,950	150,40	293,28	CS ÚRS 2021 02
213	K	71114155E	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavení NAIF na ploše vodorovné V	m2	1,950	169,20	329,94	CS ÚRS 2021 02
214	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0 mm s vložkou ze skleněné tkaniny s spalitelnou PE fólií nebo jinou vhodnou minerální izolací na horním povrchu	m2	2,243	239,60	537,42	CS ÚRS 2021 02
215	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti novou fólií na ploše vodorovné V s novou fólií	m2	138 799	61,10	8 480,62	CS ÚRS 2021 02
216	M	28323010	folie protiskvapá (novově) drenážní HDPE s výškou napětí 20mm	m2	152,679	124,10	18 947,46	CS ÚRS 2021 02
217	K	711471053	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folii z nízkoelastického PE polidieru	m2	526 364	131,80	200 869,50	CS ÚRS 2021 02
218	K	711472053	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folii z nízkoelastického PE polidieru	m2	234,088	169,20	39 607,86	CS ÚRS 2021 02
219	M	28323111	folie HDPE (940-950g/m2) na skládky a proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1mm	m2	1 936 498	131,60	254 843,14	CS ÚRS 2021 02
220	K	71149112I	Provedení doplňkové izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V svisle z skládky	m2	1 526 364	17,90	27 321,82	CS ÚRS 2021 02
221	K	711491172	Provedení doplňkové izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V svisle z skládky	m2	1 526 364	17,90	27 321,82	CS ÚRS 2021 02
222	K	71149127I	Provedení doplňkové izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V svisle z skládky	m2	234,089	17,90	4 190,19	CS ÚRS 2021 02
223	K	711491272	Provedení doplňkové izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V svisle z skládky	m2	234,089	17,90	4 190,19	CS ÚRS 2021 02
224	M	6931108I	neotaxtilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	3 696 951	35,70	131 981,15	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
225	K	998711102	Přesun hmot pro izolaci proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunované a n zleavení včetně a doprav i vzhledem do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	I	3,528	7 050,00	24 872,40	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/termCS_URS_2021_02/2251102								
D	712		Povlakové krytiny				3 779 710,89	
226	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natáhlými a tlmy za stl.cena náletem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	67,487	22,60	1 525,71	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/termCS_URS_2021_02/2261101								
227	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vylážením izolačního povlaku za stl.cena náletem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	31,350	22,60	708,51	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/termCS_URS_2021_02/2271101								
228	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	29,651	80,80	2 395,80	CS ÚRS 2021 02
VV S2*0,3 20,246 VV S2VS*0,3 9,405 VV Součet 29,651								
229	K	71233111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na suché podkladní samolepící asfaltový pás	m2	503,359	93,00	46 818,72	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/termCS_URS_2021_02/2291111								
230	M	62845001	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 0,4mm s vrchní spřáženou speciální nosnou vložkou z hliníkové fólie se sníženou hmotností	m2	1 734,024	118,40	205 308,44	CS ÚRS 2021 02
VV S1*1,15 1 400,129 VV S1VS*1,2 103,230 VV Součet 1 503,359								
231	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	67,487	131,60	8 881,29	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/termCS_URS_2021_02/2311559								
232	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vylážením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střešy NAIP	m2	31,350	175,60	5 499,11	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/termCS_URS_2021_02/2321559								
233	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spálenou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	115,230	157,90	18 194,82	CS ÚRS 2021 02
VV S2*1,15 77,510 VV S2VS*1,2 37,520 VV Součet 115,230								
234	K	712363631	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření II. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do trapezového plechu nebo do dřeva vnitřní pole	m2	700,065	225,60	157 834,66	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/termCS_URS_2021_02/2343631								
235	K	712363632	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření II. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do trapezového plechu nebo do dřeva krajní pole	m2	420,039	244,40	102 657,53	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/termCS_URS_2021_02/2353631								
236	K	712363633	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření II. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do trapezového plechu nebo do dřeva rohové pole	m2	280,026	258,50	72 386,72	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/termCS_URS_2021_02/2363631								
237	K	712363634	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření II. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole	m2	33,744	225,60	7 602,65	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/termCS_URS_2021_02/2373631								
238	K	712363635	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření II. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu krajní pole	m2	20,246	244,40	4 948,12	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/termCS_URS_2021_02/2383631								
239	K	712363636	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření II. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu rohové pole	m2	13,497	258,50	3 488,97	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/termCS_URS_2021_02/2393631								
240	K	712861705	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vylážením izolačního povlaku tl 1 na konstrukce převyšující úroveň střešy přilepením se svařovaným spoj	m2	106,219	299,90	31 855,08	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/termCS_URS_2021_02/2401705								
241	M	28343016	fólie hydroizolační střešní mPVC určené ke stabilizaci přidělením a do vegetačních střech tl 2,0mm	m2	1 731,219	297,00	514 172,04	CS ÚRS 2021 02
VV S1*1,1 1 548,142 VV S1VH*1,1 160,749 VV S2*1,1 74,226 VV S2VH*1,1 16,057 VV Součet 1 731,219								
242	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	1 573,835	22,60	35 568,67	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/termCS_URS_2021_02/2421171								
243	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	1 573,835	22,60	35 568,67	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/termCS_URS_2021_02/2431172								
244	M	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	3 305,054	33,80	111 710,83	CS ÚRS 2021 02
VV S1*2*1,05 2 940,271 VV S1VH*2*1,05 192,339 VV S2*2*1,05 141,723 VV S2VH*2*1,05 30,721 VV Součet 3 305,054								
245	K	712771333	Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střešy z plastových nepromokavých fólií s perforací kácených vodních přesahem sklon střešy do 5°	m2	1 467,616	83,70	122 839,46	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/termCS_URS_2021_02/2451333								
246	M	69334152	fólie profilovaná nepromokavá perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou hrudi 20mm	m2	1 540,996	136,30	210 037,75	CS ÚRS 2021 02
VV S1*1,05 1 470,135 VV S2*1,05 70,861 VV Součet 1 540,996								
247	K	712771361	Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střešy z desek z recyklovaného PES, sklon střešy do 5°	m2	1 400,129	73,30	102 629,46	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	M.	Množství	Jednotka [CZK]	Cena za kus [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podklady.usc.cz/item/25_1025_2021_02/212771162					
	VV		izolační vrstva hybridní deska					
	VV		S1		1,400	129		
248	M	69334194	deska hydroakumulační vegetačních střech z recyklovaného PES do tl 30mm	m2	1 470,135	230,30	338 572,09	CS ÚRS 2021 02
	VV		S1*1,05		1 470,135			
249	K	712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilii kladených vzájemně s přesahem sklon střechy do 5°	m2	2 867,745	22,60	64 811,04	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podklady.usc.cz/item/25_1025_2021_02/212771271					
	VV		z geotext. 105g/m2					
	VV		S1*2		2 800,258			
	VV		S2		67,487			
	VV		Soubčet		2 867 745			
250	M	69334310	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační drenážní PP 100g/m2	m2	3 011,132	33,80	101 776,26	CS ÚRS 2021 02
	VV		S1*2*1,05		2 540,371			
	VV		S2*1,05		70,861			
	VV		Soubčet		3 011,132			
251	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu tloušťky do 100 mm sklon střechy do 5°	m2	1 026,454	84,80	86 836,01	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podklady.usc.cz/item/25_1025_2021_02/212771401					
	VV		ke skl. S1a					
	VV		12,05*9,225		111,161			
	VV		4,35*2,0		8,700			
	VV		3,15*17,75+7,55*0,9+18,65*6,9+40,7*18,0		823,993			
	VV		Soubčet		1 026 454			
252	M	10321001	substrát vegetačních střech extenzivní suchomádních rostlin	m3	72,263	2 810,60	203 102,39	CS ÚRS 2021 02
	VV		ke skl. S1a					
	VV		12,05*9,225*0,064*1,1		7,826			
	VV		4,35*2,0*0,064*1,1		0,612			
	VV		(3,15*17,75+7,55*0,9+18,65*6,9+40,7*18,0)*0,064*1,1		65,049			
	VV		Soubčet		72,263			
253	K	712771521	Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo travníkové rohože, sklon střechy do 5°	m2	1 026,454	56,40	57 892,01	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podklady.usc.cz/item/25_1025_2021_02/212771521					
	VV		ke skl. S1a					
	VV		12,05*9,225		111,161			
	VV		4,35*2,0		8,700			
	VV		(3,15*17,75+7,55*0,9+18,65*6,9+40,7*18,0)		823,993			
	VV		Soubčet		1 026 454			
254	M	69334504	koberec rozhodníkový vegetačních střech	m2	1 077,777	467,70	504 076,30	CS ÚRS 2021 02
	VV		1 026 454*1,05		1 077 777			
255	K	712391382	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° - ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl 50 mm	m2	431,039	178,60	76 983,57	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podklady.usc.cz/item/25_1025_2021_02/212391382					
	VV		ke skl. S1b, S2b					
	VV		S1					
	VV		S2					
	VV		16,1*2,856		51,676			
	VV		18,9*9,9+4,4*9,1+12,05*9,225+4,4*0,91*5		203,029			
	VV		4,35*2,0		8,700			
	VV		3,15*0,33		1,040			
	VV		19,15*3,0		57,450			
	VV		0,5*(24,95+4,1,7+36,91)		51,780			
	VV		Mezisoučet		373,675			
	VV		S2b					
	VV		(5,88*4,9+3,60*1,3+1,7*5,5)*0,85		57,384			
	VV		Mez součet		57,384			
	VV		Soubčet		431,039			
256	K	712391482	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° - ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého kameniva Příplatek k ceně za každých dalších 10 mm	m2	2 155,189	30,40	65 517,75	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podklady.usc.cz/item/25_1025_2021_02/212391482					
	VV		S1b					
	VV		tl kačírku 94mm					
	VV		18,12,855*5		356,378			
	VV		(18,9*9,9+14,4*9,1+12,05*9,225+4,4*0,91*5		1 015,144			
	VV		4,35*2,0*5		42,500			
	VV		3,15*0,33*5		5,198			
	VV		19,15*3,0*5		287,250			
	VV		0,5*(24,95+4,1,7+36,91)*5		258,900			
	VV		Mezisoučet		1 868,370			
	VV		S2b					
	VV		tl kačírku 101mm					
	VV		(5,88*4,9+3,60*1,3+1,7*5,5)*0,85*5		286,819			
	VV		Mezisoučet		286,819			
	VV		Soubčet		2 155,189			
257	M	58337403	kamenivo dekorativní (kačírky) frakce 16/32	m3	68,966	1 974,00	136 138,88	CS ÚRS 2021 02
	VV		431,35*0,06*1,1		34,483			
	VV		2155,189*0,01*1,1		34,483			
	VV		Soubčet		68,966			
258	K	712771811	Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty přitěsněním konstrukce	m	243,760	73,30	17 887,61	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podklady.usc.cz/item/25_1025_2021_02/212771811					
	VV		oddělení mezi ochranným a kačírky					
	VV		(12,05*9,225)*2		42,550			
	VV		(4,35*2,0)*2		17,700			
	VV		3,15*36,62+40,7*24,95+18,65*6,9		130,980			
	VV		14,5*0,8+4,4*17,73		27,530			
	VV		lišta kačírková okolo šachet 500*500 - 10 ks					
	VV		2,0*10		20,000			
	VV		Soubčet		243,760			
259	M	69334030	lišta kačírková výška 60-80mm Al	m	255,948	413,60	105 860,09	CS ÚRS 2021 02
	VV		243,76*1,05		268,948			
513	K	712888106	Provedení povlakové krytiny střešních - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku doplněk ochranného koše chlíve	ks	10 000	325,00	3 250,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podklady.usc.cz/item/25_1025_2021_02/212888106					
	VV		caricrepaná šachta pro 2A eré střechy - 200*200 - 10 ks					
	VV		10		10,000			
514	M	69334333	šachta kontrolní odvodnění vegetačních střešních PA 300x300mm v 130mm	kus	10,000	3 619,00	36 190,00	CS ÚRS 2021 02
260	K	953921113	Dřezdice betonové na sucho na ploché střechy kladené jednotlivě volně s mezerami napl. pro schůdnost po měkké krytině, pro ryhlé zařízení krytin, rozměry 400 x 400 mm	kus	66,432	178,60	11 864,76	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podklady.usc.cz/item/25_1025_2021_02/212921113					
	VV		vč. lože z kamenné dří 4-8mm					
	VV		ke skl. S2c					
	VV		(5,88*4,9+3,60*1,3+1,7*5,5)*0,15*0,16*1,05		66,432			
261	K	598712102	Přesun hmoty pro povlakové krytiny střešních z hmotnosti přesunovareho měření u vodorovné dopravní vzácnosti do 50 m v objektech výšky přes 60 m	m	115,384	611,00	70 393,62	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podklady.usc.cz/item/25_1025_2021_02/212921102					
D 713			zolací tepelné				2 926 651,53	
262	K	713121171	Montáž tepelné izolace podlah rohoží, pásy deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými včetně dvouvrstvá	m2	2 189,970	70,20	153 735,85	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podklady.usc.cz/item/25_1025_2021_02/213121171					
	VV		XF S5000 tl.60+60mm					
	VV		P1 1					
	VV		P1 2					
	VV		P1 3					
	VV		P1 4					
	VV		P1 4x					
	VV		P1 5x					
	VV		P1 6					
	VV		P1 6x					
	VV		Mezisoučet					
	VV		tepelná izolace EPS T400C+T400C					

PČ	Typ	Kód	Popis	M.	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cerová soustava
VV		P1 2				64,550		
VV		P1 3				159,880		
VV		P1 4				125,010		
VV		P1 4x				30,720		
VV		P1 5x				0,000		
VV		P1 6				0,000		
VV		P1 6x				7,410		
VV		F2 1				85,900		
VV		F2 2				0,000		
VV		F2 2x				0,000		
VV		F2 3x				31,700		
VV		F2 1x				0,000		
VV		P3 1				115,880		
VV		P3 2				146,640		
VV		P3 3x				0,000		
VV		Součet				2 198,279		
265	M	2837644	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch, 500kPa tl 60mm	m2	2 988,279	226,10	681 656,44	CS ÚRS 2021 02
VV		XPS0001 60x60mm				2 195,362		
VV		P1 1x2x1,05				14,565		
VV		P1 2x2x1,05				335,748		
VV		P1 3x2x1,05				262,521		
VV		P1 4x2x1,05				64,511		
VV		P1 5x2x1,05				0,000		
VV		P1 6x2x1,05				0,000		
VV		P1 6x2x1,05				15,56		
VV		Součet				2 198,279		
264	M	2837655	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 20mm	m2	208,940	35,40	7 398,48	CS ÚRS 2021 02
VV		P1 3x1,05				67,874		
VV		P1 5x1,05				7,781		
VV		P2 3x1,05				33,265		
VV		Součet				208,940		
263	M	28376557	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 30mm	m2	596,391	53,00	31 608,72	CS ÚRS 2021 02
VV		P1 2x1,05				57,278		
VV		P1 4x1,05				131,261		
VV		P1 4x1,05				32,256		
VV		P1 6x1,05				0,000		
VV		P2 1x1,05				99,950		
VV		P2 2x1,05				0,000		
VV		P2 2x1,05				0,000		
VV		P2 1x1,05				0,000		
VV		P3 1x1,05				121,674		
VV		P3 2x1,05				153,972		
VV		P3 3x1,05				0,000		
VV		Součet				596,391		
266	M	28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	605,331	37,50	22 699,91	CS ÚRS 2021 02
VV		do 100 mm průměru - výklady na tl. 15mm ole FC						
VV		P1 2x1,05				57,278		
VV		P1 3x1,05				167,874		
VV		P1 4x1,05				131,261		
VV		P1 4x1,05				32,256		
VV		P1 5x1,05				0,000		
VV		P1 6x1,05				0,000		
VV		P2 1x1,05				7,781		
VV		P2 2x1,05				99,950		
VV		P2 2x1,05				0,000		
VV		P2 2x1,05				0,000		
VV		P2 1x1,05				0,000		
VV		P2 1x1,05				0,000		
VV		P3 1x1,05				121,674		
VV		P3 2x1,05				153,972		
VV		P3 3x1,05				0,000		
VV		Součet				605,331		
267	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložení	m2	93,205	210,00	19 573,05	CS ÚRS 2021 02
VV		Online PSC						
VV		XPS tl.50mm v místě vývodu						
VV		osa 0						
VV		(8,9+8,7+9,05)+0,25*3				17,738		
VV		osa A						
VV		42,3*(0,25*2+0,65)				44,415		
VV		osa Z						
VV		(9,15+8,7+23,15)+0,25*3				30,675		
VV		6,29*0,25				1,573		
VV		6,29*0,31				1,950		
VV		Součet				93,205		
268	M	28372305	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 50mm	m2	97,865	64,60	6 322,08	CS ÚRS 2021 02
VV		93,205*1,05				97,865		
269	K	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložení	m2	170,212	42,90	7 302,06	CS ÚRS 2021 02
VV		Online PSC						
VV		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložení						
VV		XPS 120mm						
VV		na 25 mm výšku stěny vložení 300mm na ceter						
VV		po straně západní						
VV		2,7*0,63+0,9*2				1,931		
VV		4,2*0,15+0,7*2				1,890		
VV		5,25*0,75+2*4				7,875		
VV		28,95*(1,1+1,6)*2				39,083		
VV		12,9*(1,7+1,15)*2				26,653		
VV		po straně východní						
VV		25,05*1,3				32,565		
VV		po straně severní						
VV		25,35*1,3				32,955		
VV		1,74*(1,3+1,2)*2				32,080		
VV		Součet				170,212		
270	M	28376424	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 140mm	m2	178,723	470,50	84 089,17	CS ÚRS 2021 02
VV		170,212*1,05				181,723		
271	K	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložení	m2	1,010	216,70	218,87	CS ÚRS 2021 02
VV		Online PSC						
VV		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložení						
VV		ukládání terénu a arg. cvořky						
VV		výměra cvořky						
VV		0,3*1,5+0,2*2,0				1,010		
272	M	28375942	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 50mm	m2	1,061	97,70	103,66	CS ÚRS 2021 02
VV		1,01*1,05				1,061		
273	K	713131155	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložení	m2	10,500	79,40	833,70	CS ÚRS 2021 02
VV		Online PSC						
VV		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložení						
VV		výhledu V24						
VV		MV 15 mm						
VV		0,7*0,5*2				10,500		
274	M	63146211	deska tepelné izolace minerální provetrávaných fasád λ=0,030-0,033 tl 150mm	m2	22,050	545,36	12 023,87	CS ÚRS 2021 02
VV		K výhledu V34						
VV		MV 150mm						
VV		0,75*0,8*5*2*1,05				22,050		
275	K	713141153	Montáž tepelné izolace stěn plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložení	m2	1 467 616	186,10	273 123,34	CS ÚRS 2021 02
VV		Online PSC						
VV		Montáž tepelné izolace stěn plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložení						
VV		S1				1 400 128		
VV		S2				67 487		
VV		Součet				1 467 616		

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV						0,000	
	VV						8,000	
294	K	7625281102	Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	35,781	940,00	33 634,14	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/7625281102					
	D	762	Konstrukce lesařské				0,770,07	
295	K	76252811	Demontáž podlahové konstrukce poškozené roštu podkladového	m2	23,760	38,50	912,45	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/76252811					
296	K	762528212	Demontáž podlah z polštářů z prken nebo fošer II. přes 32 mm	m2	9,074	99,90	908,49	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/762528212					
	VV		1NP osa C/3					
	VV		4,58*1,99					
					9,074			
297	K	762528811	Demontáž podlah k dalšímu použití z polštářů z prken II. do 32 mm	m2	5,125	310,30	590,28	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/762528811					
	VV		m1 22 před novým schodištěm					
	VV		2,5*2,05					
					5,125			
298	K	762523104	Položení podlah hohřanových na sraz z prker	m2	2,050	424,10	869,41	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/762523104					
	VV		m1 22 od rovinných schodištěm - materiál doplnění s použitím původního materiálu (V38)					
	VV		1,0*2,05					
					2,050			
299	K	762526110	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti do 650 mm	m2	5,125	381,30	554,16	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/762526110					
	VV		m1 22 před novým schodištěm s využitím původního materiálu (V38)					
	VV		2,5*2,05					
					5,125			
300	K	762430012	Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných přes sraz, tloušťky desky 2 mm	m2	29,400	591,20	46 784,22	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/762430012					
	VV		k výrobku V34					
	VV		2,8*0,75+0,3*2,5					
					29,400			
301	K	762511887	Demontáž podlahové konstrukce poškodové z dřevostepkových desek dvouvrstevných lepených na pero a drážku, tloušťka desky přes 2*15 mm	m2	23,700	166,60	3 948,42	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/762511887					
	VV		kce podlahy posilovací ZNP					
	VV		7,9*3,0					
					23,700			
302	K	762361313	Konstrukční vrstva pro klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdi a radezivek (alík) z desek dřevostepkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm	m2	66,625	446,40	43 066,40	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/762361313					
	VV		vč. dodávky desek					
	VV		hliní hřana alík - výměra cca 0,012m2					
	VV		0,5*133,25					
					66,625			
303	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce lesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,573	2 376,50	3 738,23	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/998762102					
	D	763	Konstrukce suchá výstavy				3 238 296,42	
304	K	763111411	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A II, 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka II. 100 mm, profil 50, Rw do 51 dB	m2	109,125	1 015,20	110 783,70	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/763111411					
	VV		SDK8					
	VV		1NP					
	VV		(8,55*2+1,875+2,1)*0,615-0,8*1,97*2,0,7*1,57					
	VV		7*2,45-0,8*1,97*2					
	VV		2NP					
	VV		(17,95*5,14*2)*2,5					
	VV		0,8*1,97*4					
	VV		Součet					
					58,475			
					13,621			
					70,575			
					46,304			
					109,125			
305	K	763111417	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 II, 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka II. 100 mm, profil 100, Rw do 56 dB	m2	120,045	1 097,90	131 757,41	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/763111417					
	VV		SDK5 a SDK6					
	VV		SDK5					
	VV		1NP					
	VV		(15,77*3,7*2)*4,03					
	VV		1,8*2,4*2					
	VV		1,22					
	VV		(2,325*2,35)*2,615-0,8*1,036					
	VV		Mezicoučet					
	VV		SDK6					
	VV		1NP					
	VV		(3,8*3,7)*4,03-1,6*2,4-1,6*2,1					
	VV		Mezicoučet					
	VV		Součet					
					93,375			
					7,680			
					1,325			
					57,020			
					23,025			
					23,025			
					120,045			
306	K	763111431	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 II, 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka II. 100 mm, profil 50, Rw do 51 dB	m2	89,642	1 205,10	108 034,80	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/763111431					
	VV		SDK8					
	VV		1NP					
	VV		(3,85*2+1,875+2,1)*0,615-0,8*1,97*2,0,7*1,57					
	VV		2NP					
	VV		(2,225*2,0*2+2,075+5,14*1)*2,815					
	VV		(0,8*1,97*4-0,7*1,07*4					
	VV		Součet					
					25,959			
					75,469			
					1,820			
					89,642			
307	K	763111440	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými DFH2 II, 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka II. 100 mm, profil 50, bez izolace	m2	28,755	1 248,30	35 664,87	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/763111440					
	VV		SDK10					
	VV		3NP					
	VV		(4,25*1,95*2)*3,9*5					
	VV		0,8*1,97*2					
	VV		Součet					
					3,367			
					3,152			
					28,755			
308	K	763113343	Příčka instalovaná ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 II, 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka I	m2	12,342	372,40	18 838,16	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/763113343					
	VV		SDK3					
	VV		1NP					
	VV		1,875*2,615					
	VV		3NP					
	VV		1,9*3,915					
	VV		Součet					
					4,803			
					7,439			
					12,342			
309	K	763111433	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 II, 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka II. 125 mm, profil 75, bez izolace	m2	13,940	1 205,10	18 799,09	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/763111433					
	VV		SDK4					
	VV		1NP					
	VV		(1,475+2,375)*4,03-0,8*1,57					
	VV		Součet					
					13,540			
					13,940			
310	K	763111437	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 II, 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka II. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 dB	m2	46,130	1 245,50	57 464,92	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/763111437					
	VV		SDK2					
	VV		1NP					
	VV		(3,85-1,875+2,1)*2,615					
	VV		2NP					
					16,148			

PČ	Typ	Kód	Popis	M.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cerová soustava
	VV		5,14*2,615		13,44			
	VV		Mezisoučet		29,589			
	VV		SDK7					
	VV		3NP					
	VV		4,22*3,915		16,54			
	VV		Součet		46,130			
31	K	763121590	Slůva pletisazera ze sádkartonových desek pro osazení závěsného WC s rosnou konstrukcí z osových prchů CW LW dvojité npláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,6 mm bez izoace, stěna tl. 150 + 250 mm, profil 50	m2	71,309	28,00	1 996,65	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/km/111_URS_2021_02/763121590					
	VV		wc rsls afr předatena SDK7					
	VV		SDK1					
	VV		3NP					
	VV		6,45*2,615		16,867			
	VV		1,11					
	VV		0,9*1,35+0,15		1,350			
	VV		1,14					
	VV		0,9*1,35+0,15+0,15*1,2		1,530			
	VV		Mezisoučet		19,747			
	VV		2NP					
	VV		2,02, 2,03, 2,12, 2,13					
	VV		5,15*2,615*2		26,935			
	VV		2,02, 2,07, 2,08, 7,13					
	VV		1,14*1,35+0,15*4		6,840			
	VV		Mezisoučet		33,775			
	VV		3NP					
	VV		5,45*2,465		13,434			
	VV		3,04					
	VV		0,962*1,35+0,15		1,428			
	VV		3,06					
	VV		0,975*2*1,35+0,15		2,925			
	VV		Mezisoučet		17,787			
	VV		Součet		71,309			
312	K	PODHLÉD AKUO 1	Akustický podhled pro stísnění konstrukci akustický, vč. podkonstrukce, doplňků, kotelni a kotvení - D+M		1 387,180	1 800,10	2 497 062,72	
	VV		NP					
	VV		525 + 40 R 146,2		1 107,220			
	VV		3NP					
	VV		17,05+02,615+3,845+5,448+3,915+3,442+2,416+1,110+89+130,16+E 08		279,860			
	VV		Součet		1 187,180			
313	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádkovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stávených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v obklech výšky přes 6 do 12 m	t	68,814	2 622,60	183 094,20	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/km/111_URS_2021_02/998763302					
	D	764	Konstrukce klem pískové				111 950,89	
314	K	764214605	Oplechování horících přechů zdi a nadstřívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené 4R 400 mm	m	133,250	641,80	72 194,85	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/km/111_URS_2021_02/764214605					
	VV		V/31					
	VV		133,25		133,250			
315	K	764216804	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů 330 mm	m	42,200	552,30	23 307,06	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/km/111_URS_2021_02/764216804					
	VV		v JC uvěznovat s R 260mm					
	VV		V/69					
	VV		42,2		42,200			
316	K	764216805	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů 400 mm	m	14,000	565,40	7 917,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/km/111_URS_2021_02/764216805					
	VV		k výrobku V/34					
	VV		2,8*5		14,000			
317	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klem pískové střešové z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v obklech výšky přes 6 do 12 m	t	0,640	1 306,40	8 477,38	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/km/111_URS_2021_02/998764102					
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 644 305,09	
318	K	766221811	Demontáž schodiště oceňovaných samonosných	m	3,500	253,90	888,65	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/km/111_URS_2021_02/766221811					
	VV		kce posilovny 2NP					
	VV		3,5		3,500			
319	K	766661914	Ostatní práce vyvezení nebo zavezení kotelni s příslušenstvím uložením a oprávněným zavázáním po provedení slábních prázdných otvorů v celkové výšce do 2 m	kus	2,000	31,20	62,40	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/km/111_URS_2021_02/766661914					
	VV		k výrobku D/28 a D/28					
	VV		2		2,000			
320	K	766825821	Demontáž nábytku vestavěného skříní v kuchyních	kus	4,000	193,40	773,60	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/km/111_URS_2021_02/766825821					
	VV		2NP v místě posilovny					
	VV		4		4,000			
321	K	V/22	Obklad stěn lamelový, celk. plocha 566 3m² laminát DTD desky se sníženou hořlavostí na di. roštu, vč. veškerých doplňků, kotvení a PÚ - D+M	m²	566,300	2 622,60	1 485 178,38	
322	K	V/23	Příčky u WC v 2000mm s dvěma lamelami vč. veškerých doplňků, kování, kotvení a PÚ - D+M	kus	1,000	28 200,00	28 200,00	
323	K	V/24	Příčky u WC v 2000mm, s dvěma lamelami vč. veškerých doplňků, kování, kotvení a PÚ - D+M	kus	1,000	28 200,00	28 200,00	
324	K	V/33	Příčky u sprch v 2000mm, cel. 1000mm, laminát HPL vč. veškerých doplňků, kování, kotvení a PÚ - D+M	kus	6,000	14 100,00	84 600,00	
325	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské střešové z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v obklech výšky přes 6 do 12 m	t	17,445	940,00	16 402,08	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/km/111_URS_2021_02/998766102					
	D	767	Konstrukce zámečnické				752 210,52	
326	K	767161814	Demontáž zábradlí do střešového nebezpečného spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg	m	9,000	278,60	2 507,40	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/km/111_URS_2021_02/767161814					
	VV		kce posilovny 2NP					
	VV		6,5*2,5		6,000			
327	K	767996704	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezaním přes 250 do 500 kg	kg	500,000	14,30	7 150,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/km/111_URS_2021_02/767996704					
	VV		1 kce 2 kce prodlahy posilovny 2NP					
	VV		500,0		500,000			
328	K	V/34	Osový rám pro parapet nově cken auly - A40x3, vč. kotvení a povrchu - D+M	kg	300,000	141,60	42 480,00	
	VV		v z V/34					
	VV		300,000		300,000			
329	K	D/16	Dveře interier 1600/2100 mm EW30 DP1 C plně se zárubní, samozavírač, systém GK ocel zinkovaná - D+M	kus	1,000	56 675,70	56 675,70	
330	K	D/27	Dveře interier 1700/2100 mm EW45 DP1-C plně se zárubní, samozavírač, systém GK ocel zinkovaná - D+M	kus	1,000	65 324,30	65 324,30	
331	K	D/28	Dveře interier 800/ 970 mm EW30 DP1 C plně se zárubní, samozavírač, systém GK ocel zinkovaná - D+M	kus	1,000	23 508,30	23 508,30	
332	K	D/29	Dveře interier 800/970 mm EW30 DP1 C plně se zárubní, samozavírač, systém GK ocel zinkovaná - D+M	kus	1,000	24 894,30	24 894,30	
333	K	V/10	Madlo hl. schodiště, ve v. 500mm, ocel trubka, pozink vč. veškerých doplňků, kotvení a PÚ - D+M	hm	6,815	751,00	5 118,07	
334	K	V/11	Madlo hl. schodiště, ve v. 900mm, ocel trubka, pozink vč. veškerých doplňků, kotvení a PÚ - D+M	hm	6,815	1 321,30	9 004,66	
335	K	V/12	Madlo hl. schodiště, ve v. 900mm, ocel trubka, pozink vč. veškerých doplňků, kotvení a PÚ - D+M	hm	8,310	751,00	6 240,81	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cerovná soustava
336	K	V/13	Madlo hl. schodiště, ve v. 900mm, ocel. trubka, pozink. vč. veškerých doplňků, kotvení a PU - D+M	bm	3,080	1 321,30	4 069,60	
337	K	V/14	Madlo hl. schodiště, ve v. 900mm, ocel. trubka, pozink. vč. veškerých doplňků, kotvení a PU - D+M	bm	3,430	1 321,30	4 532,06	
338	K	V/16	Zábradlí v kotebné v. 900mm, žárové pozinkováno, bez nátěru, bezpečnostní síť z ocelových pozinkovaných lanek pr. 1,5 mm, oka 40*40 mm, napnuté na nerezovém arku, kotvení sloupků z boční strany, vč. veškerých doplňků, kotvení a PU - D+M	bm	6,600	5 656,10	37 330,26	
339	K	V/17	Madlo hl. schodiště, ve v. 900mm, ocel. trubka, pozink. vč. veškerých doplňků, kotvení a PU - D+M	bm	6,847	646,40	4 466,02	
VV								
VV								
23,47								
Součet								
340	K	V/18	Zábradlí podesty v. 900mm, trubka + bezp. síť, ocel/pozink. vč. veškerých doplňků, kotvení a PU - D+M	hm	4,486	5 656,10	25 367,61	
341	K	V/19	Zábradlí v kotebné v. 900mm, rjl. 1050mm, ocel/pozink. vč. veškerých doplňků, kotvení a PU - D+M	kus	2,000	6 635,20	13 270,40	
342	K	V/25	Zábradlí hlediště v. 900mm, žárové pozinkováno, bez nátěru, bezpečnostní síť z ocelových pozinkovaných lanek pr. 1,5 mm, oka 40*40 mm, napnuté na nerezovém lanku, kotvení sloupků z boční strany, vč. veškerých doplňků, kotvení a PU - D+M	bm	41,700	5 684,60	237 047,82	
343	K	V/30	Přechodová lávka přes sválik R. 800mm, d. 3000mm, ocel/pozink. vč. veškerých doplňků, kotvení a PU - D+M	kus	1,000	47 054,70	47 054,70	
344	K	V/37	Vnitřní stěna 675/3580mm s dveřmi, ocel. trubky + ocelové dílce, pozink. vč. veškerých doplňků, kování, kotvení a PU - D+M	kus	1,000	39 164,70	39 164,70	
345	K	V/41	Zábradlí angl. dvorku v. 900mm, trubka + bezp. síť, ocel/pozink. vč. veškerých doplňků, kotvení a PU - D+M	bm	11,800	5 684,60	67 078,28	
346	K	V/61	Madlo - ukonč. naplňovací přičky dlf. 5500mm, ocel/pozink. vč. veškerých doplňků, kotvení a PU - D+M	kus	1,000	18 538,70	18 538,70	
347	K	988766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,459	3 287,00	11 399,73	CS URS 2021 02

Online PSC

https://podklady.us.cz/dokumenty/1083_2021_02/988766102

D	768	Soupis veškerých dveří					1 046 176,70	
348	K	D/01	Dveře exteriér 2250/2475 mm plně se zárubní, samozavírač, paníkové kování, systém GK ocelové zateplené PU, podrobné dle popisu PD - D+M	kus	1,000	97 214,10	97 214,10	
349	K	D/02	Dveře interier 700/1970 mm plně se zárubní, D+M	kus	1,000	7 633,30	7 633,30	
350	K	D/03	Dveře interier 800/1970 mm plně se zárubní, samozavírač, systém GK s maclem - D+M	kus	1,000	13 964,30	13 964,30	
351	K	D/04	Dveře interier 800/1970 mm plně se zárubní, D+M	kus	1,000	7 633,30	7 633,30	
352	K	D/05	Dveře interier 800/1970 mm plně se zárubní, samozavírač s madlem - D+M	kus	1,000	14 163,90	14 163,90	
353	K	D/06	Dveře interier 800/1970 mm plně se zárubní, systém GK - D+M	kus	1,000	7 433,70	7 433,70	
354	K	D/07	Dveře interier 800/1970 mm plně se zárubní, samozavírač, systém GK - D+M	kus	1,000	12 082,10	12 082,10	
355	K	D/08	Dveře interier 800/1970 mm plně se zárubní, samozavírač, systém GK - D+M	kus	1,000	12 082,10	12 082,10	
356	K	D/09	Dveře interier 800/1970 mm plně se zárubní, D+M	kus	1,000	7 633,30	7 633,30	
357	K	D/10	Dveře interier 800/1970 mm plně se zárubní, systém GK - D+M	kus	1,000	7 433,70	7 433,70	
358	K	D/11	Dveře interier 800/1970 mm plně se zárubní, systém GK - D+M	kus	1,000	7 433,70	7 433,70	
359	K	D/12	Dveře interier 800/1970 mm plně se zárubní, systém GK - D+M	kus	1,000	7 870,00	7 870,00	
360	K	D/13	Dveře interier 1250/2100 mm plně se zárubní, samozavírač, systém GK - D+M	kus	1,000	52 234,50	52 234,50	
361	K	D/14	Dveře interier 1250/2100 mm plně se zárubní, paníkové kování, systém GK - D+M	kus	1,000	22 557,70	22 557,70	
362	K	D/16	Dveře interier 1600/2450 mm prosklené se zárubní, samozavírač, paníkové kování, systém GK s madly - D+M	kus	1,000	42 111,60	42 111,60	
363	K	D/17	Dveře interier 1600/2450 mm plně se zárubní, systém GK - D+M	kus	1,000	25 190,90	25 190,90	
364	K	D/18	Dveře interier 1600/2100 mm plně se zárubní, systém GK - D+M	kus	1,000	11 150,50	11 150,50	
365	K	D/19	Dveře interier 1600/2450 mm plně se zárubní, samozavírač, paníkové kování, systém GK jednoslanný obklad - D+M	kus	1,000	40 305,40	40 305,40	
366	K	D/20	Dveře interier 1600/2450 mm EW30 DP3-C plně se zárubní, samozavírač, systém GK jednoslanný obklad - D+M	kus	1,000	88 415,30	88 415,30	
367	K	D/21	Dveře interier 1600/2450 mm EW30 DP3-C plně se zárubní, samozavírač, systém GK jednoslanný obklad - D+M	kus	1,000	88 415,30	88 415,30	
368	K	D/22	Dveře interier 1600/2450 mm prosklené se zárubní, samozavírač, paníkové kování, systém GK s madly - D+M	kus	1,000	42 111,60	42 111,60	
369	K	D/23	Dveře interier 1600/2450 mm prosklené se zárubní, samozavírač, paníkové kování, systém GK s madly - D+M	kus	1,000	42 111,60	42 111,60	
370	K	D/24	Dveře interier 1600/2100 mm plně se zárubní, samozavírač, systém GK s madly - D+M	kus	1,000	21 464,50	21 464,50	
371	K	D/25	Dveře interier 1600/2450 mm prosklené se zárubní, samozavírač, systém GK s madly - D+M	kus	1,000	40 305,40	40 305,40	
372	K	D/26	Dveře interier 1600/2100 mm plně se zárubní, samozavírač, paníkové kování, systém GK - D+M	kus	1,000	56 675,70	56 675,70	
373	K	D/30	Dveře interier 700/1970 mm plně se zárubní, D+M	kus	1,000	7 633,30	7 633,30	
374	K	D/31	Dveře interier 700/1970 mm plně se zárubní, D+M	kus	1,000	7 633,30	7 633,30	
375	K	D/32	Dveře interier 700/1970 mm plně se zárubní, D+M	kus	1,000	7 633,30	7 633,30	
376	K	D/33	Dveře interier 700/1970 mm plně se zárubní, D+M	kus	1,000	7 633,30	7 633,30	
377	K	D/34	Dveře interier 800/1970 mm plně se zárubní, D+M	kus	1,000	7 633,30	7 633,30	
378	K	D/35	Dveře interier 800/1970 mm plně se zárubní, samozavírač, systém GK - D+M	kus	1,000	12 082,10	12 082,10	
379	K	D/36	Dveře interier 800/1970 mm plně se zárubní, D+M	kus	1,000	7 633,30	7 633,30	
380	K	D/37	Dveře interier 800/1970 mm plně se zárubní, D+M	kus	1,000	6 682,70	6 682,70	
381	K	D/38	Dveře interier 800/1970 mm plně se zárubní s madlem - D+M	kus	1,000	9 515,50	9 515,50	
382	K	D/39	Dveře interier 800/1970 mm plně se zárubní, samozavírač, systém GK s maclem - D+M	kus	1,000	13 964,30	13 964,30	
383	K	D/40	Dveře interier 800/1970 mm plně se zárubní, samozavírač, systém GK - D+M	kus	1,000	12 082,10	12 082,10	
384	K	D/41	Dveře interier 800/1970 mm plně se zárubní, samozavírač, systém GK - D+M	kus	1,000	12 082,10	12 082,10	
385	K	D/42	Dveře interier 800/1970 mm plně se zárubní, systém GK - D+M	kus	1,000	7 433,70	7 433,70	
386	K	D/43	Dveře interier 800/1970 mm plně se zárubní, systém GK - D+M	kus	1,000	7 433,70	7 433,70	
387	K	D/44	Dveře interier 800/1970 mm plně se zárubní, samozavírač, systém GK - D+M	kus	1,000	12 167,70	12 167,70	
388	K	D/45	Dveře interier 800/1970 mm plně se zárubní, samozavírač, systém GK - D+M	kus	1,000	12 167,70	12 167,70	
389	K	D/46	Dveře interier 800/1970 mm plně se zárubní, samozavírač, s madlem - D+M	kus	1,000	16 968,20	16 968,20	
390	K	D/47	Dveře interier 800/1970 mm plně se zárubní, systém GK - D+M	kus	1,000	6 749,30	6 749,30	
391	K	D/48	Dveře interier posuvné 1000/2400 mm prosklené se zárubní, systém GK - D+M	kus	1,000	26 455,50	26 455,50	
392	K	D/49	Dveře interier 1520/2100 mm plně se zárubní, samozavírač, paníkové kování, systém GK, práh - D+M	kus	1,000	56 868,70	56 868,70	
393	K	988766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,257	950,60	3 096,10	CS URS 2021 02

Online PSC

https://podklady.us.cz/dokumenty/1083_2021_02/988766102

D	770	Otvorové prvky z hliníkových profilů					28 079,00	
394	K	V/07	Okno 620/1960mm plast/dva skla vč. veškerých doplňků, kotvení a kování a PU - D+M	kus	4,000	4 382,30	17 529,20	
395	K	V/08	Okno 1620/1360mm plast/dvojskla vč. veškerých doplňků, kotvení a kování a PU - D+M	kus	1,000	10 236,10	10 236,10	
396	K	988766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,330	950,60	313,70	CS URS 2021 02

Online PSC

https://podklady.us.cz/dokumenty/1083_2021_02/988766102

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cárová soustava
397	K	V/D1	Prosklená fasáda - vstup portál 6290/4840mm s dvěma trojskly ve veškerých doplňcích, kolování a PÚ + D+M	kus	1,000	373 515,80	373 515,80	
398	K	V/D2	Prosklená fasáda - okenní pás 42120/1450mm tl. trojsklo ve veškerých doplňcích, kolování a PÚ + D+M	kus	1,000	318 752,10	318 752,10	
399	K	V/D3	Prosklená fasáda - 830/8263mm s dvěma trojskly ve veškerých doplňcích, kolování a PÚ + D+M	kus	1,000	310 545,00	310 545,00	
400	K	V/D4	Prosklená fasáda 3850/10490mm s dvěma trojsky ve veškerých doplňcích, kolování a PÚ + D+M	kus	1,000	452 326,10	452 326,10	
401	K	V/D5	Vnitřní prosklená stěna 6290/3750-3900mm s dvěma trojsky ve veškerých doplňcích, kolování a PÚ + D+M	kus	1,000	147 771,80	147 771,80	
402	K	V/D6	Vnitřní prosklená stěna 2110/2650mm bez trojsky ve veškerých doplňcích, kolování a PÚ + D+M	kus	1,000	19 756,90	19 756,90	
403	K	V/D9	Obložkovy liniový světlík 17300/1000mm, Al/polykarbonát podobně viz výpis ostatních výrobků - D+M	kus	1,000	173 712,00	173 712,00	
404	K	658767102	Přesun materiálu pro zamečnické konstrukce slánovaný s tloušťkou přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 tr	t	8,370	3 250,30	27 205,01	CS ÚRS 2021 02
Cena PSC: 75 654,79								
D	771		Podlahy z dlaždic				75 654,79	
405	K	77111011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	39,110	23,50	919,09	CS ÚRS 2021 02
Online PSC: https://podminky.psc.cz/2021/02/77111011								
VV			viz plocha dlažby					
VV			39,11			39,110		
406	K	771151021	Příprava podkladu před provedením dlažby samorivelační směska min.pevnosti 30 MPa tloušťky do 3 mm	m2	39,110	235,00	9 190,95	CS ÚRS 2021 02
Online PSC: https://podminky.psc.cz/2021/02/771151021								
VV			P1 6			0,000		
VV			P1 6x			7,410		
VV			P2 2			0,000		
VV			P2 2x			0,000		
VV			P2 3x			31,700		
VV			P3 3x			0,000		
VV			Součet			39,110		
407	K	771151411	Montáž podlah z dlažd ceramických lepených flexibilním epoxidem na otomátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	25,110	490,50	12 423,46	CS ÚRS 2021 02
Online PSC: https://podminky.psc.cz/2021/02/771151411								
VV			P1 6			0,000		
VV			P1 6x			7,410		
VV			P2 2			0,000		
VV			P2 2x			0,000		
VV			P2 3x			31,700		
VV			P3 3x			0,000		
VV			Součet			39,110		
408	M	59761444	dlažba keramická štuková protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 35 do 45 ks/m2	m2	41,066	366,00	15 030,16	CS ÚRS 2021 02
VV			P1 6*1,05			0,000		
VV			P1 6x*1,05			7,781		
VV			P2 2*1,05			0,000		
VV			P2 2x*1,05			0,000		
VV			P2 3x*1,05			33,285		
VV			P3 3x*1,05			0,000		
VV			Součet			41,066		
409	K	771771111	Montáž podlah z dlažd ceramických lepených flexibilním epoxidem Pápiplatek kerám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	7,410	47,00	348,27	CS ÚRS 2021 02
Online PSC: https://podminky.psc.cz/2021/02/771771111								
VV			P1 6*					
VV			1NP					
VV			3,78+3,63			7,410		
410	K	771591112	zprac podlahy pod dlažbu nátěr nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	69,830	342,20	23 855,83	CS ÚRS 2021 02
Online PSC: https://podminky.psc.cz/2021/02/771591112								
VV			podl. nátěr prvotní			36,720		
VV			P1 5x			0,000		
VV			P1 6x			7,410		
VV			P2 2x			0,000		
VV			P2 3x			31,700		
VV			P2 1x			0,000		
VV			P3 3x			0,000		
VV			Součet			69,830		
411	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování sádkem	m	57,548	37,60	4 846,29	CS ÚRS 2021 02
Online PSC: https://podminky.psc.cz/2021/02/771591115								
VV			spárá dlažbarobklad					
VV			1NP					
VV			1,09					
VV			(1,825+2,1)*2-0,8			7,050		
VV			1,10					
VV			(1,875+2,1)*2-0,8			7,150		
VV			1,11					
VV			(1,875+0,9)*2-0,7			4,850		
VV			1,12					
VV			(1,875+1,05)*2-0,7			5,150		
VV			1,14					
VV			(1,825+2,1)*2-0,8			7,050		
VV			1,15					
VV			2,25*2+1,675-0,8			5,375		
VV			Mezisosout			36,625		
VV			2NP					
VV			2,02					
VV			(2,075+1,14)*2-0,7			5,750		
VV			2,03					
VV			(2,075+3,6)*2-0,8			9,075		
VV			2,06					
VV			2,0+3,9*2-0,8			9,000		
VV			2,07					
VV			(1,85+1,14)*2-0,7			5,280		
VV			2,08					
VV			(1,85+1,14)*2-0,7			5,280		
VV			2,09					
VV			2,0+3,9*2-0,8			9,000		
VV			2,10					
VV			(2,075+3,6)*2-0,8			9,075		
VV			2,13					
VV			(1,925+1,14)*2-0,7			5,430		
VV			Mezisosout			57,870		
VV			3NP					
VV			3,03					
VV			1,95+1,2*2-0,8			7,550		
VV			3,04					
VV			1,95+2,85*2-0,8			7,050		
VV			3,05					
VV			1,0+2,1			4,700		
VV			3,06					
VV			1,95+2,85*2-0,8			7,050		
VV			3,07					
VV			1,95+1,2*2-0,8			3,550		
VV			3,08					
VV			1,5+1,95			3,850		
VV			Mezisosout			26,050		
VV			Součet			123,548		
412	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	39,110	9,40	367,63	CS ÚRS 2021 02
Online PSC: https://podminky.psc.cz/2021/02/771592011								
VV			viz plocha dlažby					
VV			39,11			39,110		
413	K	99A771102	Přesun materiálu pro podlahy z dlažd slánovaný s tloušťkou přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,091	1 901,20	2 074,21	CS ÚRS 2021 02

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC							
https://podlahy.psc.cz/Item/PC_URS_2021_02/77511810							
D	775	Podlahy skládané				2 813 420,13	
414	K	SPORT P1.1					
VV		Sportovní parketová podlaha na pružném roštu, vč. veškerých systémových vstřev a doplňků. Hl 115mm kompozitní podlaha s montáž ucelené akce a vyznačení sportovišť - 115mm		1	445,420	2 658,30	2 779 039,89
VV		P1.1					
415	K	775511810					
Online PSC		https://podlahy.psc.cz/Item/PC_URS_2021_02/775511810					
VV		1NP osa C/3					
VV		4,56*1,90					
416	K	775511811					
Online PSC		https://podlahy.psc.cz/Item/PC_URS_2021_02/775511811					
VV		m1 22 před rovinou schodištěm	m2	5,125	225,60	1 156,20	CS URS 2021 02
VV		2,5*2,05					
417	K	775512438					
Online PSC		https://podlahy.psc.cz/Item/PC_URS_2021_02/775512438					
VV		Podlahy výškové masivní šroubované na měkký podklad rybinový, lemečový průpětový vzor s trélením a kroušením, bez povrchové úpravy a odškvář z výsů tl. do 22 mm šířky rlas 40 do 60 mm, celky přes 240 do 300 mm montáž (šroubování) z jakýchkoliv dřev	m2	2,050	7 726,00	5 588,00	CS URS 2021 02
Online PSC		https://podlahy.psc.cz/Item/PC_URS_2021_02/775512438					
VV		1NP původní skladby a vztoru s využitím původních parter					
VV		m1 22 pod novým schodištěm (V/38)					
VV		1,0*2,05					
418	K	998775102					
Online PSC		https://podlahy.psc.cz/Item/PC_URS_2021_02/998775102					
VV		Přesun hmoty pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 6 do 2 m	1	31,402	836,60	26 270,91	CS URS 2021 02
Online PSC		https://podlahy.psc.cz/Item/PC_URS_2021_02/998775102					
D	776	Podlahy povlakové				306 731,18	
419	M	776121112					
Online PSC		https://podlahy.psc.cz/Item/PC_URS_2021_02/776121112					
VV		Příprava podkladu přetřase vodou ředitelná podlah	m2	159,880	74,70	11 943,04	CS URS 2021 02
420	K	776141112					
Online PSC		https://podlahy.psc.cz/Item/PC_URS_2021_02/776141112					
VV		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrka podlah min pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	159,880	185,60	29 673,73	CS URS 2021 02
Online PSC		https://podlahy.psc.cz/Item/PC_URS_2021_02/776141112					
VV		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrka podlah min pevnosti 35 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	159,517	358,60	7 779,48	CS URS 2021 02
Online PSC		https://podlahy.psc.cz/Item/PC_URS_2021_02/776141221					
VV		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrka podlah min pevnosti 35 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	159,517	358,60	7 779,48	CS URS 2021 02
Online PSC		https://podlahy.psc.cz/Item/PC_URS_2021_02/776201811					
VV		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	23,700	69,70	1 651,89	CS URS 2021 02
Online PSC		https://podlahy.psc.cz/Item/PC_URS_2021_02/776201811					
VV		kce podlahy povlakové 2NP					
VV		7,9*3,0					
423	K	776251111					
Online PSC		https://podlahy.psc.cz/Item/PC_URS_2021_02/776251111					
VV		Montáž protáhlá na přírodní linolea (marmosa) epoxidem standardním lepidlem z povrchu starcovních	m2	179,397	208,70	37 440,15	CS URS 2021 02
Online PSC		https://podlahy.psc.cz/Item/PC_URS_2021_02/776251111					
VV		P1.3					
VV		P1.7					
VV		Součet					
424	M	60756112					
Online PSC		https://podlahy.psc.cz/Item/PC_URS_2021_02/60756112					
VV		linoleum přírodní B 3 2mm, hořlavost GR-S1, smykavé tření μ ≥ 0,3, třída zářivosti 34/43	m2	197,337	1 048,10	206 829,91	CS URS 2021 02
VV		P1.31.1					
VV		P1.71.1					
VV		Součet					
425	K	776410811					
Online PSC		https://podlahy.psc.cz/Item/PC_URS_2021_02/776410811					
VV		Demontáž soklíků nebo tří pryzčových nebo plastových	m	26 000	45,10	1 172,60	CS URS 2021 02
Online PSC		https://podlahy.psc.cz/Item/PC_URS_2021_02/776410811					
VV		u koberce pod mny					
VV		26,0					
426	K	776411111					
Online PSC		https://podlahy.psc.cz/Item/PC_URS_2021_02/776411111					
VV		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	77 050	79,90	6 156,30	CS URS 2021 02
Online PSC		https://podlahy.psc.cz/Item/PC_URS_2021_02/776411111					
VV		1.04					
VV		6,74*6,78+1,81*8,65+0,3*0,4-1,6-0,8*2					
VV		-0,06					
VV		{16,7*6,0+0,3*2}*2-5,5*3					
VV		-1,25*2					
VV		1,22					
VV		{7,6+2,055}*2					
VV		0,158*10*2					
VV		-0,8-1,6					
VV		2*0,7					
VV		Součet					
427	M	28411009					
Online PSC		https://podlahy.psc.cz/Item/PC_URS_2021_02/28411009					
VV		lístka soklové PVC	m	60,903	32,90	2 001,71	CS URS 2021 02
Online PSC		https://podlahy.psc.cz/Item/PC_URS_2021_02/28411009					
VV		17,05*1,05					
428	K	998776102					
Online PSC		https://podlahy.psc.cz/Item/PC_URS_2021_02/998776102					
VV		Přesun hmoty pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	1	2,046	673,20	3 423,37	CS URS 2021 02
Online PSC		https://podlahy.psc.cz/Item/PC_URS_2021_02/998776102					
D	777	Podlahy lité				628 033,52	
429	K	777131113					
Online PSC		https://podlahy.psc.cz/Item/PC_URS_2021_02/777131113					
VV		P1.1.2					
VV		P1.4					
VV		P1.4x					
VV		P2.1					
VV		P2.1x					
VV		P3.1					
VV		P3.2					
VV		Modisoučet					
VV		soklíky rovné					
VV		1NP					
VV		1.03					
VV		{0,35*6,92+1,6*0,5*4}*0,06					
VV		-0,06					
VV		{2,41*6,29*2+0,4*0,8}*0,06					
VV		1,08					
VV		{3,85*2,0*2*0,25*0,8*2}*0,06					
VV		1,13					
VV		{3,9*2,0*0,3*0,8*2}*0,06					
VV		1,16					
VV		{1,6*2*6,175}*0,08					
VV		-1,7					
VV		{2,23*16,05*2+1,25*6,175*0,8}*0,06					
VV		1,18					
VV		{12,97*4*2*0,4*2*2*1,6*2-1,7}*0,08					
VV		2*0,4*0,06					
VV		1,19					
VV		{2,5*3,7*0,4}*1,5*0,06					
VV		1,20					
VV		{3,9*3,7*2-1,6*2}*0,08					
VV		2*0,4*0,06					
VV		1,21					
VV		{6,78*1,63*0,4*2*0,8}*0,06					
VV		2NP					
VV		2.C1					
VV		{1,8*0*2,5+2,26*1,05*0,3*7,52*0,18*2}*0,08					
VV		-0,8*4*0,08-0,98*0,08*0,2*2*0,08					
VV		2,04					
VV		{2,25*5,14*2-0,8*2*0,7}*0,08					
VV		2,05					
VV		{0,4*2,25*5,14*2*0,8*2*0,7}*0,08					
VV		2,10					
VV		{0,4*2,25*5,14*2*0,8*2*0,7}*0,08					
VV		2,11					
VV		{2,25*5,14*2*0,8*2*0,7}*0,08					
VV		0,616					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1NP					
	VV		3 0 0					
	VV		12 71+0,71*0,08			C 273		
	VV		3 0 2					
	VV		11 1-0,8*4+0,3+0,4*2+2,26+0,25*0,08			0,121		
	VV		15 8*0,08+0,21*2*0,08			-0,045		
	VV		3 1 0					
	VV		19 2*0,08			1,536		
	VV		2 0 0 0 8			C 167		
	VV		10 4*4+0,4*5+0,3*8*0,08			C 864		
	VV		Mezisoučet			9,023		
	VV		Součet			587,013		
430	K	777131213	Penetrační nátěr schodišťových stupňů polyuretanový na podklad vlnitý nebo s nízkou nasakavostí	m2	41,234	188,90	7 789,10	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Menu/CS_URS_2021_02/777131213					
	VV		P4 - nátěr					
	VV		3 0 0					
	VV		11 23			1,830		
	VV		3 0 0					
	VV		10 89			16,860		
	VV		6 0 8			6,061		
	VV		Mezisoučet			28,891		
	VV		P4 - podstupnice					
	VV		3 0 0					
	VV		1,5*0,157*11			4,239		
	VV		3 0 0					
	VV		1,5*0,156*18			4,212		
	VV		1,1*0,155*11			1,624		
	VV		Mezisoučet			10,075		
	VV		sokliky schodišťové					
	VV		2 1 4					
	VV		6,15+0,157*5*2*0,08			C 718		
	VV		3 0 0					
	VV		7 6+0,156*9*2*0,08			C 825		
	VV		3 1 1					
	VV		5,315+0,155*11-1,62+0,5*2*0,08			C 516		
	VV		Mezisoučet			2,058		
	VV		Součet			41,234		
431	K	777521103	Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky píseň do 2 mm	m2	628,247	605,20	380 215,08	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Menu/CS_URS_2021_02/777521103					
	VV		viz plochy penetrační					
	VV		587 013+41,234			605,20		
432	K	777511181	Krycí stěrka F-09 zlepková s zvýšenou pevností provádění sokliků na svislé ploše podlahových	m2	21 062	288,90	6 301,41	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Menu/CS_URS_2021_02/777511181					
	VV		sokliky rovné					
	VV		1NP					
	VV		1 0 3					
	VV		18 55+6,92-1,6-0,8*4*0,08			C 854		
	VV		1 0 5					
	VV		12,41+6,25*2+0,4-0,8*0,08			1,167		
	VV		1 0 8					
	VV		13 85+2,0*2+0,25-0,8*2*0,08			0,520		
	VV		1 1 3					
	VV		13,9+2,0*0,3-0,8*2*0,08			C 368		
	VV		1 1 6					
	VV		1,8*2+6,175*0,08			0,750		
	VV		1 1 1					
	VV		12,23+16,05*2-1,6-1,26-6,175-0,8*0,08			9,960		
	VV		1 1 8					
	VV		112,97+3,7+0,4*2*2*1,6*2-1,7*0,08			2,531		
	VV		2*0,4*0,08			C 064		
	VV		1 1 5					
	VV		12,5+3,7+0,4*2-1,6*0,08			C 928		
	VV		2 0 0					
	VV		13,9+3,7*2-1,6*2*0,08			0,648		
	VV		2*0,4*0,08			C 064		
	VV		1 1 1					
	VV		5,78+1,63+0,4*2-0,8*0,08			C 873		
	VV		2 0 0					
	VV		2,01					
	VV		16 0+2,51+2,26+1,05+0,3+7,52+0,18*2*0,08			2,560		
	VV		0,8*4*0,08			-0,301		
	VV		2 0 4					
	VV		12,22+6,14*2-0,8*2-0,7*0,08			C 816		
	VV		2 0 5					
	VV		10 4+2,225+5,14*2-0,8*2-0,7*0,08			C 848		
	VV		2 1 0					
	VV		10,4+2,225+5,14*2-0,8*2-0,7*0,08			C 848		
	VV		2 1 1					
	VV		12,225+5,14*2-0,8*2-0,7*0,08			C 816		
	VV		3NP					
	VV		3 0 1					
	VV		12,71+0,7*0,08			C 273		
	VV		3 0 2					
	VV		11 1-0,8*4+0,3+0,4*2+2,26+0,25*0,08			0,121		
	VV		15 8*0,08+0,21*2*0,08			-0,045		
	VV		3 1 0					
	VV		19 2*0,08			1,536		
	VV		2 0 0 0 8			C 160		
	VV		10 4*4+0,4*5+0,3*8*0,08			C 864		
	VV		Mezisoučet			9,023		
	VV		sokliky schodišťové					
	VV		2 1 4					
	VV		6,15+0,157*9*2*0,08			0,718		
	VV		3 0 0					
	VV		7 6+0,156*9*2*0,08			0,825		
	VV		3 1 1					
	VV		5,315+0,155*11-1,62+0,5*2*0,08			C 516		
	VV		Mezisoučet			2,058		
	VV		Součet			21,062		
433	K	777622101	Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový barevný	m2	587,013	201,20	118 107,02	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Menu/CS_URS_2021_02/777622101					
	VV		viz plochy penetrační					
	VV		587 013			201,20		
434	K	777622201	Uzavírací nátěr schodišťových stupňů polyuretanový barevný	m2	41,234	298,90	12 324,84	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Menu/CS_URS_2021_02/777622201					
	VV		viz plochy penetrační					
	VV		41,234			298,90		
435	K	777612151	Uzavírací nátěr příplatek za zvýšenou pevností provádění sokliků na svislé ploše podlahových	m2	19 023	298,90	5 685,97	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Menu/CS_URS_2021_02/777612151					
	VV		sokliky rovné					
	VV		1NP					
	VV		0 3					
	VV		18 55+6,92-1,6-0,8*4*0,08			0,854		
	VV		1 0 5					
	VV		12,41+6,25*2+0,4-0,8*0,08			1,167		
	VV		1 0 8					
	VV		13 85+2,0*2+0,25-0,8*2*0,08			0,520		
	VV		1 1 3					
	VV		13,9+2,0*0,3-0,8*2*0,08			0,368		
	VV		1 1 6					
	VV		1,8*2+6,175*0,08			0,750		
	VV		1 1 1					
	VV		12,23+16,05*2-1,6-1,26-6,175-0,8*0,08			9,960		
	VV		1 1 8					
	VV		112,97+3,7+0,4*2*2*1,6*2-1,7*0,08			2,531		
	VV		2*0,4*0,08			C 064		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1.19					
VV			42.5+3.7+0.4)*2-1.6)*0.08				0.928	
VV			20					
VV			(3.9+3.7)*2-1.6)*2)*0.08				0.648	
VV			2*0.4)*0.08				0.064	
VV			1.21					
VV			(6.78+1.83+0.4)*2-0.8)*0.08				0.673	
VV			2NP					
VV			2.01					
VV			(18.0+2.51+2.26+0.4)*2-0.8)*2)*0.08				2.560	
VV			(8.4+0.08+0.08)*0.08+0.21)*2)*0.08				0.30	
VV			2.04					
VV			(2.225+5.14)*2-0.8)*2-0.7)*0.08				0.816	
VV			2.05					
VV			(0.4+2.225+5.14)*2-0.8)*2-0.7)*0.08				0.848	
VV			2.10					
VV			(0.4+2.225+5.14)*2-0.8)*2-0.7)*0.08				0.848	
VV			2.11					
VV			(2.225+5.14)*2-0.8)*2-0.7)*0.08				0.816	
VV			3NF					
VV			3.01					
VV			(2.71+0.7)*0.08				0.273	
VV			3.02					
VV			(1.1+0.8+4+0.3+0.4)*2-2.28+0.25)*0.08				0.121	
VV			(0.98+0.08+0.21)*2)*0.08				0.045	
VV			3.10					
VV			19.2+0.08				1.536	
VV			2.01+0.08				0.160	
VV			(0.4+2+0.4)*5+0.3)*0.08				0.864	
VV			Soubat				19.023	
436	K	777612251	Uzávěrání náler Pliplátek za zvýšenou pracovních provádění soklíků na svislé ploše schodišťových	m2	2,059	298,90	615,44	CS ÚRS 2021 02
			http://podklady.mst.cz/Detail.aspx?ID=2021-02/777612251					
VV			soklíky schodišťové					
VV			2.14					
VV			(6.1+5+0.57)*2)*0.08				0.716	
VV			3.09					
VV			(7.5+0.195)*2)*0.08				0.325	
VV			3.11					
VV			(5.315+0.159)*1.1+0.67+0.5)*2)*0.08				0.516	
VV			Soubat				0.059	
437	K	777911113	Naplnění stárny nebo soklíků z epoxidové stěrky plněné pískem a vyztužených svislým profilem s	m	266,818	149,50	39 885,28	CS ÚRS 2021 02
			http://podklady.mst.cz/Detail.aspx?ID=2021-02/777911113					
VV			soklíky rovné					
VV			1NP					
VV			1.03					
VV			8.55+6.97-1.5-0.8)*4				10.670	
VV			1.05					
VV			6.28*2+2.4)*0.4-0.8				4.590	
VV			1.06					
VV			3.85+2.0*2+0.2)*0.8*2				6.600	
VV			1.13					
VV			3.9+2.0+0.3-0.8*2				4.600	
VV			1.18					
VV			(6.7+6.7)*7				8.375	
VV			1.17					
VV			2.23+16.05*2-1.6-1.25-0.175-0.8				24.605	
VV			1.18					
VV			(2.87+3.7+0.4)*2)*2-0.8*2-1.7				31.840	
VV			2.04				0.800	
VV			1.0					
VV			(2.5+3.7+0.4)*2-1.6				11.600	
VV			1.20					
VV			(5.9+3.7*2-1.6)*2				8.100	
VV			2.04				0.800	
VV			1.21					
VV			6.78+1.83+0.4)*2-0.8				7.410	
VV			Mez soubat				131.590	
VV			2NP					
VV			2.01					
VV			18.0+1.05+2.51+2.26+0.3+7.52+0.18*2				32.000	
VV			(8.4+0.08+0.21)*2				3.660	
VV			2.04					
VV			(2.225+5.14)*2-0.8)*2-0.7				10.205	
VV			2.05					
VV			0.4+2.225+5.14)*2-0.8)*2-0.7				10.605	
VV			2.10					
VV			0.4+2.225+5.14)*2-0.8)*2-0.7				10.605	
VV			2.11					
VV			(2.225+5.14)*2-0.8)*2-0.7				0.705	
VV			Mez soubat				89.840	
VV			3NF					
VV			3.01					
VV			(2.71+0.7)*0.08				3.410	
VV			3.02					
VV			(1.1+0.8+4+0.3+0.4)*2-2.28+0.25				4.710	
VV			1.06				0.560	
VV			3.17					
VV			19.2				19.200	
VV			2.0				2.000	
VV			0.4+4+0.4)*5+0.3)*8				10.800	
VV			Mez soubat				19.560	
VV			soklíky schodišťové					
VV			2.14					
VV			6.15+0.157)*2				8.976	
VV			3.09					
VV			(7.5+0.195)*2				0.308	
VV			3.11					
VV			(5.315+0.159)*1.1+1.62+0.5)*2				6.444	
VV			Mez soubat				25.728	
VV			Soubat				265.218	
438	K	998777102	Přesun hmot pro podlahy lité staveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost	t	3,186	1 873,20	5 980,82	CS ÚRS 2021 02
			do 50 m vzhledem k výšce přes 6 do 12 m					
			http://podklady.mst.cz/Detail.aspx?ID=2021-02/998777102					
			Dokorčovací práce otklady				204 521,12	
439	K	781121011	Pliplávek podkladu před provedením obkladu náler penetrační na stěnu	m2	276,410	22,80	6 302,15	CS ÚRS 2021 02
			http://podklady.mst.cz/Detail.aspx?ID=2021-02/781121011					
VV			vz. plocha obkladu					
VV			276,41				276,410	
440	K	781131112	Uzávěrání stěny podkladu nálerem nebo sířkami ve dvou vrstvách	m2	39,532	342,20	13 527,86	CS ÚRS 2021 02
			http://podklady.mst.cz/Detail.aspx?ID=2021-02/781131112					
VV			1NP					
VV			1.09					
VV			(1.825+2.1)*2)*0.08				0.628	
VV			(0.92+1.92)				1.456	
VV			1.10					
VV			(1.875+2.1)*2)*0.08				0.636	
VV			1.11					
VV			(1.875+0.91)*2)*0.08+0.7)*0.08				0.388	
VV			1.12					
VV			(1.875+0.91)*2)*0.08+0.7)*0.08				0.420	
VV			1.13					
VV			(1.825+2.1)*2)*0.08				0.628	
VV			(0.92+1.92)				1.456	
VV			1.14					
VV			(2.25+0.62+1.675)*0.08+0.8)*0.08				0.300	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		8,912			
	VV	2NF						
	VV	2.02						
	VV	(2,075+1,14)*2*0,08-0,7*0,08			0,458			
	VV	2.03						
	VV	(2,225+3,8)*2*0,08-0,8*0,08			0,738			
	VV	(1,0+1,95)*1,92			5,664			
	VV	2.05						
	VV	(2,0+3,8)*2*0,08-0,8*0,08			0,720			
	VV	(1,0+1,95)*1,92			5,664			
	VV	2.07						
	VV	(1,85+1,14)*2*0,08-0,7*0,08			0,422			
	VV	2.08						
	VV	(1,85+1,14)*2*0,08-0,7*0,08			0,422			
	VV	2.09						
	VV	(2,0+3,8)*2*0,08-0,8*0,08			0,720			
	VV	(1,0+1,95)*1,92			5,664			
	VV	2.10						
	VV	(2,075+3,8)*2*0,08-0,8*0,08			0,726			
	VV	(1,0+1,95)*1,92			5,664			
	VV	2.13						
	VV	(1,925+1,14)*2*0,08-0,7*0,08			0,454			
	VV	Mezisoučet			27,296			
	VV	3NP						
	VV	3.03						
	VV	(1,85+1,2)*2*0,08-0,8*0,08			0,284			
	VV	3.04						
	VV	(1,85+2,95)*2*0,08-0,8*0,08			0,564			
	VV	3.05						
	VV	(1,9+2,1)*0,08			0,320			
	VV	3.06						
	VV	(1,85+2,95)*2*0,08-0,8*0,08			0,564			
	VV	3.07						
	VV	(1,95+1,2)*2*0,08-0,8*0,08			0,284			
	VV	3.08						
	VV	(1,9+1,95)*0,08			0,308			
	VV	Mezisoučet			2,324			
	VV	Součet			39,532			
441	K	781131241	izolace stěny pod obklad izolace těsněními izolačními pásy vlnitý kus	kus	55,000	71,30	3 921,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PČ		https://pocetniky.mst.cz/obklad/izolace/izolace-steny-pod-obklad-izolace-tesneningmi-izolacnimi-pasy-vlnity-kus-781131241					
	VV	1NP						
	VV	1.09						
	VV	1			4,000			
	VV	1.10						
	VV	4			4,000			
	VV	1.11						
	VV	4			4,000			
	VV	1.12						
	VV	4			4,000			
	VV	1.14						
	VV	5			5,000			
	VV	1.15						
	VV	2			2,000			
	VV	Mezisoučet			23,000			
	VV	3NP						
	VV	2.07						
	VV	4			4,000			
	VV	2.03						
	VV	2			2,000			
	VV	2.05						
	VV	3			2,000			
	VV	2.07						
	VV	4			4,000			
	VV	2.08						
	VV	4			4,000			
	VV	2.09						
	VV	2			2,000			
	VV	2.12						
	VV	3			2,000			
	VV	2.13						
	VV	4			4,000			
	VV	Mezisoučet			24,000			
	VV	3NP						
	VV	3.03						
	VV	3			2,000			
	VV	3.04						
	VV	2			2,000			
	VV	3.05						
	VV	1			1,000			
	VV	3.08						
	VV	2			2,000			
	VV	3.09						
	VV	1			1,000			
	VV	Mezisoučet			11,000			
	VV	Součet			55,000			
442	K	781131242	izolace stěny pod obklad izolace těsněními izolačními pásy vrstevní	kus	3,000	71,30	213,90	CS ÚRS 2021 02
	Online PČ		https://pocetniky.mst.cz/obklad/izolace/izolace-steny-pod-obklad-izolace-tesneningmi-izolacnimi-pasy-vrstveni-781131242					
	VV	1NP						
	VV	1.14						
	VV	1			1,000			
	VV	1.15						
	VV	1			1,000			
	VV	Mezisoučet			2,000			
	VV	3NP						
	VV	3.04						
	VV	1			1,000			
	VV	Mezisoučet			1,000			
	VV	Součet			3,000			
443	K	781131264	izolace stěny pod obklad izolace těsněními izolačními pásy mezi podlahou a stěnou	m	121,915	28,50	3 474,58	CS ÚRS 2021 02
	Online PČ		https://pocetniky.mst.cz/obklad/izolace/izolace-steny-pod-obklad-izolace-tesneningmi-izolacnimi-pasy-mez-podlahou-a-stenu-781131264					
	VV	1NP						
	VV	1.09						
	VV	(1,875+2,1)*2-0,8			7,050			
	VV	1.10						
	VV	(1,875+2,1)*2-0,8			7,150			
	VV	1.11						
	VV	(1,875+0,9)*2-0,7			4,850			
	VV	1.12						
	VV	(1,875+1,05)*2-0,7			5,150			
	VV	1.14						
	VV	(1,875+2,1)*2-0,8			7,050			
	VV	1.15						
	VV	2,25+0,82+1,675-0,8			3,745			
	VV	Mezisoučet			34,895			
	VV	2NP						
	VV	2.07						
	VV	(2,075+1,14)*2-0,7			5,730			
	VV	2.03						
	VV	(2,075+3,9)*2-0,8			8,075			
	VV	2.08						
	VV	(2,0+3,8)*2-0,8			9,000			
	VV	2.07						
	VV	(1,85+1,14)*2-0,7			5,280			
	VV	2.08						
	VV	(1,85+1,14)*2-0,7			5,280			
	VV	2.09						
	VV	2,0+3,8)*2-0,8			8,000			
	VV	2.12						

PČ	Typ	Kód	Popis	M.	Množství	Jednotka [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,075+3,9*2)-0,8		9,075			
	VV		2,13					
	VV		(1,925+1,4)*2-0,7		5,430			
	VV		Mezisoučet		57,870			
	VV		1,1,6					
	VV		1,05					
	VV		1,95+1,2*2-0,8		3,550			
	VV		3,04					
	VV		1,55+2,65*2-0,8		7,050			
	VV		3,05					
	VV		1,9+2,1		4,000			
	VV		3,08					
	VV		1,95+2,95*2-0,8		7,050			
	VV		3,07					
	VV		1,95+1,2*2-0,8		3,550			
	VV		3,05					
	VV		1,9+1,95		3,850			
	VV		Mezisoučet		25,000			
	VV		Součet		121,915			
444	K	781472117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem na plochých hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	300,430	490,50	147 360,92	CS ÚRS 2021 02
	Online FSC	https://podminky.urs.cz/financni/1005_2021_02/781472117						
	VV		formát 150x150mm tl. 6 CZ					
	VV		1,1,6					
	VV		1,05					
	VV		(1,875+2,1)*2*2,5		19,825			
	VV		0,8*1,97		-1,576			
	VV		1,10					
	VV		(1,875+2,1)*2*2,5		19,875			
	VV		0,8*1,97		-1,576			
	VV		1,11					
	VV		(1,875*2+0,8)*2*2,5-0,7*1,97		21,87			
	VV		1,12					
	VV		(1,875+1,1)*2*2,5-0,7*1,97*2		12,117			
	VV		1,14					
	VV		(1,825+2,1)*2*2,5-0,8*1,97		16,045			
	VV		1,15					
	VV		(2,75+1,52+1,875)*1,5-0,8*1,5		6,818			
	VV		Mezisoučet		94,003			
	VV		2NP					
	VV		2,02					
	VV		(2,075+1,14)*2*2,5-0,7*1,97		14,888			
	VV		2,03					
	VV		(2,225+3,9*2)*2,5-0,8*1,97		23,467			
	VV		2,06					
	VV		(2,0+3,9*2)*2,5-0,8*1,97		22,624			
	VV		2,07					
	VV		(1,95+1,14)*2*2,5-0,7*1,97		13,571			
	VV		2,08					
	VV		(1,85+1,14)*2*2,5-0,7*1,97		13,571			
	VV		2,09					
	VV		(2,0+3,9*2)*2,5-0,8*1,97		11,924			
	VV		2,12					
	VV		(2,075+3,9*2)*2,5-0,8*1,97		23,112			
	VV		2,13					
	VV		(1,825+1,14)*2*2,5-0,7*1,97		13,946			
	VV		Mezisoučet		148,231			
	VV		3NP					
	VV		3,03					
	VV		(1,95+1,2*2)*2,0-0,8*1,97		7,124			
	VV		3,04					
	VV		(1,95+2,95*2)*2,0-0,8*1,97		14,124			
	VV		3,05					
	VV		(2,1+1,9)*2,0		6,000			
	VV		3,06					
	VV		(1,95+2,95*2)*2,0-0,8*1,97		14,124			
	VV		3,07					
	VV		(1,95+1,2*2)*2,0-0,8*1,97		7,124			
	VV		3,08					
	VV		(1,95+1,9)*2,0		7,700			
	VV		Mezisoučet		58,156			
	VV		Součet		106,430			
445	M	597 001	Obklad keramický 150x150mm, vč. dodávky veškerých úst	m2	315,452	380,20	119 934,85	
	VV		300,431 CZ		315,452			
446	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po pročištění obkladu stěn chemickými prostředky	m2	300,430	9,50	2 854,09	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/financni/1005_2021_02/781495211						
	VV		viz plocha obkladu					
	VV		5NP, 47		300,430			
447	K	598781102	Přestřih stěn pro obklopení keramické stěnové z hliněných cihel nového materiálu v osově rovné	I	6,427	1 140,70	7 331,28	CS ÚRS 2021 02
	Online FSC	https://podminky.urs.cz/financni/1005_2021_02/598781102						
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				834 826,89	
448	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	143,658	141,00	20 255,78	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/financni/1005_2021_02/783314101						
	VV		ocelové překladky a příchytky					
	VV		OKS - stříbrná vč. CDF		116,658			
	VV		5,046*2,0					
	VV		OKS - stříbrná vč. CDF		27,600			
	VV		(C 401+0,191+0,005)*23,0					
	VV		ostatní povrchové nátěry jsou součástí do 2000 oddílů 43-iv					
	VV		Součet		143,658			
449	K	789327141	Protiopážovací zpěňující nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednorázový rozpouštědlový, funkční tloušťky přes 800 do 950 µm	m2	109,283	1 175,00	128 407,53	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/financni/1005_2021_02/789327141						
	VV		pro OKS					
	VV		HER 160					
	VV		C, 6*6*5,5*2		10,560			
	VV		HEB 220					
	VV		0,22*6*3,51+5,5*4+4,26*5+2,66*3		74,663			
	VV		trapezové plechy mezi osou 3-4 na ose C (vlny vlny kci 3)					
	VV		(1,2*5,5*2)*1,8		23,780			
	VV		Součet		109,283			
450	K	783813101	Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů syntetický	m2	2 336,016	91,30	213 278,26	CS ÚRS 2021 02
	Online FSC	https://podminky.urs.cz/financni/1005_2021_02/783813101						
	VV		ke skří 12 - perlitová / uzavírací nátěr 2x skeletu a pohli betonů					
	VV		PREFA prvky:					
	VV		VA1					
	VV		(1,475+1,54)*2*2+0,4*2*5,95*4		140,157			
	VV		VA2					
	VV		(1,0+1,6)*2*2+0,4*2*26,4*4		359,040			
	VV		VA3					
	VV		(1,0+1,64)*2*2+0,4*2*28,1*4		386,866			
	VV		VA4					
	VV		(1,35+1,475)*2*2+0,4*2*5,9*4		85,550			
	VV		Mezisoučet		971,403			
	VV		ZT					
	VV		(0,4*2+0,2)*2*15,5*7+5,9*5+6,1*2		66,240			
	VV		Mezisoučet		66,240			
	VV		S01					
	VV		0,4*4*10,1*9+10,4*2+10,5*5+10,7*10,9*11,0		314,880			
	VV		S02					
	VV		0,3*4*11,2*11,7		27,400			
	VV		Mezisoučet		142,360			
	VV		Technické pohledové konstrukce - vč. plochy bednění					
	VV		Srovnání					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
	VV		534,173				234,173	
	VV		stěny					
	VV		Mezisoučet				391,840	
	VV		534,173				234,173	
1	K	783817101	Krycí (ochranný) a dilér omítek jedonosotný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z cesek na tláži dřeva (dřevotřískových apod.) syntetický	m2	3 590,681	117,90	423 341,29	CS URS 2021 02
	VV		Qrube PSD					
	VV		ke skl. l2 - bezprašný nátěr (viz p. ochr. penetrace)					
	VV		pohledový betón stropu skla a schodiště					
	VV		Mezisoučet				5 210	
	VV		stropy					
	VV		Agenda místnosti					
	VV		pohledový betón					
	VV		INF					
	VV		50,32+18,44+59,72+15,18+27,09+7,7+3,78+3,79+1,54+2,08				197,600	
	VV		7,8+3,83+2+9,88+35,15+47,87+9,09+14,18				131,300	
	VV		2A.F					
	VV		40,72+2,18+8,07+1,44+2+7,78+2,09+2+7,78+1,44+2				116,470	
	VV		H.C.7+2,18				10,250	
	VV		dřevocementové český					
	VV		INF					
	VV		908,1+80,16				1 088,260	
	VV		2A.F					
	VV		17,05+98,2+2,34+5,54+3,93+5,34+2,32+3,61+10,89+130,16+6,08				283,460	
	VV		výlet					
	VV		S.71				5 210	
	VV		Mezisoučet				5 210	
	VV		schodiště					
	VV		INF-2A.F					
	VV		(1,5+0,24+2)(12,6+0,6+3,0)				12,276	
	VV		0,1+5,7+0,31+2+15+2				0,876	
	VV		2A.F-3A.F					
	VV		(1,5+0,24+2)(12,6+0,6+3,0)				15,844	
	VV		C-56+0,3+2+18+2				0,876	
	VV		černé schodiště 3A.F					
	VV		0,1E+1,1+2,0+3,4,				0,976	
	VV		0,1+0,9+0,3+2+1,				0,262	
	VV		1,1+2,0+3,5,				6,050	
	VV		Mezisoučet				36,753	
	VV		sloupnice výpisu ve stěně					
	VV		S.1.1					
	VV		0,4*4*0,075				16,120	
	VV		S.1.2					
	VV		0,4*4*0,125				129,600	
	VV		S.1.3					
	VV		0,4*4*10,4*2				33,280	
	VV		S.1.4					
	VV		0,4*4*0,5*6				84,000	
	VV		S.1.5					
	VV		0,4*4*10,675				17,080	
	VV		S.1.6					
	VV		0,4*4*10,675				17,400	
	VV		S.1.7					
	VV		0,4*4*10,675				17,560	
	VV		S.1.8					
	VV		0,4*4*11,275				18,040	
	VV		S.2.1					
	VV		0,3*4*1,2*2				26,860	
	VV		S.2.2					
	VV		0,3*4*11,7*3				42,120	
	VV		Mezisoučet				402,080	
	VV		vazníky					
	VV		VA1					
	VV		(1,475+1,64)/2*1,1*2+0,41*8,95*4				136,989	
	VV		VA2					
	VV		6,1*0+1,6)/2*1,1*2+0,41*78,4				26,064	
	VV		VA2-P1					
	VV		(1,5+0,24+2)(12,6+0,6+3,0)				12,276	
	VV		0,1+5,7+0,31+2+15+2				0,876	
	VV		2A.F-3A.F					
	VV		(1,5+0,24+2)(12,6+0,6+3,0)				15,844	
	VV		C-56+0,3+2+18+2				0,876	
	VV		černé schodiště 3A.F					
	VV		0,1E+1,1+2,0+3,4,				0,976	
	VV		0,1+0,9+0,3+2+1,				0,262	
	VV		1,1+2,0+3,5,				6,050	
	VV		Mezisoučet				36,753	
	VV		sloupnice výpisu ve stěně					
	VV		S.1.1					
	VV		0,4*4*0,075				16,120	
	VV		S.1.2					
	VV		0,4*4*0,125				129,600	
	VV		S.1.3					
	VV		0,4*4*10,4*2				33,280	
	VV		S.1.4					
	VV		0,4*4*0,5*6				84,000	
	VV		S.1.5					
	VV		0,4*4*10,675				17,080	
	VV		S.1.6					
	VV		0,4*4*10,675				17,400	
	VV		S.1.7					
	VV		0,4*4*10,675				17,560	
	VV		S.1.8					
	VV		0,4*4*11,275				18,040	
	VV		S.2.1					
	VV		0,3*4*1,2*2				26,860	
	VV		S.2.2					
	VV		0,3*4*11,7*3				42,120	
	VV		Mezisoučet				402,080	
	VV		vazníky					
	VV		VA1					
	VV		(1,475+1,64)/2*1,1*2+0,41*8,95*4				136,989	
	VV		VA2					
	VV		6,1*0+1,6)/2*1,1*2+0,41*78,4				26,064	
	VV		VA2-P1					
	VV		(1,5+0,24+2)(12,6+0,6+3,0)				12,276	
	VV		0,1+5,7+0,31+2+15+2				0,876	
	VV		2A.F-3A.F					
	VV		(1,5+0,24+2)(12,6+0,6+3,0)				15,844	
	VV		C-56+0,3+2+18+2				0,876	
	VV		černé schodiště 3A.F					
	VV		0,1E+1,1+2,0+3,4,				0,976	
	VV		0,1+0,9+0,3+2+1,				0,262	
	VV		1,1+2,0+3,5,				6,050	
	VV		Mezisoučet				36,753	
	VV		sloupnice výpisu ve stěně					
	VV		S.1.1					
	VV		0,4*4*0,075				16,120	
	VV		S.1.2					
	VV		0,4*4*0,125				129,600	
	VV		S.1.3					
	VV		0,4*4*10,4*2				33,280	
	VV		S.1.4					
	VV		0,4*4*0,5*6				84,000	
	VV		S.1.5					
	VV		0,4*4*10,675				17,080	
	VV		S.1.6					
	VV		0,4*4*10,675				17,400	
	VV		S.1.7					
	VV		0,4*4*10,675				17,560	
	VV		S.1.8					
	VV		0,4*4*11,275				18,040	
	VV		S.2.1					
	VV		0,3*4*1,2*2				26,860	
	VV		S.2.2					
	VV		0,3*4*11,7*3				42,120	
	VV		Mezisoučet				402,080	
	VV		vazníky					
	VV		VA1					
	VV		(1,475+1,64)/2*1,1*2+0,41*8,95*4				136,989	
	VV		VA2					
	VV		6,1*0+1,6)/2*1,1*2+0,41*78,4				26,064	
	VV		VA2-P1					
	VV		(1,5+0,24+2)(12,6+0,6+3,0)				12,276	
	VV		0,1+5,7+0,31+2+15+2				0,876	
	VV		2A.F-3A.F					
	VV		(1,5+0,24+2)(12,6+0,6+3,0)				15,844	
	VV		C-56+0,3+2+18+2				0,876	
	VV		černé schodiště 3A.F					
	VV		0,1E+1,1+2,0+3,4,				0,976	
	VV		0,1+0,9+0,3+2+1,				0,262	
	VV		1,1+2,0+3,5,				6,050	
	VV		Mezisoučet				36,753	
	VV		sloupnice výpisu ve stěně					
	VV		S.1.1					
	VV		0,4*4*0,075				16,120	
	VV		S.1.2					
	VV		0,4*4*0,125				129,600	
	VV		S.1.3					
	VV		0,4*4*10,4*2				33,280	
	VV		S.1.4					
	VV		0,4*4*0,5*6				84,000	
	VV		S.1.5					
	VV		0,4*4*10,675				17,080	
	VV		S.1.6					
	VV		0,4*4*10,675				17,400	
	VV		S.1.7					
	VV		0,4*4*10,675				17,560	
	VV		S.1.8					
	VV		0,4*4*11,275				18,040	
	VV		S.2.1					
	VV		0,3*4*1,2*2				26,860	
	VV		S.2.2					
	VV		0,3*4*11,7*3				42,120	
	VV		Mezisoučet				402,080	
	VV		vazníky					
	VV		VA1					
	VV		(1,475+1,64)/2*1,1*2+0,41*8,95*4				136,989	
	VV		VA2					
	VV		6,1*0+1,6)/2*1,1*2+0,41*78,4				26,064	
	VV		VA2-P1					
	VV		(1,5+0,24+2)(12,6+0,6+3,0)				12,276	
	VV		0,1+5,7+0,31+2+15+2				0,876	
	VV		2A.F-3A.F					
	VV		(1,5+0,24+2)(12,6+0,6+3,0)				15,844	
	VV		C-56+0,3+2+18+2				0,876	
	VV		černé schodiště 3A.F					
	VV		0,1E+1,1+2,0+3,4,				0,976	
	VV		0,1+0,9+0,3+2+1,				0,262	
	VV		1,1+2,0+3,5,				6,050	
	VV		Mezisoučet				36,753	
	VV		sloupnice výpisu ve stěně					
	VV		S.1.1					
	VV		0,4*4*0,075				16,120	
	VV		S.1.2					
	VV		0,4*4*0,125				129,600	
	VV		S.1.3					
	VV		0,4*4*10,4*2				33,280	
	VV		S.1.4					
	VV		0,4*4*0,5*6				84,000	
	VV		S.1.5					
	VV		0,4*4*10,675				17,080	
	VV		S.1.6					
	VV		0,4*4*10,675				17,400	
	VV		S.1.7					
	VV		0,4*4*10,675				17,560	
	VV		S.1.8					
	VV		0,4*4*11,275				18,040	
	VV		S.2.1					
	VV		0,3*4*1,2*2				26,860	
	VV		S.2.2					
	VV		0,3*4*11,7*3				42,120	
	VV		Mezisoučet				402,080	
	VV		vazníky					
	VV		VA1					
	VV		(1,475+1,64)/2*1,1*2+0,4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotka [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,96*2,04*2			-3,498		
	VV		Mezisoučet			53,428		
	VV		Součet			3 580,691		
452	K	783917151	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednorázobný syntetický	m2	159,880	263,20	42 080,42	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podklady.mst.cz/tem/CS_URS_2021_02/783917151					
	VV		nátěr uzavírající zbytkovou vlhkost					
	VV		P1 3					
453	K	783937151	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednorázobný epoxidový vodorůžditelný	m2	1,978	470,00	929,66	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podklady.mst.cz/tem/CS_URS_2021_02/783937151					
	VV		P1 5x					
	VV		vysazení na stěnu			0,000		
	VV		(15,674+5,14)*2,1,25-1,1*1,0,1					
	VV		Součet			0,079		
	VV					0,976		
454	K	783943151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo glečovaného betonu, stěrky apod.) polyuretanový	m2	11,585	235,00	2 722,48	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podklady.mst.cz/tem/CS_URS_2021_02/783943151					
	VV		2x jímka výtahové šachty - dle sk. 14					
	VV		dno a stěny (viz položka níže)					
	VV		11,585					
455	K	783947151	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednorázobný polyuretanový vodorůžditelný	m2	11,585	329,00	3 811,47	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podklady.mst.cz/tem/CS_URS_2021_02/783947151					
	VV		proti vodě a radonu, pochůz					
	VV		2x jímka výtahové šachty - dle sk. 14					
	VV		dno a stěny					
	VV		1,00					
	VV		5,21					
	VV		vysazení na 2x stěny			5,210		
	VV		(1,85+1,8)*2,0,85					
	VV		Součet			5,375		
	VV					11,585		
D		784	Dokončovací práce - malby a lapaní				224 797,99	
456	K	784171001	Olepení vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	90,292	9,40	848,74	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podklady.mst.cz/tem/CS_URS_2021_02/784171001					
	VV		předpoklad k ploše maleb 0,2m/m2					
	VV		451,46*0,2			90,292		
457	K	784171003	Olepení vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m	58,600	11,30	662,18	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podklady.mst.cz/tem/CS_URS_2021_02/784171003					
	VV		předpoklad k ploše maleb 0,2m/m2					
	VV		293,61*0,2			58,600		
458	K	784171005	Olepení vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky přes 5,00 m	m	189,531	14,10	2 672,39	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podklady.mst.cz/tem/CS_URS_2021_02/784171005					
	VV		předpoklad k ploše maleb 0,2m/m2					
	VV		947,654*0,2			189,531		
459	M	58124838	páska maškovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	348,576	4,70	1 638,31	CS ÚRS 2021 02
	VV		(846,06+90,54)*85,5311111			348,576		
460	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí pod nátěr	m2	846,057	9,40	7 952,94	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podklady.mst.cz/tem/CS_URS_2021_02/784171101					
	VV		uvařovací komínem 2,1 malby podlahy					
	VV		(451,46+293,61)*6,6412			846,057		
461	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 m	m2	90,292	11,30	1 020,30	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podklady.mst.cz/tem/CS_URS_2021_02/784171111					
	VV		do JC promítnout zvýšenosti dodavatele					
	VV		stanovené empiricky, 20% ploch maleb					
	VV		451,46*0,2			90,292		
462	K	784171113	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	58,600	14,10	826,26	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podklady.mst.cz/tem/CS_URS_2021_02/784171113					
	VV		do JC promítnout zvýšenosti dodavatele					
	VV		stanovené empiricky, 20% ploch maleb					
	VV		293,61*0,2			58,600		
463	K	784171115	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	189,531	14,10	2 672,39	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podklady.mst.cz/tem/CS_URS_2021_02/784171115					
	VV		do JC promítnout zvýšenosti dodavatele					
	VV		stanovené empiricky, 20% ploch maleb					
	VV		947,654*0,2			189,531		
464	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývání š 25μ 4x5m	m2	1 302,940	9,40	12 247,64	CS ÚRS 2021 02
	VV		(846,06+90,54)*85,5311111			1 302,940		
465	K	784181101	Penetrace podkladu jednorázobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	451,464	14,10	6 365,64	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podklady.mst.cz/tem/CS_URS_2021_02/784181101					
	VV		v 2 p o ch a maleb					
	VV		451,464			451,464		
466	K	784181103	Penetrace podkladu jednorázobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	293,000	14,10	4 131,30	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podklady.mst.cz/tem/CS_URS_2021_02/784181103					
	VV		viz plocha maleb					
	VV		293,0			293,000		
467	K	784181105	Penetrace podkladu jednorázobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	947,654	16,90	16 015,36	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podklady.mst.cz/tem/CS_URS_2021_02/784181105					
	VV		viz plocha maleb					
	VV		947,654			947,654		
468	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výbore v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	451,464	44,50	20 090,15	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podklady.mst.cz/tem/CS_URS_2021_02/784211101					
	VV		na omítku a NP k, kde je sk. 1 a 2					
	VV		1 NP					
	VV		1,03					
	VV		(8,56+6,74)*2,5-1,7*2,45-0,8*1,97*4			27,756		
	VV		1,04					
	VV		(6,74+6,79+1,81+0,1)*2,5-1,8*2,4-0,8*1,97*2			30,358		
	VV		1,05					
	VV		6,28*2*2,5-0,8*1,97			28,874		
	VV		1,07					
	VV		(5,874+3,84+5,14)*3,55-1,0*1,95			51,530		
	VV		1,08					
	VV		(3,85+2,0)*2,5-0,8*1,97*2			16,473		
	VV		1,13					
	VV		(3,8+2,0)*2,5-0,8*1,97*2			11,598		
	VV		1,16					
	VV		1,6*3,56			5,696		
	VV		1,17					
	VV		(2,375+1,45)*3,56			13,617		
	VV		4,658*2,8			12,762		
	VV		1,21					
	VV		1,63*2,5-0,8*1,97			2,496		
	VV		chodba					
	VV		2,7*4*2,8-0,9*1,97*1,0*2,8			25,667		
	VV		(1,0+2,8*2)*0,8			5,280		
	VV		chodba stěna					
	VV		2,6**1,85+1,8*1,1			5,750		
	VV		Mezisoučet			238,630		
	VV		2 NP					
	VV		2,01					
	VV		(17,95+1,05)*2,5-0,8*1,97*4			41,196		
	VV		2,04					
	VV		(2,225+5,14)*2,5-0,8*1,97*2+0,7*1,97			26,732		
	VV		2,05					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(2,225+5,14*2)*2,5-0,8*(3,97*2+7,7+1,97 2,10)		26,732			
	W		(2,225+5,14*2)*2,5-0,8*(3,97*2+7,7+1,97 2,1)		26,732			
	W		(2,225+5,14*2)*2,5-0,8*(3,97*2+7,7+1,97 Mezousoudek 3NP		26,732			
	W		3,01		148,124			
	W		0,3*2*3,8					
	W		3,02		2,220			
	W		1,4*3,8		4,160			
	W		3,03					
	W		(1,96+1,2*2)*(3,8-2,0)		7,831			
	W		3,04					
	W		(1,96+2,96*2)*(3,8-2,0)		14,130			
	W		3,05					
	W		(1,9+2,1)*(3,8-2,0)		7,200			
	W		3,06					
	W		(1,96+2,96*2)*(3,8-2,0)		14,130			
	W		3,07					
	W		(1,96+1,2*2)*(3,8-2,0)		7,830			
	W		3,08					
	W		(1,9+1,96)*(3,8-2,0)		8,930			
	W		Mezousoudek		64,510			
	W		Součet		451,464			
466	K	784211103	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	293,006	48,50	14 216,85	CS ÚRS 2021 02
			https://podminka.vcs.cz/parametry/URS-2021-02/784211103					
	W		1NP					
	W		1,02					
	W		2,05*1,513		8,022			
	W		1,15					
	W		(2,25+1,475)*(3,913-1,5)+0,6*0,47		8,612			
	W		1,18					
	W		(12,97+3,71*2)*3,913-1,6*2,4*2-1,7*2,1		119,209			
	W		(1,6+2,22*2)*15*3+1,6+2,15*2*0,4		6,058			
	W		1,19					
	W		(2,5+3,7)*2*3,913-0,4*3,913-1,6*2,1		43,596			
	W		1,20					
	W		(3,6-3,8+3,71*3,913-1,6*2,4-1,6*2,1*2		33,296			
	W		(1,7+2,15*2)*0,4		2,400			
	W		1,22					
	W		(7,6+2,055)*2*5,735		110,743			
	W		(2,325+2,35)*2,5-1,6*2,1		15,048			
	W		(1,7+2,15*2)*0,7		4,200			
	W		6,6*4,26		28,050			
	W		Součet		281,038			
470	K	784211105	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	947,654	48,50	45 961,22	CS ÚRS 2021 02
			https://podminka.vcs.cz/parametry/URS-2021-02/784211105					
	W		na omítky A SDK kce ke skl. II a III					
	W		1,00					
	W		2,16*(2,75+1,25+1,5+2,05+0,25*3)		17,828			
	W		1,01					
	W		osa 1					
	W		(8,65+8,7+5,9)*(1,5+2,05+0,25)		88,350			
	W		osa 2					
	W		5,5*7*(0,55+2,4)		113,575			
	W		osa 3					
	W		(8,65+8,7+5,85)*(1,5+2,05+0,25)		86,160			
	W		1,06					
	W		5,7*(2,75+1,25+1,5+2,05+0,25*3)		47,310			
	W		5,8*2,5+2,0*4,0+1,6*1,9,11		171,425			
	W		(0,48+1,15)*2*0,15		0,489			
	W		(0,45+1,75)*3+1,11+2,2+0,48+1,15)*2*0,15		3,467			
	W		(0,98+1,66)*2*0,45+1,66*(4+(0,98+2,1)*2)*2*0,15		5,864			
	W		"ma a" tělocvična					
	W		(18,2+10,6)*2*5,7		328,320			
	W		4,556*5,1		23,246			
	W		(1,7*2,15+1,8*2,22*3-1,8*2,15		19,513			
	W		(1,7+2,15*2*(1,8+2,22)*2*3+1,8+2,15*2)*0,35		12,677			
	W		1,4*2,22*2		6,216			
	W		(1,4+2,22)*2*0,4*2		5,752			
	W		(2,5+2,3)*2,1-2,3*2,5-(2,325-2,35)*2,5		27,518			
	W		(2,5+2,3+2,1)*2*0,6+(2,325+2,35+2,5)*2*0,65		23,938			
	W		3,10					
	W		19,2*3,3-1,52*2,1		58,568			
	W		(1,62+3,0)*2*0,3*4		17,086			
	W		2,0*1,5+2,051		7,100			
	W		Součet		947,654			
471	K	784211161	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	692,114	51,70	87 482,29	CS ÚRS 2021 02
			https://podminka.vcs.cz/parametry/URS-2021-02/784211161					
	W		dle TZ, světle šedá					
	W		451,46+293,0+547,554		1 692,114			
D	789	Ostatní					770 184,48	
472	K	V15	Repase uitráž, okna auly demontáž, repase, nátěr, zpětné osazení - D+M	kus	1,000	47 530,00	47 530,00	
473	K	V121	Větrací nřížka vylah, šachty 250/250mm, Al vč. veškerých doplňků, kotvení a PU - D+M	kus	2,000	815,60	1 631,20	
474	K	V126	Vybavení WC pro osoby se sníž. schopností pohybu a orientace, ocel nerez podobně viz výpis ostatních výrobků - D+M	kus	1,000	14 705,80	14 705,80	
474	K	V127	Vybavení sprch, koutů pro osoby se sníž. schopností pohybu a orientace, ocel nerez podobně viz výpis ostatních výrobků - D+M	kus	1,000	6 559,10	6 559,10	
476	K	V132	Možná křídla kl. 2100mm, Al profily, držák v místě uložení vč. veškerých doplňků, kotvení a PU - D+M	kus	1,000	5 170,00	5 170,00	
477	K	V135	Úprava vltáž okna auly demontáž, úprava, nový pák, mechanismus, osazení, repase, nátěr - D+M	kus	4,000	47 530,00	190 120,00	
478	K	V139	Úprava inter, dveří na únikové cestě vybouření a likvidace st. dveří a zarubně, osazení nových dveří a zarubně, panik, kování - D+M	kus	1,000	13 964,30	13 964,30	
479	K	V141	Úprava st. vchodových dveří výměna st. kování za panikové kování klíka-klíka - D+M	kus	1,000	10 180,50	10 180,50	
480	K	V143	Požární střílačka D150mm + těsnění, ocel/nerez vč. veškerých doplňků, kotvení a PU - D+M	kus	1,000	1 425,90	1 425,90	
481	K	V144	Požární střílačka D250mm + těsnění, ocel/nerez vč. veškerých doplňků, kotvení a PU - D+M	kus	1,000	1 425,90	1 425,90	
482	K	V145	Požární lopátka - SDK přírka tl. 16Cmm, El 60 vč. veškerých doplňků a kotvení - D+M	kus	6,000	950,60	5 703,60	
483	K	V146	Požární ucpávka - ZB stěna II, 200mm, El 60 vč. veškerých doplňků a kotvení - D+M	kus	7,000	1 140,70	7 984,90	
484	K	V147	Hasicí přístroj přenosný třířkový, 21A vč. veškerých doplňků a kotvení - D+M	kus	7,000	2 091,30	14 639,10	
485	K	V148	Hasicí přístroj přenosný CO2, 88P vč. veškerých doplňků a kotvení - D+M	kus	1,000	2 376,50	2 376,50	
486	K	V149	Kulzné ložení SDK přírka, pož. předěl El 60 DP1 vč. veškerých doplňků a kotvení - D+M	tr	1,000	8 544,80	8 544,80	
487	K	V153	Požární z bezpečnostní tabulky, vč. veškerých doplňků a kotvení podobně viz výpis ostatních výrobků - D+M	kus	1,000	7 604,80	7 604,80	
488	K	V154	Informační informační prvky, vč. veškerých doplňků a kotvení podobně viz výpis ostatních výrobků - D+M	kus	1,000	9 506,00	9 506,00	
489	K	V155	Vybavení WC křehý podobně viz výpis ostatních výrobků - D+M	kus	4,000	3 422,20	13 688,80	
490	K	V156	Vybavení předstín WC podobně viz výpis ostatních výrobků - D+M	kus	3,000	5 085,70	15 257,10	
491	K	V157	Vybavení WC s umyvadlem (sprchou) podobně viz výpis ostatních výrobků - D+M	kus	5,000	7 386,20	36 931,00	
492	K	V158	Vybavení umývárny se sprchou podobně viz výpis ostatních výrobků - D+M	kus	9,000	1 777,80	15 999,40	
493	K	V159	Háčky na oblečení v šatnách, ocel/nerez podobně viz výpis ostatních výrobků - D+M	kus	82,000	114,10	9 356,20	

Průč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
454	K	V/60	Rolety/závesná řízení čer. řadu 237CC/2C00mm. PVC lepidlová fólie, el. pohon vč. veškerých doplňků a kotvení + D+M	kus	1,000	174 149,90	174 149,90	
455	K	V/62	Větrací mřížka 900/100mm. Al elox vč. veškerých doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	4,000	1 140,70	4 562,80	
456	K	V/63	Větrací mřížka 1100/80mm. Al elox vč. veškerých doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	8,000	1 425,90	11 407,20	
457	K	V/64	Větrací mřížka 625/150mm. Al elox vč. veškerých doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	6,000	941,10	5 646,60	
458	K	V/65	Větrací mřížka 750/150mm. Al elox vč. veškerých doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	2,000	669,10	1 338,20	
459	K	D 14.7	Celíkovkový systém proti pádu osob z výšky a oc. hloubky - kotvení bod. vč. doplňků, kotvení, montáž a revize, přepráva a zajištění - D+M	kus	23,000	3 704,00	85 192,00	
	VV		Úlo pro exteriér (nabídka odbočné lišty)		23,000			
500	K	998767104	Presun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti presunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektu - výšky přes 24 do 36 m	l	34,312	1 425,90	48 925,48	CS ÚRS 2021 02
			https://prod.mst.cz/guest/interior/.../409_2021_01/998767104					
	M		Práce a dodávky M				5 862 778,74	
	D	33-M	Montáž a opr. zařiz. sklad. zařiz. a vch.				923 080,00	
501	K	V/20	Osobní výtah 1500/1300mm. pro 8 osob, vč. dílenské dokumentace podrobně viz výpis ostatních výrobků - D+M	kus	1,000	923 080,00	923 080,00	
	D	43-M	Montáž ocelových konstrukcí				4 939 698,74	
502	K	767391113	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapezových nebo vlnitých, uchráněným přístřeškem	m2	1 447,000	138,00	199 686,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		Online PSČ: https://prod.mst.cz/guest/interior/.../409_2021_02/767391113					
	VV		Isopézový plech střešní viz v 6. C004					
	VV		TR200/420/1,5					
	VV		720,0		720,000			
	VV		TR200/420/1,13					
	VV		727,0		727,000			
	VV		Součet		1 447,000			
503	K	154 C	Plech trapezový TR 200/420/1,5 mm. oboustranně lakovaný, dodávka	m2	792,000	929,20	735 926,40	
	VV		720,0*1,1		792,000			
504	K	154 B2	Plech trapezový TR 200/420/1,13 mm. oboustranně lakovaný, dodávka	m2	799,700	699,20	559 150,24	
	VV		727,0*1,1		799,700			
505	K	OK1	OK1 sloup pro vynešení žb. desky mezi 2NP a 3NP - ocel S355 v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD	kg	2 154,000	100,00	219 619,40	
	VV		v 6. C003					
	VV		2 194		2 194,000			
506	K	OK2	OK2 kce pod střešní - ocel S235 v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD	kg	27 500,000	82,80	2 277 000,00	
	VV		v 6. C004					
	VV		27 500,0		27 500,000			
507	K	OK3	OK3 kce pro homizeckou stěnu - ocel S235/S355 v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD	kg	8 107,000	96,40	781 514,80	
	VV		v 6. C006					
	VV		S235					
	VV		1 825,0		1 825,000			
	VV		S355					
	VV		6 282,0		6 282,000			
	VV		Součet		8 107,000			
508	K	OK4	OK4 kce výtahové šachty - ocel S235/S355 v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD	kg	669,000	87,00	58 161,00	
	VV		v 6. C007					
	VV		S235					
	VV		2 111,0		2 111,000			
	VV		S355					
	VV		352,0		352,000			
	VV		Součet		669,000			
509	K	OK5	OK5 schodiště výtahová kotelna - ocel S235 v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD	kg	165,000	121,30	20 014,50	
	VV		v 6. C008					
	VV		schodiště kotelny					
	VV		1 15,0*150,0		1 15,000			
	VV		Součet		165,000			
510	K	OK6	OK6 schodiště ve stávající budově - ocel S235 v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD	kg	732,000	133,00	97 356,00	
	VV		v 6. C009					
	VV		schodiště					
	VV		745,0*214,0*178,0+95,0		732,000			
	VV		Součet		732,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Objekt: SO.002 - SPORTOVNÍ HALA
Soupis: D.1.4.1 - Zdravotechnika

KSO: Místo: Nová Paka

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Uchazeč: VALC, s.r.o.

Projektant: INTERPLAN-CZ, s.r.o.

Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 19.04.2023
IČ: 70889546
DIČ:
IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151
IČ: 60722061
DIČ: CZ60722061
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 375 832,30	
DPH základní snížená	Základ daně	3 375 832,30	Výše daně
		0,00	708 924,78
Cena s DPH		v CZK	4 084 757,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA

Objekt: SO 002 - SPORTOVNÍ HALA

Soupis: D.1.4.1 - Zdravotechnika

Místo: Nová Paka

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Uchazeč: VALC, s.r.o.

Datum: 19.04.2023

Projektant: INTERPLAN-CZ, s.r.o.

Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu	Popis	Cena celkem [CZK]
----------	-------	-------------------

Náklady stavby celkem		3 375 832,30
------------------------------	--	---------------------

PSV - Práce a dodávky PSV		3 375 832,30
----------------------------------	--	---------------------

720	Zdravotechnická instalace	3 375 832,30
-----	---------------------------	--------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Objekt: SO.002 - SPORTOVNÍ HALA
Seznam: D.1.4.1 - Zdravotechnika

Místo: Nová Paka Datum: 19.04.2023
Zacavatel: Královéhradecký kraj Projektant: INTERPLAN-CZ, s.r.o.
Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Rozpočtování staveb
Šteba s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Práce	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 375 832,30	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				3 375 832,30	
D		720	Zdravotechnická instalace				3 375 832,30	
1	K	D.1.4.1	Zdravotechnika celkem, soupis prací a dodávek viz. samostatná příloha	KL s	1,000	3 375 832,30	3 375 832,30	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Objekt: SO 002 - SPORTOVNÍ HALA
Soupis: D.1.4.2.1 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo: Nová Paka

Zacívale:
Královéhradecký kraj

Uchazeč:
VALC, s.r.o.

Projektér:
INTERPLAN-CZ, s.r.o.

Zpracovatel:
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.04.2023

IC:
DIČ: 70289546

IC:
DIČ: 45537151
CZ45F37151

IC:
DIČ: 60722061
CZ60722061

IC:
DIČ:

Cena bez DPH		4 269 111,20	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 269 111,20 0,00	21,00% 15,00%	896 513,35 0,00
Cena s DPH		5 165 624,55	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba		Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA	
Objekt:		SQ.002 - SPORTOVNÍ HALA	
Soupis		Díl 4.2.1 - Vzduchotechnika	
Místo	Nová Paka	Datum:	19.04.2023
Zadavatel	Královéhradecký kraj	Projektant:	INTERPLAN-CZ, s.r.o.
Uchazeč:	VALC, s.r.o.	Zpracovatel:	Recpočtování staveb Seppia s.r.o.
Kód čílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		4 269 111,20	
M - Práce a dodávky M		4 269 111,20	
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení		4 269 111,20	

SOUPIS PRACÍ

Slavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Objekt: SO 002 - SPORTOVNÍ HALA
Soupis: D.1.4.2.1 Vzduchotechnika

Místo: Nová Paka
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Uchazeč: VAI C s.r.o.
Datum: 18.04.2023
Projektant: NTERPLAN-CZ s.r.o.
Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

P.Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 269 111,20	
M Práce a dodávky M							4 269 111,20	
D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení							4 269 111,20	
1	K	D.1.4.2.1	Vzduchotechnika celkem, soupis prací a dodávek viz samostatná příloha	kus	1,000	4 269 111,20	4 269 111,20	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Objekt: SO 002 - SPORTOVNÍ HALA
Soupis: D.1.4.2.2 - Vytápění a příprava teplé vody

KSO: Místo: Nová Paka

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Licenze: VALC s.r.o.

Projektant: INTERPLAN-CZ, s.r.o.

Zpracovatel: Rozpočtování staveb ŠPFE a.s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 15.04.2023

IČ: 70889546
DIČ:

IČ: 4553715
DIČ: CZ45537151

IČ: 6072206
DIČ: CZ60722061

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 559 000,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 559 000,00 0,00	21,00% 15,00%	537 390,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	3 096 390,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní hřiště pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Objekt: SO 002 - SPORTOVNÍ HALA
Soupis: D.1.4.2.2 - Vytápění a příprava teplé vody

Místo:	Nová Paka	Datum:	19.04.2023
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	INTERPLAN-CZ, s.r.o.
Uchazeč:	VAIC s.r.o.	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šahe s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	2 555 000,00
M - Práce a dodávky M	2 559 000,00
2d-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	2 559 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní hala a pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Objekt: SO 002 - SPORTOVNÍ HALA
Soupis: D.1.4.2.2 - Vytápění a příprava teplé vody

Místo: Nová Paka Datum: 19.04.2023
Zpracovatel: Královéhradecký kraj Projektant: INTERPLAN.CZ s.r.o.
Lčřazec: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

P.Č.	Typ	Kód	Popis	M.	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová snižtava
Náklady soupisu celkem							2 559 000,00	
D M Práce a dodávky M							2 559 000,00	
F 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení							2 559 000,00	
1	K	D.1.4.2.2	Vytápění a příprava teplé vody celkem - soupis prací a dodávek v.7 samostatně pžítka	Kus	1,000	2 559 000,00	2 559 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Objekt
SO.002 - SPORTOVNÍ HALA
Soupis
D.1.4.3 - **Náter** a regulace

KSO:
Místo: Nová Paka

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

Uchazeč:
VALC, s.r.o.

Projektant:
INTERPLAN-CZ, s.r.o.

Zpracovatel:
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Poznámka:

OC-CZ
Datum: 19.04.2023
IČ: 70889546
DIČ:
IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151
IČ: 60722061
DIČ: CZ60722061
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		954 888,00	
DPH základní snížená	Základ daně	954 888,00	Výše daně
		0,00	200 526,48
Cena s DPH		v CZK	1 155 414,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Objekt: SO002 SPORTOVNÍ HALA
Soupis: D.1.4.3 - Měření a regulace

Místo: Nová Paka
Začavate: Královéhradecký kraj
Uchazeč: VALC, s.r.o.

Datum: 19.04.2023
Projektant: INTERPLAN-CZ, s.r.o.
Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šteta s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	954 888,00
M - Práce a dodávky M	954 888,00
36-M - Montáž prov., měř. a regul. zařízení	954 888,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní hřiště pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Objekt: SO.002 SPORTOVNÍ HALA
Soupis: D 1.4.3 - Měření a regulace

Místo: Nová Paka Datum: 19.04.2023
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: INTERPLAN CZ, s.r.o.
Lodězeč: VALC, s.r.o. Vypracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	M.	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							954 888,00	
n M Práce a dodávky M							954 888,00	
D 36-M Montáž pro měř. a regul. zařízení							954 888,00	
1	K	D 1.4.3	Měření a regulace celkem, soupis prací a dodávek viz samostatná příloha	kus	1,000	954 888,00	954 888,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Objekt:
SO.002 - SPORTOVNÍ HALA
Soupis:
01.4.4 Silnoproudá elektroinstalace, ochrana před bleskem

KSO
Místo Nová Paka

Zadavatel
Královéhradecký kraj

Uchazeč:
VALC s.r.o.

Projektant:
INTERPLAN-CZ, s.r.o.

Zpracovatel
Rozpočtování staveb Šebe a s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum 19.04.2023

IČ: 70889546
DIČ:

IČ: 46537151
DIČ: CZ45537151

IČ: 60722061
DIČ: CZ60722061

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 2 275 178,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 275 178,00	21,00%	477 787,38
snižena	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 2 752 965,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Cílekt: SO 002 - SPORTOVNÍ HALA
Soupis: D.1.4.4 - Silnoproudá elektroinstalace, ochrana před bleskem

Místo:	Nová Paka	Datum:	9.04.2023
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	INTERPLAN-CZ, s.r.o.
Uchazeč:	VALC, s.r.o.	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb ŠEPA s.r.o.

Kód dílu	Popis	Cena celkem [CZK]
----------	-------	-------------------

Náklady stavby celkem		2 275 178,00
M - Práce a dodávky M		2 275 178,00
21-M - Elektromontáže		2 275 178,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Objekt: SO 002 - SPORTOVNÍ HALA

Soupis: D.1.4.4 - Silnoproudá elektroinstalace, ochrana před bleskem

Místo:	Nová Paka	Datum:	16.04.2023
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	INTERPLAN-CZ, s.r.o.
Uchazeč:	VAI C, s.r.o.	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Sebel s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							2 275 178,00	
M Práce a dodávky M							2 275 178,00	
D 2'-M Elektromontáže							2 275 178,00	
1	K	D 1.4.4	Silnoproudá elektroinstalace, ochrana před bleskem celkem, soupis prací a dodávek viz samostatná příloha	kus	1,000	2 275 178,00	2 275 178,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Objekt: SO.002 - SPORTOVNÍ HALA
Soupis: E.1.4.5 - Elektronické komunikace a slaboproud

KSO
Misto: Ková Paka

Zadavatel
Královéhradecký kraj

Uchazeč
VALC, s.r.o.

Projektant
INTERPLAN-CZ s.r.o.

Zpracovatel
Rozpočtování staveb Šetka s.r.o.

Poznámka

OC-CZ
Datum: 19.04.2023

IČ: 70889546
DIČ:

IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

IČ: 60722061
DIČ: CZ60722061

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	578 251,00
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	578 251,00	21,00%	121 432,71
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	699 683,71
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ FAKA
Objekt: SO.002 - SPORTOVNÍ HALA
Soupis:

C.1.4.5 - Elektronické komunikace a slaboproud

Místo	Nová Paka	Datum	19.04.2023
Začavze	Královéhradecký kraj	Projektant:	INTERPLAN-CZ, s.r.o.
chazeč	VAI C, s.r.o.	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Sera s.r.o.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		578 251,00	
M - Práce a dodávky M		578 251,00	
21-M - Elektromontáže		578 251,00	

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Objekt: SO 002 SPORTOVNÍ HALA
Soupis: D.1.4.5 - Elektronické komunikace a slaboproud

Místo: Nová Paka
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Uchazeč: VALC s.r.o.
Datum: 15.04.2023
Projektant: INTERPLAN-CZ s.r.o.
Zpracovatel: Rozpočítování staveb Šabeta s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cerovní soustava
Náklady soupisu celkem							578 251,00	
D	M		Práce a dodávky M				578 251,00	
D	21-M		Elektromontáže				578 251,00	
1	K	D.1.4.5	Elektronické komunikace a slaboproud celkem soupis prací a dodávek v 7 samostatné příloha	ks	1,000	578 251,00	578 251,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Objekt: SO 002 - SPORTOVNÍ HALA
Soupis: D.1.4.6 - 7mmní plyn

KSO: Misto: Nova Paka

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Lchazeč: VALC, s.r.o.

Projektant: NTERPI AN CZ, s.r.o.

Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 19.04.2023

IC: 70889546
DIC:

IC: 45537151
DIC: CZ45537151

IC: 60722081
DIC: CZ60722081

IC:
DIC:

Cena bez DPH		491 490,50	
DPH základní snížená	Základ ceně 45 - 490,50	Sazba ceně 21 00%	Výše ceně 103 213,01
	0,00	15 00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	594 703,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Objekt: SO 002 - SPORTOVNÍ HALA
Soupis: D.1.4.6 - Zemní plyn

Místo: Nová Paka
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Uchazeč: VAI C s.r.o.

Datum: 19.04.2023
Projektant: INTERPLAN CZ s.r.o.
Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem (CZK)
Náklady stavby celkem	491 490,50
PSV - Práce a dodávky PSV	491 490,50
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	491 490,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní hala a pro lázně a výchovu NOVÁ PAKA
Objekt: SO 002 - SPORTOVNÍ HALA
Soupis: 0.1.4.6 - Zemní plyn

Místo: Nová Paka

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Uchazeč: VALC, s.r.o.

Datum: 19.04.2023

Projektant: INTERPLAN-CZ, s.r.o.

Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							491 490,50	
D PSV Práce a dodávky PSV							491 490,50	
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod							491 490,50	
1	K	D 1 4 6	Zemní plyn celkem, soupis práce a dodávek viz samostatná příloha	kus	1,000	491 490,50	491 490,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu, NOVÁ PAKA
Objekt: SO 002 - SPORTOVNÍ HALA
Soupis: 0.1.5 - Interiér

KSC: Místo: Nová Paka

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Lhazeč: VAI C, s.r.o.

Projektant: INTERPLAN-CZ, s.r.o.

Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Podprůměrka

CC-CZ: Datum: 19.04.2023

IČ: 70889546
DIČ:

IČ: 46537151
DIČ: CZ45537151

IČ: 60722061
DIČ: CZ60722061

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 966 378,40	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 966 378,40	21,00%	832 939,46
		0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 799 317,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Objekt SO 002 - SPORTOVNÍ HALA
Soupis: D.1.5 - Interiér

Místo	Nová Paka	Datum	19.04.2023
Zadavatel	Královéhradecký kraj	Projektant	INTERPLAN-CZ, s.r.o.
Uchazeč	VALC, s.r.o.	Zpracovatel	Rozpočtování staveb: Šebela s.r.o.

Kód dílu	Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem		3 966 378,40
PSV - Práce a dodávky PSV		3 966 378,40
786	Konstrukce truhlářské	3 966 378,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Objekt: SO.002 - SPORTOVNÍ HALA
Soupis: D.1.5 Interiér

Místo:	Nová Paka	Datum:	19.04.2023
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	INTERPLAN-CZ, s.r.o.
Objednatel:	VALC s.r.o.	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Štěpán s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 966 378,40	
D PSV Práce a dodávky PSV							3 966 378,40	
D	766	Konstrukce truhlářské					3 966 378,40	
K	D.1.4.5	interiér celkem, soupis prací a dodávek v z samostatná příloha			Kus	1,000	3 966 378,40	3 966 378,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Objekt: SO.003 - PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO PLYNU
Soupis: SO.003.1 - ROZPOČET/MV

KSO:
Místo: Nová Paka

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

Uchazeč:
VALC, s.r.o.

Projektant:
INTERPLAN CZ, s.r.o.

Zpracovatel:
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.04.2023

IČ: 70889548
DIČ:

IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

IČ: 60722061
DIČ: CZ60722061

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 377 575,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	377 575,60	21,00%	79 290,88
snižovaná	0,00	5,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 456 866,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUP SU PRACÍ

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Objekt: SO 003 PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO PLYNU
Soupis: SO 003.1 - ROZPOČET/VV

Místo: Nová Paka
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Uchazeč: VALC, s.r.o.

Datum: 19.04.2023
Projektant: INTERPLAN-CZ, s.r.o.
Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód čílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		377 575,60
HSV - Práce a dodávky HSV		377 575,60
8	Tržební vedení	377 575,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Objekt: SO 003 - PŘELOŽKA ARFÁI OVĚHO PLYNU
Skupina: SC.003.1 - ROZPOČET/VV

Místo: Nová Paka Datum: 19.14.2023
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: INTERPLAN CZ, s.r.o.
Uchazeč: VALC s.r.o. Zpracovatel: Rozpočtování staveb: ŠEFELA s.r.o.

Př.	Typ	Kód	Popis	M.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							377 575,60	
HSV Práce a dodávky HSV							377 575,60	
Trubní vedení							377 575,60	
1	K	B.01	Přeložka arfáiového plynovodu celkem dle podrobného rozpočtu	kus	1,000	377 575,60	377 575,60	

KRYCÍ LIŠT SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Objekt: SO 004 - ARFÁI OVÉ OSVĚTLENÍ
Soupis: SO.004.1 - ROZPOČETAV

KSO: Místo: Nova Paka

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Uchazeč: VALC, s.r.o.

Projektant: INTERPLAN-CZ, s.r.o.

Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 19.04.2023
IČ: 70889546
DIČ:
IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151
IČ: 60722061
DIČ: CZ60722061
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			571 712,00
		Základ daně	
DPH základní		571 712,00	
snížená		0,00	
		Sazba daně	
		21,00%	
		15,00%	
		Výše daně	
			120 059,52
			0,00
Cena s DPH		v CZK	691 771,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Objekt SO.004 - AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ
Soupis SO.004.1 - ROZPOČET/VV

M síla	Nová Paka	Datum	19.04.2023
Zacavatel	Královéhradecký kraj	Projektant	INTERPLAN-CZ, s.r.o.
Uchazeč	VALCO, s.r.o.	Zpracovatel	Rozpočtování staveb Sežere s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	571 712,00
M - Práce a dodávky M	571 712,00
21-N - Elektromontáže sinoproudě	571 712,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Objekt: SO.004 AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ
Soupis: SO.004.1 - ROZPOČET/VV

Místo: Nová Paka Datum: 19.04.2023
Zakazatel: Královéhradecký kraj Projektant: INTERPLAN-CZ s.r.o.
Lhazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Rozpočtován staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							571 712,00	
D	M		Práce a dodávky M				571 712,00	
D	21-M		Elekromontáže silnaproudé				571 712,00	
1	K	M21.1	Venkovní osvětlení celkem dle podrobného rozpočtu	kus	1,000	571 712,00	571 712,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ FAKA
Objekt: SO 005 - AREÁLOVÁ KANALIZACE A VODOVOD
Soupis: SO.005.1 - ROZPOČET/VV

KSO: Místo: Nová Paka

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Lhazeč: VAI C, s.r.o.

Projektant: NTERPI AN-CZ, s.r.o.

Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Poznámka

CC-CZ: Datum: 19.04.2023
IČ: 70889546
DIČ:
IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151
IČ: 60722061
DIČ: CZ60722061
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		4 378 063,20	
DPH základní sazba	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 378 063,20	21,00%	919 393,27
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 297 456,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Objekt: SO.005 - AREÁLOVÁ KANALIZACE A VODOVOD
Soupis: SO.005.1 - ROZPOČET/VV

Místo: Nová Paka
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Uchazeč: VALC s.r.o.

Datum: 19.04.2023
Projektant: INTERPLAN-CZ s.r.o.
Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	4 378 063,20
HSV - Práce a dodávky HSV	4 378 063,20
8 - Trubní vedení	4 378 063,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Objekt: SO.005 - AREÁLOVÁ KANALIZACE A VODOVOD
Seznam: SO.005.1 - ROZPOČET/VV

Místo:	Nová Paka	Datum:	15.04.2023
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	INTERPLAN-CZ, s.r.o.
Licenze:	VALC, s.r.o.	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šabeta s.r.o.

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 378 063,20	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 378 063,20	
D		B	Trubní vedení				4 378 063,20	
1	K	B 1	Areálový vodovod a kanalizace celkem dle podrobného rozpočtu	kus	1,000	4 378 063,20	4 378 063,20	

Stavba:
Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Objekt:
SO.008 - PŘÍPOJKY NN - piečky
Soupis
SO.006.1 ROZPOČETAVV

CC-CZ:
Datum: 19.04.2023

IC 70889546
DIC

IC.	45527151
DČ	CZ45537151

IC	6C722061
DIC	CZ60722061

IC
DIC

Poznámka

Cena bez DPH				0,00
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	0,00	21,00%	0,00
snižovací	0,00	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní hřiště a pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Objekt: SO.006 - PŘÍPOJKY NN - přelazky
Soupis: SO.006.1 - ROZPOČET/VV

Místo:	Nová Paka	Datum:	15.04.2023
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	INTERPLAN-CZ, s.r.o.
Uchazeč:	VALC, s.r.o.	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže silnoproudé	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVA PAKA
Objekt: SO.006 - PŘÍPOJKY NN přeložky
Soupis: SO.006.1 - ROZPOČET VV

Místo:	Nová Paka	Datum:	19.04.2025
Zakazatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	INTERPLAN-CZ, s.r.o.
Uchazeč:	VALC, s.r.o.	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Seba s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
r M Práce a dodávky M								0,00
D 21-M Elektrická síť napájecí								0,00
1	K	M21.1	Přípojky přeložky NN celkem NFOČENOVAT	kus	0,000	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Objekt: SO 007 - HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI
Soupis: SO.007.1 - ROZPOČET/VV

KSO		CC-CZ	
Místo: Nová Paka		Datum: 19.04.2023	
Zadavatel: Královéhradecký kraj		IČ: 70889546	
		DIČ:	
Uchazeč: VALC, s.r.o.		IČ: 45537151	
		DIČ: CZ45537151	
Projektant: INTERPLAN-CZ, s.r.o.		IČ: 60722081	
		DIČ: CZ60722081	
Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šehel s.r.o.		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		728 954,90	
DPH základní snižovaná	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	728 954,90	21,00%	153 080,53
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	882 035,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Športovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Objekt: SO 007 - HOSPODÁŘENÍ S ČIŠTĚNÝMI VODAMI
Soupis: SO 007.1 ROZPOČETNÁ

Místo:	Nová Paka	Datum:	19.04.2023
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	INTERPLAN CZ, s.r.o.
Uchazeč:	VALC, s.r.o.	Zpracovatel:	Rozpočítávání staveb Šebela s.r.o.

Kód díla:	Popis	Cena celkem [CZK]
-----------	-------	-------------------

Náklady stavby celkem		728 954,90
HSV - Práce a dodávky HSV		728 954,90
8	Trubní vedení	728 954,90
89	Ostatní konstrukce a potrubním vedení	728 954,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Objekt: SO.007 - HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI
Soupis: SC.007.1 - ROZPOČETVV

Místo: Nová Paka

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Uchazeč: VALC, s.r.o.

Datum: 19.04.2023

Projektant: INTERPLAN CZ, s.r.o.

Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							728 954,90	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				728 954,90	
1	8		Trubní vedení				728 954,90	
1	89		Ostatní konstrukce na potrubním vedení				728 954,90	
1	K	89.1	Hospodaření s dešťovými vodami, celkem dle podrobného rozpočtu	kus	1,000	728 954,90	728 954,90	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Objekt: SO 008 - SADOVÉ ÚPRAVY
Soupis: SO.008.1 - ROZPOČET/VV

KSO
Místo: Nová Paka

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

Uchazeč:
VAL C, s.r.o.

Projektant:
INTERPLAN-CZ, s.r.o.

Zpracovatel:
Rozpččování slevet Šebe a s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ
Datum: 04.04.2023

IČ: 70889546
DIČ:

IČ: 4553715
DIČ: CZ4553715

IČ: 60722061
DIČ: CZ60722061

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		658 934,60	
DPH: základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	658 934,60 0,00	21,00% 15,00%	138 376,27 0,00
Cena s DPH		v CZK	797 310,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Objekt: SO 008 - SADOVÉ ÚPRAVY
Soupis: SO.008.1 - ROZPOČET/VV

Místo:	Nová Paka	Datum:	15.04.2023
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	INTERPLAN-CZ, s.r.o.
Uchazeč:	VALC s.r.o.	Zpracovatel:	Rozpočtování stavět Šetela s.r.o.

Kód dílu	Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem		658 934,60
HSV - Práce a dodávky HSV		658 934,60
1	Zemní práce	658 934,60
18	Zemní práce - sadovické úpravy terénu	658 934,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Objekt: SO 008 - SADOVÉ ÚPRAVY
Soupis: SO.008.1 ROZPOČETVV

Místo: Nová Paka Datum: 19.04.2023
Zacavatel: Královéhradecký kraj Projektant: INTERPLAN CZ s.r.o.
Uchazeč: VALC s.r.o. Zpracovatel: Rozpočtování staveb Štěpán Sileš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							658 934,60	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				658 934,60	
D			Zemní práce				658 934,60	
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				658 934,60	
1	K	18	Sazbová úprava, celkem cile podrobného rozpočtu	kus	1,000	658 934,60	658 934,60	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Objekt: SO 098 - ALTÁN BOURÁNÍ
Soupis: SO 098.1 - ROZPOČET/VV

KSO: Místo: Nová Paka

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Uchazeč: VALC s.r.o.

Projektant: INTERPLAN-CZ, s.r.o.

Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 19.04.2023
IČ: 70889546
DIČ:
IČ: 45637151
DIČ: CZ45537151
IČ: EC722061
DIČ: CZ60722061
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			46 604,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	46 604,00 0,00	21,00% 15,00%	9 786,84 0,00
Cena s DPH			56 390,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Objekt: SO 098 - ATÁN BOURÁNÍ
Scénář: SO 098.1 - ROZPOČETAVV

Místo:	Nová Paka	Datum:	19.04.2023
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	INTERPLAN-CZ s.r.o.
Lhazeč:	VALC s.r.o.	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dlu - Popis	Cena celkem [CZK]
-----------------	-------------------

Náklady stavby celkem	46 604,00
HSV - Práce a dodávky HSV	46 604,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 712,14
96 - Bourání konstrukcí	17 712,14
997 - Přesun sítě	28 891,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Objekt: SO 089 - KOTELNA - bourání
Soupis: SO 089.1 ROZPOČETUV

KSO: Místo: Nová Paka

Zacávateľ: Královéhradecký kraj

Lohazeč: VALCO, s.r.o.

Projektant: INTERPLAN CZ s.r.o.

Zpracovateľ: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 19.04.2023
IČ: 70889546
DIČ:
IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151
IČ: 60722081
DIČ: CZ60722081
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		731 332,11	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	731 332,11 0,00	21,00% 15,00%	153 579,74 0,00
Cena s DPH		v CZK	884 911,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Objekt: SO.099 - KOTELNA - bourání
Soupis: SO.099.1 ROZPOČETVV

Místo:	Nová Paka	Datum:	19.04.2023
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	INTERPLAN-CZ, s.r.o.
Uchazeč:	VALC s.r.o.	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu	Popis	Cena celkem (CZK)
----------	-------	-------------------

Náklady stavby celkem		731 332,11
HSV - Práce a dodávky HSV		686 332,11
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		383 810,55
96 - Bourání konstrukcí		211 118,55
98 - Demolice a sanace		172 692,00
997 - Přesun sloupů		302 521,56
M - Práce a dodávky M		45 000,00
34-M - Montáže energetických zařízení		45 000,00

Stavba	Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Objekt	SQ.099 - KCTELNA - bourání
Soupis	SQ.099.1 - RCZPOČETVV

Datum 16.04.2023

For skript: NTERPLAN-CZ
s.r.o.

Zpracovateľ: Rczpočítovani staveb
Šebela s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
Náklady soupisu celkem							731 332,11	
D	F-SV		Práce a dodávky HSV				686 332,11	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				383 810,55	
D	96		Bourání konstrukcí				211 118,55	
1	K	960105511	Bourání základů z betonu prostého	m3	25,416	803,70	20 426,84	CŠ ÚRS 2021-02
	Online PSC		https://podminovka.cz/item/?v=URS_2021-02/960105511					
VV			Základový pás - projekt nestanovi, předpoklad					
VV			0,80*0,80*1,65+0,50+0,50+(5,70+7,60+8,0)		25,416			
2	K	961055111	Bourání základů z betonu železobetonového	m3	59,000	1 386,00	81 774,00	CŠ ÚRS 2021-02
	Online PSC		https://podminovka.cz/item/?v=URS_2021-02/961055111					
VV			Základová deska pod úroveň terénu - projekt nestanovi, předpoklad					
VV			241 0*0,20		48,200			
VV			na stěny prohlubnění na -6,8f					
VV			8 40*3 0*13 30*0,40*0,40*21*2		10,800			
VV			Soubět		58,000			
3	M	9650422d1	Bourání mazanin betonových nebo z téhož astalu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m²	m3	24,100	550,80	13 274,28	CŠ ÚRS 2021-02
	Online PSC		https://podminovka.cz/item/?v=URS_2021-02/9650422d1					
VV			podklinní beton - objekt nestanovi, předpoklad					
VV			241 0*0,10		24,100			
4	K	965049112	Bourání mazanin příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sílí tl. přes 100 mm	m3	24,100	439,20	10 584,72	CŠ ÚRS 2021-02
	Online PSC		https://podminovka.cz/item/?v=URS_2021-02/965049112					
5	K	969021131	Vybourání kana izočního potrubí DN do 300 mm	m	15,000	315,00	4 725,00	CŠ ÚRS 2018-01
	VV		předpoklad					
VV			+5,0		15,000			
R	K	978071261	Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné reha vodotěsné izolace lepenkové vodorovné, plochy přes 1 m²	m²	241,000	199,20	48 007,20	CŠ ÚRS 2021-02
	Online PSC		https://podminovka.cz/item/?v=URS_2021-02/978071261					
VV			Zolační pásy spodní stavby					
VV			na podkladní betón - projekt nestanovi, předpoklad					
VV			241 0		241,000			
7	K	978071221	Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m²	m²	194,738	166,00	32 326,51	CŠ ÚRS 2021-02
	Online PSC		https://podminovka.cz/item/?v=URS_2021-02/978071221					
VV			Izolační pásy spodní stavby					
VV			na stěny pod línem					
VV			7 5*9,41*1,2		35,768			
VV			7,5*15 71*5 5Gj		153,450			
VV			Soubět		194,738			
D	98		Demolice a saroce				172 692,00	
8	K	981011412	Demolice budov postupným rozebráním z cihel, kamene, tvárnice a malty cementovou nebo z betonu prostého s podlím konstrukcí přes 10 do 15 %	m3	1 066,000	162,00	172 692,00	CŠ ÚRS 2021-02
	Online PSC		https://podminovka.cz/item/?v=URS_2021-02/981011412					
VV			kotelna na úrovni -3,825+6,295					
VV			nastavovaný prostor viz PC					
VV			+0,69,0		1 066,000			
D	997		Přesun sutě				302 521,56	
9	K	997006512	Vodorovná doprava sutě na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	556,515	225,00	125 215,88	CŠ ÚRS 2021-02
	Online PSC		https://podminovka.cz/item/?v=URS_2021-02/997006512					
10	K	997006519	Vodorovná doprava sutě na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením příplatek k ceně za každý ra ší započítat 1 km	t	10 573,785	0,90	9 516,41	CŠ ÚRS 2021-02
	Online PSC		https://podminovka.cz/item/?v=URS_2021-02/997006519					
VV			556,515*15 "Příplatek rá kcelic ortem množstv		10 573,785			
11	K	997006551	Hrubé rovinnání sutě na skládce bez zhutnění	t	556,515	11,50	7 512,95	CŠ ÚRS 2021-02
	Online PSC		https://podminovka.cz/item/?v=URS_2021-02/997006551					
12	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demolčního zařízeníhc do Katalogu odpadů kód kódem 17 08 na	t	556,515	288,00	160 276,32	CŠ ÚRS 2021-02
	Online PSC		https://podminovka.cz/item/?v=URS_2021-02/997013631					
D	M		Práce a dodávky M				45 000,00	
D	34-M		Montáže energetických zařízení				45 000,00	
13	K	M34.01	Demontáž strojního zařízení kotelny, uložení do depozitu, případně likvidace jeho části	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu, NOVÁ PAKA
Objekt: SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Soupis: SO 101.1 - ROZPOČET MV

KSO:
Místo: Nová Paka

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

Uchazeč:
VALC, s.r.o.

Projektant:
INTERPLAN-CZ s.r.o.

Zpracovatel:
Rozpočtování staveb Šabeta s.r.o.

Pozámka:

CC-CZ:
Datum: 19.04.2023

IČ: 70869546
DIČ:

IČ: 4553715*
DIČ: CZ4553715*

IČ: 60722061
DIČ: CZ60722061

Č:
DIČ:

Cena bez DPH	2 198 635,40
--------------	--------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížené	2 198 635,40	21,00%	461 713,43
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 660 348,83
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní hřiště pro tělesnou výchovu - NOVÁ PAKA
Objekt: SO.101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Soupis: SO.101.1 - ROZPOČET/VV

Místo:	Nová Paka	Datum:	15.04.2023
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	INTERPLAN-CZ s.r.o.
Uchazeč:	VALC, s.r.o.	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
Kód dílu - Popis:	Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem	2 198 635,40
HSV - Práce a dodávky HSV	2 198 635,40
5 Komunikace pozemní	2 198 635,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Objekt: SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Scopis: SO.101.1 - ROZPOČET/VV

Místo: Nová Paka Datum: 19.04.2023
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: INTERPLAN-CZ s.r.o.
Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	M.j.	Množství	Jednotka [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 198 635,40	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 198 635,40	
D	5		Komunikace pozemní				2 198 635,40	
K	5.1		Komunikace a zpevněné plochy - celkem dle podrobného rozpočtu	kus	1,000	2 198 635,40	2 198 635,40	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Objekt: VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Soupis: VON 1 - ROZPOČETAVV

KSC: Místo: Nová Paka

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Uchazeč: VALC, s.r.o.

Projektant: INTERPLAN-CZ s.r.o.

Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Poznámka:

OC-CZ: Datum: 19.04.2023

IČ: 70889546
DIČ:

IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

IČ: 60722061
DIČ: CZ60722061

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 1 387 725,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 387 725,00	21,00%	291 422,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 679 147,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Objekt: VCN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Soupis: VON 1 - ROZPOČETNÍ

Místo:	Nová Paka	Datum:	19.04.2023
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	INTERPLAN-CZ, s.r.o.
Uchazeč:	VALC s.r.o.	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 387 725,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 387 725,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projeklové práce	156 750,00
VRN2 - Příprava staveniště	4 750,00
VRN3 - Zařízení staveniště	746 000,00
VRN4 - rženýiská činnost	255 550,00
VRN6 - Územní vlivy	190 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 450,00
VRN9 - Ostatní náklady	24 225,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA

Číslo: VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Scopus: VON 1 - ROZPOČET/VV

Místo: Nová Paka

Datum: 19.04.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: INTERPLAN-CZ s.r.o.

Uchazeč: VALC, s.r.o.

Zpracovatel: Rozpočtování staveb Sebel s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							1 387 725,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 387 725,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				156 750,00	
1	K	012002000	Geodetické práce		1,000	47 500,00	47 500,00	CS ÚRS 2021 02
<i>Online PSC: https://podminky.valc.cz/interplan-cz-urs-2021-02/012002000</i>								
2	K	013002000	Projektové práce		1,000	95 000,00	95 000,00	CS ÚRS 2021 02
<i>Online PSC: https://podminky.valc.cz/interplan-cz-urs-2021-02/013002000</i>								
VV: m.j. napl. veškeré dílenské a realizační projekty, spárorezy, bednění, kladěcké výkresy a.soc. nutné a projektem nebo investorem vyžadované								
VV: 1								
3	K	03294000	Ostatní dokumentace		1,000	4 750,00	4 750,00	CS ÚRS 2021 02
<i>Online PSC: https://podminky.valc.cz/interplan-cz-urs-2021-03/03294000</i>								
4	K	01330 R1	Předložení vzorků materiálů		1,000	4 750,00	4 750,00	
5	K	01330 R2	Energetický šlítek pro rozv. objektů dle skutečného provedení		1,000	4 750,00	4 750,00	
D	VRN2		Příprava staveniště				4 750,00	
6	K	023002000	Odstanění materiálů a konstrukce		1,000	4 750,00	4 750,00	CS ÚRS 2021 02
<i>Online PSC: https://podminky.valc.cz/interplan-cz-urs-2021-02/023002000</i>								
D	VRN3		Zařízení staveniště				746 000,00	
7	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště		1,000	47 500,00	47 500,00	CS ÚRS 2021 02
<i>Online PSC: https://podminky.valc.cz/interplan-cz-urs-2021-03/031002000</i>								
VV: do položek oddílu VRN3 promítnout veškeré náklady spojené se zařízením staveniště obvyklé a pro tuto stavbu specifické "kompleť" 1								
8	K	032002000	Vybavení staveniště		1,000	290 000,00	290 000,00	CS ÚRS 2021 02
<i>Online PSC: https://podminky.valc.cz/interplan-cz-urs-2021-03/032002000</i>								
9	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské síť		1,000	190 000,00	190 000,00	CS ÚRS 2021 02
<i>Online PSC: https://podminky.valc.cz/interplan-cz-urs-2021-03/033002000</i>								
10	K	034002000	Zabezpečení staveniště		1,000	190 000,00	190 000,00	CS ÚRS 2021 02
<i>Online PSC: https://podminky.valc.cz/interplan-cz-urs-2021-03/034002000</i>								
11	K	035002000	Zrušení zařízení staveniště		1,000	28 500,00	28 500,00	CS ÚRS 2021 02
<i>Online PSC: https://podminky.valc.cz/interplan-cz-urs-2021-03/035002000</i>								
D	VRN4		Inženýrská činnost				255 550,00	
12	K	041002000	Dozory		1,000	28 500,00	28 500,00	CS ÚRS 2021 02
<i>Online PSC: https://podminky.valc.cz/interplan-cz-urs-2021-03/041002000</i>								
VV: do položek oddílu VRN4 promítnout veškeré náklady spojené s inženýrskou činností obvyklé a pro tuto stavbu specifické např. TICR "kompleť" 1								
13	K	042002000	Posudky		1,000	4 750,00	4 750,00	CS ÚRS 2021 02
<i>Online PSC: https://podminky.valc.cz/interplan-cz-urs-2021-03/042002000</i>								
14	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření		1,000	28 500,00	28 500,00	CS ÚRS 2021 02
<i>Online PSC: https://podminky.valc.cz/interplan-cz-urs-2021-03/043002000</i>								
VV: mj. např. zátopové zkoušky střeš. výťahové zkoušky kolev apod. "celkem ve všech případech" 1								
15	K	045002000	Kontrola a kontrolní činnost		1,000	190 000,00	190 000,00	CS ÚRS 2021 02
<i>Online PSC: https://podminky.valc.cz/interplan-cz-urs-2021-03/045002000</i>								
16	K	04900 R1	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - Povolení k vypuštění raš. + erodivních vod do kanalizace dle podmínek VAK		1,000	2 850,00	2 850,00	
17	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost		1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2021 02
<i>Online PSC: https://podminky.valc.cz/interplan-cz-urs-2021-03/049002000</i>								
D	VRN6		Územní vlivy				190 000,00	
18	K	061002000	Vliv klimatických podmínek		1,000	190 000,00	190 000,00	CS ÚRS 2021 02
<i>Online PSC: https://podminky.valc.cz/interplan-cz-urs-2021-02/061002000</i>								
VV: dodavatel promítnout do cen oddílu VRN6 předpoklad negativních klimatických vlivů "celkem" 1								
D	VRN7		Provozní vlivy				10 450,00	
19	K	071002000	Provoz investora, třetích osob		1,000	9 500,00	9 500,00	CS ÚRS 2021 02
<i>Online PSC: https://podminky.valc.cz/interplan-cz-urs-2021-02/071002000</i>								
20	K	07300 R1	Kontrola stavu okolních objektů		1,000	950,00	950,00	
D	VRN8		Ostatní náklady				24 225,00	
21	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení		1,000	9 500,00	9 500,00	CS ÚRS 2021 01
<i>Online PSC: https://podminky.valc.cz/interplan-cz-urs-2021-03/091003000</i>								
VV: Uchazeč přiměřeně cenu ostatních nákladů vyplývajících z PD a plánovaných okolností dle svých zkušeností a předpokladů dodavatele do cen oddílu VRN8 tohoto nákladu.								
VV: bez nacenění této položky se má za to, že veškeré náležitosti jsou zahrnuty v ostatních položkách tohoto soupisu prací a dodávek stavby								
VV: cení možné nároky na dodání materiálů, rozklad políček na další položky, doplnky, pomocné keř. předměty apod., byl by to metodika a ceník umožňující								
VV: jako srovnávací příklad v projektantském rozpočtu předpokládanou částkou 100 000 Kč								
VV: např. práce archeologa a jiné nevytvoř. důvodů								
VV: předem dohodnou podmínky s objednatelům/investorem								
VV: "celkem" 1								
22	K	091504000	Náklady související s publikační činností		1,000	475,00	475,00	CS ÚRS 2021 01
<i>Online PSC: https://podminky.valc.cz/interplan-cz-urs-2021-03/091504000</i>								
23	K	092103001	Náklady zkušební provoz		1,000	4 750,00	4 750,00	CS ÚRS 2021 01
<i>Online PSC: https://podminky.valc.cz/interplan-cz-urs-2021-03/092103001</i>								
24	K	092203000	Náklady zkušební		1,000	4 750,00	4 750,00	CS ÚRS 2021 01
<i>Online PSC: https://podminky.valc.cz/interplan-cz-urs-2021-03/092203000</i>								
25	K	09300 R1	Zajištění DO a zajištění D.R		1,000	4 750,00	4 750,00	

SFZKAM FIGUR

Kód: RSS21-11-01
Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ FAKA

Datum 19.04.2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

SO.002/ D.1.1(2,3) ASŘ - Soupis prací a dodávek

P1_1	Sportovní podlaha dřevěná	m2	1 045,420
	1NP		0,000
	995,1+50,32		1 045,420

Použití figur:

631311234	Mazání tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	227,679
631319013	Příplatek k mazání tl přes 120 do 240 mm za přehrazení povrchu	m3	227,679
631319202	Příplatek k mazání tl za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 20 kg/m3	m3	227,679
713121121	Montáž izolace tepelné podlahy volně kladenými rnohozemí, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	2 169,970
713191133	Montáž izolace tepelné podlahy, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přilepeným spojením	m2	1 903,022
SPORT P1_1	Sportovní parketová podlaha na průběžném roštu, včetně všech systémových vrstev a doplňků, včetně tl. 15mm. Komplexní dodávka a montáž včetně laku a vyznačení sportovního pole		1 045,420
28329041	Fólie PE separační či ochranná tl. 0,1mm	m2	2 093,322
28376454	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl. 60mm	m2	2 988,276

P1_2	PU stěrka	m2	54,550
	1NP		0,000
	16,44+15,16+7,7+3,94+1,54+1,97=7,8		54,550

Použití figur:

631311234	Mazání tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	227,679
631319013	Příplatek k mazání tl přes 120 do 240 mm za přehrazení povrchu	m3	227,679
631319202	Příplatek k mazání tl za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 20 kg/m3	m3	227,679
632451234	Podlár cementový samonivelační tl. C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	766,980
632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu tl. tl. C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	2 837,230
713121121	Montáž izolace tepelné podlahy volně kladenými rnohozemí, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	2 169,970
713191133	Montáž izolace tepelné podlahy, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přilepeným spojením	m2	1 903,022
777131113	Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nezasáklavý podklad	m2	587,013
28329041	Fólie PE separační či ochranná tl. 0,1mm	m2	2 093,322
28376454	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl. 60mm	m2	2 988,276
28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl. 20mm	m2	805,331
28376557	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl. 30mm	m2	568,799

P1_3	Sportovní podlaha - linoleum	m2	159,880
	1NP		0,000
	69,72+90,16		159,880

Použití figur:

631311234	Mazání tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	227,679
631319013	Příplatek k mazání tl přes 120 do 240 mm za přehrazení povrchu	m3	227,679
631319202	Příplatek k mazání tl za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 20 kg/m3	m3	227,679
632451234	Podlár cementový samonivelační tl. C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	766,980
632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu tl. tl. C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	2 837,230
636624315	Podlaha z desek z recyklované pryže pro fitness tl. 8 mm černá lepená na spolek	m2	159,880
713121121	Montáž izolace tepelné podlahy volně kladenými rnohozemí, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	2 169,970
713191133	Montáž izolace tepelné podlahy, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přilepeným spojením	m2	1 903,022
776211112	Vodová ředice na penetrační savého podkladu pro akustických podlah	m2	159,880
776141112	Výrovnání podkladu povlakových podlah stěrka pevností 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	159,880
776251111	Lepení pásů z přírodního kámen (marmolea) standardním lepidlem	m2	179,397
783917151	Krycí jednokvrtný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	159,880
28329041	Fólie PE separační či ochranná tl. 0,1mm	m2	2 093,322
28376454	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl. 60mm	m2	2 988,276
28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl. 20mm	m2	805,331
28376556	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl. 20mm	m2	208,940
607561112	linoleum přírodní tl. 3,2mm, holavestí CII-51 smykové tření μ ≥ 0,4 tlida záložka 34/43	m2	197,337

P1_4	PU stěrka	m2	125,010
	1NP		0,000
	9,88+36,15+47,67+9,09+14,12+9,1		125,010

Použití figur:

631311234	Mazání tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	227,679
631319013	Příplatek k mazání tl přes 120 do 240 mm za přehrazení povrchu	m3	227,679
631319202	Příplatek k mazání tl za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 20 kg/m3	m3	227,679
632451234	Podlár cementový samonivelační tl. C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	766,980
632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu tl. tl. C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	2 837,230
713121121	Montáž izolace tepelné podlahy volně kladenými rnohozemí, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	2 169,970
713191133	Montáž izolace tepelné podlahy, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přilepeným spojením	m2	1 903,022
777131113	Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nezasáklavý podklad	m2	587,013
28329041	Fólie PE separační či ochranná tl. 0,1mm	m2	2 093,322
28376454	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl. 60mm	m2	2 988,276

Kód	Popis	MJ	Výměra
28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	805,331
28376557	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 30mm	m2	596,391
P1_4x	PU stěrka	m2	30,720
	1NP		0,000
	3,83+27,09		30,720
Použití figur:			
631311234	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl C 25/30	m3	227,679
631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehrazení povrchu	m3	227,679
631319202	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 20 kg/m3	m3	227,679
632451234	Poděr cementový samonivelační tlý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	766,980
632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	2 837,230
713121121	Montáž izolace tepelné podlahy volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	2 189,970
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vřchem nebo střešních překrytí fólií s přilepeným spojem	m2	1 903,022
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	69,830
777131113	Perforační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nenásávkový podklad	m2	587,013
28329041	Fólie PE separační či ochranná tl 0,1 mm	m2	2 093,322
28376454	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 60mm	m2	2 988,279
28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	805,331
28376557	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 30mm	m2	596,391
P1_5x	Stěrka + nátěr	m2	0,000
	1NP		0,000
	"27,09" zrušeno, nahrazeno "P1_4x"		0,000
	()		0,000

Použití figur:

631311234	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl C 25/30	m3	227,679
631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehrazení povrchu	m3	227,679
631319202	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 20 kg/m3	m3	227,679
632451105	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 10 do 15 mm	m2	0,000
632451234	Poděr cementový samonivelační tlý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	766,980
632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	2 837,230
713121121	Montáž izolace tepelné podlahy volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	2 189,970
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vřchem nebo střešních překrytí fólií s přilepeným spojem	m2	1 903,022
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	69,830
783537151	Krycí jednodušový epoxdový vodním ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	1,578
28329041	Fólie PE separační či ochranná tl 0,1 mm	m2	2 093,322
28376454	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 60mm	m2	2 988,279
28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	805,331
28376557	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 30mm	m2	596,391
P1_6	Keramická dlažba	m2	0,000

Použití figur:

631311234	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl C 25/30	m3	227,679
631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehrazení povrchu	m3	227,679
631319202	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 20 kg/m3	m3	227,679
632451234	Poděr cementový samonivelační tlý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	766,980
632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	2 837,230
713121121	Montáž izolace tepelné podlahy volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	2 189,970
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vřchem nebo střešních překrytí fólií s přilepeným spojem	m2	1 903,022
771515021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	39,110
771574117	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 35 do 45 ks/m2	m2	39,110
28329041	Fólie PE separační či ochranná tl 0,1 mm	m2	2 093,322
28376454	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 60mm	m2	2 988,279
28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	805,331
28376557	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 30mm	m2	596,391
59761444	dlažba keramická s nulou protiskluzná na interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 35 do 45ks/m2	m2	41,008
P1_6x	Keramická dlažba + H	m2	7,410
	1NP		0,000
	3,78+3,63		7,410

Použití figur:

631311234	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl C 25/30	m3	227,679
631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehrazení povrchu	m3	227,679
631319202	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 20 kg/m3	m3	227,679
632451234	Poděr cementový samonivelační tlý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	766,980
632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	2 837,230
713121121	Montáž izolace tepelné podlahy volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	2 189,970
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vřchem nebo střešních překrytí fólií s přilepeným spojem	m2	1 903,022
771515021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	39,110
771574117	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 35 do 45 ks/m2	m2	39,110
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	69,830
28329041	Fólie PE separační či ochranná tl 0,1 mm	m2	2 093,322
28376454	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 60mm	m2	2 988,279

Kód	Popis	MJ	Vým.řa
28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m ²	805,331
28376556	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 30mm	m ²	208,940
59761444	dlažba keramická slinná protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 35 do 45ks/m2	m2	41,066
P1_7	Povlaková krytina	m2	18,517
	1NP		0,000
	16,27*2,055*0,158*10		19,517
Použití figury:			
776141251	Vyrovnání příkladu povlakových podlah schodišťových střípů samonivelační sírkou pevností 35 MPa tl do 3 mm	m2	19,517
776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m ²	179,297
60756112	linoleum přírodní tl 3,2mm hladkost Cfi 51, smykové tření p 0,3 liida zátěže 34/42	m ²	157,337
P2_1	FL stěrka	m2	95,190
	2NP		0,000
	4C 72*2,35+15,44*2+2,09*2+11,46*2+7,18		95,190
Použití figury:			
632451234	Poděr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	766,980
632451262	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m ²	2 837,230
713121121	Montáž izolační tepelné podlahy volně kladenými rohožemi, pásy, díly, deskami 2 vrstvy	m2	2 189,970
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vřchem nebo střeš přikrytí fólií s přelepeným spojem	m ²	1 903,022
777131113	Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlnitý nebo nenasáklavý podklad	m2	587,013
28329041	folie PE separační či ochranná tl 0,1mm	m2	2 093,322
28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	805,331
28376557	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 30mm	m2	596,391
P2_1x	FL stěrka + H	m2	0,000
Použití figury:			
632451234	Poděr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	766,980
632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m ²	2 837,230
713121121	Montáž izolační tepelné podlahy volně kladenými rohožemi, pásy, díly, deskami 2 vrstvy	m2	2 189,970
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vřchem nebo střeš přikrytí fólií s přelepeným spojem	m ²	1 903,022
777131113	Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlnitý nebo nenasáklavý podklad	m2	587,013
28329041	folie PE separační či ochranná tl 0,1mm	m2	2 093,322
28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	805,331
28376557	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 30mm	m2	596,391
P2_2	Keram. dlažba	m2	0,000
Použití figury:			
632451234	Poděr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	766,980
632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m ²	2 837,230
713121121	Montáž izolační tepelné podlahy volně kladenými rohožemi, pásy, díly, deskami 2 vrstvy	m2	2 189,970
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vřchem nebo střeš přikrytí fólií s přelepeným spojem	m ²	1 903,022
777131113	Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlnitý nebo nenasáklavý podklad	m2	587,013
28329041	folie PE separační či ochranná tl 0,1mm	m2	2 093,322
28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	805,331
28376557	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 30mm	m2	596,391
59761444	dlažba keramická slinná protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 35 do 45ks/m2	m2	41,066
P2_2x	Keram. dlažba + H	m2	0,000
Použití figury:			
632451234	Poděr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	766,980
632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m ²	2 837,230
713121121	Montáž izolační tepelné podlahy volně kladenými rohožemi, pásy, díly, deskami 2 vrstvy	m2	2 189,970
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vřchem nebo střeš přikrytí fólií s přelepeným spojem	m ²	1 903,022
777131113	Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlnitý nebo nenasáklavý podklad	m2	587,013
28329041	folie PE separační či ochranná tl 0,1mm	m2	2 093,322
28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	805,331
28376557	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 30mm	m2	596,391
59761444	dlažba keramická slinná protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 35 do 45ks/m2	m2	41,066
P2_3x	Keram. dlažba + H	m2	31,700
	2NP		0,000
	8 07*7*7,78*2		31,700
Použití figury:			
632451234	Poděr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	766,980
632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m ²	2 837,230
713121121	Montáž izolační tepelné podlahy volně kladenými rohožemi, pásy, díly, deskami 2 vrstvy	m2	2 189,970
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vřchem nebo střeš přikrytí fólií s přelepeným spojem	m ²	1 903,022
777131113	Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlnitý nebo nenasáklavý podklad	m2	587,013
28329041	folie PE separační či ochranná tl 0,1mm	m2	2 093,322

Kód	Popis	MJ	Výměra
28376551	deska polystyrenová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	805,331
28376556	deska polystyrenová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 30mm	m2	596,391
59761444	dlažba keramická s tloušťkou protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 35 cc 45ks/m2	m2	41,066
P3_1	Plítlárka	m2	115,880
	3NP		0,000
	92,6+2,34+5,59+3,99+5,34+2,32+3,7		115,880
Použití figur:			
632451234	Podla cementový samonivelační ličý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	766,980
632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu ličému podla C25 ZKO 5 mm tl přes 50 mm	m2	2 837,230
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, díly, deskami 2 vrstvy	m2	2 189,970
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo stlch překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	1 903,022
777131113	Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlnitý nebo nenasáklavý podklad	m2	587,013
28329041	folie PE separační či ochranná tl 0,1mm	m2	2 093,322
28376551	deska polystyrenová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	805,331
28376557	deska polystyrenová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 30mm	m2	596,391
P3_2	Plítlárka	m2	146,640
	3NP		0,000
	16,48+130,16		146,640
Použití figur:			
632451234	Podla cementový samonivelační ličý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	766,980
632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu ličému podla C25 ZKO 5 mm tl přes 50 mm	m2	2 837,230
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, díly, deskami 2 vrstvy	m2	2 189,970
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo stlch překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	1 903,022
777131113	Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlnitý nebo nenasáklavý podklad	m2	587,013
28329041	folie PE separační či ochranná tl 0,1mm	m2	2 093,322
28376551	deska polystyrenová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	805,331
28376557	deska polystyrenová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 30mm	m2	596,391
P3_3x	Keramická dlažba	m2	0,066
Použití figur:			
632451234	Podla cementový samonivelační ličý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	766,980
632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu ličému podla C25 ZKO 5 mm tl přes 50 mm	m2	2 837,230
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, díly, deskami 2 vrstvy	m2	2 189,970
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo stlch překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	1 903,022
777151021	Samonivelační směs podlah pevností 30 MPa tl 2 mm	m2	39,110
777157417	Montáž podlah keramických, hladkých lepených, flexibilním lepidlem přes 35 cc 45ks/m2	m2	39,110
777159112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stlčkou ve dvou vrstvách	m2	69,830
28329041	folie PE separační či ochranná tl 0,1mm	m2	2 093,322
28376551	deska polystyrenová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	805,331
28376557	deska polystyrenová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 30mm	m2	596,391
59761444	dlažba keramická s tloušťkou protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 35 cc 45ks/m2	m2	41,066
P4	Teraca schodiště	m2	39,175
	3NP		0,000
	11,83+1,50+157,18		16,66
	3NP		0,000
	10,89+1,50+156,18		15,102
	6,08+1,10+159,11		8,004
	Součet		39,175
S1	Stlčka nad teraca a zázemlím	m2	1 400,129
	a		0,000
	12,05*9,225		111,161
	4,35*2,0		8,700
	3,15+7,75+7,55+0,9+18,65+9+40+118,0		923,993
			0,000
	b		0,000
	18,1*2,855		51,876
	18,9*9,8+14,4*9,1+12,05*9,225+4,4*0,9		203,079
	4,35*2,0		8,700
	3,15*0,33		0,104
	19,15*3,0		57,450
	0,5*(24,92+41,7+36,91)		51,790
	Součet		1 400,129
Použití figur:			
712331111	Provedení povlakové krytiny stlch do 10° podkladní vrstvy pásy ra sucho samolepicí	m2	1 503,359
712363631	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trápězi TI tl přes 240 mm vrštní pole, budova v přes 18 m	m2	700,085
712363632	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trápězi TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v přes 18 m	m2	420,039
712363633	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trápězi TI tl přes 240 mm roh pole, budova v přes 18 m	m2	280,026
712391171	Provedení povlakové krytiny stlch do 10° podkladní vrstvy	m2	1 573,835
712391172	Provedení povlakové krytiny stlch do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	1 573,835
712771271	Provedení filtrační vrstvy vodočasní stlch s textilií sklon do 5°	m2	2 867,745
712771333	Provedení hydroakumulační vrstvy z nepovýchádní s přesahem vegetabilní stlch s sklon do 5°	m2	1 467,616

Kód	Popis	MJ	Výměra
712771361	Provedení hydroakumulační vrstvy z desek z recyklovaného PES vegetační střechy sklon do 5°	m2	1 400,129
713141153	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 3 vrstvy rohůžl, pásů, dílců, desek	m2	1 467,616
713141262	Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 240 mm	m2	1 400,129
28343016	folie hydroizolační střešní mPVC určené ke stabilizaci přilícením a do vegetačních střešních tl 2,0mm	m2	1 731,219
28372206	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 20mm	m2	1 470,135
28372316	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 40mm	m2	1 540,996
62856003	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 0,4mm s vrchní spázející speciální nosnou vložkou z hliníkové fólie, se sníženou hořlavostí	m2	1 734,024
8315 486	deska tepelné izolační minerální plochých střešních spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 40mm	m2	2 940,271
66311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	3 305,054
69334152	folie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střešních s výškou nopů 20mm	m2	1 540,996
69334194	deska hydroakumulační vegetačních střešních z recyklovaneho PES do tl 20mm	m2	1 470,135
69334310	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 100g/m2	m2	3 011,132
S1VH	Střecha nad halou a zázemím - vytažení horních vrstev	m2	91,590
	(41,7+41,55)*2*(0,3+0,3)		99,900
	-(16,7+8,0)*0,3		8,310
	Soubčet		91,590
Použití figury:			
712361171	Provedení povlakové krytiny střešních do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	1 573,835
712361172	Provedení povlakové krytiny střešních do 10° ochranná textilní vrstvy	m2	1 573,835
71261706	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce tčl. lepenou se svařovanými spoji	m2	1 062,219
28343016	folie hydroizolační střešní mPVC určené ke stabilizaci přilícením a do vegetačních střešních tl 2,0mm	m2	1 731,219
69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	3 305,054
S1VS	Střecha nad halou a zázemím - vytažení spodních vrstev	m2	103,230
	(41,7+41,55)*2*0,62		103,230
Použití figury:			
712331111	Provedení povlakové krytiny střešních do 10° podkladní vrstvy pásy na suchu samolepicí	m2	1 503,360
62856003	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 0,4mm s vrchní spázející speciální nosnou vložkou z hliníkové fólie, se sníženou hořlavostí	m2	1 734,024
S2	Střecha atria	m2	67,487
	9,856*4,9+3 605*12,3+1,7*5,5		67,487
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny střešních do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	67,487
712341559	Provedení povlakové krytiny střešních do 10° pásy NAIP přilícením v plné ploše	m2	67,487
712363624	Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, hrdlova v přes 18 mm	m2	33,744
712363625	Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, hrdlova v přes 18 mm	m2	20,246
712363626	Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm rohové pole, hrdlova v přes 18 mm	m2	13,457
712391171	Provedení povlakové krytiny střešních do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	1 573,835
712391172	Provedení povlakové krytiny střešních do 10° ochranná textilní vrstvy	m2	1 573,835
712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5°	m2	2 867,745
712771333	Provedení hydroakumulační vrstvy z nopových fólií s přesahem vegetační střechy sklon do 5°	m2	1 467,616
713141153	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 3 vrstvy rohůžl, pásů, dílců, desek	m2	1 467,616
713141262	Přikotvení tepelné izolace šrouby do plechu pro izolaci tl přes 240 mm	m2	67,487
713141263	amputace asfaltová penetrační	lín	26,651
28343016	folie hydroizolační střešní mPVC určené ke stabilizaci přilícením a do vegetačních střešních tl 2,0mm	m2	1 731,219
28372206	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 20mm	m2	70,987
28372316	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 40mm	m2	1 540,996
28376141	křídlo izolace z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 5%	m3	6,566
62856003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 0,4mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PP fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horní povrchu	m2	13,232
69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	3 305,054
69334152	folie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střešních s výškou nopů 20mm	m2	1 540,996
69334310	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 100g/m2	m2	3 011,132
S2VH	Střecha atria - vytažení horních vrstev	m2	14,629
	(6,027+1,7+16,4)*2*0,3		15,676
	-3,49*0,3		-1,047
	Soubčet		14,629
Použití figury:			
712361171	Provedení povlakové krytiny střešních do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	1 573,835
712361172	Provedení povlakové krytiny střešních do 10° ochranná textilní vrstvy	m2	1 573,835
71261706	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce tčl. lepenou se svařovanými spoji	m2	106,219
28343016	folie hydroizolační střešní mPVC určené ke stabilizaci přilícením a do vegetačních střešních tl 2,0mm	m2	1 731,219
69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	3 305,054
S2VS	Střecha atria - vytažení spodních vrstev	m2	31,360
	(6,027+1,7+16,4)*2*0,62		32,397
	-3,49*0,3		-1,047
	Soubčet		31,360
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nářezem penetrační	m2	31,360
712341559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přilícením NAIP	m2	31,360
712363624	amputace asfaltová penetrační	lín	26,651
62856003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 0,4mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PP fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horní povrchu	m2	13,232

Struktura

Metodika pro zpracování

J.materiál jednotková cena materiálu

- J.montáž - Jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka k zadání	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	#GSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	#GTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách zkušního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek zkušního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Plán	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zacavalet	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
P	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Průběhový popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Sur	A	Sur položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normot odiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Průmyslní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **21156** **Sportovní hala pro tělesnou výchovu - Nová Paka**

Zadavatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 304 629,45
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 304 629,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 304 629,45 CZK
Základní DPH	21 %	1 113 972,18 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **6 418 601,63 CZK**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
SO 001	Hrubé terénní úpravy	0,00	3 105 994,02	652 258,74	3 758 252,76	59
01	Stavební rozpočet	0,00	3 105 994,02	652 258,74	3 758 252,76	59
SO 101	Komunikace a zpevněné plochy	0,00	2 198 635,43	461 713,44	2 660 348,87	41
01	Stavební rozpočet	0,00	2 198 635,43	461 713,44	2 660 348,87	41
Celkem za stavbu		0,00	5 304 629,45	1 113 972,18	6 418 601,63	100

Popis stavby: 21156 - Sportovní hala pro tělesnou výchovu - Nová Paka

Popis stavby: 21156 - Sportovní hala pro tělesnou výchovu - Nová Paka

Popis objektu: SO 001 - Hrubé terénní úpravy

Popis rozpočtu: 01 - Stavební rozpočet

Popis objektu: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 01 - Stavební rozpočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 960 440,20	37,0
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			208 200,00	3,9
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			12 303,90	0,2
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			1 525 671,76	28,8
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			753 431,17	14,2
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			17 781,20	0,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			373 240,30	7,0
96	Bourání konstrukci	HSV			2 200,00	0,0
D96	Přesuny suť a vybouraných hmot	PSU			451 360,92	8,5
Cena celkem					5 304 629,45	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21156	Sportovní hala pro tělesnou výchovu - Nová Paka
O:	SO 001	Hrubé terénní úpravy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				1 821 969,20		
1	121101101R00	Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením 3780,00*0,10 378,00000	m3	378,00000	141,00	53 298,00	800-1	RTS 23/ I
2	122301103R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 přes 000 do 10 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	4 150,00000	56,40	234 060,00	800-1	RTS 23/ I
3	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek 70,00*0,40*0,20 5 600,00	m3	5,60000	517,00	2 895,20	800-1	RTS 23/ I
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla (4150,00+5,60)*850,00 3 305,60000	m3	3 305,60000	164,50	543 771,20	800-1	RTS 23/ I
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla 3 305,6*10 33 056,00000	m3	33 056,00000	2,00	66 112,00	800-1	RTS 23/ I
6	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním	m3	850,00000	130,00	110 500,00	800-1	RTS 23/ I
7	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla 1 700*2 1 700,00000	m3	1 700,00000	45,00	76 500,00	800-1	RTS 23/ I
8	167101102R00	Nakládání skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m2, z horniny 1 až 4	m3	850,00000	40,00	34 000,00	800-1	RTS 23/ I
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5 pro talu 1 800,00 pro zpevněné plochy 1 880,00 1 880,00000	m2	3 780,00000	21,00	79 380,00	800-1	RTS 23/ I
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4 sklopina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	3 305,60000	188,00	621 452,80	800-1	RTS 23/ I
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				208 200,00		
11	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvárů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	4 100,00000	75,00	30 750,00	822-1	RTS 23/ I
12	113106241R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakémkoliv ploše ze silničních panelů jakýchkoliv rozhrnutí kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živici nebo cementovou maltoou s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek maltoou	m2	440,00000	80,00	35 200,00	822-1	RTS 23/ I
13	113107620R00	Odstanění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drsného v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm dlažba 400,00+10,00 panel 440,00 šálik 295,00 beton 180,00 1 880,00000	m2	1 325,00000	70,00	92 750,00	822-1	RTS 23/ I
14	113109315R00	Odstanění podkladů nebo krytů z betonu prostého v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	180,00000	170,00	30 600,00	822-1	RTS 23/ I
15	113202111R00	Vytírání obrub z krapků nebo cbrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	220,00000	80,00	17 600,00	822-1	RTS 23/ I
16	113231436R00	Bourání liniových odvodňovacích žebříků zatížení D40C, šířka žlabu 360 mm včetně betonové ožky	m	13,00000	100,00	1 300,00	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21156	Sportovní hala pro tělesnou výchovu - Nová Paka
O:	SO 001	Hrubé terénní úpravy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				12 303,90		
17	211571111R00	Výplň odvodňovacích žebér šterkopiskem tříděným do rýh bez zhuštění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průrůchů z lomového kamene 70,00*20*0 30	m3	4,20000	750,00	3 150,00	800-2	RTS 23/ I
				4,20000				
18	212572111R00	Lože pro travivody ze šterkopisku tříděného 70,00*0,20*0 10	m3	1,40000	830,00	1 162,00	800-2	RTS 23/ I
				1,40000				
19	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100 bez lože	m	70,00000	35,00	2 450,00	827-1	RTS 23/ I
20	20611223,AR	Třířezová plastová drenážní spoj: západkový; potrubí jednovrstevný materiál PVC, povrch žebrovaný ohebný DN = 100, vsakovací docha = 34,0 cm2/m 70,00*1,015	m	71,05000	78,00	5 541,50	SPCM	RTS 23/ I
				71,05000				
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				584 116,00		
21	561471115R00	Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix tloušťka po zhuštění 250 mm bez přidání vylepšovacího materiálu, s rozprostřením promísením vlhčením, zhuštěním ošetřením vodou, popř. s rozrytím (1*0,00 m2+1*550,00)+(25,00*10,00*2)	m2	4 780,00000	122,20	584 116,00	822-1	RTS 23/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				25 844,00		
22	919735123R00	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 00 do 150 mm včetně spotřeby vody	m	28,00000	175,00	4 900,00	822-1	RTS 23/ I
23	91002	vsakovací jáma 1,5x1,5x2 0 m výkop, výplň z lomového kamene odvoz přebytečné zeminy na skládku zhotoví tele	kus	2,00000	10 472,00	20 944,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 200,00		
24	966006132R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami s uložení hmot na skládku na vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek se zásypem jam a jeho zhuštěním	kr.s	2,00000	350,00	700,00	822-1	RTS 23/ I
25	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí mader a zábradlí v jakémkoliv zdvu včetně práce	m	6,00000	250,00	1 500,00	801-3	RTS 23/ I
Díl: D96		Presuny sutí a vybouraných hmot				451 360,92		
26	979084216R00	Vedrovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenosti do 5 km	t	950,83405	173,90	165 350,04	822-1	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s polírovými čísly 8,9,10,11,12,13,21,22, Součet: 950,83405		950,83000				
27	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	950,83405	300,00	285 250,22	801-3	RTS 20/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s polírovými čísly 8,9,10,11,12,13,21,22, Součet: 950,83405		950,83000				
Celkem						3 105 994,02		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21156	Sportovní hala pro tělesnou výchovu - Nová Paka
O:	SO 101	Komunikace a zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Mrcčství	Cena / M.	Celkem	Genik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				138 471,00		
1	132301111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek dovozcí vozací žlab 12,00*0,50*0,60	m3	3,60000	480,00	1 728,00	800-1	RTS 23/ I
2	133301101R00	Hloubení štacht v hornině 4 do 100 m3 zapážených i nezapážených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nulovým přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany štachty nebo s naložením na dopravní prostředek, ul. vpusť C,80*0,80*1,80*3	m3	3,45000	350,00	1 209,60	800-1	RTS 23/ I
3	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % P.S. s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 1580,00*0,10	m3	158,00000	130,00	20 540,00	800-1	RTS 23/ I
4	174101101R00	Zsyp sypaninou se zhuštěním air šachet, rýh nebo kolárů objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vstřevách, ul. vpusť 1,00	m3	1,00000	141,00	141,00	800-1	RTS 23/ I
5	181101102R00	Úprava pláňe v zálezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5 vozovka 620,00+250,00 parkovací stání 720,00 nástupní plocha 250,00 chodník 110,00+20,00+4,00	m2	1 974,00000	21,00	41 454,00	800-1	RTS 23/ I
6	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4	m2	1 580,00000	39,48	62 378,40	823-1	RTS 23/ I
7	182001113R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:2 do 1:1 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4	m2	190,00000	58,00	11 020,00	823-1	RTS 23/ I
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				941 555,76		
8	564851111R00	Podklad ze šléřkordru s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm tloušťka po zhuštění 150 mm vozovka 620,00+250,00 620,00+250,00 parkovací stání 720,00 720,00 chodník 110,00+20,00+4,00 110,00+20,00+4,00 nástupní plocha 250,00 250,00	m2	3 948,00000	72,02	679 134,96	822-1	RTS 23/ I
9	564932111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhuštění 100 mm s rozprostřením a zhuštěním vozovka pod halou 250,00 parkovací stání 720,00 chodník 134,00	m2	1 104,00000	92,70	212 740,80	822-1	RTS 23/ I
10	564922104R00	Mlatový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm tloušťka po zhuštění 40 mm s rozprostřením a zhuštěním vozovka pod halou 250,00 parkovací stání 720,00 chodník	m2	1 104,00000	45,00	49 680,00	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21156	Sportovní hala pro tělesnou výchovu - Nová Paka
O:	SO 101	Komunikace a zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		134,00		134,00000				

Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací	753 431,17
----------------	--------------------------------------	-------------------

11	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár vozovka 620,00 nástupní plocha 250,00 varovný pás 4,20	m ²	874,20000	329,00	287 611,80	822-1	RTS 23/ I

12	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	10,00000	105,00	1 050,00	822-1	RTS 23/
----	--------------	--------------------------------------	---	----------	--------	----------	-------	---------

13	596715041R00	Kladení vodící linie pro nevidomé a slabozraké z dlažby tloušťky 80 mm, osazené do lože z kamenné drtě tloušťky 40 mm uměl. vodící linie 20,00	m ²	20,00000	350,00	7 000,00	822-1	RTS 23/ I

14	59245040T01	Dlažba zámková SLP s vodící linií přírodní 40/40/8, dlažba pro nevidomé 20,00*1,01	m ²	20,20000	850,00	17 170,00		Vlastní

15	592451158R	dlažba betonová dvourstvá, skladebná obdélník, dlaždice pro nevidomé, červená, l = 200 mm, š = 100 mm tl. 80,0 mm 4,20*1,01	m ²	4,24200	645,00	2 736,09	SPCM	RTS 23/ I

16	592451170T01	Dlažba betonová 20x20x8 cm přírodní - ristanční 620,00*1,01	m ²	626,20000	475,40	300 200,28		Vlastní

17	592451171T01	Dlažba betonová 20x20x8 cm červená - distanční 250,00*1,01	m ²	252,50000	545,20	137 663,00		Vlastní

Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	17 781,20
----------------	---	------------------

18	895941311R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ ÚVB - 50 včetně zřízení lože ze šterkopísku,	kus	2,00000	1 352,00	2 704,00	827-1	RTS 23/
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	---------

19	899204111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivé přes 150 kg včetně rámců a košů na bahno	kus	2,00000	850,00	1 700,00	827-1	RTS 23/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------	-------	-----------

20	552430910R	mříž vtoková litina, rozměr 500x500 mm; únosnost D 400 kN	kus	2,00000	2 850,00	5 700,00	SPCM	RTS 23/ I
----	------------	---	-----	---------	----------	----------	------	-----------

21	55343910R	koš kalový: pozink, kruhový, pro rám 500 x 500 mm	kus	2,00000	950,00	1 900,00	SPCM	RTS 23/ I
----	-----------	---	-----	---------	--------	----------	------	-----------

22	59223R20R	skruž železobetonová s osazením na bahenní koš, TBV, DN = 500,0 mm; h = 290,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	2,02000	450,00	909,00	SPCM	RTS 23/ I
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------	------	-----------

23	59223B21R	prstenec betonový, DN = 660,0 mm; h = 180,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45	kus	2,02000	330,00	666,60	SPCM	RTS 23/ I
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	------	-----------

24	59223B23R	dno uliční vpusti beton TBV, DN = 495,0 mm; h = 626 mm; t = 50 mm; beton C 35/45; Pr. 30 kN/m	kus	2,02000	650,00	1 313,00	SPCM	RTS 23/ I
----	-----------	---	-----	---------	--------	----------	------	-----------

25	59223B24R	skruž železobetonová s výtokem; TBV, DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	2,02000	580,00	1 171,60	SPCM	RTS 23/ I
----	-----------	---	-----	---------	--------	----------	------	-----------

26	59223B25R	skruž železobetonová TBV, DN = 500,0 mm; h = 290,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	2,02000	370,00	747,40	SPCM	RTS 23/ I
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	------	-----------

27	59223B26R	skruž železobetonová TBV, DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	2,02000	480,00	969,60	SPCM	RTS 23/ I
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	------	-----------

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci	347 396,30
----------------	---------------------------------------	-------------------

28	914001171RT6	Osazení a montáž svislých copravních tr aček sloupek, do betonového základu a Af patky, včetně dodávek sloupku a značky IP12+01 1,00 IP11a 2,00 IZ6a 1,00 P4 1,00 IZ6b 1,00 FFc E3 4,00	kus	10,00000	3 530,00	35 300,00	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21156	Sportovní hala pro tělesnou výchovu - Nová Paka
O:	SO 101	Komunikace a zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	91571111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm	m	280,00000	75,00	21 000,00	822-1	RTS 23/ I
30	91572111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zebra stínů, šipek, rápisů, přechodů agood symbo: 01 1,00*3 3 000,00	m2	3,00000	480,00	1 440,00	822-1	RTS 23/ I
31	91579111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m	280,00000	15,00	4 200,00	822-1	RTS 23/ I
32	91579112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	3,00000	25,00	75,00	822-1	RTS 23/ I
33	91786211R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrcou z betonu, přesleho, do oře z betonu, obrubník C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm 290,00 190,00 rozhraní dlažba/mlat 35,00	m	515,00000	300,80	154 912,00	822-1	RTS 23/ I
34	91001	dodání a osazení nádvorní vpusti přesleho míří 150/150 mm, protizápchová uzavěra, spodní otvory 11*11	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
35	91002	dodání a osazení mikrošetrbinové vpusti trouby 260/210 mm, celky 11,5 m s příčné vyztuženými soubory vpustí a čistící kus s litinovou míří D400 kN na betonové desce tl. 100 mm s výškovou na 100 mm špičce (výrobce)	soubor	1,00000	45 402,00	45 402,00		Vlastní
36	5921742CR	obrubník chodníkový materiál beton, l = 1000,0 mm š = 100,0 mm h = 200,0 mm, barva šedá 190,00*1,01 35,00*1,01	kus	227,25000	155,00	35 905,50	SPCM	RTS 23/ I
37	5921746RR	obrubník s n. ční materiál beton, l = 1000,0 mm š = 150,0 mm h = 250,0 mm, barva šedá 190,00*1,01	kus	191,90000	172,00	33 006,80	SPCM	RTS 23/ I
38	5921749OR	obrubník silniční nájezdový, materiál beton, l = 1000,0 mm š = 150,0 mm h = 150,0 mm, barva šedá 190,00*1,01	kus	101,00000	155,00	15 655,00	SPCM	RTS 23/ I
Celkem						2 198 635,43		

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:	SC002 - Sportovní hala s. X - Interiéry a vnitřní zařízení	Projektant:	Ing. arch. Ján Slučený	IČ/DIČ:	
Lokalita:	NOVÁ PAKA	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	54
		Zpracoval:		Datum:	-

Rozpočtové náklady v Kč

	Rozpočtové náklady		
T	Vybavení telocvičně	Dodávky	822 662,62
		Montáž	142 501,30
		Celkem	965 163,92
L	Vybavení lezecké stěny	Dodávky	1 923 591,56
		Montáž	54 000,00
		Celkem	1 977 591,56
P	Vybavení posilovny	Dodávky	338 646,28
		Montáž	36 026,20
		Celkem	374 672,48
O	Ostatní vybavení	Dodávky	616 175,17
		Montáž	32 775,28
		Celkem	648 950,45
		Základ 0%	3 966 378,41
		Základ 21%	832 939,47
		Celkem	4 799 317,87

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka

Rozpočet interiéru - rekapitulace

Název stavby:	Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	SO002 - Sportovní hala, X - Interiéry a vnitřní zařízení	Začátek výstavby:	Projektant: Ing. arch. Ján Studený
Lokalita:	NOVÁ PAKA	Konec výstavby:	Zhotovitel:
Zpracoval:	-	Zpracováno dne:	Zpracováno dne: -

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	T	Vybavení telocvičně	822 662,62	142 501,30	965 163,92
	L	Vybavení lezecké stěny	1 923 591,56	54 000,00	1 977 591,56
	P	Vybavení posilovny	338 646,28	36 026,20	374 672,48
	O	Ostatní vybavení	616 175,17	32 775,28	648 950,45
		Celkem:	3 701 075,63	265 302,78	3 966 378,41

T	Vybavení telocvičně	822 662,62	142 501,30	965 163,92
L	Vybavení lezecké stěny	1 923 591,56	54 000,00	1 977 591,56
P	Vybavení posilovny	338 646,28	36 026,20	374 672,48
O	Ostatní vybavení	616 175,17	32 775,28	648 950,45
	Celkem:	3 701 075,63	265 302,78	3 966 378,41