

rekonstrukce šaten a sprch stř. 231530 a 231520 (velké šatny/231530; malé šatny/231520)

Předmětem Díla jsou stavební a interiérové úpravy stávající dokončené stavby, jedná se o stavbu trvalou. Předmětem dokumentace je zvýšení standardu dožilého zařízení šaten a umýváren v garážích Kačerov. V rámci stavebních úprav dojde k drobnými úpravám dispozice umýváren. Součástí Díla je i umístění dvojice venkovních jednotek klimatizace. Jedna bude sloužit pro přímé chlazení malé šatny a bude umístěna na fasádě. Druhá jednotka, která bude sloužit pro dochlazování přívodního vzduchu, bude umístěna na střeše pozičně nad novou vzduchotechnickou jednotkou.

Velké šatny jsou dotčeny obdobnými úpravami. Stávající stav čítal 16 sprch, 11 umyvadel, 2 záchody a výlevku. Nově bude obsahovat 18 sprch, 7 umyvadel a jeden záchod. Dílo dále obsahuje položení nových dlažeb, obkladů, osazení nových zařizovacích předmětů, kompletní obměnu připojovacích vodovodních a kanalizačních rozvodů, dodávku a instalaci nové vzduchotechniky, dodávku a instalaci nových svítidel, zastropení stávajících světlíků, podlahové vytápění ve velkých šatnách (vč. nové skladby podlahy, kdy stávající podlahové souvrství bude vybouráno).

V průběhu provádění Díla bude Zhotovitel zajišťovat náhradní prostor pro sprchování, převlékání a umístění šatních skříněk v modulárních kontejnerech, které budou obsahovat 12 sprch, předsíně k těmto sprchám a 4 kontejnery budou sloužit pro šatní skřínky. 8 těchto kontejnerů bude umístěno na pozemku Objednatele v dosahu potřebných inženýrských sítí.

U velkých šaten Zhotovitel dodá prvky interiéru (130 šatních skříní a 17 lavic).