



OBJEDNÁVKA č. TS066/23

ze dne: 13.7.2023

ODBĚRATEL: Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. U Lazara 22 284 01 Kutná Hora IČ: 495 495 11 DIČ: CZ 495 495 11 Vyřizuje: Lebduška 724 899 824	DODAVATEL: M-SILNICE a.s. Husova 1697, Bílé Předměstí, 53003, Pardubice IČO: 42196868 Oblastní závod JIH Trabantská 290/31 19015 Praha 9 - Satalice
--	---

Název a popis zboží	Množství	MJ	cena/MJ bez DPH	cena celk. bez DPH
Objednáváme u Vás stavební práce na akci "Ke Gruntě" dle Vaší cenové nabídky ze dne 10.7.2023 resp. dle skutečně provedených prací				
			Cena celkem bez DPH:	760 550,80
			21% DPH:	
			Cena celkem s DPH	

Termín dodání: dle dohody
Platba: faktura
Doprava:

Ing. Jiří Chramosta, jednatel společnosti

razítko a podpis

Na základě Zákona č. 340/2015 žádáme obratem o zaslání akceptace objednávky.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K.Hora, akce "Ke Gruntě" - chodník v Jeneweinově ulici, včetně parkoviště s kolmým stáním v délce 68 bm. CÚ 2023

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Zhotovitel:

M - SILNICE a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: **červen 2023**

IČ:

DIČ:

IČ:

42196868

DIČ:

CZ42196868

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

495 626,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

599 708,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K.Hora, akce "Ke Gruntě" - chodník v Jeneweinově ulici, včetně parkoviště s kolmým stáním v délce 68 bm. CÚ 2023

Místo:

Datum: červen 2023

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Projektant:

Zhotovitel:

M - SILNICE a.s.

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

495 626,80

HSV - Práce a dodávky HSV	495 626,80
1 - Zemní práce	216 296,10
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	279 330,70
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

K.Hora, akce "Ke Gruntě" - chodník v Jeneweinově ulici, včetně parkoviště s kolmým stáním v délce 68 bm. CÚ 2023

Místo:

Datum: červen 2023

Zacavatel: Město Kutná Hora

Projektant: 0

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							495 626,80
D		HSV	Práce a dodávky HSV				495 626,80
D	1		Zemní práce				216 296,10
1	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm	m2			113 184,00
2	K	113107143	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm	m2			0,00
3	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3			0,00
4	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3			0,00
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			5 423,40
6	K	162751119	Příplatek k vodor.přemístění výkopku z hor. třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m (15x)	m3			77 814,00
7	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3			0,00
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t			0,00
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce	m3			4 935,00
10	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3			0,00
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození	m3			0,00
12	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t			0,00
13	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2			0,00
14	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2			0,00
15	M	00572410	osivo směs travní parková	kg			0,00
16	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2			14 939,70

17	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	0,00
18	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	0,00
	D	4	Vodorovné konstrukce		0,00
19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisků	m3	0,00
	D	5	Komunikace pozemní		279 330,70
20	K	564831111	Podklad ze štěrku tl 100 mm (pod obruby +oprava vozovky + dlažba)	m2	0,00
21	K	564861111	Podklad ze štěrku tl 200 mm	m2	240 607,80
22	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	0,00
23	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm (vjezdy)	m2	38 722,90
24	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm (parkoviště - kolmé stání)	m2	0,00
25	K	577144031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 1,5 m	m2	0,00
26	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	0,00
27	M	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm	m2	0,00
28	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm	m2	0,00
29	M	59245015	dlažba zámková tvaru cihla 200x100x60mm přírodní	m2	0,00
30	M	59245222	dlažba zámková tvaru cihla 200x100x80mm červená	m2	0,00
31	K	597861111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných	m2	0,00
32	K	597069111	Příplatek ZKD 10 mm tl lože přes 100 mm u rigolu dlážděného	m2	0,00
	D	8	Trubní vedení		0,00
33	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	0,00
34	K	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 315	m	0,00
35	K	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	0,00
36	M	28617214	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/150	kus	0,00
37	K	894212141	Šachty kanalizační z prostého betonu na potrubí DN 300 - 500 dno beton tř. C 25/30 - napojovací šachta	kus	0,00
38	K	894812325	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové dno průtočné	kus	0,00
39	K	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	0,00
40	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za užití šachtové roury	kus	0,00
41	K	894812356	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem	kus	0,00
42	K	8959411	Vpust kanalizační z bet. dílců typ UV-50 komplet (zem.práce, dodání dílců, dodání a osazení mříže,zásyp)	kus	0,00
43	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	0,00
44	M	63126037	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 B125	kus	0,00
45	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	0,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
46	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	0,00
47	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	0,00
48	M	40445240	patka pro sloupek AI D 60mm	kus	0,00
49	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,00
50	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	0,00
51	M	59217028	obrubník betonový silniční nájezdový 500x150x150mm	m	0,00
52	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	0,00
53	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	0,00
54	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	0,00
55	M	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m	0,00
56	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,00
57	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	0,00
58	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	0,00

59	K	961044	Bourání vtokového objektu z betonu	m3	0,000		0,00
60	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	0,000		0,00
	D	997	Přesun sutě				0,00
61	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,000		0,00
62	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	0,000		0,00
63	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	0,000		0,00
64	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,000		0,00
65	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,000		0,00
	D	998	Přesun hmot				0,00
66	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	234,000		0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
67	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	0,000		0,00
68	K	013203000	DIO - obstarání, zajištění přechodného DZ po dobu stavby		0,000		0,00
69	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000		0,00
70	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K.Hora, akce "Ke Gruntě" - chodník v Braunově ulici CÚ 2023

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Zhotovitel:

M - SILNICE a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

 snížená

 zákl. přenesená

 sníž. přenesená

 nulová

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum: červen 2023

IČ:

DIČ:

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

147 794,40

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
0,00	21,00%	0,00
0,00	15,00%	0,00
0,00	21,00%	0,00
0,00	15,00%	0,00
0,00	0,00%	0,00

v CZK

178 831,22

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K.Hora, akce "Ke Gruntě" - chodník v Braunově ulici CÚ 2023

Místo:

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Zhotovitel:

M - SILNICE a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum: červen 2023

Projektant:
Zpracovatel

Cena celkem [CZK]

147 794,40

HSV - Práce a dodávky HSV	147 794,40
1 - Zemní práce	68 988,90
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	78 805,50
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

K.Hora, akce "Ke Gruntě" - chodník v Braunově ulici CÚ 2023

Místo:

Datum: červen 2023

Zadavatel: Město Kutná Hora

Projektant: 0

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							147 794,40
D		HSV	Práce a dodávky HSV				147 794,40
D	1		Zemní práce				68 988,90
1	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm	m2			36 100,80
2	K	113107143	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm	m2			0,00
3	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3			0,00
4	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3			0,00
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			1 729,60
6	K	162751119	Příplatek k vodor.přemístění výkopku z hor. třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m (15x)	m3			24 816,00
7	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých strojně	m3			0,00
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t			0,00
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			1 579,20
10	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím ručně	m3			0,00
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození	m3			0,00
12	M	58331200	šterkopsek netříděný zásypový	t			0,00
13	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2			0,00
14	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2			0,00
15	M	00572410	osivo směs travní parková	kg			0,00
16	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím strojně	m2			4 763,30

17	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	0,000		0,00
18	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	0,000		0,00
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00
19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	0,000		0,00
	D	5	Komunikace pozemní				78 805,50
20	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm (pod obruby +oprava vozovky + dlažba)	m2			0,00
21	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2			74 358,00
22	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2			0,00
23	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm (vjezdy)	m2			4 447,50
24	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm (parkoviště - kolmé stání)	m2			0,00
25	K	577144031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 1,5 m	m2			0,00
26	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2			0,00
27	M	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm	m2			0,00
28	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm	m2			0,00
29	M	59245015	dlažba zámková tvaru cihla 200x100x60mm přírodní	m2			0,00
30	M	59245222	dlažba zámková tvaru cihla 200x100x80mm červená	m2	6,000		0,00
31	K	597661111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných	m2	0,000		0,00
32	K	597069111	Příplatek ZKD 10 mm tl lože přes 100 mm u rigolu dlážděného	m2	0,000		0,00
	D	8	Trubní vedení				0,00
33	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	0,000		0,00
34	K	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 315	m	0,000		0,00
35	K	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	0,000		0,00
36	M	28617214	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/150	kus	0,000		0,00
37	K	894212141	Šachty kanalizační z prostého betonu na potrubí DN 300 - 500 dno beton tř. C 25/30 - napojovací šachta	kus	0,000		0,00
38	K	894812325	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové dno průtočné	kus	0,000		0,00
39	K	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	0,000		0,00
40	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uložení šachtové roury	kus	0,000		0,00
41	K	894812356	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem	kus	0,000		0,00
42	K	8959411	Vpust kanalizační z bet. dílců typ UV-50 komplet (zem.práce, dodání dílců, dodání a osazení mříže,zásyp)	kus	0,000		0,00
43	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	0,000		0,00
44	M	63126037	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 B125	kus	0,000		0,00
45	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	0,000		0,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
46	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	0,000		0,00
47	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	0,000		0,00
48	M	40445240	patka pro sloupek AI D 60mm	kus	0,000		0,00
49	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000		0,00
50	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	0,000		0,00
51	M	59217028	obrubník betonový silniční nájezdový 500x150x150mm	m	0,000		0,00
52	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	0,000		0,00
53	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m	0,000		0,00
54	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	0,000		0,00
55	M	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m	0,000		0,00
56	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,000		0,00
57	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	0,000		0,00
58	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	0,000		0,00

59	K	961044	Bourání vtokového objektu z betonu	m3	0,000		0,00
60	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	0,000		0,00
	D	997	Přesun sutě				0,00
61	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,000		0,00
62	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	0,000		0,00
63	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	0,000		0,00
64	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameni zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,000		0,00
65	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,000		0,00
	D	998	Přesun hmot				0,00
66	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	187,000		0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
67	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	---	0,000		0,00
68	K	013203000	DIO - obstarání, zajištění přechodného DZ po dobu stavby		0,000		0,00
69	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	---	1,000		0,00
70	K	030001000	Zařízení staveniště	---	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K.Hora, akce "Ke Gruntě" - chodník v ulici Seifertovy sady ulici CÚ 2023 - ÚSEK "A" (Braunova - Hloušecká)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Zhotovitel:

M - SILNICE a.s.

Projektant:

/pracovatel:

Poznámka:

CC CZ:

Datum: **červen 2023**

IČ:

DIČ:

IČ:

42196868

DIČ:

CZ42196868

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

117 129,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH: základní	0,00	21,00%	0,00
snižená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

141 726,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K.Hora, akce "Ke Gruntě" - chodník v ulici Seifertovy sady ulici CÚ 2023 - ÚSEK "A" (Braunova - Hloušecká)

Místo:

Datum: červen 2023

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Projektant:

Zhotovitel:

M - SILNICE a.s.

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

117 129,60

HSV - Práce a dodávky HSV	117 129,60
1 - Zemní práce	50 771,10
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	66 358,50
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

K.Hora, akce "Ke Gruntě" - chodník v ulici Seifertovy sady ulici CÚ 2023 - ÚSEK "A" (Braunova - Hloušecká)

Místo:

Datum: červen 2023

Zadavatel: Město Kutná Hora

Projektant: 0

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							117 129,60
D		HSV	Práce a dodávky HSV				117 129,60
D	1		Zemní práce				50 771,10
1	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm	m2			26 568,00
2	K	113107143	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm	m2			0,00
3	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3			0,00
4	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených s do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3			0,00
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			1 274,20
6	K	162751119	Příplatek k vodor.přemístění výkopku z hor. třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m (15x)	m3			18 260,00
7	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných strojně	m3			0,00
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t			0,00
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			1 163,40
10	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3			0,00
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození	m3			0,00
12	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t			0,00
13	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2			0,00
14	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2			0,00
15	M	00572410	osivo směs travní parková	kg			0,00
16	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2			3 505,50

17	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	0,000		0,00
18	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	0,000		0,00
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00
19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	0,000		0,00
	D	5	Komunikace pozemní				66 358,50
20	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm (pod obruby +oprava vozovky + dlažba)	m2			0,00
21	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2			45 900,00
22	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2			0,00
23	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm (vjezdy)	m2			20 458,50
24	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm (parkoviště - kolmé stání)	m2			0,00
25	K	577144031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 1,5 m	m2	0,000		0,00
26	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	0,000		0,00
27	M	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm	m2	150,000		0,00
28	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 80 mm	m2	34,500		0,00
29	M	59245015	dlažba zámková tvaru cihla 200x100x60mm přírodní	m2	150,000		0,00
30	M	59245222	dlažba zámková tvaru cihla 200x100x80mm červená	m2	34,500		0,00
31	K	597661111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných	m2	0,000		0,00
32	K	597069111	Příplatek ZKD 10 mm tl lože přes 100 mm u rigolu dlážděného	m2	0,000		0,00
	D	8	Trubní vedení				0,00
33	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	0,000		0,00
34	K	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 315	m	0,000		0,00
35	K	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	0,000		0,00
36	M	28617214	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/150	kus	0,000		0,00
37	K	894212141	Šachty kanalizační z prostého betonu na potrubí DN 300 - 500 dno beton tř. C 25/30 - napojovací šachta	kus	0,000		0,00
38	K	894812325	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové dno průtočné	kus	0,000		0,00
39	K	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	0,000		0,00
40	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za užití šachtové roury	kus	0,000		0,00
41	K	894812356	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem	kus	0,000		0,00
42	K	8959411	Vpust kanalizační z bet. dílců typ UV-50 komplet (zem.práce, dodání dílců, dodání a osazení mříže.zásyp)	kus	0,000		0,00
43	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	0,000		0,00
44	M	63126037	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 B125	kus	0,000		0,00
45	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	0,000		0,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
46	K	914111111	Montáž svisté dopravní značky do velikosti 1 m2 objmkami na sloupek nebo konzolu	kus	0,000		0,00
47	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	0,000		0,00
48	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	0,000		0,00
49	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000		0,00
50	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	0,000		0,00
51	M	59217028	obrubník betonový silniční nájezdový 500x150x150mm	m	0,000		0,00
52	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	0,000		0,00
53	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m	0,000		0,00
54	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	0,000		0,00
55	M	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m	0,000		0,00
56	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,000		0,00
57	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	0,000		0,00
58	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	0,000		0,00

59	K	961044	Bourání vtokového objektu z betonu	m3	0,000		0,00
60	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	0,000		0,00
D		997	Přesun sutě				0,00
61	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,000		0,00
62	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	0,000		0,00
63	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	0,000		0,00
64	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,000		0,00
65	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,000		0,00
D		998	Přesun hmot				0,00
66	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	117,000		0,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
67	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	0,000		0,00
68	K	013203000	DIO - obstarání, zajištění přechodného DZ po dobu stavby		0,000		0,00
69	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000		0,00
70	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000		0,00