

## Příloha č. 1

# Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: Traťová strojní společnost, a. s.

Musílkova 257/48

Košíře

150 00 Praha 5

IČO: 04946685, DIČ: CZ04946685

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1185/2023

c) Specifikace požadovaného Díla:

- Oprava geometrických parametrů koleje a dalších prací s tím souvisejících

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Stavba: Oprava geometrických parametrů koleje 2023 – ST Ostrava

Objekt: Příloha k objednávce č. 3/2023

Místo: Návsí – Bystřice, kol. č. 1 a 2 ve dnech 26. 8. a 30. 8.2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Zhotovitel: Traťová strojní společnost, a. s. Praha

Návsí – Bystřice, kol. č. 1 a 2 ve dnech 26. 8. a 30. 8.2023

PČ	T y p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3			
	P		Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu kameniva.				
41	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km			
	P		Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dopravu kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.				
85	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus			
	P		Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami				
86	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus			
	P		Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech				
91	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus			
	P		Demontáž informačního bodu MIB 6				
92	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus			
	P		Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení				
93	K	7592007160	Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady	kus			
	P		Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady				

94	K	7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí mezikolejnicového upevňovačla (Clamp, Vortok apod)	kus
	P		Montáž balízy do kolejiště pomocí mezikolejnicového upevňovačla (Clamp, Vortok apod)	
97	K	7594107070	Demontáž lanového propojení tlumivek z betonových pražců	kus
	P		Demontáž lanového propojení tlumivek z betonových pražců	
98	K	7594105072	Montáž lanového propojení tlumivek na betonové pražce 3,7 nebo 4,2 m	kus
	P		Montáž lanového propojení tlumivek na betonové pražce 3,7 nebo 4,2 m - propojení stykového transformátoru s kolejnici nebo s dalším stykovým transformátorem lanovým propojením; usazení pražců nebo trámek mezi koleje nebo podél koleje; připevnění lana k pražcům nebo montážním trámům	
99	K	7596207010	Demontáž indikátoru horkoběžnosti	kus
	P		Demontáž indikátoru horkoběžnosti	
100	K	7596205010	Montáž indikátoru horkoběžnosti	kus
	P		Montáž indikátoru horkoběžnosti	
101	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t
	P		Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	
117	K	9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t
	P		Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	
130	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus
	P		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	
11	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod
	P		Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	
Celkem				

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení

Email: \_

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **646 620,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 26. 8.2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 8.2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: nepřetržitá výluka Návší-Bystřice, kol. č. 2, ode dne 23. 8.2023, od 7:00hod do 26. 8.2023 do 17:00hod; dále nepřetržitá výluka Bystřice-Návší, kol. č. 1, ode dne 27. 8.2023, od 7:00hod do 30. 8.2023 do 17:00hod.

Místo realizace Díla (Staveniště):

Traťové úseky: Návší – Bystřice.

Ve výluce bude nutné podbít, v obou kolejích, i opravovaný přejezd P 8277 v km 303,581, takže je bezpodmínečně nutné, aby se ASP na výluku dostavila a podbila také zmíněný přejezd. Pokud by se tak nestalo, žádná z traťových kolejí nebude spuštěna do provozu a koleje zůstanou vyloučené.

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 17. 5.2023

Vytvořil:

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3802874

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** a90cebb7-f1c2-4397-8fc0-965c04f5df7d

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 13.07.2023 12:58:02



b0733f85-8f73-4ff6-867d-8608135768fd