



Specifikace dodávky nových grafických ploch

1. Velká grafická stěna

Provedení nové plachty: nová translucenční vinylová plachta (backlit banner) jednostranně digitálně potištěna translucenčním tiskem s vysokou denzitou (pro syté barvy tisku při prosvícení)

Poznámka - Před samotnou výrobou tištěných plachet bude provedeno vzorování tisku a světelná zkouška za přítomnosti zadavatele za účelem odsouhlasení kvality tisku.

Specifikace tiskového souboru:

- měřítko 1:1
- rozlišení min 300 dpi (ideálně vyšší např. 600 dpi)

Provedení nové LED: bílé LED moduly o stejné teplotě jako stávající, umístěné na bondových lištách pro jednoduché umístění do stávajícího reklamního značení, nová trať

Rozsah montáže:

- Stavba lešení délka 7 m a výška 11 m plus demontáž lešení.
- Panel rozměr 7050 x 7950 mm mezi patry schodiště horní repas nová plachta a nové LED se zdroji. Práce z fasádnického lešení v interiéru do 11 m šířka prostoru pro lešení je 1,65 m.
- Panel rozměr 7050 x 3300 mm mezi patry schodiště spodní repas nová plachta a nové LED se zdroji.
- Délka montáže max. 14 dnů.
- Termín montáže dle domluvy, nejpozději do 31. 8. 2023.

2. Malá grafická stěna

Provedení nové plachty: nová translucenční vinylová plachta (backlit banner) jednostranně digitálně potištěna translucenčním tiskem s vysokou denzitou (pro syté barvy tisku při prosvícení)

Poznámka - Před samotnou výrobou tištěných plachet bude provedeno vzorování tisku a světelná zkouška za přítomnosti zadavatele za účelem odsouhlasení kvality tisku.

Specifikace tiskového souboru:

Hvězdárna
a planetárium Brno
Kraví hora 2, 616 00 Brno

+420 541 32 12 87
e-mail@hvezdarna.cz
www.hvezdarna.cz

IČO: 00101443
DIČ: CZ00101443
ID datové schránky: i7hkna





- měřítko 1:1
- rozlišení min 300dpi (ideálně vyšší např. 600dpi)

Provedení nové LED: RGB LED moduly, včetně jejich dálkového ovládání, umístěné na bondových lištách pro jednoduché umístění do stávajícího reklamního značení, nová trať.

Rozsah montáže:

- Panel rozměr 5060x1870mm repas nová plachta 9 m2 vyjížděcí panel.
- Délka montáže max. 2 dny.
- Termín montáže dle domluvy, nejpozději do 31. 8. 2023.

3. Totem před budovou

Provedení repas totém Hvězdárna vstup: nová Al. kapotáž v RAL, obě strany profrézovány grafikou hvězdárna (nové logo) a podložena plexi opál, plexi opál polepeno translucenčními fóliemi (bude vzorováno v průběhu zakázky), vysvíceno bílými LED moduly.

Rozsah montáže:

- Rozměr totému 700x4020mm nové kapotáže a nové LED se zdroji.
- Délka montáže max. 2 dny.
- Termín montáže dle domluvy, nejpozději do 31. 8. 2023.

4. Roleta mezi patry

Provedení nové rolety: nová roleta namotaná na válci umožňující její smotání a rozsmotání dle stávající funkčnosti. Nová roleta bude minimálně stejné kvality, co se týče gramáže materiálu a propustnosti světla nebo lepší, ve smyslu menší propustnost světla je brána jako lepší.

Poznámka - Před instalací si zadavatel vybere ze vzorníku materiálu barvu z odstínů šedé nebo černé.

Rozsah montáže:

- Roleta rozměr 8500 x 1735 mm.
- Délka montáže max. 14 dnů.
- Termín montáže dle domluvy, nejpozději do 31. 8. 2023.