

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce kotelny střední školy	Objednatel:	Mateřská škola, základní škola a střední škola pro	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	SOK2 Kotelna K2 – Tělocvična	Projektant:	Ing. Ondřej Surý	IČO/DIČ:	
Lokalita:	Vsetínská 454, 757 01 Valašské Meziříčí	Zhotovitel:	LOMANETA s.r.o., Kouty 26, Valašské Meziříčí	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	75
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	14.06.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 67 500,00	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00		0
	Montáž 0,00	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		0
PSV	Dodávky 29 442,45	Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00		0
	Montáž 265 844,25		Provozní vlivy 0,00		0
"M"	Dodávky 9 805,67		Ostatní 0,00		0
	Montáž 39 194,33		NUS z rozpočtu 0,00		0
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a suti	3 652,47				
ZRN celkem	415 439,17	DN celkem 0,00		NUS celkem 0,00	0,00
		DN celkem z obj. 0,00		NUS celkem z obj. 0,00	0,00
				ORN celkem 0,00	
				ORN celkem z obj. 0,00	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	415 439,17	DPH 21%	87 242,23
		Celkem bez DPH	415 439,17
		Celkem včetně DPH	502 681,40

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
	12.7.2023	12.7.2023

Stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:		Rekonstrukce kotelny střední školy		Objednatel:		Mateřská škola, základní škola a střední škola pro	
Druh stavby:		SOK2 Kotelna K2 – Tělocvična		Začátek výstavby:		Ing. Ondřej Surý	
Lokalita:		Vsetínská 454, 757 01 Valašské Meziříčí		Konec výstavby:		LOMANETA s.r.o., Kouty 26, Valašské Meziříčí	
JKSO:				Zpracováno dne: 14.06.2023		Zpracovali:	
Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Celkem			
		Dodávka	Montáž				
	Nezařazeno	106 748,13	308 691,04	415 439,17			
713	Izolace tepelné	1 445,44	720,56	2 166,00			
721	Vnitřní kanalizace	771,66	11 727,04	12 498,70			
723	Vnitřní plynovod	5 773,73	5 628,27	11 402,00			
731	Kotelny	3 596,79	231 059,21	234 656,00			
732	Strojovny	187,62	10 532,38	10 720,00			
733	Rozvod potrubí	8 110,67	3 009,33	11 120,00			
734	Armatury	9 113,30	2 990,70	12 104,00			
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	443,23	6 176,77	6 620,00			
H713	Izolace tepelné	0,00	61,60	61,60			
H721	Vnitřní kanalizace	0,00	269,10	269,10			
H723	Vnitřní plynovod	0,00	171,00	171,00			
H731	Kotelny	0,00	1 336,50	1 336,50			
H732	Strojovny	0,00	236,52	236,52			
H733	Rozvod potrubí	0,00	468,70	468,70			
H734	Armatury	0,00	63,00	63,00			
H767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	162,50	162,50			
M21	Elektromontáže	9 805,67	33 194,33	43 000,00			
S	Přesuny sutí	0,00	883,55	883,55			
001VI	Ostatní náklady	67 500,00	0,00	67 500,00			
Celkem:				415 439,17			

Poznámka:

Stavební rozpočet

VERLAG
DASHÖFFER

Název stavby:		Rekonstrukce kotelny střední školy		Doba výstavby:		Matejská škola, základní škola a střední škola pro			
Druh stavby:		SOK2 Kotelna K2 – Tělocvična		Začátek výstavby:		Ing. Ondřej Surý			
Lokalita:		Vsetínská 454, 757 01 Valašské Meziříčí		Konec výstavby:		LOMANETA s.r.o., Kouty 26, Valašské Meziříčí			
JKSO:		14.06.2023		Zpracováno dne:		Zpracoval:			
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Genová soustava
	713	Nezaráženo				106 748,13	308 691,04	415 439,17	
		izolace tepelné				1 445,44	720,56	2 166,00	
1	713400841R00A	Odstanění izolace	m	10,00	15,60	0,00	156,00	156,00	RTS I / 2023
2	722181225RT9	Izolace návěková z pěnového polyetylenu je opatřena polepem hliníkovou fólií 28/25 mm Varianta: vnitřní průměr 28 mm	m	4,00	171,00	449,44	234,56	684,00	RTS I / 2023
3	631547115	Pouzdru potrubní izolační z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií 35/30 mm	m	6,00	166,00	996,00	0,00	996,00	RTS I / 2023
4	722182001RT2A	Montáž izol. skruží na potrubí průměru DN 32, sam spoj Varianta: sarnolepicí spoj a příčné stažení páskou	m	6,00	55,00	0,00	330,00	330,00	RTS I / 2023
	721	Vnitřní kanalizace				771,66	11 727,04	12 498,70	
5	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	4,00	11,30	0,00	45,20	45,20	RTS I / 2023
6	721290821R00	Présun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m	t	0,01	1 950,00	0,00	19,50	19,50	RTS I / 2023
7	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	4,00	322,00	587,96	700,04	1 288,00	RTS I / 2023
8	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	2,00	75,00	0,00	150,00	150,00	RTS I / 2023
9	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí	kus	2,00	443,00	180,67	705,33	886,00	RTS I / 2023
10	721.1	Neutralizační box Varianta: - vhodný pro kotelny do 100 kW, dle typu kotlů	kus	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	RTS I / 2023
11	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	4,00	27,50	3,03	106,97	110,00	RTS I / 2023
	723	Vnitřní plynovod				5 773,73	5 628,27	11 402,00	
12	723120805R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50	m	6,00	125,00	646,43	103,57	750,00	RTS I / 2023
13	723290821R00	Présun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m	t	0,02	1 950,00	0,00	39,00	39,00	RTS I / 2023
14	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	6,00	45,00	0,00	270,00	270,00	RTS I / 2023
15	723163104R00	Potrubí z měděných plynových trubek D 22 x 1,0 mm	m	6,00	659,00	2 786,00	1 168,00	3 954,00	RTS I / 2023
16	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x - žlutý	m	6,00	52,00	61,70	250,30	312,00	RTS I / 2023
17	723190253R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20 mm	kus	2,00	298,00	0,00	596,00	596,00	RTS I / 2023
18	723225113R00	Ventil vzorkov. přímý, vnitřní z. DN15	kus	2,00	316,00	480,67	151,33	632,00	RTS I / 2023
19	723235111R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. DN 15	kus	2,00	486,00	785,72	186,28	972,00	RTS I / 2023
20	723235112R00	Kohout kulový, vnitřní - vnitřní závit, DN 20 mm	kus	2,00	615,00	1 013,20	216,80	1 230,00	RTS I / 2023
21	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	6,00	42,00	0,00	252,00	252,00	RTS I / 2023
22	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	3,00	265,00	0,00	795,00	795,00	RTS I / 2023
23	220890202R00	Revize	h	2,00	800,00	0,00	1 600,00	1 600,00	RTS I / 2023
	731	Kotelny				3 596,79	231 059,21	234 656,00	
24	731391811R00	Vypouštění vody z kotlů samospádem do 5 m2	kus	2,00	315,00	0,00	630,00	630,00	RTS I / 2023
25	731200826R00	Demontáž kotle ocel. kapal./plyn, do 60 kW	kus	2,00	1 680,00	44,75	3 315,25	3 360,00	RTS I / 2023
26	731890801R00	Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H do 6 m	t	0,70	5 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	RTS I / 2023
27	731.1	Závěsný plynový kondenzační kotel s modul. hořákem 35 kW	soubor	2,00	70 250,00	2 313,10	138 186,90	140 500,00	RTS I / 2023

