

Číslo smlouvy Objednatele: 5622013525/3 (ORG 5500)

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Dodatek č. 3 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „**ZŠ Přemyslovo náměstí – odborné učebny a
zázemí**“

I. Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1
Číslo účtu: 94-313621/0710
Pověřen podpisem této smlouvy:
Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu
města Brna, Kounicova 67a, 601 67 Brno
Ve věcech technických je oprávněna jednat:
Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, Štýřice, 639 00 Brno (dále jen „TDI“)
Pověření zaměstnanci:
[] [] [] technický ředitel
[] [] vedoucí Střediska realizace pozemních staveb
[] [] [] autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a
samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „**Objednatel**“)

Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a



II. I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

Zastoupený: Zdeňkem Spáčillem, jednatelem společnosti

Se sídlem: U Vlečky 1054, 664 42 Modřice

IČO: 25588176

DIČ: CZ25588176

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. 36233 oddíl C

Bankovní spojení: ČSOB Brno

Číslo účtu: 471216473/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 9. 8. 2022 smlouvu o zhotovení stavby č. 5622013525 u Objednatele a č. 04/22 u Zhotovitele, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „ZŠ Přemyslovo náměstí – odborné učebny a zázemí“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 11. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 27. 03. 2023 (dále jen „smlouva“).
- 2) Předmětem dodatku č. 3 smlouvy (dále také „dodatek“) je změna článku II. Předmět smlouvy:
 - rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 13 ze dne 27. 02. 2023, změnovém listu č. 15 ze dne 22. 02. 2023 a změnovém listu č. 18 ze dne 02. 05. 2023. Změna zadávaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“), v objemu 2 680 234,46 Kč bez DPH.
 - rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce zadávané podle ust. § 222 odst. 6 zákona, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 8 ze dne 22. 05. 2023, změnovém listu č. 11 ze dne 22. 05. 2023, změnovém listu č. 14 ze dne 15. 02. 2023, změnovém listu č. 16 ze dne 20. 04. 2023, změnovém listu č. 17 ze dne 21. 04. 2023 a změnovém listu č. 19 ze dne 29. 05. 2023. Změna zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona v objemu 2 980 982,44 Kč bez DPH.
 - Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnových listech č. 8, č. 11, č. 13, č. 14, č. 15, č. 16, č. 17, č. 18 a č. 19, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
 - zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 15 ze dne 22. 02. 2023 a č. 18 ze dne 02. 05. 2023. Jedná se o změnu závazku zadanou podle ust. § 222 odst. 4 zákona v objemu 602 398,11 Kč bez DPH.
 - zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 8 ze dne 22. 05. 2023, č. 14 ze dne 15. 02. 2023, č. 16 ze dne 20. 04. 2023. Jedná se o změnu závazku zadanou podle ust. § 222 odst. 6 zákona v objemu 396 500, 59 Kč bez DPH.



- Snížení sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnových listech č. 8, č. 14, č. 15, č. 16 a č. 18, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy

- 1) Článek **II. Předmět smlouvy** se nově doplňuje o odstavec II.11. tohoto znění:

- II.11.
- Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 8 ze dne 22. 05. 2023, změnovém listu č. 11 ze dne 22. 05. 2023, změnovém listu č. 13 ze dne 27. 02. 2023, změnovém listu č. 14 ze dne 15. 02. 2023, změnovém listu č. 15 ze dne 22. 02. 2023, změnovém listu č. 16 ze dne 20. 04. 2023, změnovém listu č. 17 ze dne 21. 04. 2023, změnovém listu č. 18 ze dne 02. 05. 2023 a změnovém listu č. 19 ze dne 29. 05. 2023,
 - Z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 8 ze dne 22. 05. 2023 a změnovém listu č. 14 ze dne 15. 02. 2023, změnovém listu č. 15 ze dne 22. 02. 2023, změnovém listu č. 16 ze dne 20. 04. 2023 a změnovém listu č. 18 ze dne 02. 05. 2023.

- 2) Článek **V. Cena za splnění předmětu smlouvy**,
Text odst. V.1 smlouvy se nahrazuje textem tohoto znění:

„V.1 **Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** se sjednává takto:

cena celkem bez DPH	46 346 327,66 Kč
DPH	9 732 728,81 Kč
cena celkem včetně DPH	56 079 056,47 Kč

- 3) Článek **V. Cena za splnění předmětu smlouvy**
Text odst. V.3. smlouvy se nahrazuje textem tohoto znění:

V.3 **Cena za zhotovení Stavby** dle této smlouvy se sjednává takto:

Cena bez DPH dle smlouvy o dílo ze dne 9. 8. 2022,
dodatku č. 1 smlouvy ze dne 21.11.2022

a dodatku č. 2 ze dne 27.3.2023 41 669 009,46 Kč

Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 3 smlouvy o dílo 5 661 216,90 Kč

Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 3 smlouvy o dílo - 998 898,70 Kč

Cena celkem dle smlouvy, ve znění dodatků č. 1, 2, 3 bez DPH 46 331 327,66 Kč

DPH 9 729 578,81 Kč

Cena celkem dle smlouvy, ve znění dodatků č. 1, 2, 3 včetně DPH 56 060 906,47 Kč

- 4) Článek **V. Cena za splnění předmětu smlouvy** – text odst. V.4 se nahrazuje novým textem tohoto znění:



V.4 Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, změnového listu č. 1 ze dne 31.10.2022, změnového listu č. 2 ze dne 31.10.2022, změnového listu č. 3 ze dne 31.10.2022, změnového listu č. 4 ze dne 31.10.2022, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, změnového listu č. 5 ze dne 5.11.2022, změnového listu č. 6 ze dne 26.11.2022, změnového listu č. 7 ze dne 14.12.2022, změnového listu č. 9 ze dne 9.1.2023, změnového listu č. 10 ze dne 12.1.2023 a změnového listu č. 12 ze dne 30. 1. 2023, které tvoří přílohu č. 4 této smlouvy a změnového listu č. 8 ze dne ze dne 22. 05. 2023, změnového listu č. 11 ze dne 22. 05. 2023, změnového listu č. 13 ze dne 27. 02. 2023, změnového listu č. 14 ze dne 15. 02. 2023, změnového listu č. 15 ze dne 22. 02. 2023, změnového listu č. 16 ze dne 20. 04. 2023, změnového listu č. 17 ze dne 21. 04. 2023, změnového listu č. 18 ze dne 02. 05. 2023, změnového listu č. 19 ze dne 29. 05. 2023, které tvoří přílohy č. 5 této smlouvy.

5) Článek **XVI. Ostatní ujednání,**

Text odst. XVI.13. se doplňuje o text tohoto znění:

Příloha č. 5:

Změnový list č. 8 ze dne 22. 05. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 11 ze dne 22. 05. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 13 ze dne 27. 02. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 14 ze dne 15. 02. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 15 ze dne 22. 02. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 16 ze dne 20. 04. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 17 ze dne 21. 04. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 18 ze dne 02. 05. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 19 ze dne 29. 05. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 3 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 3 zašle k uveřejnění v registru smluv



statutární město Brno.

5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 3 nejsou předmětem obchodního tajemství.

7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 3 nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy

9) Nedílnou součástí dodatku č.3 smlouvy jsou:

Změnový list č. 8 ze dne 22. 05. 2023 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 11 ze dne 22. 05. 2023 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 13 ze dne 27. 02. 2023 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 14 ze dne 15. 02. 2023 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 15 ze dne 22. 02. 2023 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 16 ze dne 20. 04. 2023 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 17 ze dne 21. 04. 2023 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 18 ze dne 02. 05. 2023 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 19 ze dne 29. 05. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:

Tento dodatek č. 3 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/040 dne 28. 6. 2023

V Brně dne
Za objednatele:

Ing.
Tomáš
Pivec

Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Pivec
Datum:
2023.07.13
10:13:43 +02'00'

.....
za statutární město Brno
Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne
Za zhotovitele:

Zdeněk
Spáčil


Digitálně
podepsal Zdeněk
Spáčil
Datum:
2023.07.13
07:49:23 +02'00'

.....
za Zhotovitele
Zdeněk Spáčil
jednatel



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Přemyslovo náměstí – odborné učebny a zázemí	8
ÚSEK: SO 01– Nástavba	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna vnitřních povrchových úprav stávajících konstrukcí NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 01 Nástavba DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Přemyslovo náměstí, Brno – Slatina, nástavba ODKAZ NA VÝKŘESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Pam Arch ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.8“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá změnu řešení prováděných prací obsažených v soutěžním výkazu výměr a výkresové části zadávací dokumentace. Jedná se o práce, které je nutné provést pro možnost pokračování navazujících stavebních prací, konkrétně ve: - změna rozsahu prováděné opravy vnitřních vápenných omítek Tyto práce mají dopad do ceny díla, a nemají dopad na konečný termín stavby.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED] DATUM: 22.05.2023 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ PRACÍ. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]

Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících	
Objekt:	99	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL08 - A	Změna vnitřních povrchových úprav stávajících konstrukcí - vícepráce	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice		IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			384 204,73
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			384 204,73
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		384 204,73 CZK
Základní DPH	21 %		80 682,99 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			464 887,72 CZK
v I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice dne Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			376 248,01	97,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 956,72	2,1
Cena celkem					384 204,73	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL08 - A	Změna vnitřních povrchových úprav stávajících konstrukcí - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				7 956,72
001.151	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	13,46314	591,00	7 956,72
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				376 248,01
1	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	817,93045	460,00	376 248,01

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Hodnota z bývalého odkazu : 608,85145

608,85145

1.05 : 209,079

209,07900

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících	
Objekt:	99	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL08 - B	Změna vnitřních povrchových úprav stávajících konstrukcí - méněpráce	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice		IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-72 740,35
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-72 740,35
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-72 740,35 CZK
Základní DPH	21 %		-15 275,47 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-88 015,82 CZK
v _____ dne _____ I. Vyškovská U Vlečky IČ: 25588176 Za objednatele			


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-34 598,46	47,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			-19 391,72	26,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-2 194,62	3,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-16 555,55	22,8
Cena celkem					-72 740,35	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL08 - B	Změna vnitřních povrchových úprav stávajících konstrukcí - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	96	Bourání konstrukcí				-19 391,72
001.134	978011211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek vnitřních stropů vnitřních,	m2	-133,13000	38,00	-5 058,94
001.135	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek vnitřních stěn vnitřních,	m2	-515,56780	27,80	-14 332,78
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				-16 555,55
001.303	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-17,81508	144,00	-2 565,37
001.304	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	-17,81508	74,00	-1 318,32
001.305	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-17,81508	207,00	-3 687,72
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
001.306	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-17,81508	8,50	-151,43
001.307	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	-17,81508	127,60	-2 273,20
001.308	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-17,81508	18,20	-324,23
		-17,81508		-17,81508		
001.309	97999997R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	-17,81508	350,00	-6 235,28
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-2 194,62
001.151	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	-3,71340	591,00	-2 194,62
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				-34 598,46
001.27	612421211R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hrubých	m2	-817,93045	42,30	-34 598,46
		-608,85145		-608,85145		
		1.05 : -209,079		-209,07900		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících	
Objekt:	99	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL08 - C	Změna vnitřních povrchových úprav stávajících konstrukcí - rozdílový	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice		IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			311 464,38
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			311 464,38
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		311 464,38 CZK
Základní DPH	21 %		65 407,52 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			376 871,90 CZK
v  dne  Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			341 649,55	109,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			-19 391,72	-6,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 762,09	1,8
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			-16 555,55	-5,3
Cena celkem					311 464,37	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL08 - C	Změna vnitřních povrchových úprav stávajících konstrukcí - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	96	Bourání konstrukcí				-19 391,72
001.134	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek vnitřních stěn vnitřních,	m2	-515,56780	27,80	-14 332,78
001.135	978011211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek vnitřních stropů vnitřních,	m2	-133,13000	38,00	-5 058,94
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				-16 555,55
001.303	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-17,81508	144,00	-2 565,37
001.304	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	-17,81508	74,00	-1 318,32
001.305	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-17,81508	207,00	-3 687,72
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
001.306	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-17,81508	8,50	-151,43
001.307	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-17,81508	127,60	-2 273,20
001.308	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-17,81508	18,20	-324,23
					-17,81508	-17,81508
001.309	979999997R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	-17,81508	350,00	-6 235,28
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				5 762,09
001.151	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	9,74973	591,00	5 762,09
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				341 649,55
1	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	817,93045	460,00	376 248,01
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
					608,85145	608,85145
					1.05 : 209,079	209,07900
001.27	612421211R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hrubých	m2	-817,93045	42,30	-34 598,46
					-608,85145	-608,85145
					1.05 : -209,079	-209,07900



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Přemyslovo náměstí – odborné učebny a zázemí	11
ÚSEK: SO 01– Nástavba	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Chybějící rozsah vnitřních povrchových úprav stávajících konstrukcí NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 01 Nástavba DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Přemyslovo náměstí, Brno – Slatina, nástavba ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Pam Arch ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.11“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá práce neobsažené v soutěžním výkazu výměr a výkresové části zadávací dokumentace. Jedná se o práce, které je nutné provést pro možnost pokračování navazujících stavebních prací, konkrétně ve: - chybějící rozsah opravy vnitřních omítek na stávajících konstrukcích Tyto práce mají dopad do ceny díla, a nemají dopad na konečný termín stavby.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED] 22.05.2023 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POUŽITO PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO VÝBĚR ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRYVAJÍCÍ PŘEDMĚT PRÁCE. [REDACTED]	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]



Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících	
Objekt:	99	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL11 - A	Chybějící rozsah vnitřních povrchových úprav stávajících konstrukcí - vícepráce	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice		IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			27 697,48
PSV			9 199,48
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			36 896,96
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		36 896,96 CZK
Základní DPH	21 %		7 748,36 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			44 645,32 CZK
v _____ I. Vyškovská U Vlečky IČ: 255 dne _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			27 140,08	73,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			557,40	1,5
784	Malby	PSV			9 199,48	24,9
Cena celkem					36 896,96	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL11 - A	Chybějící rozsah vnitřních povrchových úprav stávajících konstrukcí - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 784		Malby				9 199,48
001.302	784165332R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	209,07900	34,00	7 108,69
		1.05 : 209,079		209,07900		
001.301	784161601R00	Připrava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	209,07900	10,00	2 090,79
		1.05 : 209,079		209,07900		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				557,40
001.151	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,94314	591,00	557,40
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				27 140,08
1	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	45,08320	460,00	20 738,27
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		1.22 : 3,82*6,56		25,05920		
		odpočet otvorů : -(1,2*2,18)		-2,61600		
		2.14 : 3,85*6,56		25,25600		
		odpočet otvorů : -(1,2*2,18)		-2,61600		
001.29	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná	m2	45,08320	142,00	6 401,81
		1.22 : 3,82*6,56		25,05920		
		odpočet otvorů : -(1,2*2,18)		-2,61600		
		2.14 : 3,85*6,56		25,25600		
		odpočet otvorů : -(1,2*2,18)		-2,61600		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících	
Objekt:	99	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL11 - C	Chybějící rozsah vnitřních povrchových úprav stávajících konstrukcí - rozdílový	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice		IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			27 697,48
PSV			9 199,48
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			36 896,96
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	36 896,96 CZK	
Základní DPH	21 %	7 748,36 CZK	
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			44 645,32 CZK
v _____ _____ Za objednatele ① _____ dne _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			27 140,08	73,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			557,40	1,5
784	Malby	PSV			9 199,48	24,9
Cena celkem					36 896,96	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL11 - C	Chybějící rozsah vnitřních povrchových úprav stávajících konstrukcí - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				27 140,08
1	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	45,08320	460,00	20 738,27
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
1.22 : 3,82*6,56				25,05920		
odpočet otvorů : -(1,2*2,18)				-2,61600		
2.14 : 3,85*6,56				25,25600		
odpočet otvorů : -(1,2*2,18)				-2,61600		
001.29	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná	m2	45,08320	142,00	6 401,81
1.22 : 3,82*6,56				25,05920		
odpočet otvorů : -(1,2*2,18)				-2,61600		
2.14 : 3,85*6,56				25,25600		
odpočet otvorů : -(1,2*2,18)				-2,61600		
Díl: 784		Malby				9 199,48
001.301	784161601R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	209,07900	10,00	2 090,79
1.05 : 209,079				209,07900		
001.302	784165332R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	209,07900	34,00	7 108,69
1.05 : 209,079				209,07900		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				557,40
001.151	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,94314	591,00	557,40



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Přemyslovo náměstí – odborné učebny a zázemí ÚSEK: SO 01– Nástavba	13
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Chybějící OSB, hranolky, střešní fólie NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o. ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: [REDACTED] DATUM: MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 01 Nástavba DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Přemyslovo náměstí, Brno – Slatina, nástavba ODKAZ NA VÝKŘESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Pam Arch ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.13“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá práce neobsažené v soutěžním výkazu výměr a výkresové části zadávací dokumentace. Jedná se o stavební práce: - chybějící OSB skladba stěny S2 - chybějící hranolky - chybějící PE fólie Tyto práce mají dopad do ceny díla, a nemají dopad na konečný termín stavby.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED] 7.02.2023 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ PO	
STAVBA: [REDACTED] SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED] BKOM: [REDACTED] DI Magistrát města Brna, [REDACTED]	

Položkový rozpočet stavby	
----------------------------------	--

Stavba:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
---------	----------	---

Objekt:	99	Změnové listy
---------	----	---------------

Rozpočet:	ZL13- A	Chybějící OSB, hranolky, střešní fólie - vícepráce
-----------	---------	--

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1 **DIČ: CZ44992785**

60200	Brno-Brno-město	
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.	IČO: 25522172

U Vlečky 1054

66442	Modřice	DIC. 0229368176
-------	---------	-----------------

Vypracoval:

Don't miss

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0.00

PSV			0,00
PSV			567.259,35

FCV			567 258,35
MON			0,00

MON	.		0,00
Vedlejší náklady			0,00

Všechny náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00

Ostatni naklady			0,00
Spolkem			547 000,00

Celkem			567 258,35
---------------	--	--	-------------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	567 258,35 CZK
-------------------------	------	----------------

Základní DPH	21 %	119 124,25 CZK
--------------	------	----------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH		686 382 60 CZK
--------------------------	--	-----------------------

		000 002,00 CEN

v _____ dne _____

[illegible]

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Povlakové krytiny	PSV			116 935,87	20,6
762	Konstrukce tesařské	PSV			450 322,48	79,4
Cena celkem					567 258,35	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL13- A	Chybějící OSB, hranolky, střešní fólie - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	762	Konstrukce tesařské				450 322,48
001.191	762135114R00	Bednění stěn montáž z latí hrubých s mezerami 40 - 60 mm	m2	384,47800	250,00	96 119,50
001.192	762431225R00	Obložení stěn montáž deskou dřevoštěpkovou, tloušťky do 8 mm	m2	384,47800	163,00	62 669,91
		157,02		157,02000		
		170,458		170,45800		
		57		57,00000		
001.194	762795000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace	m3	6,53612	2 500,00	16 340,30
001.196	605152001R	Hranolek dřevina: SM; stavební; tl. do 100 mm; šířka do 100 mm; délka 1 000 až 4 000 mm; průřez do 100 cm2	m3	6,53612	12 500,00	81 701,50
001.197	60725017R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 25,0 mm	m2	59,85000	616,00	36 867,60
		57*1,05		59,85000		
001.198	60725033R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 15,0 mm	m2	164,87100	385,00	63 475,34
		157,02*1,05		164,87100		
001.199	60725034R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 18,0 mm	m2	178,98090	451,00	80 720,39
		170,458*1,05		178,98090		
001.200	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	7,92598	1 568,00	12 427,94
Díl:	712	Povlakové krytiny				116 935,87
001.166	283221051R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 2,00 mm; plošná hmotnost 2 400 g/m2; PVC-P, výztužná mřížka; $\mu = 15\ 000,0$	m2	157,63500	354,00	55 802,79
		Krytina Broof (t3)				
		svislé vytažení fólie : 131,3625*1,2		157,63500		
1	712361701RT1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií, položenou volně 1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2	622,10225	91,00	56 611,30
		490,73975		490,73975		
		131,3625		131,36250		
2	28323201R	Fólie PE čirá tl. 0,05 mm š. 2000 mm dl. 50 m	m2	746,52270	5,20	3 881,92
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 622,10225*1,2		746,52270		
001.168	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	0,51643	1 239,00	639,86

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22-012.1 ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících

Objekt: 99 Změnové listy

Rozpočet: ZL13- C Chybějící OSB, hranolky, střešní fólie - rozdílový

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			567 258,35
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			567 258,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	567 258,35 CZK
Základní DPH	21 %	119 124,25 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **686 382,60 CZK**

v

dne

Za objednatele


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Povlakové krytiny	PSV			116 935,87	20,6
762	Konstrukce tesařské	PSV			450 322,48	79,4
Cena celkem					567 258,35	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL13- C	Chybějící OSB, hranolky, střešní fólie - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	762	Konstrukce tesařské				450 322,48
001.191	762135114R00	Bednění stěn montáž z latí hrubých s mezerami 40 - 60 mm	m2	384,47800	250,00	96 119,50
001.192	762431225R00	Obložení stěn montáž deskou dřevoštěpkovou, tloušťky do 8 mm	m2	384,47800	163,00	62 669,91
		157,02		157,02000		
		170,458		170,45800		
		57		57,00000		
001.194	762795000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace	m3	6,53612	2 500,00	16 340,30
001.196	605152001R	Hranolek dřevina: SM; stavební; tl. do 100 mm; šířka do 100 mm; délka 1 000 až 4 000 mm; průřez do 100 cm2	m3	6,53612	12 500,00	81 701,50
001.197	60725017R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 25,0 mm	m2	59,85000	616,00	36 867,60
		57*1,05		59,85000		
001.198	60725033R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 15,0 mm	m2	164,87100	385,00	63 475,34
		157,02*1,05		164,87100		
001.199	60725034R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 18,0 mm	m2	178,98090	451,00	80 720,39
		170,458*1,05		178,98090		
001.200	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	7,92598	1 568,00	12 427,94
Díl:	712	Povlakové krytiny				116 935,87
001.166	283221051R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 2,00 mm; plošná hmotnost 2 400 g/m2; PVC-P, výztužná mřížka; $\mu = 15\,000,0$	m2	157,63500	354,00	55 802,79
		Krytina Broof (t3)				
		svislé vytažení folie : 131,3625*1,2		157,63500		
1	712361701RT1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií, položenou volně 1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2	622,10225	91,00	56 611,30
		490,73975		490,73975		
		131,3625		131,36250		
2	28323201R	Fólie PE čirá tl. 0,05 mm š. 2000 mm dl. 50 m	m2	746,52270	5,20	3 881,92
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 622,10225*1,2		746,52270		
001.168	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	0,51643	1 239,00	639,86



STAVBA: ZŠ Přemyslovo náměstí – odborné učebny a zázemí		14
ÚSEK: SO 01– Nástavba		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 Zazdívka meziprostoru nad 2.NP, chybějící ŽB věnce, překlady PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB OD: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.	DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
_____	MAIL	machalkova@prvnivyskovska.cz
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 01 Nástavba DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Přemyslovo náměstí, Brno – Slatina, nástavba ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Pam Arch ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.14“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá práce neobsažené v soutěžním výkazu výměr a výkresové části zadávací dokumentace. Jedná se o stavební práce: - zazdívka meziprostoru nad 2.NP - chybějící ŽB věnce nad 3.NP - dozdvíha zrcadla u schodiště mezi 2.NP/3.NP, osazení 3ks nenosných překladů - doplnění 3 ks nosných překladů nad otvorem pro hydrant v 3.NP Tyto práce mají dopad do ceny díla, a nemají dopad na konečný termín stavby. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted] 5.02.2023 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POUŽITO PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ [redacted] [redacted] YN K PROVEDENÍ PRACÍ ZHOTOVITEL NEBUDE		
STAVEBNÍ FIRMAM BKOM [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [redacted]	



Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22-012.1 ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
Objekt: 99 Změnové listy
Rozpočet: ZL14- A Zazdívka meziprostoru nad 2.NP, chybějící ŽB věnce, překlady - vícepráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
 66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			71 765,75
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			71 765,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	71 765,75 CZK
Základní DPH	21 %	15 070,81 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 86 836,56 CZK

v

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			56 269,92	78,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			7 580,05	10,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 915,78	11,0
Cena celkem					71 765,75	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL14- A	Zazdívka meziprostoru nad 2.NP, chybějící ŽB věnce, překlady - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				56 269,92
001.6	317168130R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	3,00000	566,00	1 698,00
1	317168122R00	Překlad plochý 145 x 71 x 1250 mm	kus	3,00000	657,00	1 971,00
		Včetně dodávky překladů.				
2	331231116RT2	Zdivo pilířů cihelné z cihel pálených 290 mm P15 na maltu cementovou 10 MPa s použitím suché maltové směsi	m3	2,85750	9 085,00	25 960,39
		3,95*0,5*1,7-1*1*0,5		2,85750		
001.10	346275115R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	22,23750	1 198,00	26 640,53
		88,95*0,25		22,23750		
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				7 580,05
002.28	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	1,91900	3 950,00	7 580,05
		SoD : -3,5188		-3,51880		
		věnc nad 3np : 5,4378		5,43780		
Díl:	99	*Staveništní přesun hmot				7 915,78
001.151	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	13,39388	591,00	7 915,78

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících	
Objekt:	99	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL14- B	Zazdívka meziprostoru nad 2.NP, chybějící ŽB věnce, překlady - méněpráce	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice		IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-104 746,76
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-104 746,76
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-104 746,76 CZK
Základní DPH	21 %		-21 996,82 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-126 743,58 CZK
v lečky dne Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-103 506,00	98,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-1 240,76	1,2
Cena celkem					-104 746,76	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL14- B	Zazdívka meziprostoru nad 2.NP, chybějící ŽB věnce, překlady - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-1 240,76
001.151	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	-2,09942	591,00	-1 240,76
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				-103 506,00
002.26	411361921RT9	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t	-1,99050	52 000,00	-103 506,00

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících	
Objekt:	99	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL14- C	Zazdívka meziprostoru nad 2.NP, chybějící ŽB věnce, překlady - rozdílový	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice		IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-32 981,01
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-32 981,01
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-32 981,01 CZK
Základní DPH	21 %		-6 926,01 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-39 907,02 CZK
v		dne	
			Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			56 269,92	-170,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-95 925,95	290,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 675,03	-20,2
Cena celkem					-32 981,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL14- C	Zazdívka meziprostoru nad 2.NP, chybějící ŽB věnce, překlady - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				56 269,92
001.6	317168130R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	3,00000	566,00	1 698,00
1	317168122R00	Překlad plochý 145 x 71 x 1250 mm	kus	3,00000	657,00	1 971,00
Včetně dodávky překladů.						
2	331231116RT2	Zdivo pilířů cihelné z cihel pálených 290 mm P15 na maltu cementovou 10 MPa s použitím suché maltové směsi	m3	2,85750	9 085,00	25 960,39
3,95*0,5*1,7-1*1*0,5				2,85750		
001.10	346275115R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	22,23750	1 198,00	26 640,53
88,95*0,25				22,23750		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-95 925,95
002.26	411361921RT9	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t	-1,99050	52 000,00	-103 506,00
002.28	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	1,91900	3 950,00	7 580,05
• SoD : -3,5188				-3,51880		
věnec nad 3np : 5,4378				5,43780		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 675,03
001.151	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	11,29446	591,00	6 675,03



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Přemyslovo náměstí – odborné učebny a zázemí ÚSEK: SO 01– Nástavba	15
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Chybějící rozsah podlahových konstrukcí NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 01 Nástavba DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Přemyslovo náměstí, Brno – Slatina, nástavba ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Pam Arch ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.15“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá práce neobsažené v soutěžním výkazu výměr a výkresové části zadávací dokumentace. Jedná se o stavební práce: - chybějící rozsah podlahových konstrukcí Tyto práce mají dopad do ceny díla, a nemají dopad na konečný termín stavby. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED] M: 22.02.2023 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POUŽITO PRO VÝKON PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO VYKONÁNÍ PRÁCE. POKYN K PROVEDENÍ PRÁCE ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRYVAJÍCÍ PŘEDMĚTNE PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: Magistrát města Brna, [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
---------	----------	---

Objekt:	99	Změnové listy
---------	-----------	----------------------

Rozpočet:	ZL15- A	Chybějící rozsah podlahových konstrukcí - vícepráce
-----------	---------	---

Objednatel:	Statutární město Brno	IČO: 44992785
	Dominikánské náměstí 196/1	DIČ: CZ44992785
	60200 Brno-Brno-město	

Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.	IČO: 25588176
	U Vlečky 1054	DIČ: CZ25588176
	66442 Modřice	

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			347 400,97
-----	--	--	------------

PSV			52 868,22
-----	--	--	-----------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			400 269,19
---------------	--	--	-------------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	400 269,19 CZK
-------------------------	------	----------------

Základní DPH	21 %	84 056,53 CZK
--------------	------	---------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	484 325,72 CZK
--------------------------	-----------------------

V
Mleč
IC: 2558



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			322 811,90	80,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			24 589,07	6,1
713	Izolace tepelné	PSV			43 074,79	10,8
776	Podlahy povlakové	PSV			9 793,43	2,4
Cena celkem					400 269,19	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL15- A	Chybějící rozsah podlahových konstrukcí - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
001.56	632443211R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládáná plocha do 100 m2, tloušťky 50 mm	m2	194,89000	381,00	322 811,90
		194,89		194,89000		74 253,09
001.57	632443212R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládáná plocha do 100 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky	m2	1 025,42000	38,00	38 965,96
		1025,42		1 025,42000		
001.55	632419110R00	Potěr ze suchých směsí cementová samonivelační podlahová stěrka, tloušťky 10 mm, bez penetrace	m2	479,61750	437,00	209 592,85
		479,6175		479,61750		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
001.151	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	41,60587	591,00	24 589,07
						24 589,07
Díl: 713		Izolace tepelné				
001.180	28376060R	deska izolační kročejová; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 20,0 mm; tl. po zatížení 18,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,450 m2K/W	m2	248,17320	120,00	43 074,79
		248,1732		248,17320		29 780,78
001.177	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	194,89000	19,00	3 702,91
		194,89		194,89000		
001.169	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	194,89000	44,00	8 575,16
		194,89		194,89000		
001.170	713121118R00	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu,	m	30,40000	19,00	577,60
		30,4		30,40000		
001.181	28376080R	pásek okrajový; standard; PE; tl = 5,0 mm; š = 100,0 mm; l = 50 000 mm	m	31,92000	10,00	319,20
		31,92		31,92000		
001.189	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,10122	1 177,00	119,14
Díl: 776		Podlahy povlakové				
001.283	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastových dílců z PVC nebo vinylu, montáž	m2	56,54750	173,00	9 793,43
		56,5475		56,54750		9 782,72
001.290	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	t	0,01866	574,00	10,71

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22-012.1** **ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících**

Objekt: **99** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL15- B** **Chybějící rozsah podlahových konstrukcí - méněpráce**

Objednatel: **Statutární město Brno** **IČO: 44992785**
 Dominikánské náměstí 196/1 **DIČ: CZ44992785**
 60200 **Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** **IČO: 25588176**
 U Vlečky 1054 **DIČ: CZ25588176**
 66442 **Modřice**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-6 192,11
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-6 192,11

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-6 192,11 CZK
Základní DPH	21 %	-1 300,34 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **-7 492,45 CZK**

v

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			-6 192,11	100,0
Cena celkem					-6 192,11	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL15- B	Chybějící rozsah podlahových konstrukcí - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	776	Podlahy povlakové				-6 192,11
001.286	28375320R	podložka pod podlahu plovoucí; izolační; pěnový polyetylén; tl. 2,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,046 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m2	-630,00300	9,80	-6 174,03
001.290	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	t	-0,03150	574,00	-18,08

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících	
Objekt:	99	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL15- C	Chybějící rozsah podlahových konstrukcí - rozdílový	
Objednatel:	Statutární město Brno		IČO: 44992785
	Dominikánské náměstí 196/1		DIČ: CZ44992785
	60200	Brno-Brno-město	
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.		IČO: 25588176
	U Vlečky 1054		DIČ: CZ25588176
	66442	Modřice	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			347 400,97
PSV			46 676,11
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			394 077,08
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		394 077,08 CZK
Základní DPH	21 %		82 756,19 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			476 833,27 CZK
v I. Vyškovská U Vlečky IČ: 25 dne Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			322 811,90	81,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			24 589,07	6,2
713	Izolace tepelné	PSV			43 074,79	10,9
776	Podlahy povlakové	PSV			3 601,32	0,9
Cena celkem					394 077,08	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL15- C	Chybějící rozsah podlahových konstrukcí - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					322 811,90
001.56	632443211R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťky 50 mm	m2	194,89000	381,00	74 253,09
		194,89		194,89000		
001.57	632443212R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky	m2	1 025,42000	38,00	38 965,96
		1025,42		1 025,42000		
001.55	632419110R00	Potěr ze suchých směsí cementová samonivelační podlahová stěrka, tloušťky 10 mm, bez penetrace	m2	479,61750	437,00	209 592,85
		479,6175		479,61750		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					24 589,07
001.151	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	41,60587	591,00	24 589,07
Díl: 713	Izolace tepelné					43 074,79
001.180	28376060R	deska izolační kročejová; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 20,0 mm; tl. po zatížení 18,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,450 m2K/W	m2	248,17320	120,00	29 780,78
		248,1732		248,17320		
001.177	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	194,89000	19,00	3 702,91
		194,89		194,89000		
001.169	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	194,89000	44,00	8 575,16
		194,89		194,89000		
001.170	713121118R00	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu,	m	30,40000	19,00	577,60
		30,4		30,40000		
001.181	28376080R	pásek okrajový; standard; PE; tl = 5,0 mm; š = 100,0 mm; l = 50 000 mm	m	31,92000	10,00	319,20
		31,92		31,92000		
001.189	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,10122	1 177,00	119,14
Díl: 776	Podlahy povlakové					3 601,32
001.283	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastových dílců z PVC nebo vinylu, montáž	m2	56,54750	173,00	9 782,72
		56,5475		56,54750		
001.286	28375320R	podložka pod podlahu plovoucí; izolační; pěnový polyetylén; tl. 2,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,046 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m2	-630,00300	9,80	-6 174,03
001.290	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	t	-0,01284	574,00	-7,37



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Přemyslovo náměstí – odborné učebny a zázemí	16
ÚSEK: SO 01– Nástavba	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Práce a dodávky neobsažené v SoD NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 01 Nástavba DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Přemyslovo náměstí, Brno – Slatina, nástavba ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Pam Arch ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.16“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá práce neobsažené v soutěžním výkazu výměr a výkresové části zadávací dokumentace. Jedná se o práce, které je nutné provést pro možnost pokračování navazujících stavebních prací, konkrétně ve: - ŽB věnec atiky nad 3.NP (beton, bednění, odbednění) - Minerální vata atiky tl. 100 mm - Polystyren fasády tl. 160 mm v místě ubourané římsy a dozdivky Porfix - Předstěny SDK profil tl. 75 mm namísto tl. 50 mm - Příčka u nosné OK ve 3.NP mezi m.č. 3.12/3.13 - Střešní vpust' + větrací hlavice (1+1ks) - SDK kastlíky nad svítidly V2-V6 - Fasáda s hodinami SZ pohled od kapličky – EPS tl. 200 mm, rohové lišty 17 bm, okapnice 14 bm, APU lišty 11 bm, parapetní lišta 6 bm - XPS tl. 40mm okna s šambránami, rohové lišty 118 bm, okapnice 24 bm, APU lišty 50 bm, parapetní lišta 10 bm, lepidlo na OSB desky, kotvení - Geotextilie atiky (mezi XPS a fólií) - „L“ rohová lišta - Přívod silnoproudu k žaluziím ve 3.NP - TI stěny tl. 50 mm	



- Smyčková rohož střecha
- Provětrávaná fasáda-difúzní fólie
- Fólie atika
- Provětrávaná fasáda chybějící rozsah

Tyto práce mají dopad do ceny díla, a nemají dopad na konečný termín stavby.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

04.2023

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVA
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEORDRŽÍ

N K PROVEDENÍ
OVITEL NEBUDE

STAVEBN
BKOM –

PRÁVCE STAVBY:

I Magistrát města Brna,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Přemyslovo náměstí – odborné učebny a zázemí	16																
ÚSEK: SO 01 – Nástavba																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Práce a dodávky neobsažené v SoD NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 01 – Nástavba DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Přemyslovo náměstí, Brno – Slatina, Nástavba ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Pam Arch ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.16“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 25%;">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</td><td style="width: 25%; text-align: center;">Cena bez DPH</td><td style="width: 25%; text-align: center;">DPH</td><td style="width: 25%; text-align: center;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">2 248 586,34 Kč</td><td style="text-align: right;">472 203,13 Kč</td><td style="text-align: right;">2 720 789,47 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 219 013,48 Kč</td><td style="text-align: right;">- 45 992,83 Kč</td><td style="text-align: right;">- 265 006,31 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">2 029 572,86 Kč</td><td style="text-align: right;">426 210,30 Kč</td><td style="text-align: right;">2 455 783,16 Kč</td></tr></table>		NÁVRH OCENĚNĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	2 248 586,34 Kč	472 203,13 Kč	2 720 789,47 Kč	Méněpráce:	- 219 013,48 Kč	- 45 992,83 Kč	- 265 006,31 Kč	Rozdíl:	2 029 572,86 Kč	426 210,30 Kč	2 455 783,16 Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	2 248 586,34 Kč	472 203,13 Kč	2 720 789,47 Kč														
Méněpráce:	- 219 013,48 Kč	- 45 992,83 Kč	- 265 006,31 Kč														
Rozdíl:	2 029 572,86 Kč	426 210,30 Kč	2 455 783,16 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE	DATUM: 20.04.2023																
VYJÁDRĚNÍ:																	
OD: _____ GP _____ PODPIS: _____ DATUM: 22.8.23																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEB BKOM –	RÁVCE STAVBY: Magistrát města Brna																

Položkový rozpočet stavby	
----------------------------------	--

Stavba:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
---------	----------	---

Objekt:	99	Změnové listy
---------	----	---------------

Rozpočet:	ZL16- A	Práce a dodávky neobsažené v SoD - vícepráce
------------------	----------------	---

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**

Dominikánské náměstí 196/1 **DIČ: CZ44992785**
60200 **Brno-Brno-město**

Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.	IČO: 25588176
-------------	---	----------------------

U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176

66442	Modřice
Vypracoval:	

Rozpis ceny					Celkem
-------------	--	--	--	--	--------

HSV			1 729 441,39
-----	--	--	--------------

PSV			471 144,95
-----	--	--	------------

MON			48 000,00
-----	--	--	-----------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			2 248 586,34
---------------	--	--	---------------------

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0.00 CZK

Snížená DPH	15 %	0.00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	2 248 586.34 CZK
-------------------------	------	------------------

Základní DPH	21 %	472 203,13 CZK
--------------	------	----------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	2 720 789,47 CZK
--------------------------	-------------------------

	[REDACTED]	
--	------------	--

v _____

I. Vyškov
ÚVle
IČ: 25

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 156,00	0,1
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			828 347,67	36,8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			34 026,66	1,5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			782 160,00	34,8
954	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami	HSV			70 111,50	3,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 639,56	0,6
711	Izolace proti vodě	PSV			114 252,88	5,1
712	Povlakové krytiny	PSV			75 705,06	3,4
713	Izolace tepelné	PSV			273 988,01	12,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			7 199,00	0,3
M21	Elektromontáže	MON			48 000,00	2,1
Cena celkem					2 248 586,34	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL16- A	Práce a dodávky neobsažené v SoD - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 156,00
001.5	317145333R00	Překlady pórobetonové nenosné délky 1500 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm	kus	1,00000	1 156,00	1 156,00
Díl:	342	Stěny a příčky montované lehké				828 347,67
1	342016222R00	Příčka SDK tl.205mm,2x ocel.kce,2x oplášť.,RF 12,5	m2	33,30000	2 460,00	81 918,00
2	347016222R00	Předstěna SDK, tl. 100 mm, ocel. kce CW, 2x RF 12,5 mm, bez izolace	m2	243,20050	1 048,00	254 874,12

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

3	342-001	Sádkartonový třístranný obklad/níka pro stropní svítidla vsazený do SDK podhledů 150/600/150 mm dle požadavku dodavatele svítidel	m	124,35000	3 953,00	491 555,55
---	---------	---	---	-----------	----------	------------

Díl:	4	Vodorovné konstrukce				34 026,66
-------------	----------	-----------------------------	--	--	--	------------------

001.28	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	1,33000	3 950,00	5 253,50
001.29	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení	m	35,10000	550,00	19 305,00

35,1

35,10000

001.30	417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění	m	35,10000	110,00	3 861,00
--------	--------------	---	---	----------	--------	----------

001.31	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,10783	52 000,00	5 607,16
--------	--------------	--	---	---------	-----------	----------

Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				782 160,00
-------------	-----------	------------------------------	--	--	--	-------------------

4	622311137RT3	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.200 mm s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact	m2	40,00000	2 110,00	84 400,00
---	--------------	--	----	----------	----------	-----------

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.

001.44	622421491R00	Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta	m	135,00000	85,00	11 475,00
001.49	62222111.X01	Obklad stěny Cementovláknitou deskou tl. 8mm, na systémový rektifikační rošt, Dodávka a montáž	m2	56,00000	7 199,00	403 144,00

Položka obsahuje vymezovací lišty, betonové obkladové tvarovky, kotevní a spojovací materiál.

- TEPELNÁ IZOLACE: TUHÁ DESKA Z KAMENNÉ VLNY, S POVRCHOVOU ÚPRAVOU NETKANOU SKLOTEXILÍ, 100 mm
LAMBDA 0,033 (kvalitativně např.: VENTIROCK F SUPER). MECHANICKY KOTVENO K PODKLADU.
(IZOLACE BUDE VYNECHÁNA V MÍSTĚ SVISLÝCH HRANOLŮ 60*100, NA NEŽ BUDE UCHYCEN REKTIFIKAČNÍ SYSTÉMOVÝ ROŠT FASÁDNÍCH DESEK)

- SPODNÍ KONSTRUKCE - SVISLÉ HRANOLY 60x100mm, MECHANICKY KOTVENO K PODKLADU
- REKTIFIKAČNÍ SYSTÉMOVÝ ROŠT FASÁDNÍCH DESEK)

- VZDUCHOVÁ MEZERA
82 mm

- CEMENTOVLÁKNITÁ DESKA (KVALITATIVNĚ DLE CEMBRIT), NA SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ REKTIFIKAČNÍ ROŠT 8 mm

001.45	622421492R00	Doplňky zateplovacích systémů okenní lišta	m	61,00000	97,00	5 917,00
001.39	622311135RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítká, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	50,00000	1 700,00	85 000,00

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL16- A	Práce a dodávky neobsažené v SoD - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
5	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	16,00000	114,00	1 824,00
		16		16,00000		

6	622311559RT09	Zateplovací systém šambrán, XPS tl. 40 mm s omítkou SillkonTop K2, lepidlo ProContact	m2	56,00000	3 400,00	190 400,00
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,035 W/mK.				

Díl:	954	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami				70 111,50
-------------	------------	--	--	--	--	------------------

7	342267113RT2.1	Obklad ocel. konstrukce sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m desky protipožární tl. 12,5 mm	m	17,98000	2 590,00	46 568,20
8	342267112RT2.2	Obklad ocel. konstrukce sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky protipožární tl. 12,5 mm	m	7,96000	1 850,00	14 726,00
9	342267111RT2.3	Obklad ocel. konstrukce sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky protipožární tl. 12,5 mm	m	6,06000	1 455,00	8 817,30

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				13 639,56
-------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	------------------

001.151	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	23,07878	591,00	13 639,56
---------	--------------	---	---	----------	--------	-----------

Díl:	711	Izolace proti vodě				114 252,88
-------------	------------	---------------------------	--	--	--	-------------------

10	711409111RT9	Montáž drenážní rohože na sucho včetně dodávky rohože K roof C10 EP - 9mm	m2	466,91000	244,70	114 252,88
		466,91		466,91000		

Díl:	712	Povlakové krytiny				75 705,06
-------------	------------	--------------------------	--	--	--	------------------

001.166	283221051R	folie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 2,00 mm; plošná hmotnost 2 400 g/m2; PVC-P, výztužná mřížka; $\mu = 15\,000,0$	m2	157,63500	354,00	55 802,79
---------	------------	---	----	-----------	--------	-----------

Krytina Broof (t3)

131,3625*1,2

157,63500

001.163	712391171RT1	Textilie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m2	151,08000	17,00	2 568,36
---------	--------------	--	----	-----------	-------	----------

001.167	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	173,74200	36,00	6 254,71
		151,08*1,15		173,74200		

001.158	712378005R00	Povlakové krytiny střešních do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	125,90000	88,00	11 079,20
---------	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Díl:	713	Izolace tepelné				273 988,01
-------------	------------	------------------------	--	--	--	-------------------

11	713135112RS2	Montáž difúzní fólie na stěny, s přelepením spojů včetně dodávky fólie Illbruck Basic	m2	501,61200	362,00	181 583,54
		501,612		501,61200		

001.172	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložním do nosné rámové konstrukce	m2	248,69250	75,00	18 651,94
---------	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

Nařezání izolace na potřebný rozměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

198,2925

198,29250

50,4

50,40000

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL16- A	Práce a dodávky neobsažené v SoD - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
001.186	63140571R	deska izolační poloměkká, univerzální; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,400 m2K/W; obj. hmotnost 38,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	55,44000	150,00	8 316,00

50,40*1,1

55,44000

001.187	63140574R	deska izolační poloměkká, univerzální; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,850 m2K/W; obj. hmotnost 38,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	218,12175	300,00	65 436,53
---------	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

198,2925*1,1

218,12175

Díl:	721	Vnitřní kanalizace					7 199,00
003.18	55162185.AR	vpust střešní plast; s elektrickým ohřevem; kalový koš; D odtok 110 mm; svislý	kus	1,00000	6 480,00		6 480,00
001.19	55162537.AR	hlavice větrací PP; DN 110; příslušenství krycí růžice	kus	1,00000	719,00		719,00
Díl:	M21	Elektromontáže					48 000,00
12	M21-001	D+M přívody k žaluziím 3NP. doplnění rozvaděče	soubor	1,00000	48 000,00		48 000,00

Položkový rozpočet stavby					
Stavba:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících			
Objekt:	99	Změnové listy			
Rozpočet:	ZL16- B	Práce a dodávky neobsažené v SoD - méněpráce			
Objednatel:	Statutární město Brno			IČO: 44992785	
	Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město			DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.			IČO: 25588176	
	U Vlečky 1054 66442 Modřice			DIČ: CZ25588176	
Vypracoval:					
Rozpis ceny					Celkem
HSV					-219 013,48
PSV					0,00
MON					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Celkem					-219 013,48
Rekapitulace daní					
Základ pro sníženou DPH	15 %				0,00 CZK
Snížená DPH	15 %				0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %				-219 013,48 CZK
Základní DPH	21 %				-45 992,83 CZK
Zaokrouhlení					0,00 CZK
Cena celkem s DPH					-265 006,31 CZK
v ne Za objednatele					

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
310	Sádrokartonové konstrukce	HSV			-214 536,45	98,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-4 477,03	2,0
Cena celkem					-219 013,48	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL16- B	Práce a dodávky neobsažené v SoD - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	310	Sádrokartonové konstrukce				-214 536,45
001.11	342013321RT1	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	-33,30000	1 301,00	-43 323,30
001.12	347016212R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící bez minerální izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 50, dvojité opláštění, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka	m2	-243,20050	704,00	-171 213,15

stěny 75 mm,

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-4 477,03
001.151	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	-7,57534	591,00	-4 477,03

Položkový rozpočet stavby	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100
101	102
103	104
105	106
107	108
109	110
111	112
113	114
115	116
117	118
119	120
121	122
123	124
125	126
127	128
129	130
131	132
133	134
135	136
137	138
139	140
141	142
143	144
145	146
147	148
149	150
151	152
153	154
155	156
157	158
159	160
161	162
163	164
165	166
167	168
169	170
171	172
173	174
175	176
177	178
179	180
181	182
183	184
185	186
187	188
189	190
191	192
193	194
195	196
197	198
199	200
201	202
203	204
205	206
207	208
209	210
211	212
213	214
215	216
217	218
219	220
221	222
223	224
225	226
227	228
229	230
231	232
233	234
235	236
237	238
239	240
241	242
243	244
245	246
247	248
249	250
251	252
253	254
255	256
257	258
259	260
261	262
263	264
265	266
267	268
269	270
271	272
273	274
275	276
277	278
279	280
281	282
283	284
285	286
287	288
289	290
291	292
293	294
295	296
297	298
299	300
301	302
303	304
305	306
307	308
309	310
311	312
313	314
315	316
317	318
319	320
321	322
323	324
325	326
327	328
329	330
331	332
333	334

Stavba:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
---------	----------	---

Objekt:	99	Změnové listy
---------	----	---------------

Rozpočet:	ZL16- C	Práce a dodávky neobsažené v SoD - rozdílový
------------------	----------------	---

Objednatel:	Statutární město Brno	IČO: 44992785
-------------	------------------------------	----------------------

Dominikánské náměstí 196/1		DIC: CZ44992785
60200	Brno-Brno-město	

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** IČO: 25588176

U Vlečky 1054 **DIČ: CZ25588176**
66442 **Modřice**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			1 510 427,91
-----	--	--	--------------

PSV			471 144,95
-----	--	--	------------

MON			48 000,00

Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00

Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 029 572,86

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK

Základ pro základní DPH	21 %	2 029 572,86 CZK
-------------------------	------	------------------

Základní DPH	21 %	426 210,30 CZK
--------------	------	----------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	2 455 783,16 CZK
--------------------------	-------------------------

v _____ dne _____

[illegible]

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 156,00	0,1
310	Sádrokartonové konstrukce	HSV			-214 536,45	-10,6
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			828 347,67	40,8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			34 026,66	1,7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			782 160,00	38,5
954	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami	HSV			70 111,50	3,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 162,53	0,5
711	Izolace proti vodě	PSV			114 252,88	5,6
712	Povlakové krytiny	PSV			75 705,06	3,7
713	Izolace tepelné	PSV			273 988,01	13,5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			7 199,00	0,4
M21	Elektromontáže	MON			48 000,00	2,4
Cena celkem					2 029 572,86	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL16- C	Práce a dodávky neobsažené v SoD - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 156,00
001.5	317145333R00	Překlady pórobetonové nenosné délky 1500 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm	kus	1,00000	1 156,00	1 156,00
Díl:	342	Stěny a příčky montované lehké				828 347,67
1	342016222R00	Příčka SDK tl.205mm,2x ocel.kce,2x oplášť.,RF 12,5	m2	33,30000	2 460,00	81 918,00
2	347016222R00	Předstěna SDK, tl. 100 mm, ocel. kce CW, 2x RF 12,5 mm, bez izolace	m2	243,20050	1 048,00	254 874,12

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

3	342-001	Sádkkartonový třístranný obklad/nika pro stropní svítidla vsazený do SDK podhledů 150/600/150 mm dle požadavku dodavatele svítidel	m	124,35000	3 953,00	491 555,55
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				34 026,66
001.28	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	1,33000	3 950,00	5 253,50
001.29	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení	m	35,10000	550,00	19 305,00
		35,1		35,10000		
001.30	417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění	m	35,10000	110,00	3 861,00
001.31	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,10783	52 000,00	5 607,16
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				782 160,00
4	622311137RT3	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.200 mm s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact	m2	40,00000	2 110,00	84 400,00
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.				
001.44	622421491R00	Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta	m	135,00000	85,00	11 475,00
001.49	62222111.X01	Obklad stěny Cementovláknitou deskou tl. 8mm, na systémový rektifikační rošt, Dodávka a montáž	m2	56,00000	7 199,00	403 144,00

Položka obsahuje vymezovací lišty, betonové obkladové tvarovky, kotevní a spojovací materiál.

- TEPELNÁ IZOLACE: TUHÁ DESKA Z KAMENNÉ VLNY, S POVRCHOVOU ÚPRAVOU NETKANOU SKLOTEXILÍ, 100 mm
LAMBDA 0,033 (kvalitativně např.: VENTIROCK F SUPER). MECHANICKY KOTVENO K PODKLADU.
(IZOLACE BUDE VYNECHÁNA V MÍSTĚ SVISLÝCH HRANOLŮ 60*100, NA NEŽ BUDE UCHYCEN REKTIFIKAČNÍ SYSTÉMOVÝ ROŠT FASÁDNÍCH DESEK)

- SPODNÍ KONSTRUKCE - SVISLÉ HRANOLY 60x100mm, MECHANICKY KOTVENO K PODKLADU
- REKTIFIKAČNÍ SYSTÉMOVÝ ROŠT FASÁDNÍCH DESEK)
- VZDUCHOVÁ MEZERA
82 mm
- CEMENTOVLÁKNITÁ DESKA (KVALITATIVNĚ DLE CEMBRIT), NA SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ REKTIFIKAČNÍ ROŠT 8 mm

001.45	622421492R00	Doplňky zateplovacích systémů okenní lišta	m	61,00000	97,00	5 917,00
001.39	622311135RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítko, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	50,00000	1 700,00	85 000,00

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL16- C	Práce a dodávky neobsažené v SoD - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
5	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	16,00000	114,00	1 824,00
		16		16,00000		

6	622311559RT09	Zateplovací systém šambrán, XPS tl. 40 mm s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact	m2	56,00000	3 400,00	190 400,00
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,035 W/mK.				

Díl:	954	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami				70 111,50
-------------	------------	--	--	--	--	------------------

7	342267113RT2.1	Obklad ocel. konstrukce sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m desky protipožární tl. 12,5 mm	m	17,98000	2 590,00	46 568,20
8	342267112RT2.2	Obklad ocel. konstrukce sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky protipožární tl. 12,5 mm	m	7,96000	1 850,00	14 726,00
9	342267111RT2.3	Obklad ocel. konstrukce sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky protipožární tl. 12,5 mm	m	6,06000	1 455,00	8 817,30

Díl:	711	Izolace proti vodě				114 252,88
-------------	------------	---------------------------	--	--	--	-------------------

10	711409111RT9	Montáž drenážní rohože na sucho včetně dodávky rohože K roof C10 EP - 9mm	m2	466,91000	244,70	114 252,88
		466,91		466,91000		

Díl:	712	Povlakové krytiny				75 705,06
-------------	------------	--------------------------	--	--	--	------------------

001.166	283221051R	folie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 2,00 mm; plošná hmotnost 2 400 g/m2; PVC-P, výztužná mřížka; $\mu = 15\ 000,0$	m2	157,63500	354,00	55 802,79
---------	------------	---	----	-----------	--------	-----------

Krytina Broof (t3)

131,3625*1,2

157,63500

001.163	712391171RT1	Textilie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m2	151,08000	17,00	2 568,36
---------	--------------	--	----	-----------	-------	----------

001.167	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	173,74200	36,00	6 254,71
		151,08*1,15		173,74200		

001.158	712378005R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií sténová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	125,90000	88,00	11 079,20
---------	--------------	---	---	-----------	-------	-----------

Úprava délky a připevnění sténové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Díl:	713	Izolace tepelné				273 988,01
-------------	------------	------------------------	--	--	--	-------------------

11	713135112RS2	Montáž difúzní fólie na stěny, s přelepením spojů včetně dodávky fólie Illbruck Basic	m2	501,61200	362,00	181 583,54
		501,612		501,61200		

001.172	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložním do nosné rámové konstrukce	m2	248,69250	75,00	18 651,94
---------	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

Nařezání izolace na potřebný rozměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

198,2925

198,29250

50,4

50,40000

001.186	63140571R	deska izolační poloměkka, univerzální; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,400 m2K/W; obj. hmotnost 38,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	55,44000	150,00	8 316,00
		50,40*1,1		55,44000		

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL16- C	Práce a dodávky neobsažené v SoD - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
001.187	63140574R	deska izolační poloměkká, univerzální; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,850 m ² K/W; obj. hmotnost 38,00 kg/m ³ ; hydrofobizováno	m ²	218,12175	300,00	65 436,53

198,2925*1,1

218,12175

Díl:	721	Vnitřní kanalizace					7 199,00
003.18	55162185.AR	vpust střešní plast; s elektrickým ohřevem; kalový koš; D odtok 110 mm; svislý	kus	1,00000	6 480,00		6 480,00
001.19	55162537.AR	hlavice větrací PP; DN 110; příslušenství krycí růžice	kus	1,00000	719,00		719,00
Díl:	M21	Elektromontáže					48 000,00
12	M21-001	D+M přívody k žaluziím 3NP. doplnění rozvaděče	soubor	1,00000	48 000,00		48 000,00
Díl:	310	Sádrokartonové konstrukce					-214 536,45
001.11	342013321RT1	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m ²	-33,30000	1 301,00		-43 323,30
001.12	347016212R00	Předsěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící bez minerální izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 50, dvojité opláštění, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka	m ²	-243,20050	704,00		-171 213,15

stěny 75 mm,

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Díl:	99	Staveništní přesun hmot					9 162,53
001.151	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	15,50344	591,00		9 162,53



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Přemyslovo náměstí – odborné učebny a zázemí ÚSEK: SO 01– Nástavba	17
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Chybějící rozsah obkladu stěn NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 01 Nástavba DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Přemyslovo náměstí, Brno – Slatina, nástavba ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Pam Arch ODKAZ NA SOUŘÍŠ PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.17“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá práce neobsažené v soutěžním výkazu výměr a výkresové části zadávací dokumentace. Jedná se o práce, které je nutné provést pro možnost pokračování navazujících stavebních prací, konkrétně ve: - Chybějící rozsah obkladu stěn jídelna, chodba a schody Tyto práce mají dopad do ceny díla, a nemají dopad na konečný termín stavby.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED] 2023 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POUŽITO PRO PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. PROVEDENÍ EL NEBUDE	
STAVEBNÍ DOZOR: BK [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Přemyslovo náměstí – odborné učebny a zázemí		17																
ÚSEK: SO 01 – Nástavba																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Chybějící rozsah obkladu stěn NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB OD: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ Mail _____																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 01 – Nástavba DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Přemyslovo náměstí, Brno – Slatina, Nástavba ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Pam Arch ODKAZ NA SOÚPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.17“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">109 969,77 Kč</td><td style="text-align: right;">23 093,65 Kč</td><td style="text-align: right;">133 063,42 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">109 969,77 Kč</td><td style="text-align: right;">23 093,65 Kč</td><td style="text-align: right;">133 063,42 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE _____ 023				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	109 969,77 Kč	23 093,65 Kč	133 063,42 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	109 969,77 Kč	23 093,65 Kč	133 063,42 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	109 969,77 Kč	23 093,65 Kč	133 063,42 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	109 969,77 Kč	23 093,65 Kč	133 063,42 Kč															
VYJÁDŘENÍ: _____ 																		
OD: _____ GP _____ PODPIS: _____ UM: _____																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ UM: <u>24.9.23</u>																		
STAVEBNÍ DOZOR BK _____ SPRÁVCE OI Magistrát města _____																		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících	
Objekt:	99	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL17- A	Chybějící rozsah obkladu stěn - vícepráce	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice		IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			109 969,77
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			109 969,77
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		109 969,77 CZK
Základní DPH	21 %		23 093,65 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			133 063,42 CZK
v LM e — Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			109 969,77	100,0
Cena celkem					109 969,77	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL17- A	Chybějící rozsah obkladu stěn - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				109 969,77
001.207	766414143R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše do 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti přes 1,5 m2	m2	65,28000	350,00	22 848,00

Cementovláknitá deska (kvalitativně dle CEMBONIT), tl. 8mm.

Montováno nerez. vruty se zápusťnou hlavou na podkladní dřevěné latě (20*100mm).

Shora obklad zakončen lakovanou dubovou "L" lištou 40*30mm.

Spodní hrana desek 50mm nad podlahou nebo nad hranou schodišťových stupňů.

Odstín desek bude vybrán architektem.

Včetně našroubování soklu.

27/T :

do výšky 1,2 m : 1,2*50,9

61,08000

do výšky 1,4 m : 1,4*3

4,20000

001.208	766417111R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn	m	217,60000	195,00	42 432,00
---------	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

27/T :

do výšky 1,2 m, po 30cm, dl. 40,9 bm : 50,9/0,3*1,2

203,60000

do výšky 1,4 m, po 30cm, dl. 40,9 bm : 3/0,3*1,4

14,00000

001.209	766699733R00	Ostatní montáž překrytí spár lištou, z tvrdého dřeva, profilové	m	53,90000	125,00	6 737,50
---------	--------------	---	---	----------	--------	----------

27/T : 50,9+3

53,90000

001.236	766-27	27T - obklad stěny do výšky 1200 mm - POUZE DODÁVKA, provedení dle PD	m	70,50240	470,00	33 136,13
---------	--------	---	---	----------	--------	-----------

P08 - VIZ. P8, D.1.1-AI 14 :

BARVA DLE PD : 1,2*50,9*1,08

65,96640

1,4*3*1,08

4,53600

001.237	61413717R.X01	Lišta profil 43 dub 40x 30 mm, dl. 1 m	m	59,29000	65,00	3 853,85
---------	---------------	--	---	----------	-------	----------

(50,9+3)*1,1

59,29000

001.6	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,78235	1 230,00	962,29
-------	--------------	---	---	---------	----------	--------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22-012.1** **ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících**

Objekt: **99** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL17- C** **Chybějící rozsah obkladu stěn - rozdílový**

Objednatel: **Statutární město Brno** **IČO: 44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 **DIČ: CZ44992785**
60200 **Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** **IČO: 25588176**
U Vlečky 1054 **DIČ: CZ25588176**
66442 **Modřice**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			109 969,77
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			109 969,77

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	109 969,77 CZK
Základní DPH	21 %	23 093,65 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH [REDACTED] **133 063,42 CZK**

v

-

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			109 969,77	100,0
Cena celkem					109 969,77	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL17- C	Chybějící rozsah obkladu stěn - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				109 969,77
001.207	766414143R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše do 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti přes 1,5 m2	m2	65,28000	350,00	22 848,00

Cementovláknitá deska (kvalitativně dle CEMBONIT), tl. 8mm.

Montováno nerez. vruty se zápusnou hlavou na podkladní dřevěné latě (20*100mm).

Shora obklad zakončen lakovanou dubovou "L" lištou 40*30mm.

Spodní hrana desek 50mm nad podlahou nebo nad hranou schodišťových stupňů.

Odstín desek bude vybrán architektem.

Včetně našroubování soklu.

27/T :

do výšky 1,2 m : 1,2*50,9

61,08000

do výšky 1,4 m : 1,4*3

4,20000

001.208	766417111R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn	m	217,60000	195,00	42 432,00
---------	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

27/T :

do výšky 1,2 m, po 30cm, dl. 40,9 bm : 50,9/0,3*1,2

203,60000

do výšky 1,4 m, po 30cm, dl. 40,9 bm : 3/0,3*1,4

14,00000

001.209	766699733R00	Ostatní montáž překrytí spár lištou, z tvrdého dřeva, profilové	m	53,90000	125,00	6 737,50
---------	--------------	---	---	----------	--------	----------

27/T : 50,9+3

53,90000

001.236	766-27	27T - obklad stěny do výšky 1200 mm - POUZE DODÁVKA, provedení dle PD	m	70,50240	470,00	33 136,13
---------	--------	---	---	----------	--------	-----------

P08 - VIZ. P8, D.1.1-AI 14 :

BARVA DLE PD : 1,2*50,9*1,08

65,96640

1,4*3*1,08

4,53600

001.237	61413717R.X01	Lišta profil 43 dub 40x 30 mm, dl. 1 m	m	59,29000	65,00	3 853,85
		(50,9+3)*1,1		59,29000		

002.6	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,78235	1 230,00	962,29
-------	--------------	---	---	---------	----------	--------



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Přemyslovo náměstí – odborné učebny a zázemí		18																
ÚSEK: SO 01 – Nástavba																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Hliníkový systém dveří, kari sítě podlahy NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB OD: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail [REDACTED]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 01 – Nástavba DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Přemyslovo náměstí, Brno – Slatina, Nástavba ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Pam Arch ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.18“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left;"></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">1 712 706,92 Kč</td><td style="text-align: right;">359 668,45 Kč</td><td style="text-align: right;">2 072 375,37 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 596 206,00 Kč</td><td style="text-align: right;">- 125 203,26 Kč</td><td style="text-align: right;">- 721 409,26 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">1 116 500,92 Kč</td><td style="text-align: right;">[REDACTED]</td><td style="text-align: right;">1 350 966,11 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 02.05.2023				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	1 712 706,92 Kč	359 668,45 Kč	2 072 375,37 Kč	Méněpráce:	- 596 206,00 Kč	- 125 203,26 Kč	- 721 409,26 Kč	Rozdíl:	1 116 500,92 Kč	[REDACTED]	1 350 966,11 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	1 712 706,92 Kč	359 668,45 Kč	2 072 375,37 Kč															
Méněpráce:	- 596 206,00 Kč	- 125 203,26 Kč	- 721 409,26 Kč															
Rozdíl:	1 116 500,92 Kč	[REDACTED]	1 350 966,11 Kč															
VYJÁDŘENÍ: [REDACTED] [REDACTED] OD: _____ GP _____ PODPIS: [Signature] GP _____ DATUM: [REDACTED]																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM [REDACTED] SPRÁVCE STAVBY: Magistrát města Brna, [REDACTED]																		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících	
Objekt:	99	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL18- A	Hliníkový systém dveří, kari sítě podlahy- vícepráce	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice		IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 712 706,92
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 712 706,92
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 712 706,92 CZK
Základní DPH	21 %		359 668,45 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			2 072 375,37 CZK
v	dne		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			28 519,92	1,7
64	Výplně otvorů	HSV			1 684 187,00	98,3
Cena celkem					1 712 706,92	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL18- A	Hliníkový systém dveří, kari sítě podlahy- vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				28 519,92
001.54	631361921RT1	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,54846	52 000,00	28 519,92
		Skladba P1, P2, P4, P5, P8 : (277*1,98)/1000		0,54846		
		1,98 kg/m2 :				

Díl:	64	Výplně otvorů				1 684 187,00
1	64.01	Protipožární prvek 1960x3200 mm, sestávající z 2kř. dveří a jednoho pevného pole EI30, včetně příslušenství	ks	1,00000	430 175,00	430 175,00
2	64.02a	Protipožární prvek 1800x 2950 mm, sestávající z 2kř. dveří a jednoho pevného pole EI30, včetně příslušenství	ks	1,00000	407 270,00	407 270,00
3	64.02b	Protipožární prvek 1650x2950 mm, sestávající z 2kř. dveří a jednoho pevného pole EI30, včetně příslušenství	ks	1,00000	396 656,00	396 656,00
4	64.03	Protipožární prvek 1100x 2950 mm, sestávající z 1kř. dveří a jednoho pevného pole EI30, včetně příslušenství	ks	1,00000	155 460,00	155 460,00
5	64.04	Protipožární prvek 1100x 2950 mm, sestávající z 1kř. dveří a jednoho pevného pole EI30, včetně příslušenství	ks	1,00000	147 313,00	147 313,00
6	64.05	Protipožární prvek 1100x 2950 mm, sestávající z 1kř. dveří a jednoho pevného pole EI30, včetně příslušenství	ks	1,00000	147 313,00	147 313,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22-012.1 ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
Objekt: 99 Změnové listy
Rozpočet: ZL18- B Hliníkový systém dveří, kari sítě podlahy- méněpráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
 66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-596 206,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-596 206,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-596 206,00 CZK
Základní DPH	21 %	-125 203,26 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-721 409,26 CZK**

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-560 704,00	94,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-35 502,00	6,0
Cena celkem					-596 206,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL18- B	Hliníkový systém dveří, kari sítě podlahy- méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				-560 704,00
001.210	766- 1	01T - dveře dvoukřídle 1500/2200, provedení dle PD, D+M	kus	-1,00000	149 600,00	-149 600,00
001.211	766- 2	02T - dveře dvoukřídle 1500/2200, provedení dle PD, D+M	kus	-2,00000	153 315,00	-306 630,00
001.212	766- 3	03T - dveřní křídlo 900/2200, provedení dle PD, D+M	kus	-1,00000	67 320,00	-67 320,00
001.213	766- 4	04T - dveřní křídlo 900/2200, provedení dle PD, D+M	kus	-1,00000	18 577,00	-18 577,00
001.214	766- 5	05T - dveřní křídlo 900/2200, provedení dle PD, D+M	kus	-1,00000	18 577,00	-18 577,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-35 502,00
001.238	767- 1	01Z - zárubeň ocelová 1500/2200 s nadsvětlíkem, provedení dle PD, D+M	kus	-1,00000	5 839,00	-5 839,00
001.239	767- 2	02Z - zárubeň ocelová 1500/2200 s nadsvětlíkem, provedení dle PD, D+M	kus	-2,00000	5 839,00	-11 678,00
001.240	767- 3	03Z - zárubeň ocelová 900/2200 s nadsvětlíkem, provedení dle PD, D+M	kus	-1,00000	5 319,00	-5 319,00
001.241	767- 4	04Z - zárubeň ocelová 900/2200 s nadsvětlíkem, provedení dle PD, D+M	kus	-1,00000	6 333,00	-6 333,00
001.242	767- 5	05Z - zárubeň ocelová 900/2200 s nadsvětlíkem, provedení dle PD, D+M	kus	-1,00000	6 333,00	-6 333,00

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících	
Objekt:	99	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL18- C	Hliníkový systém dveří, kari sítě podlahy- rozdílový	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice		IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 712 706,92
PSV			-596 206,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 116 500,92
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 116 500,92 CZK
Základní DPH	21 %		234 465,19 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 350 966,11 CZK
v	dne		
			
Za zhotovitele	Za objednatele		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			28 519,92	2,6
64	Výplně otvorů	HSV			1 684 187,00	150,8
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-560 704,00	-50,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-35 502,00	-3,2
Cena celkem					1 116 500,92	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL18- C	Hliníkový systém dveří, kari sítě podlahy- rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				-560 704,00
001.210	766- 1	01T - dveře dvoukřídle 1500/2200, provedení dle PD, D+M	kus	-1,00000	149 600,00	-149 600,00
001.211	766- 2	02T - dveře dvoukřídle 1500/2200, provedení dle PD, D+M	kus	-2,00000	153 315,00	-306 630,00
001.212	766- 3	03T - dveřní křídlo 900/2200, provedení dle PD, D+M	kus	-1,00000	67 320,00	-67 320,00
001.213	766- 4	04T - dveřní křídlo 900/2200, provedení dle PD, D+M	kus	-1,00000	18 577,00	-18 577,00
001.214	766- 5	05T - dveřní křídlo 900/2200, provedení dle PD, D+M	kus	-1,00000	18 577,00	-18 577,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-35 502,00
001.238	767- 1	01Z - zárubeň ocelová 1500/2200 s nadsvětlíkem, provedení dle PD, D+M	kus	-1,00000	5 839,00	-5 839,00
001.239	767- 2	02Z - zárubeň ocelová 1500/2200 s nadsvětlíkem, provedení dle PD, D+M	kus	-2,00000	5 839,00	-11 678,00
001.240	767- 3	03Z - zárubeň ocelová 900/2200 s nadsvětlíkem, provedení dle PD, D+M	kus	-1,00000	5 319,00	-5 319,00
001.241	767- 4	04Z - zárubeň ocelová 900/2200 s nadsvětlíkem, provedení dle PD, D+M	kus	-1,00000	6 333,00	-6 333,00
001.242	767- 5	05Z - zárubeň ocelová 900/2200 s nadsvětlíkem, provedení dle PD, D+M	kus	-1,00000	6 333,00	-6 333,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				28 519,92
001.54	631361921RT1	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,54846	52 000,00	28 519,92

Skladba P1, P2, P4, P5, P8 : (277*1,98)/1000

0,54846

1,98 kg/m2 :

Díl:	64	Výplně otvorů				1 684 187,00
1	64.01	Protipožární prvek 1960x3200 mm, sestávající z 2kř. dveří a jednoho pevného pole EI30, včetně příslušenství	ks	1,00000	430 175,00	430 175,00
2	64.02a	Protipožární prvek 1800x 2950 mm, sestávající z 2kř. dveří a jednoho pevného pole EI30, včetně příslušenství	ks	1,00000	407 270,00	407 270,00
3	64.02b	Protipožární prvek 1650x2950 mm, sestávající z 2kř. dveří a jednoho pevného pole EI30, včetně příslušenství	ks	1,00000	396 656,00	396 656,00
4	64.03	Protipožární prvek 1100x 2950 mm, sestávající z 1kř. dveří a jednoho pevného pole EI30, včetně příslušenství	ks	1,00000	155 460,00	155 460,00
5	64.04	Protipožární prvek 1100x 2950 mm, sestávající z 1kř. dveří a jednoho pevného pole EI30, včetně příslušenství	ks	1,00000	147 313,00	147 313,00
6	64.05	Protipožární prvek 1100x 2950 mm, sestávající z 1kř. dveří a jednoho pevného pole EI30, včetně příslušenství	ks	1,00000	147 313,00	147 313,00



STAVBA: ZŠ Přemyslovo náměstí – odborné učebny a zázemí		19
ÚSEK: SO 01– Nástavba		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Chybějící zárubeň a dveře, SDK, parotěsná fólie stěn NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB OD: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: [REDACTED] _____ _____ _____ MAIL [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 01 Nástavba DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Přemyslovo náměstí, Brno – Slatina, nástavba ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Pam Arch ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.19“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá práce neobsažené v soutěžním výkazu výměr a výkresové části zadávací dokumentace. Jedná se o práce, které je nutné provést pro možnost pokračování navazujících stavebních prací, konkrétně ve: - Chybějící zárubeň a dveře - Parotěsná fólie stěn - SDK předstěny 1.NP, 2.NP - Těsnící pásy - SDK příčka vyztužení pomocí OSB desky pro zavěšení pylonové tabule a racku Tyto práce mají dopad do ceny díla [REDACTED] vby. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED] DATUM: 29.05.2023 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO VYKONÁNÍ PRÁCE. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODPŘÍMÍ KE ZMĚNĚ POKRYVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ ÚŘAD: [REDACTED] AVCE STAVBY: [REDACTED] BKOM – [REDACTED] Magistrát města Brna, [REDACTED]		

Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22-012.1 ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
Objekt: 99 Změnové listy
Rozpočet: ZL19- A Chybějící zárubeň a dveře, SDK, parotěsná fólie stěn - vícepráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
 66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			10 573,85
PSV			118 985,04
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			129 558,89

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	129 558,89 CZK
Základní DPH	21 %	27 207,37 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **156 766,26 CZK**

v

I. Vyškovská
 U Vlečky
 IČ: 25588

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			10 427,60	8,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			146,25	0,1
713	Izolace tepelné	PSV			45 550,08	35,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 692,00	1,3
760	Sádkartonové konstrukce	PSV			44 662,50	34,5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			7 128,00	5,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 833,00	4,5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			14 119,46	10,9
Cena celkem					129 558,89	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL19- A	Chybějící zárubeň a dveře, SDK, parotěsná fólie stěn - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	713	Izolace tepelné				45 550,08
001.172	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce	m2	9,95000	75,00	746,25

Nařezání izolace na potřebný rozměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

9,95

9,95000

001.186	63140571R	deska izolační poloměkka, univerzální; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,400 m2K/W; obj. hmotnost 38,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	10,94500	150,00	1 641,75
---------	-----------	---	----	----------	--------	----------

9,95*1,1

10,94500

1	713.01	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná fólie PARFOL 110	m2	278,46500	155,00	43 162,08
---	--------	---	----	-----------	--------	-----------

Díl:	342	Stěny a příčky montované lehké				10 427,60
-------------	------------	---------------------------------------	--	--	--	------------------

2	347016222R00	Předstěna SDK, tl. 100 mm, ocel. kce CW, 2x RF 12,5 mm, bez izolace	m2	9,95000	1 048,00	10 427,60
---	--------------	---	----	---------	----------	-----------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				5 833,00
001.251	767-14	14Z - zárubeň ocelová 800x2200 s nadsvětlíkem, do SDK příčky tl. 150mm	kus	1,00000	5 833,00	5 833,00

Díl:	760	Sádkartonové konstrukce				44 662,50
-------------	------------	--------------------------------	--	--	--	------------------

3	760.1	SDK příčka D+M vyztužení pomocí OSB desky 2x tl. 22mm, pro zavěšení pylonové tabule a racku	m	12,60000	1 155,00	14 553,00
---	-------	---	---	----------	----------	-----------

0,6*5,*3

9,00000

0,6*2*3

3,60000

4	760.2	Příplatek k SDK příčce s jednoduchou nosnou konstrukcí za zhuštění profilů na vzdálenosti 31mm	m2	34,65000	430,00	14 899,50
---	-------	--	----	----------	--------	-----------

3*3,85*3

34,65000

5	760.3	Úprava SDK příčky pro zavěšení pylonové tabule, profily UA 50, 2x opláštěná	ks	18,00000	845,00	15 210,00
---	-------	---	----	----------	--------	-----------

3*6

18,00000

Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				14 119,46
-------------	------------	------------------------------------	--	--	--	------------------

001.267	711212611R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů	m	94,00000	150,00	14 100,00
---------	--------------	---	---	----------	--------	-----------

94

94,00000

001.276	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	0,03008	647,00	19,46
---------	--------------	--	---	---------	--------	-------

Díl:	721	Vnitřní kanalizace				1 692,00
-------------	------------	---------------------------	--	--	--	-----------------

6	721273150R00	Hlavice ventilační přivětrávací HL900	kus	1,00000	1 692,00	1 692,00
---	--------------	---------------------------------------	-----	---------	----------	----------

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				146,25
-------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	---------------

001.151	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,24746	591,00	146,25
---------	--------------	---	---	---------	--------	--------

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				7 128,00
-------------	------------	------------------------------	--	--	--	-----------------

7	766-29	29T - dvevní křídlo 800/2200, provedení dle PD, D+M	kus	1,00000	7 128,00	7 128,00
---	--------	---	-----	---------	----------	----------

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících	
Objekt:	99	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL19- C	Chybějící zárubeň a dveře, SDK, parotěsná fólie stěn- rozdílový	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice		IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			10 573,85
PSV			118 985,04
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			129 558,89
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		129 558,89 CZK
Základní DPH	21 %		27 207,37 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			156 766,26 CZK
v _____ Za zhotovitele ① dne _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			10 427,60	8,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			146,25	0,1
713	Izolace tepelné	PSV			45 550,08	35,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 692,00	1,3
760	Sádrokartonové konstrukce	PSV			44 662,50	34,5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			7 128,00	5,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 833,00	4,5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			14 119,46	10,9
Cena celkem					129 558,89	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL19- C	Chybějící zárubeň a dveře, SDK, parotěsná fólie stěn- rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	713	Izolace tepelné				45 550,08
001.172	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložení do nosné rámové konstrukce	m2	9,95000	75,00	746,25

Nařezání izolace na potřebný rozměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

9,95

9,95000

1	713.01	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná fólie PARFOL 110	m2	278,46500	155,00	43 162,08
001.186	63140571R	deska izolační poloměkka, univerzální; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,400 m2K/W; obj. hmotnost 38,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	10,94500	150,00	1 641,75
		9,95*1,1		10,94500		

Díl:	342	Stěny a příčky montované lehké				10 427,60
2	347016222R00	Předstěna SDK, tl. 100 mm, ocel. kce CW, 2x RF 12,5 mm, bez izolace	m2	9,95000	1 048,00	10 427,60

Yčetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				5 833,00
001.251	767-29	29Z - zárubeň ocelová 800x2200 s nadsvětlíkem, do SDK příčky tl. 150mm	kus	1,00000	5 833,00	5 833,00

Díl:	760	Sádrokartonové konstrukce				44 662,50
3	760.1	SDK příčka D+M vyztužení pomocí OSB desky 2x tl. 22mm, pro zavěšení pylonové tabule a racku	m	12,60000	1 155,00	14 553,00

0,6*5,*3

9,00000

0,6*2*3

3,60000

4	760.2	Příplatek k SDK příčce s jednoduchou nosnou konstrukcí za zhuštění profilů na vzdálenosti 31mm	m2	34,65000	430,00	14 899,50
		3*3,85*3		34,65000		

5	760.3	Úprava SDK příčky pro zavěšení pylonové tabule, profily UA 50, 2x opláštěná	ks	18,00000	845,00	15 210,00
		3*6		18,00000		

Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				14 119,46
001.267	711212611R00	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás šířky 120 mm do svislých koutů	m	94,00000	150,00	14 100,00

94

94,00000

001.276	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	0,03008	647,00	19,46
---------	--------------	--	---	---------	--------	-------

Díl:	721	Vnitřní kanalizace				1 692,00
6	721273150R00	Hlavice ventilační přívětravací HL900	kus	1,00000	1 692,00	1 692,00

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				146,25
001.151	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,24746	591,00	146,25

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				7 128,00
7	766-29	29T - dvevní křídlo 800/2200, provedení dle PD, D+M	kus	1,00000	7 128,00	7 128,00