



**OBJEDNÁVKA č. 232081**

Kód : 030 /1  
Středisko - Veřejné osvětlení

Datum vystavení : 14.07.2023

**Odběratel :**

**TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**

Na Brně 362

500 06 Hradec Králové 6

IČ : 64809447

DIČ : CZ64809447

Příspěvková organizace zapsána v OR u KS v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52.

**Dodavatel :**

**ERMO spol. s r. o.**

Na Střezině 694/1

500 03 Hradec Králové

IČ : 15062201

DIČ : CZ15062201

Číslo organizace : 201137

**Poptávkový list:** 232133  
**Požadované datum dodání:** 18.07.2023  
**Forma úhrady:** Platebním příkazem  
**Poznámka:** smlouva 2991  
Stavební a montážní práce (režim PDP)

**Objednáváme u Vás:**

Výměna stožárů Svinary celkem 5ks


Cena bez DPH    Cena s DPH

68 330,00

82 679,30

**Celkem Kč**

**82 679,00**



Ing. Tomáš Pospíšil  
ředitel organizace TSHK

Kontaktní osobou této objednávky je:

V případě dotazů se, prosím, obraťte na tento kontakt:



- Stane-li se dodavatel/zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty (ZDPH), je povinen neprodleně o tomto informovat odběratele/objednatele.
- Je-li dodavatel/zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem, bude část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty odběratelem/objednatelem uhrazena přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a ZDPH. O tuto část bude ponížena celková částka a dodavatel/zhotovitel obdrží pouze cenu zboží bez DPH.

Položkový rozpočet : **PODKLAD PRO FAKTURACI**  
 Reference : **0**  
 Zákazník / Investor : **TS-HK**  
 Předmět rozpočtu : **Výměna stožárů Svinary.**

 Datum : **28.06.2023**  
 Platnost : **---**

řádek	položka		cena CZK	QTY množství	cena celkem CZK
	číslo	popis			
<b>A. MONTÁŽ :</b>					
001 0		kompletní demontáž patice P1		ks 5	
002 0		odpojení zemního bodu		ks 5	
003 0		zapojení zemního bodu včetně pospojení patice		ks 5	
004 0		montáž nové elektrovýzbroje SV 9/35/4		ks 5	
005 0		kompletní zapojení výzbroje		ks 5	
006 0		demontáž stávajícího svítidla		ks 5	
007 0		montáž nového svítidla		ks 5	
008 0		zap. stávajícího svítidla vč. kabelu Cyky 3x1,5-10m		ks 5	
009 0		izolace(asfalt. nátěr) v místě vetknutí(zesílení)stož.		ks 5	
010 0		demontáž výložníku V1		ks 5	
011 0		montáž výložníku		ks 5	
012 0		demontáž stávajícího betonového kroužku		ks 5	
013 0		montáž nových chrániček na stávající kabely AYKY 4x35 v místě betonového kroužku		ks 10	
<b>B. MATERIÁL :</b>					
015 0		betonová roura 30/150		ks 5	
016 0		beton B20 cena za 1 m3		m3 3	
017 0		elektrovýzbroj SV 9.35.4		ks 5	
018 0		0		ks 0	
<b>D. ZEMNÍ PRÁCE :</b>					
019 0		výkop pro základ stožáru roura 30x150cm		ks 5	
020 0		zabetonování stožárů J10-J8 beton B20		ks 5	
021 0		vyrovnání a uložení stožárů J10-J8 do základu		ks 5	
022 0		uložení betonové sutě na skládku		m3 3	
023 0		odkopání stávajícího betonového prefabrikátu		ks 5	
024 0		včetně vytažení a demontáže stožáru			
<b>E. OSTATNÍ :</b>					
025 0		revize dle ČSN 331500		ks 5	
026 0		dem.+mont. dopravní značky páskou Bandimex		ks 2	
027 0		demontáž stávající výzbroje		ks 5	
028 0		cena kab. spojky+montáž na kabel AYKY 4x35		ks 3	
029 0		demontáž a montáž identifikačního štítu		ks 5	
030 0		doprava demontovaných dílů na stř.VO v areálu TS		km 12	
031 0		0		ks 0	
<b>F. H Z S (hodinová zúčtovací sazba) :</b>					
032 0		automobil s hydraulickou rukou		h 15	
033 0		montážní plošina + obsluha		h 10	
034 0		0		ks 0	

**REKAPITULACE CELKEM :**

Cena montáže	12 875,00
Cena materiálu	10 160,00
Cena zemních prací	23 550,00
Cena ostatních položek	5 445,00
Cena hodinové zúčtovací sazby	16 300,00
<b>Cena celkem</b>	<b>68 330,00</b>
Sazba DPH	21,00% 14 349,30
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>82 679,30</b>