

Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4, příspěvková
organizace, 625 00 tel. MŠ: 547 210 876, 730 807 464
IČO: 75 00 16 16 608 477 394
e-mail: ms_pohadka@volny.cz ŠJ: 547 240 809
730 807 463

č.j.: Běl 165 /23

Brno 2.5.2023

Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4 p.o.
V zastoupení a pověření Simony Ulbrichové
ředitelky MŠ
jako objednatel zakázky

a

VYTERM s.r.o.
Dlouhá 3, Brno Bohunice
Jiří Vymyslický jako jednatel
registrováno u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 29306
IČO: 25512129

Jako zhotovitel práce

Věc:

Objednávka opravy zkorodovaného vodovodního potrubí v MŠ
Pohádka, Brno, Běloruská 4, příspěvková organizace

1. Na základě cenové nabídky firmy VYTERM s.r.o. Dlouhá 3, Brno Bohunice v zastoupení pana Jiřího Vymyslického ze dne 30.4.2023 objednávám u této firmy provedení prací spojených s opravou zkorodovaného vodovodního potrubí ve sklepení mateřské školy.

2. Zhotovitel provede práce v předem dohodnutém termínu, který bude vzájemně vyhovovat oběma stranám a nebude blokován provoz mateřské školy, nejpozději však do 31.8.2023.

3. Cena dohodnuté práce 110 762,53 Kč, která je v příloze je konečná s DPH a bude uhrazena po dokončení prací a odsouhlasení objednatelem.

Simona Ulbrichová

Ředitelka MŠ Pohádka, Brno, Běloruská 4, p.o.

Email: ms_pohadka@volny.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA
POHÁDKA
BRNO BĚLORUSKÁ 4
příspěvková organizace
IČ 75 00 16 16 FSC 625 00 00

VYTERM s.r.o.
Ukrajinská 15, 625 00 BRNO, IČ: 25512129, DIČ: CZ25512129
• MONTÁŽE • OPRAVY • PROVOZ TEPELNÝCH ZAŘÍZENÍ

Stavební rozpočet

| | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|
| Název stavby: Oprava rozvodů SV | Doba výstavby: | Objednatel: |
| Druh stavby: | Začátek výstavby: 21.4.2023 | Projektant: |
| Lokalita: | Konec výstavby: | Zhotovitel: Vyterm s.r.o. |
| JKSO: | Datum zpracování: 21.4.2023 | Zpracoval: Jiří Vymyslický |

| Č. | Objekt | Kód | Zkrácený popis | Mj | Množství | Jednot. cena (Kč) | Náklady celkem (Kč) | Hmotnost (t) | |
|----------------------|--------|--------------|--|------|----------|-------------------|---------------------|--------------|---------|
| | | | | | | | | Jednot. | Celková |
| | | 722 | Vnitřní vodovod | | | | | | |
| 1 | | 722130237R00 | Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343, DN 65 | m | 70 | 920,00 | | | |
| 2 | | 722130804R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 65 | m | 70 | 63,90 | | | |
| 3 | | 722130919R00 | Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 100 | kus | 20 | 51,89 | | | |
| 4 | | 722174917R00 | Sestavení plastového rozvodu vody D 63 mm | m | 70 | 64,40 | | | |
| 5 | | 722181212RY5 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm | m | 70 | 104,00 | | | |
| <i>RTS komentář:</i> | | | <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i> | | | | | | |
| 6 | | 722190405R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 50 | kus | 8 | 194,50 | | | |
| 7 | | 722220864R00 | Demontáž armatur s dvěma závity G 2 | kus | 2 | 28,49 | | | |
| 8 | | 722235117R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN | kus | 1 | 2 090,00 | | | |
| 9 | | 722235234R00 | Kohout kulový, vnitř.-vněj.z. IVAR EVOLUTION DN | kus | 7 | 262,50 | | | |
| | | | Ostatní materiál | | | | | | |
| 10 | | 12307VD | Likvidace potrubí | soub | 1 | 2 200,00 | | | |
| 11 | | 12312VD | vypuštění a napuštění systému | m | 70 | 30,00 | | | |

Celkové náklady:

91 539,28 Kč

Krycí list rozpočtu

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby: **Oprava rozvodů SV**

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby: 21.4.2023

JKSO:

Objednatel:

IČ/DIČ:

Projektant:

IČ/DIČ:

Zhotovitel: Vyterm s.r.o.

IČ/DIČ: 25512129

Konec výstavby:

Položek: 11

Zpracoval: Jiří Vymyslický

Datum: 21.04.2023

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | B | Doplňkové náklady | C | Náklady na umístění stavby | |
|--------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------|
| HSV | Dodávky | Práce přesčas | 0,00 | Zařízení staveniště | 0,00 | |
| | Montáž | | 0,00 | Mimostav. doprava | 0,00 | |
| PSV | Dodávky | Kulturní památka | 0,00 | Územní vlivy | 0,00 | |
| | Montáž | | 0,00 | Provozní vlivy | 0,00 | |
| "M" | Dodávky | | 0,00 | Ostatní | 0,00 | |
| | Montáž | | 0,00 | NUS z rozpočtu | 0,00 | |
| Ostatní materiál | | | 0,00 | | | |
| Přesun hmot a sutí | | | 0,00 | | | |
| ZRN Celkem | | 91 539,28 | DN Celkem | 0,00 | NUS Celkem | 0,00 |
| | | | DN Celkem z obj. | 0,00 | NUS celkem z obj. | |
| | | | ON Celkem | 0,00 | ON celkem z obj. | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|------|-------------|------|-------------|-----------|-----------------|------------|
| Základ 0% | 0,00 | Základ 15 % | 0,00 | Základ 21 % | 91 539,28 | Celkem bez DPH | 91 539,28 |
| | | DPH 15 % | 0,00 | DPH 21 % | 19 223,25 | Celk. včet. DPH | 110 762,53 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant: | Objednatel: | Zhotovitel: |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |