


složení rozpočtu - krycí list rozpočtu
Z 2023/008/1 (Stavební opravy bytu Masarykova 697/12 Ostrov)

STAVBA, OBJEKT				
stavba Masarykova 697/12, Ostrov				
objekt bytová jednotka				
DODAVATEL			ODBĚRATEL	
ŠUGAR stavební s.r.o.			Město Ostrov	
ič: 26354489			ič: 00254843	
dič: CZ26354489			dič: CZ00254843	
Vykmánov 12			Jáchymovská 1	
363 01 Ostrov			363 20 Ostrov	
JMÉNA				
vypracoval Milan Šugar				
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	182 802,83	144 189,43	0,00	326 992,26
specifikace	0,00	60 393,68	0,00	60 393,68
stroje	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ	182 802,83	204 583,11	0,00	387 385,94
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
NUS				11 621,58
Σ cena objektu				399 007,52
DPH	15 % ze základu	399 007,52		59 851,13
cena objektu včetně DPH				458 858,64

Vykmánov 10.1.2023



složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 2023/008/1 (Stavební opravy bytu Masarykova 697/12 Ostrov)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	hmotnost jednotka	celkem	DPH
HSV									
34 (Stěny a příčky)									
<i>stavební práce</i>									
1	340 23 9233 /00	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách YTONG tl.100mm, plocha<4m2	m2	5,200	966,00	5 023,20	0,06923	0,36000	15
2	349 23 1811 /00	Přizdivka ostění z cihel, zavázání kapes, tl. 8 -15cm s ozubem	m2	2,360	1 620,00	3 823,20	0,30542	0,72079	15
3	612 42 3521 /00	Omitka rýh ve stěnách šířky do 15cm malta vápenná hladká	m2	15,800	554,50	8 761,10	0,05508	0,87032	15
Σ 34 (Stěny a příčky)						17 607,50		1,95111	
6 (Úpravy povrchů, osazování)									
<i>stavební práce</i>									
4	610 99 1111 /00	Zakrytí vnitřních výplní otvorů (oken, dveří, zárubní, apod) jakýmkoliv vhodným způsobem	m2	9,000	35,00	315,00	0,00009	0,00081	15
5	611 47 1411 /00	Tenkvrstvá úprava stropů aktivovaným štukem do tl. 3mm	m2	57,940	245,00	14 195,30	0,00588	0,34069	15
6	612 42 1420 /00	Omitka vnitřní stěn vápenná nebo vápenocementová hladká	m2	24,200	465,00	11 253,00	0,04891	1,18362	15
7	612 47 1411 /00	Tenkvrstvá úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem do tl. 3mm	m2	176,240	215,00	37 891,60	0,00450	0,79308	15
8	619 48 1118 /00	Potažení vnitřních ploch pletivem sklovláknitým vtačením do tmele	m2	234,180	190,00	44 494,20	0,00467	1,09362	15
Σ 6 (Úpravy povrchů, osazování)						108 149,10		3,41182	
63 (Podlahy a podlahové konstrukce)									
<i>stavební práce</i>									
9	632 44 1114	Potěr anhydritový samonivelační tl.50mm ze suchých směsí	m2	43,610	740,00	32 271,40			15
10	632 48 1213	Separáční vrstva z PE folie	m2	43,610	45,00	1 962,45			15
11	633 81 1111	Broušení nerovnostíbet.podlah do 2mm-stržení šlemu	m2	43,610	42,00	1 831,62			15
12	634 11 2123	Obvodová dilatace podlah páskem s folii v 80mm š 5mm mezi stěnou a samonivel.potěrem	m	46,120	42,00	1 937,04			15
Σ 63 (Podlahy a podlahové konstrukce)						38 002,51			
9 (Ostatní)									
<i>stavební práce</i>									
13	952 90 1111 /00	Vyčistění budov (bytových, občanských) výšky podlaží do 4m	m2	60,800	71,00	4 316,80	0,00004	0,00240	15
14	974 03 1132 /00	Vysekání rýhy ve zdivu cihelném na MV/MVC do hloubkyxšířky 5x7cm	m	9,600	145,00	1 392,00	0,00050	0,00480	15
15	978 01 3191 /00	Otlučení omítky vnitřní u stěny na MV/MVC v rozsahu do 100%	m2	23,500	130,00	3 055,00			15
Σ 9 (Ostatní)						8 763,80		0,00720	
96 (Bourání a demontáž konstrukcí)									
<i>stavební práce</i>									
16	968 07 2455 /00	Vybourání zárubní dveřních kovových plochy do 2m2	m2	7,200	285,00	2 052,00	0,00121	0,00868	15
Σ 96 (Bourání a demontáž konstrukcí)						2 052,00		0,00868	
97 (Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, doprava vybouraných hmot)									
<i>stavební práce</i>									
17	971 03 3641 /00	Vybourání otvorů plochy do 4m2 ve zdivu cihelném na MV/MVC do tl. 30cm	m3	0,180	3 200,00	576,00	0,00188	0,00034	15
Σ 97 (Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, doprava vybouraných hmot)						576,00		0,00034	
979 (Odvoz sutí)									
<i>stavební práce</i>									
18	979 01 7111 /00	Svislá doprava nošením na výšku do 3,5m -sutí	t	2,010	408,00	820,00			15

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z. 2023/008/1 (Stavební opravy bytu Masarykova 697/12 Ostrov)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena celkem	hmotnost jednotka	celkem	DPH
19 979 01 7192 /00	Příplatek za každ. dalš. na výšku do 3,5m -vybouraných hmot -nošení svíslé	t	4,020	170,00	683,33			15
20 979 08 7311 /00	Vodorovná doprava suti k nakládké do 10m nošením	t	2,010	170,00	341,67			15
21 979 09 1211 /00	Vodorovná přemístění suti do 7km	t	2,010	362,00	727,55			15
22 979 09 1221 /00	Vodorovná přemístění suti za každ. dalš. 1km	t	14,069	7,20	101,29			15
23 979 09 8191 /00	Poplatek za skládku (netříděno)	t	2,010	590,00	1 185,78			15
Σ 979 (Odvoz suti)					3 859,62			
99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)								
<i>stavební práce</i>								
24 999 28 1111 /00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů výšky do 25m	t	5,379	705,00	3 792,30			15
Σ 99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)					3 792,30			
Σ HSV					182 802,83		5,37915	
PSV								
713 (Izolace tepelné)								
<i>stavební práce</i>								
25 713 10 0821 /00	Odstranění tepelné izolace jednostranně vrstvených kombinovaných desek tl. <2,5cm	m2	33,010	35,00	1 155,35			15
26 713 12 1111 /00	Montáž tepelné izolace podlah na sucho jednovrstvá	m2	33,010	152,00	5 017,52			15
27 713 19 0813 /00	Odstranění tepelné izolace do lože škvárové tl. <15cm	m2	33,010	214,00	7 064,14			15
28 979 09 8191 /00	Poplatek za skládku (netříděno)	t	4,582	590,00	2 703,25			15
29 998 71 3102 /00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12m	t	0,044	722,50	31,48			15
<i>specifikace</i>								
30 283 76 0066	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS Z100 1000x1000x50mm	m2	72,620	420,00	30 500,40	0,00060	0,04357	15
Σ 713 (Izolace tepelné)					46 472,15		0,04357	
721 (Vnitřní kanalizace)								
<i>stavební práce</i>								
31 721 00R	Oprava,vyčištění stavajich rozvodů kanalizace vč.úparvy v kuchyni	kpt	1,000	6 000,00	6 000,00			15
Σ 721 (Vnitřní kanalizace)					6 000,00			
722 (Vnitřní vodovod)								
<i>stavební práce</i>								
32 722 17 4022 /00	Úprava vod.potrubi z trubek plastových PPR svařované polyfuzně PN 20 D 20x3,4mm v kuchyni	soubor	1,000	4 200,00	4 200,00	0,00504	0,00504	15
33 722 24 0122 /00	Kohout kulový plastový PPR DN 20	ks	3,000	435,00	1 305,00	0,00079	0,00237	15
Σ 722 (Vnitřní vodovod)					5 505,00		0,00741	
725 (Zařizovací předměty)								
<i>stavební práce</i>								
34 725 11 0811 /00	Demontáž klozetu splachovacího	soubor	1,000	265,00	265,00			15
35 725 11 2183 /00	Klozet keramický - kombi s úspornou armaturou odpad šikmý	soubor	1,000	5 640,00	5 640,00	0,02656	0,02656	15
36 725 11 R	Úprava připojení klozetu - vybourání podlahy a posunutí odpadu pr.110mm	soubor	1,000	3 200,00	3 200,00			15
37 725 98 0121 /00	Dviřka T 3622 z PH 30/30cm	ks	1,000	360,00	360,00	0,00016	0,00016	15
38 998 72 5102 /00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12m	t	0,029	486,50	14,11			15
Σ 725 (Zařizovací předměty)					9 479,11		0,02672	
733 (Rozvod potrubí)								
<i>stavební práce</i>								

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 2023/008/1 (Stavební opravy bytu Masarykova 697/12 Ostrov)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	jednotka	hmotnost	celkem	DPH
39 733 11 08R	Vypuštění a napuštění top.systému	kpl	3,000	500,00		1 500,00	0,00002	0,00006	15	
40 733 12 0815 /00	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých do D 38	m	9,600	60,00		576,00	0,00004	0,00038	15	
41 733 22 1102 /00	Potrubí z trubek měděných měkkých-spojované měkkým pájením D 15mm	m	10,200	580,00		5 916,00	0,00067	0,00683	15	
Σ 733 (Rozvod potrubí)						7 992,00		0,00728		
735 (Otopná tělesa)										
<i>stavební práce</i>										
42 735 11 18R	Demontáž otopného tělesa litinového článkového vč.odřezání podpěr	ks	4,000	483,00		1 932,00			15	
43 735 15 2575 /00	Otopná tělesa panelová Radik Ventil Kompakt, typ 22VK výška/délka 600/800mm	ks	1,000	5 749,00		5 749,00	0,02828	0,02828	15	
44 735 15 2579 /00	Otopná tělesa panelová Radik Ventil Kompakt, typ 22VK výška/délka 600/1200mm	ks	1,000	7 492,00		7 492,00	0,04132	0,04132	15	
45 735 15 2580 /00	Otopná tělesa panelová Radik Ventil Kompakt, typ 22VK výška/délka 600/1400mm	ks	1,000	8 364,00		8 364,00	0,04784	0,04784	15	
46 735 16 3418 /00	Otopné těleso trubkové1220/600	soubor	1,000	4 200,00		4 200,00	0,01604	0,01604	15	
47 998 73 5102 /00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12m	t	0,133	706,50		94,30			15	
Σ 735 (Otopná tělesa)						27 831,30		0,13348		
766 (Konstrukce truhlářské)										
<i>stavební práce</i>										
48 766 82 5811 /00	Demontáž vestavěné skříně 1-křídli.	ks	1,000	3 500,00		3 500,00			15	
49 767 59 0830 /00	Demontáž podlah zdvojených - desek	m2	33,010	280,00		9 242,80			15	
50 998 76 6102 /00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12m	t	0,000	672,50		0,00			15	
Σ 766 (Konstrukce truhlářské)						12 742,80				
771 (Podlahy z dlaždic a obklady)										
<i>stavební práce</i>										
51 771 57 4113 /00	Montáž -dlažba z dlaždic keramických rezná hladká lepená Superflex do 12ks/m2	m2	1,980	520,00		1 029,60	0,00600	0,01188	15	
52 771 59 1111 /00	Penetrace podkladu podlahy	m2	14,330	60,00		859,80	0,00030	0,00430	15	
53 771 99 0111 /00	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl.4mm - pevnost 15MPa	m2	14,330	340,00		4 872,20	0,00716	0,10260	15	
54 771 99 0191 /00	Příplatek k vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou za každý další 1mm tl. - pevnost 15MPa	m2	42,990	84,00		3 611,16	0,00180	0,07738	15	
55 998 77 1101 /00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6m	t	0,196	362,50		71,11			15	
<i>specifikace</i>										
56 597 61 1120	dlaždice keramické - WC 30*30*0,9cm	m2	2,180	480,00		1 046,40			15	
Σ 771 (Podlahy z dlaždic a obklady)						11 490,27		0,19616		
775 (Podlahy vlysové a parketové)										
<i>stavební práce</i>										
57 775 51 1810 /00	Demontáž podlahy z vlysů přibíjených	m2	33,010	86,30		2 848,76			15	
58 979 09 8141 /00	Poplatek za skládku (spalitelný odpad)	t	0,495	950,00		470,39			15	
59 998 77 5101 /00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 6m	t	0,255	671,00		171,11			15	
Σ 775 (Podlahy vlysové a parketové)						3 490,26				
776 (Podlahy povlakové)										
<i>stavební práce</i>										
60 776 40 1800 /00	Demontáž soklik/lišta pryžová/plastová	m	70,910	12,90		914,74			15	
61 776 51 1810 /00	Demontáž podlahoviny povlakové lepené bez podložky	m2	57,940	96,00		5 562,24			15	

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 2023/008/1 (Stavební opravy bytu Masarykova 697/12 Ostrov)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	hmotnost jednotka	celkem	DPH
Σ 776 (Podlahy povlakové)						6 476,98			
777 (Podlahy syntetické)									
<i>stavební práce</i>									
62	775 42 9121 /00	Montáž -podlahová lišta přechodová y	m	4,800	120,00	576,00	0,00007	0,00034	15
63	775 44 9124 /00	Montáž -podlahová lišta ukončovací laminovaná zaklapávací vč.komponentů	m	57,500	102,00	5 865,00			15
64	775 59 1900 /00	Přebroušení podkladu podlahy	m2	58,000	38,50	2 233,00	0,00004	0,00232	15
65	776 29 0100 /00	Vysátí podkladu podlahy	m2	58,000	4,50	261,00			15
66	776 52 1100 /00	Lepení podlahoviny povlakové z PVC	m2	58,000	94,00	5 452,00	0,00025	0,01450	15
67	998 77 7102 /00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12m	t	0,734	459,00	336,71			15
<i>specifikace</i>									
68	247 43 0005	Lepidlo univerzální Trex	ks	4,000	173,00	692,00	0,00030	0,00120	15
69	284 12 0007	Podlahovina z PVC filc	m2	69,800	345,60	24 122,88	0,00284	0,19823	15
70	284 15 0001	Přechodový profil	m	340,000	4,80	1 632,00			15
Σ 777 (Podlahy syntetické)						41 170,59		0,21659	
781 (Obklady keramické)									
<i>stavební práce</i>									
71	781 47 4114 /00	Montáž -obklad keramický režný lepený Superflex do 22ks/m2	m2	5,120	480,00	2 457,60	0,00530	0,02714	15
72	781 49 4211 /00	Montáž plastového profilu lepený	m	2,500	240,00	600,00	0,00031	0,00078	15
73	781 49 5111 /00	Penetrace podkladu obkladu	m2	5,120	45,00	230,40	0,00030	0,00154	15
74	998 78 1101 /00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6m	t	0,029	362,50	10,67			15
<i>specifikace</i>									
75	597 61 2550	Obklad keramický 223*448*70mm	m2	6,000	400,00	2 400,00			15
Σ 781 (Obklady keramické)						5 698,67		0,02945	
783 (Nátěry)									
<i>stavební práce</i>									
76	783 22 5100 /00	Nátěr syntetický, kovových doplňkových kcí dvojnásobný jednonásobný email k ceníku 800-783 AO1	kpř	1,000	4 200,00	4 200,00	0,00031	0,00031	15
Σ 783 (Nátěry)						4 200,00		0,00031	
784 (Malby)									
<i>stavební práce</i>									
77	784 40 2801 /00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti výšky do 3,80m	m2	217,500	21,50	4 676,25			15
78	784 45 3631 /00	Malba Primalex disperzní dvojnásobný s pen.nátěr. otěruvzdor bílé místnosti výšky do 3,8m	m2	234,180	48,50	11 357,73	0,00031	0,07260	15
Σ 784 (Malby)						16 033,98		0,07260	
Σ PSV						204 583,11		0,73356	
Σ						387 385,94		6,11272	

