

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	LC Plantáže	JKSO	
		EČO	
		Místo	ZAKŘANY
		IČO	DIČ
Objednatel	LČR		
Projektant	Beskom CZ, s.r.o. Sídlo: U Svatavy 1077/2 618 00 Bno DIČ: 29364273 -2-		
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		6. 6. 2023	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	285 706,72	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	173 086,28	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		458 793,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D		Celkem bez DPH		458 793,00
								DPH		%	Základ daně	DPH celkem
								snížená		15,0	0,00	0,00
								základní		21,0	458 793,00	96 346,53
								Cena s DPH		555 139,53		
								E		Přípočty a odpočty		
								Dodá zadavatel		0,00		
								Klouzavá doložka		0,00		
								Zvýhodnění		0,00		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Plantáže
Objekt:

Objednatel: LČR
Zhotovitel:
Místo: ZAKŘANY

Zpracoval:
Datum: 6. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				458 793,00
		1	Zemní práce				72 198,27
1	001	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	92,550	148,80	13 771,44
2	001	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuňných strojně	m3	92,550	70,64	6 537,73
3	001	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuňnutím strojně	m2	2 330,000	22,27	51 889,10
		5	Komunikace pozemní				348 471,28
5	221	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	2 816,000	115,28	324 628,48
6	221	597311121	Svodnice ocelová s 120 mm kolvená do sypaniny	m	12,000	1 986,90	23 842,80
		998	Přesun hmot				38 123,45
7	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	648,358	58,80	38 123,45
			Celkem				458 793,00



