

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklogaráž - Přístřešek pro parkování kol v areálu KNTB Zlín

Objekt:

**0312 - SO 02 Přeložka podzemního sdělovacího vedení CETIN**

KSO: 828

Místo: Zlín

CC-CZ:

Datum: 3. 2. 2023

Zadavatel:

Krajská nemocnice T. Bati as, Havlíč.nábřeží, Zlín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RAPOS, spol. s r.o., Palackého 529-Všetuly 769 01 Holešov

IČ:

25504487

DIČ:

CZ25504487

Projektant:

Ing.Arch.Petr Labudek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Hořák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH** **0,00** **v CZK**

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklogaráž - Přístřešek pro parkování kol v areálu KNTB Zlín

Objekt:

**0312 - SO 02 Přeložka podzemního sdělovacího vedení CETIN**

Místo: Zlín

Datum: 3. 2. 2023

Zadavatel: Krajská nemocnice T. Bati as, Havlíč.nábřeží, Zlín

Projektant: Ing.Arch.Petr

Labudek

Uchazeč: RAPOS, spol. s r.o., Palackého 529-Všetuly 769 01 Holešov

Zpracovatel: Hořák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>
11 - Přípravné a přidružené práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>0,00</b>
21-M - Elektromontáže	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklogaráž - Přístřešek pro parkování kol v areálu KNTB Zlín

Objekt:

## 0312 - SO 02 Přeložka podzemního sdělovacího vedení CETIN

Místo: Zlín

Datum: 3. 2. 2023

Zadavatel: Krajská nemocnice T. Bati as, Havlíč.nábřeží, Zlín

Projektant: Ing.Arch.Petr

Labudek

Uchazeč: RAPOS, spol. s r.o., Palackého 529-Všetuly 769 01 Holešov

Zpracovatel: Hořák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>	
<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,00</b>	
<b>D</b>		<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>0,00</b>	
1	K	0720020R	Silniční provoz - zábrany, dopravní značení, případné osvětlení - montáž, nájem, demontáž	kmpl	1,000	0,00	0,00	
2	K	1131060R3	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva ze zámkové dlažby - pro další použití	m2	35,000	0,00	0,00	
VV					"dle situace v.č.C.3 - chodník" 35,00	35,000		
3	K	1131063R1	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojné plochy jednotlivě do 15 m2 vozovek a ploch, ze zámkové dlažby - pro další použití	m2	9,000	0,00	0,00	
VV					"dle situace v.č.C.3 - vozovka" 9,00	9,000		
4	K	113107523	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm při překopech strojné pl přes 15 m2	m2	44,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
VV					"dle situace v.č.C.3 - pod zámkov.dlažbou" 9,00+35,00	44,000		
5	K	1132021R1	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých - pro další použití	m	6,000	0,00	0,00	
VV					3,00*2	6,000		
6	K	979021112	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových při překopech inženýrských sítí	m	6,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
7	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí	m2	44,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
VV					"dle situace v.č.C.3" 9,00+35,00	44,000		
<b>D</b>		<b>5</b>	<b>Komunikace pozemní</b>				<b>0,00</b>	
8	K	566901232	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	44,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
VV					"dle situace v.č.C.3"			
VV					"pod zámkovu dlažbu			
VV					9,00+35,00	44,000		
9	K	566901242	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drčeným tl. 150 mm	m2	44,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
VV					"dle situace v.č.C.3"			
VV					"pod zámkovu dlažbu			
VV					9,00+35,00	44,000		
10	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	35,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
VV					"zpětně" 35,00	35,000		
11	M	592450D2	Betonová zámková dlažba typu UNI-Dekor 60 přírodní - doplnění místo poškozených kusů	m2	1,000	0,00	0,00	
12	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	9,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
VV					"zpětně" 9,00	9,000		
13	M	592452D3	Betonová zámková dlažba typu UNI-Dekor 80 přírodní - doplnění místo poškozených kusů	m2	1,000	0,00	0,00	
<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>0,00</b>	
14	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
VV					"zpětně" 6,00	6,000		
15	K	916231293	Příplatek za osazení obloukového obrubníku	m	6,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
16	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	100,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
17	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živického	m2	100,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
<b>D</b>		<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>				<b>0,00</b>	
18	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	26,725	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
VV					"živice a štěr" 23,725	23,725		
VV					"dle odd. 9" 3,00	3,000		
VV					<b>Součet</b>	<b>26,725</b>		
19	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	374,150	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
VV					26,725*14	374,150		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	26,725	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
21	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	26,725	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"ocení dle skutečnosti - výrobních požadavků uchazeče !					
	VV		"dle odd. 11 ( štěrk )" 23,725		23,725			
	VV		"dle odd. 9" 3,00		3,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>26,725</b>			
	D	998	<b>Přesun hmot</b>				<b>0,00</b>	
22	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	32,940	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
	D	M	<b>Práce a dodávky M</b>				<b>0,00</b>	
	D	21-M	<b>Elektromontáže</b>				<b>0,00</b>	
23	K	2101R001	Propojení kabelů sdělovacích spojkou pro vedení Cein O2, , vč. dodávky a všech podružných prvků	kus	2,000	0,00	0,00	
24	K	2121R002	Montáž kabelů sdělovacích CETIN O2, vč. dodávky kabelů a všech podružných prvků	m	31,000	0,00	0,00	
25	M	34X2D01	<i>drobný montážní materiál</i>	<i>kpl</i>	<i>1,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
26	K	21XRPo001	měřicí protokol strukturované nebo sdělovací kabeláže 2x tisk	ks	1,000	0,00	0,00	
27	K	21XRPo002	Kooperace se správcem dat. sítí - Ceton O2	ks	1,000	0,00	0,00	
28	K	21XRPo003	Zprovoznění systému, předání do užívání	hod	8,000	0,00	0,00	
	D	46-M	<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>				<b>0,00</b>	
29	K	460010002	Vytyčení trasy vedení vzdušného sdělovacího nebo ovládacího podél silnice	km	0,031	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		31,00/1000		0,031			
30	K	460061121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí přes výkop u elektromontážních prací zřízení	kus	2,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
31	K	460061122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí přes výkop u elektromontážních prací odstranění	kus	2,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
32	K	460061131	Pojízdný ocelový plech přes výkop šířky do 1 m u elektromontážních prací zřízení	m2	11,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		5,50*2		11,000			
33	K	460061132	Pojízdný ocelový plech přes výkop šířky do 1 m u elektromontážních prací odstranění	m2	11,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
34	K	460061171	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu u elektromontážních prací	m	100,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
35	K	460171822	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 100 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	25,650	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
36	K	460171852	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 100 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3	m	5,750	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		31,40-25,65		5,750			
37	K	460241111	Příplatek za ztížení vykopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení	m3	4,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
38	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	13,851	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"přebytečný výkopek					
	VV		25,65*(1,00+0,80)/2*0,60		13,851			
39	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	193,914	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		13,851*14		193,914			
40	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	27,702	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		13,851*2,00		27,702			
41	K	460451842	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 100 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	25,650	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
42	M	58337302	<i>štěrkopísek frakce O/16</i>	<i>t</i>	<i>27,979</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>CS ÚRS 2023 01</i>
	VV		(25,65*(1,00+0,80)/2*0,60) *2,00*1,01		27,979			
43	K	460451872	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 100 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 3	m	5,750	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
44	K	460481121	Úprava pláňe při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	8,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
45	K	460551111	Rozproštění a urovňování ornice při elektromontážích ručně tl vrstvy do 20 cm	m2	8,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
46	K	460581121	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	8,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
47	K	460581131	Uvedení nepevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	30,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
48	K	460661213	Kabelové lože z písku pro kabely nn zakryté cihlami š lože přes 30 do 45 cm	m	5,750	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		31,40-25,65		5,750			
49	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm	m	32,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
50	K	460751111	Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky do 20 cm	m	32,650	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		25,65+7,00		32,650			
51	M	59213009	<i>žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm</i>	<i>m</i>	<i>33,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>CS ÚRS 2023 01</i>
52	K	460811111	Ochranná vrstva tělesa tvárnice kabelovodu z betonu tl 50 mm v otevřeném výkopu	m2	20,520	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		25,65*0,80		20,520			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	32,208	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01