

Rozpočet : "Obložení stěn v tělocvičně" ZŠ a MŠ s polským vyučovacím jazykem, Szkola Podstawowa i Przedszkole, Dr. Olszaka 156,733 01 Karviná - Fryštát

Poř. číslo	Místnost	popis prací - obklad stěn	Počet	Cena bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena Celkem s DPH	Technická specifikace
1	Tělocvična 1.PP	Výroba a montáž podkladových lišt do výše obkladu 2550mm	bm	48,24	690 Kč	33 286 Kč	40 276 Kč
2	Tělocvična 1.PP	Obložení stěny-4 vlisy +AL lišty	bm	48,24	3 490 Kč	168 358 Kč	203 713 Kč
3	Tělocvična 1.PP	Rámová větrací mřížka před topením 1250x400	ks	15	1 917 Kč	28 755 Kč	34 794 Kč
4	Tělocvična 1.PP	Zpětná montáž žebřin + výroba nových konzol	ks	7	1 061 Kč	7 427 Kč	8 987 Kč
5	Tělocvična 1.PP	Zpětné osazení kovového nářadí na stěny obkladu	sada	1	5 350 Kč	5 350 Kč	6 474 Kč
6	Tělocvična 1.PP	Vynáška a montáž	soubor	1	30 625 Kč	30 625 Kč	37 056 Kč
7	Tělocvična 1.PP	Doprava na celou akci	počet jízdy	12	1 350 Kč	16 200 Kč	19 602 Kč
				cena bez DPH	290 000 Kč	350 900 Kč	cena s DPH 21%

Rozpočet : "Oprava podlahy v tělocvičně" ZŠ a MŠ s polským vyučovacím jazykem, Szkola Podstawowa i Przedszkole, Dr. Olszaka 156,733 01 Karviná - Fryštát

Poř. číslo	Místnost	popis prací - rekonstrukce podlahy	Počet	Cena bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena Celkem s DPH	Technická specifikace
1	Tělocvična 1.PP	Broušení parket (hrubé, střední, jemné, zrnitost do 150) – odstranění veškerého laku a nátěrových hmot, nečistot a nerovností, včetně úklidu	180	252 Kč	45 360 Kč	54 886 Kč	
2	Tělocvična 1.PP	Lakování parket (1xzáklad + 3x vrchní lak nejvyšší tvrdosti, dvousložkový, vodou ředitelný, s certifikací pro sportovní podlahy)	180	432 Kč	77 760 Kč	94 090 Kč	
3	Tělocvična 1.PP	včetně mezibroušení	180	144 Kč	25 920 Kč	31 363 Kč	
4	Tělocvična 1.PP	Celoplošné tmelení 2x, včetně vybroušení tmelu	1	23 490 Kč	23 490 Kč	28 423 Kč	Viz samostatná příloha
5	Tělocvična 1.PP	Značení hřišť mezi vrstvami laku 50 mm (dle stávajícího stavu – volejbal, basketbal, brankoviště) a 30 mm badminton. (šíře 150 m - 50 mm, šíře 111 m - 30 mm)	56	95 Kč	5 320 Kč	6 437 Kč	
6	Tělocvična 1.PP	Obvodové lišty masiv 35x8 mm – buk	56	90 Kč	5 040 Kč	6 098 Kč	
7	Tělocvična 1.PP	Montáž obvodových lišt přibíjením	56	30 Kč	1 680 Kč	2 033 Kč	
8	Tělocvična 1.PP	Tmelení obvodových lišt	56	60 Kč	3 360 Kč	4 066 Kč	
9	Tělocvična 1.PP	Dilatační spára po obvodu tělocvičny min. 15 mm	1	8 000 Kč	8 000 Kč	9 680 Kč	
10	Tělocvična 1.PP	Logo školy – 1x (nátěr)	0,5	7 200 Kč	3 600 Kč	4 356 Kč	
11	Tělocvična 1.PP	Lokální výměna poškozených parket – místo, kde byla provedena sonda, 0,5 m2	1	1 800 Kč	1 800 Kč	2 178 Kč	
				cena bez DPH	201 330 Kč	243 609 Kč	cena s DPH 21%

Cena celkem za obložení stěn	1	290 000,- Kč
Cena celkem za rekonstrukci podlahy	1	201 330,- Kč
Souhrnem celkem bez DPH		491 330,- Kč
DPH 21%		103 179,- Kč
Cena celkem s DPH 21%		594 509,- Kč