Objednávka č. MC230580 - ventily

Datum objednávky: 30.6.2023

Objednatel	**Zhotovitel**
Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073/8 19800 Praha IČ: 00231312, DIČ: CZ00231312	CigDus s.r.o. Nad Vršovskou horou 416 14000 Praha IČ: 24161969, DIČ: CZ24161969
Příjemce *(Adresa pro zaslání úč. dokladu)* Správa majetku Praha 14, a.s. Metujská 907 198 00 Praha 9	**Určeno pro** Kardašovská 670, 671 *Celá nemovitost*

Předmět objednávky: ventily

Výměna ventilů vody Kardašovská 670 na základě SOD/0533/2021/SMP14/1090

Přílohy

Kardašovská 670 výměna kohoutů vody (1).pdf

Předpokládaná cena	**Termín dodání**
223 499,87 Kč bez DPH	31.7.2023
Splatnost *neuvedeno*	

Vystavil (kontaktní osoba)	[redacted]

Objednávka byla schválena v rámci interního procesu

Objednáváme stavební, kompletační, interiérové práce.

Zhotovitel vystaví daňový doklad - fakturu do 5-ti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění (§ 28 zák. č.: 235/2004 Sb., zákona o DPH) s tím, že ho objednateli, spolu se všemi náležitostmi, doručí nejpozději do 4. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo předmětné zdanitelné plnění uskutečněno.

Daňový doklad - faktura musí, vedle všech povinných údajů (§ 29 zák. č.: 235/2004 Sb., zákona o DPH) obsahovat i číslo a datum této objednávky a bude zhotovitelem doplněn o kopii této objednávky a položkový rozpis zejména dodávek, montáží a dopravy.

Faktura bude doručena písemně na adresu Správa majetku Praha 14, a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 nebo elektronicky na e-mailovou adresu faktury@spravamaj14.cz či osobně na podatelnu - sekretariát společnosti.

V případě prodlení zhotovitele, či objednatele s plněním dle této objednávky, má protistrana právo na uplatnění sankce v souladu s platnými právními normami (§ 513 a §1724 - 2883 zák. č.: 89/2012 Sb.) Vedle těchto sankcí a také v případě porušení povinnosti ze strany zhotovitele, zejména porušení povinnosti provést dílo s potřebnou péčí, na vlastní náklad a riziko, v předepsané jakosti, ve sjednaném rozsahu a době a podle požadavků objednatele, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši odpovídající hodnotě a významu zajišťované povinnosti, maximálně však do výše škody vzniklé takovým porušením povinnosti.

Zhotovitel nabízí předmět a podmínky plnění jak jsou výše uvedeny a objednatel podpisem této objednávky stvrzuje přijetí této nabídky s vyloučením dodatků a odchylek.

SOUČÁSTÍ FAKTURY JE PŘEDÁVACÍ PROTOKOL – MONTÁŽNÍ LIST, FOTODOKUMENTACE PŘED A PO DOKONČENÍ DÍLA. BEZ TOHOTO NEMŮŽE BÝT FAKTURA PROPLACENA.

CigDus s.r.o.
Nad Vršovskou horou 416, Praha 10 140 00
IČ: 24161969 DIČ: CZ24161969
www.cigdus.cz

CigDus

Položkový rozpočet

Investor:
Název: **výměna ventilů vody**
Adresa: **Kardašovská 670**

P.č.	č. pol.	Název položky	MJ	množstv	cena / MJ	celkem (Kč)
1		**materiál**				
1	1	ventil vyvažovací teplá voda 1/,2" STAD B	ks	5	5 232,05	26 160,26
1	2	ventil vyvažovací teplá voda 3/4" STAD B	ks	1	7 648,72	7 648,72
1	3	kulový kohout páka 1/2" Giacomini	ks	12	285,90	3 430,77
1	4	kulový kohout páka 3/4" Giacomini	ks	3	317,95	953,85
1	5	kulový kohout páka 1" Giacomini	ks	6	606,41	3 638,46
1	6	kulový kohout páka 5/4" Giacomini	ks	10	894,87	8 948,72
1	7	kulový kohout páka 2,5" nerez lvar	ks	1	17 212,82	17 212,82
1	8	kohout vypouštěcí motýl 1/2" Giacomini	ks	20	501,28	10 025,64
1	9	tvarovka mosaz 1/2"	ks	48	93,59	4 492,31
1	10	tvarovka mosaz 3/4"	ks	6	123,08	738,46
1	11	tvarovka mosaz 1"	ks	8	185,90	1 487,18
1	12	tvarovka mosaz 5/4"	ks	36	343,59	12 369,23
1	13	tvarovka mosaz 6/4"	ks	4	479,49	1 917,95
1	14	tvarovka pozink 2,5"	ks	3	1 067,95	3 203,85
1	15	šroubení mosaz přímé 1/2"	ks	5	152,56	762,82
1	16	šroubení mosaz přímé 3/4"	ks	1	206,41	206,41
1	17	šroubení mosaz přímé 1"	ks	2	248,72	497,44
1	18	šroubení mosaz přímé 5/4"	ks	10	319,23	3 192,31
1	19	šroubení pozink gebo přímé 2,5"	ks	1	1 791,03	1 791,03
1	20	PPR přechodka do D 32/1"	ks	16	580,77	9 292,31
1	21	PPR přechodka do D 50/6/4"	ks	20	1 244,87	24 897,44
1	22	PPR přechodka do D 75/2,5"	ks	2	2 221,79	4 443,59
1	23	PPR tvarovka do D32	ks	36	42,31	1 523,08
1	24	PPR tvarovka do D50	ks	28	101,28	2 835,90
1	25	PPR tvarovka do D 75	ks	4	471,79	1 887,18
1	26	PPR Trubka do D 32	mb	6	112,82	676,92
1	27	PPR trubka do D50	mb	2	235,90	471,79
1	28	PPR trubka do D 75	mb	1	976,92	976,92
1	29	žlab podpůrný pozink do D32 2mb	ks	4	147,44	589,74
1	30	žlab podpůrný pozink do D50 2mb	ks	1	174,36	174,36
1	31	izolace SV tl 6mm do D50	mb	10	29,49	294,87
1	32	izolace TV tl 13mm do D 50	mb	6	56,41	338,46
1	33	kotvící materiál , lávky , závitové tyče , objímky …	kpl	1	1 025,64	1 025,64
1	34	montážní materiál , těsnění , konopí …	kpl	1	2 692,31	2 692,31
2		**montáže**				
2	35	vypuštění systému	kpl	1	2 307,69	2 307,69
2	36	napuštění systému	kpl	1	2 307,69	2 307,69
2	37	demontáž a vyřezání ventilů a jejich částí	kpl	1	2 692,31	2 692,31
2	38	montáž ventilů vč tvarovek , vypouštěcích ventilů…	kpl	1	12 307,69	12 307,69
2	39	montáž ležatých rozvodů vody do D 32	mb	4	282,05	1 128,21

CigDus s.r.o.
Nad Vršovskou horou 416, Praha 10 140 00
IČ: 24161969 DIČ: CZ24161969
www.cigdus.cz

CigDus

2	40	montáž ležatých rozvodů vody do D50	mb	5	487,18	2 435,90
2	41	montáž rozvodů Fe pozink do 2,5"	mb	1	2 371,79	2 371,79
2	42	měření a zaregulování vyvažovacích ventilů	ks	6	679,49	4 076,92
2	43	Příplatek za noční práce	kpl	1	14 814,10	14 814,10
3		**ostatní**				
3	44	drobné přípomoce , hrubý úklid	kpl	1	2 692,31	2 692,31
3	45	doprava Praha paušál	ks	3	576,92	1 730,77
3	46	odvoz a likvidace odpadu a suti	kpl	1	1 666,67	1 666,67
3	47	vedlejší režijní náklady	%	3,5	1 871,79	6 551,28
3	48	přesuny hmot	%	2,9	1 937,18	5 617,82
Celkem za dílo						**223 499,87**
		Celkem dílo bez DPH				**223 500 Kč**
		DPH %				**33 525 Kč**
		Cena celkem s % DPH				**257 025 Kč**

V Praze dne
Vypracoval [redacted]

poznámky :
cenová kalkulace počítá s výměnou ležatých rozvodů vody ventilů , kohoutů a s napojením na stávající stoupací vedení

kalkulace počítá se zachováním veškerého potrubí a ventilů ve výměníkové stanici

upozorňujeme zadavatele na absenci oddělovačů vody na požárních rozvodech . Tyto slouží pro oddělení vody , která v potrubí "stojí a kazí se " od vody pitné .
Oddělovače , včetně kanalizace a případného čerpadla pro odkanalizování oddělovačů lze nacenit doplnit do systému

upozorňujeme na absenci požárních ucpávek při prostupech zdmi jednotlivých požárních úseků
možno zajistit revizi požárním technikem a následně nacenit a provést požární ucpávky

cenová kalkulace nepočítá se zpracováním projektové dokumentace skutečného stavu - lze zajis

CigDus s.r.o.
Nad Vršovskou horou 416, Praha 10 140 00
IČ: 24161969 DIČ: CZ24161969
www.cigdus.cz

CigDus s.r.o.
Nad Vršovskou horou 416, Praha 10 140 00
IČ: 24161969 DIČ: CZ24161969
www.cigdus.cz