

Cenová nabídka

na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, zadávanou podle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů s názvem

„Rekonstrukce místnosti (knihovna/laboratoř)“


Údaje o uchazeči

Obchodní firma nebo název	MiBer pro dům a zahradu s.r.o.
Sídlo	K Zámečku 6, Pardubice 530 03
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
IČ, DIČ	01862669, CZ01862669
Telefon	████████████████████
E-mail	████████@seznam.cz
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	████████████████

Cenová nabídka bez DPH

Cena elektro	94.900,-	Kč
Cena VZT	49.500,-	Kč
Cena ZTI	65.900,-	Kč
Cena stavebních prací	265.500,-	Kč
Celková cena bez DPH	475.800,-	Kč

V Pardubicích. dne 30. 5. 2023



název akce: UPa - areál Doubravice - laboratoř 01031
objekt: ELEKTROINSTALACE

916 900,-

Soupis položek

p.č.	č. položky	popis položky	mj	množství	cena/mj.	cena celkem	Rc/Nh/mj.	Rc/Nh/Sum
Dodávky zařízení							recy/mj	recySuma
1	000509101	SVÍTIDLO LED, IP54 38W 4000K CRI80, UGR<19, mikroprisma	ks	7,00	900,00	6 300		
2	000509121	LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO, 5W, 1hod, IP54	ks	1,00	900,00	900		
3	000712110	rozdávěč R01031 - viz výkres 002 - komplet	ks	1,00	9890,00	9 890		
4	000712111	úprava a doplnění stávajícího rozváděče RH - viz výkres 002 - komplet	ks	1,00	3000,00	3 000		
5	000713111	PŘIPOJOVACÍ UZEMŇNOVACÍ BOD PRO EL. ZAŘÍZENÍ (TYPOVÝ, NÁSTĚNNÝ)	ks	4,00	470,00	1 880		
součet						21 970		
Materiál elektromontážní							recy/mj	recySuma
6	000171207	vodič CYY 4	m	20,00	23,00	460		
7	000171208	vodič CYY 6	m	32,00	27,00	864		
8	000171209	vodič CYY 10	m	55,00	135,00	7 425		
9	000171210	vodič CYY 16	m	20,00	260,00	5 200		
10	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	55,00	20,00	1 100		
11	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	140,00	32,00	4 480		
12	000101209	kabel CYKY 4x10	m	42,00	135,00	5 670		
13	000101305	kabel CYKY 5x1,5	m	18,00	32,00	576		
14	000199512	štítek kabelový 40x15mm střední	ks	20,00	10,00	200		
15	000199224	svorka do 5x2,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	25,00	10,00	250		
16	000312212	krabice IP55 88x88/2úch 4xEST13,5 5x2,5Cu	ks	4,00	430,00	1 720		
17	000322225	trubka PVC tuhá střední namáhání do 4032HF včetně přichytek a příslušenství	m	36,00	300,00	10 800		
18	000321501	roura korugovaná pr.50/41mm	m	5,00	35,00	175		
19	000333220	lišta instalační do 120/40mm včetně příslušenství	m	21,00	450,00	9 450		
20	000362011	drátový žlab 50/50 včetně kotvení a příslušenství	m	5,00	150,00	750		
21	000000302	hmoždinka plastová HM8/8x40mm	ks	50,00	3,00	150		
22	000295441	svorka zemnicí	ks	6,00	20,00	120		
23	000295443	páska měděná uzemňovací ZSA16-délka 0,5 m	ks	6,00	30,00	180		
24	000311111	vývod 230/400V ukončený svorkou	ks	3,00	850,00	2 550		
25	000413121	spínač 10A/250Vstř IP54 fáz. I	ks	1,00	445,00	445		
26	000413135	motorspuštěč, IP54, do 1 6A	ks	1,00	1100,00	1 100		
27	000413133	přepín 10A/250Vstř IP54 fáz. 5	ks	1,00	120,00	120		
28	000423122	zásuvka 16A/250Vstř IP54 popi	ks	10,00	123,00	1 230		
29	000425223	zásuvka nástěnná 5pól/16A/400V/IP44	ks	1,00	210,00	210		
součet						55 225		
Elektromontáže							Nh/mj	NhSuma
30	210800831	vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35	m	20,00	5,00	100		
31	210800831	vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35	m	32,00	5,00	160		
32	210800831	vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35	m	55,00	5,00	275		
33	210800831	vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35	m	20,00	5,00	100		
34	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	55,00	5,00	275		
35	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	140,00	5,00	700		
36	210810013	kabel(-CYKY) volně uložený do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	42,00	5,00	210		
37	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	18,00	5,00	90		
38	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	44,00	18,00	792		
39	210950101	označovací štítek na kabel	ks	20,00	10,00	200		
40	210010453	krabice plast pro P rozvod vč. zapojení 8111	ks	4,00	300,00	1 200		
41	210010023	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 40	m	36,00	30,00	1 080		
42	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	5,00	40,00	200		
43	210010107	lišta vkladací úplná pevně uložená do š.120mm	m	21,00	10,00	210		
44	210020133	kabelový rošt do š.40cm	m	5,00	50,00	250		
45	210010712	osazení do betonu hmoždinky HM8	ks	50,00	10,00	500		
46	210220321	svorka na potrubí vč. pásku	ks	6,00	50,00	300		
47	210010301	vývod 230/400V ukončený svorkou	ks	3,00	50,00	150		
48	210110021	spínač nástěnný od IP.2 vč. zapojení 1pólový/f.1	ks	1,00	300,00	300		
49	210110021	motorspuštěč, IP54, do 1 6A	ks	1,00	300,00	300		
50	210201001	svítidlo stropní	ks	7,00	250,00	1 750		
51	210201001	svítidlo nouzové	ks	1,00	250,00	250		
52	210190001	rozdávěč R02026 - viz výkres EL3 - komplet	ks	1,00	1500,00	1 500		
53	210190002	úprava a doplnění stávajícího rozváděče RH - viz	ks	1,00	1500,00	1 500		

Soupis položek

		výkres EL3 - komplet						
54	210190002	doplnění kabelu do stávající kabelové trasy v IPP	ks	1,00	45,00		45	
55	210192121	PŘIPOJOVACÍ UZEMŇNOVACÍ BOD PRO EL. ZAŘÍZENÍ (TYPOVÝ, NÁSTĚNNÝ)	ks	4,00	50,00		200	
56	210110023	přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení sériový/ř.5	ks	1,00	50,00		50	
57	210111031	zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z	ks	10,00	50,00		500	
58	210111106	zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/16A	ks	1,00	200,00		200	
součet							13 387	
Ostatní náklady								
59	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	8,00	1,00		8	
60	219990011	ostatní náklady (zjištění, odpojení, přepojení, demontáž, likvidace, revize, koordinace, zedničina	kpl	1,00	0,00		4 310	
součet							4 318	

Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (techniká zpráva, přílohy, výkresy, kniha svítidel, legenda, schemata a specifikace materiálu).

Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Cenová nabídka musí být vypracována dle aktuálních ceníků.

24 500,- ✓

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UPCE Doubravice technologický pavilon

Objekt:

01 - Technologický pavilo...

KSO:

Místo:

Doubravice

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

265 496,77

DPH základní
snížená

Základ daně
265 496,77
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
55 754,32
0,00

Cena s DPH

v CZK

321 251,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UPCE Doubravice technologický pavilon
Objekt: 01 - Technologický pavilo...
Místo: Doubravice
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 19. 5. 2023
Projektant:
Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		265 496,77
HSV - Práce a dodávky HSV		117 831,97
3 - Svislé a kompletní konstrukce		2 925,00
61 - Úprava povrchů vnitřních		75 793,54
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		13 032,00
94 - Lešení a stavební výtahy		3 356,00
96 - Bourání konstrukcí		4 901,96
997 - Přesun sutě		9 046,91
998 - Přesun hmot		8 776,56
PSV - Práce a dodávky PSV		134 326,15
721 - Zdravotechnika		0,00
741 - Elektroinstalace		0,00
751 - Vzduchotechnika		0,00
771 - Podlahy z dlaždic		74 147,13
776 - Podlahy povlakové		15 020,77
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		45 158,25
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		13 338,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPCE Doubravice technologický pavilon
 Objekt: 01 - Technologický pavilo...
 Místo: Doubravice
 Zadavatel:
 Zhotovitel:

Datum: 19. 5. 2023
 Projektant:
 Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

265 496,77

D	HSV		Práce a dodávky HSV				117 831,97	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 925,00	
1	K	340238212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	3,000	975,00	2 925,00	CS ÚRS 2023 01
	W		1,0*1,0*3		3,000			
	W		Součet		3,000			
D	61		Úprava povrchů vnitřních				75 793,54	
2	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	42,200	91,20	3 848,64	CS ÚRS 2023 01
	W		"mč.01031" 35,6		35,600			
	W		"mč.01033" 6,6		6,600			
	W		Součet		42,200			
3	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	125,000	72,10	9 012,50	CS ÚRS 2023 01
	W		"mč.01031" (6,0+5,9)*2*3,8-2,0-3,8*2+1,5*2		83,840			
	W		"mč.01033" (2,8+2,35)*2*3,8-2,0+4,02		41,160			
	W		Součet		125,000			
4	K	611325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	42,200	337,00	14 221,40	CS ÚRS 2023 01
5	K	612325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním	m2	125,000	375,00	46 875,00	CS ÚRS 2023 01
6	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	3,000	612,00	1 836,00	CS ÚRS 2023 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 032,00	
7	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	90,000	134,00	12 060,00	CS ÚRS 2023 01
	W		"mč.01031" 36,0		36,000			
	W		"mč.01033" 7,0		7,000			
	W		"chodby + ostatní" 47,0		47,000			
	W		Součet		90,000			
8	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	3,000	324,00	972,00	CS ÚRS 2023 01
	W		"pro TZB" 1,0*1,0*3		3,000			
	W		Součet		3,000			
D	94		Lešení a stavební výtahy				3 356,00	
9	K	949121113	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 1,9 do 2,5 m	sada	2,000	411,00	822,00	CS ÚRS 2023 01
10	K	949121213	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 2,5 m za první a ZKD den použití	sada	60,000	33,10	1 986,00	CS ÚRS 2023 01
	W		30*2		60,000			
	W		Součet		60,000			
11	K	949121813	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 1,9 do 2,5 m	sada	2,000	274,00	548,00	CS ÚRS 2023 01
D	96		Bourání konstrukcí				4 901,96	
12	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	42,200	12,30	519,06	CS ÚRS 2023 01
13	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	125,000	32,80	4 100,00	CS ÚRS 2023 01
14	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	2,300	123,00	282,90	CS ÚRS 2023 01
D	997		Přesun sutě				9 046,91	
15	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,616	928,00	2 427,65	CS ÚRS 2023 01
16	K	997006002	Hrubé třídění stavebního odpadu	t	2,616	169,00	442,10	CS ÚRS 2023 01
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,616	314,00	821,42	CS ÚRS 2023 01
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	75,864	13,70	1 039,34	CS ÚRS 2023 01
	W		2,616*29		75,864			
	W		Součet		75,864			
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	2,616	1 650,00	4 316,40	CS ÚRS 2023 01
D	998		Přesun hmot				8 776,56	
20	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,783	2 320,00	8 776,56	CS ÚRS 2023 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				134 326,15	
D	721		Zdravotechnika				0,00	
21	K	721000010	Zdravotechnické instalace /viz. samostatný rozpočet - zadání/	celek	1,000	0,00	0,00	
D	741		Elektroinstalace				0,00	
22	K	741000010	Elektroinstalace /viz. samostatný rozpočet - zadání/	celek	1,000	0,00	0,00	
D	751		Vzduchotechnika				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	751000010	Vzduchotechnika /viz. samostatný rozpočet - zadání/	celek	1,000	0,00	0,00	
D 771			Podlahy z dlaždic				74 147,13	
24	K	771111.01	Odmaštění a očištění stávající keramické podlahy	m2	42,200	48,00	2 025,60	
	w		"mč.01031" 35,6		35,600			
	w		"mč.01033" 6,6		6,600			
	w		Součet		42,200			
25	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	42,200	15,70	662,54	CS ÚRS 2023 01
26	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	42,200	60,70	2 561,54	CS ÚRS 2023 01
27	K	771181021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	2,000	47,60	95,20	CS ÚRS 2023 01
28	M	55343115	profil přechodový AI narážecí 30mm dub, buk, javor, třešeň	m	2,000	133,00	266,00	CS ÚRS 2023 01
29	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	32,100	128,00	4 108,80	CS ÚRS 2023 01
	w		"mč.01031" (6,0+5,9)*2-1,0		22,800			
	w		"mč.01033" (2,8+2,35)*2-1,0		9,300			
	w		Součet		32,100			
30	M	597612711	sokl keramický řezaný z dlažby výšky 70 mm - dle typu dlažby	m	35,310	130,00	4 590,30	
	w		32,1*1,1		35,310			
	w		Součet		35,310			
31	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	42,200	655,00	27 641,00	CS ÚRS 2023 01
	w		"mč.01031" 35,6		35,600			
	w		"mč.01033" 6,6		6,600			
	w		Součet		42,200			
32	M	597614091	dlažba keramická 300x300 mm, součinitel smykového tření M ≥ 0,5, odolnost proti opotřebení PEI 2 /výběr dle architekta a investora/	m2	46,420	572,00	26 552,24	
	w		42,2*1,1		46,420			
	w		Součet		46,420			
33	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	42,200	61,20	2 582,64	CS ÚRS 2023 01
34	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	35,000	44,80	1 568,00	CS ÚRS 2023 01
35	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,218	692,00	842,86	CS ÚRS 2023 01
36	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	1,218	534,00	650,41	CS ÚRS 2023 01
D 776			Podlahy povlakové				15 020,77	
37	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	42,200	156,00	6 583,20	CS ÚRS 2023 01
	w		"mč.01031" 35,6		35,600			
	w		"mč.01033" 6,6		6,600			
	w		Součet		42,200			
38	K	776410811	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	32,100	15,70	503,97	CS ÚRS 2023 01
	w		"mč.01031" (6,0+5,9)*2-1,0		22,800			
	w		"mč.01033" (2,8+2,35)*2-1,0		9,300			
	w		Součet		32,100			
39	K	776991821	Odstanění lepidla ručně z podlah	m2	42,200	188,00	7 933,60	CS ÚRS 2023 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				45 158,25	
40	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	205,000	36,60	7 503,00	CS ÚRS 2023 01
	w		"mč.01031" (6,0+5,9)*2*3,8+35,6-2,3		123,740			
	w		"mč.01033" (2,8+2,35)*2*3,8+6,6		45,740			
	w		"ostatní - v místě stavebního zásahu v ostatních místnostech"		35,52			
	w		Součet		205,000			
41	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	205,000	18,40	3 772,00	CS ÚRS 2023 01
42	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	205,000	17,50	3 587,50	CS ÚRS 2023 01
	w		"mč.01031" (6,0+5,9)*2*3,8+35,6-2,3		123,740			
	w		"mč.01033" (2,8+2,35)*2*3,8+6,6		45,740			
	w		"ostatní - v místě stavebního zásahu v ostatních místnostech"		35,52			
	w		Součet		205,000			
43	K	784111001	Oprašení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	205,000	5,93	1 215,65	CS ÚRS 2023 01
44	K	784181102	Základní akrylátová jedonosobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	205,000	30,90	6 334,50	CS ÚRS 2023 01
45	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	205,000	77,60	15 908,00	CS ÚRS 2023 01
	w		"mč.01031" (6,0+5,9)*2*3,8+35,6-2,3		123,740			
	w		"mč.01033" (2,8+2,35)*2*3,8+6,6		45,740			
	w		"ostatní - v místě stavebního zásahu v ostatních místnostech"		35,52			
	w		Součet		205,000			
46	K	784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v systém odstínu	m2	162,800	42,00	6 837,60	CS ÚRS 2023 01
	w		205,0-35,6-6,6		162,800			
	w		Součet		162,800			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				13 338,65	
47	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3 175,870	4,20	13 338,65	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UPCE Doubravice technologický pavilon

Objekt:

03 - Klimatizace

KSO:

Místo: Doubravice

CC-CZ:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

49 499,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 499,04	21,00%	10 394,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

59 893,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UPCE Doubravice technologický pavilon

Objekt: **03 - Klimatizace**

Místo: Doubravice

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	49 499,04
PSV - Práce a dodávky PSV	49 499,04
751 - Vzduchotechnika	49 499,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPCE Doubravice technologický pavilon

Objekt: 03 - Klimatizace

Místo: Doubravice

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

49 499,04

D PSV Práce a dodávky PSV

49 499,04

D 751 Vzduchotechnika

49 499,04

1	K	751398012	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	3,000	675,00	2 025,00	CS ÚRS 2023 01
2	M	42972567	mřížka větrací plastová na kruhové potrubí D 200mm	kus	3,000	1 390,00	4 170,00	CS ÚRS 2023 01
3	K	751514762	Montáž výfukové hlavice do potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus	3,000	675,00	2 025,00	CS ÚRS 2023 01
4	M	42981267	výfuková hlavice Pz D 200mm	kus	3,000	2 110,00	6 330,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	751525052	Montáž potrubí plastového kruhového s přírubou D přes 100 do 200 mm	m	12,900	580,00	7 482,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		3*0,5+3*0,8+3*3,0		12,900			
6	M	28614710	trubka PP, antibakteriální, DN 200mm	m	12,900	1 450,00	18 705,00	CS ÚRS 2023 01
7	K	751526152	Montáž oblouku do plastového potrubí kruhového D přes 100 do 200 mm	kus	9,000	268,00	2 412,00	CS ÚRS 2023 01
8	M	42981368	přechod 250/200mm	kus	1,000	281,00	281,00	CS ÚRS 2023 01
9	M	RHU.14170211001	Koleno DN200/45°	kus	1,000	995,70	995,70	
10	M	RHU.14170311001	Koleno DN200/88°	kus	4,000	1 214,15	4 856,60	
11	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech vřšky do 12 m	%	416,806	0,52	216,74	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí D 25 pozink.	m	5,000	57,80	289,00	CS ÚRS 2023 01
46	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	5,000	443,00	2 215,00	CS ÚRS 2023 01
47	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí D 20 pozink.	m	20,000	54,20	1 084,00	CS ÚRS 2023 01
48	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	20,000	364,00	7 280,00	CS ÚRS 2023 01
49	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér přesun sušičky	hod	5,000	494,00	2 470,00	CS ÚRS 2023 01
50	K	971033231	Výbourání otvorů ve zdivu cihelném pi do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	3,000	65,60	196,80	CS ÚRS 2023 01
51	K	612315201	Vápenná hrubá omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	1,000	135,00	135,00	CS ÚRS 2023 01
52	K	722171934	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 25 do 32 mm	kus	4,000	170,00	680,00	CS ÚRS 2023 01
53	K	722171935	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 32 do 40 mm	kus	1,000	194,00	194,00	CS ÚRS 2023 01
54	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	296,00	888,00	CS ÚRS 2023 01
55	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	55,000	51,33	2 823,15	CS ÚRS 2020 01
56	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	1,000	89,73	89,73	CS ÚRS 2015 01
57	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	371,550	2,88	1 070,06	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
UPCE Doubravice technologický pavilon
Objekt:
02 - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo: Doubravice

CC-CZ:
Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				65 899,66
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 899,66	21,00%	13 838,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	79 738,59
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UPCE Doubravice technologický pavilon

Objekt:

02 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Doubravice

Datum:

19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

65 899,66

PSV - Práce a dodávky PSV

65 899,66

720 - Zdravotechnika - demontáže

3 251,70

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

10 894,10

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

7 622,32

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

5 906,80

725 - Zdravotechnika - tlakový vzduch

38 224,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPCE Doubravice technologický pavilon
 Objekt: 02 - Zdravotné technické instalace

Místo: Doubravice

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

65 899,66

D PSV Práce a dodávky PSV

65 899,66

D 720 Zdravotníka - demontáže

3 251,70

1	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	162,00	162,00	CS ÚRS 2023 01
2	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000	1 570,00	1 570,00	CS ÚRS 2023 01
3	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	97,00	97,00	CS ÚRS 2023 01
4	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000	270,00	270,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000	17,00	17,00	CS ÚRS 2023 01
6	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	1,000	167,00	167,00	CS ÚRS 2023 01
7	K	721110802	Demontáž potrubí kameninové DN do 100	m	2,000	119,00	238,00	CS ÚRS 2023 01
8	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25	m	5,000	23,30	116,50	CS ÚRS 2023 01
9	K	722181851	Demontáž termoizolačních trubíc z trub D do 45	m	6,000	69,80	418,80	CS ÚRS 2023 01
10	K	722220864	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2	kus	2,000	51,00	102,00	CS ÚRS 2023 01
11	K	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN do 25	m	2,000	46,70	93,40	CS ÚRS 2023 01

D 721 Zdravotníka - vnitřní kanalizace

10 894,10

12	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	15,000	531,00	7 965,00	CS ÚRS 2023 01
13	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	1,000	290,00	290,00	CS ÚRS 2023 01
14	K	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdlu DN 50	kus	1,000	378,00	378,00	CS ÚRS 2023 01
15	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,000	468,00	468,00	CS ÚRS 2023 01
16	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV II do 150 mm	kus	1,000	65,60	65,60	CS ÚRS 2023 01
17	K	612315201	Vápenná hrubá omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	1,000	135,00	135,00	CS ÚRS 2023 01
18	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	15,000	27,60	414,00	CS ÚRS 2023 01
19	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	97,156	12,13	1 178,50	CS ÚRS 2023 01

D 722 Zdravotníka - vnitřní vodovod

7 622,32

20	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	5,000	364,00	1 820,00	CS ÚRS 2023 01
21	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubícemi z PE II přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	5,000	79,30	396,50	CS ÚRS 2023 01
22	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubícemi z PE II přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	5,000	102,00	510,00	CS ÚRS 2023 01
23	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	296,00	1 776,00	CS ÚRS 2023 01
24	K	722171933	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 20 do 25 mm	kus	4,000	146,00	584,00	CS ÚRS 2023 01
25	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV II do 150 mm	kus	1,000	65,60	65,60	CS ÚRS 2023 01
26	K	612315201	Vápenná hrubá omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	1,000	135,00	135,00	CS ÚRS 2023 01
27	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000	391,52	391,52	CS ÚRS 2023 01
28	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	1,000	89,73	89,73	CS ÚRS 2015 01
29	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	10,000	51,33	513,30	CS ÚRS 2020 01
30	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	10,000	51,61	516,10	CS ÚRS 2020 01
31	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	67,978	12,13	824,57	CS ÚRS 2023 01

D 723 Zdravotníka - vnitřní plynovod

5 906,80

32	K	723111202	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15	m	2,000	423,00	846,00	CS ÚRS 2023 01
33	K	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	2,000	512,00	1 024,00	CS ÚRS 2023 01
34	K	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	0,500	623,00	311,50	CS ÚRS 2023 01
35	K	723190913	Navážení odbočky na potrubí plynovodní DN 20	kus	1,000	259,00	259,00	CS ÚRS 2023 01
36	K	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	2,000	353,00	706,00	CS ÚRS 2023 01
37	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV II do 150 mm	kus	1,000	65,60	65,60	CS ÚRS 2023 01
38	K	612315201	Vápenná hrubá omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	1,000	135,00	135,00	CS ÚRS 2023 01
39	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	3,000	51,33	153,99	CS ÚRS 2020 01
40	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	1,000	89,73	89,73	CS ÚRS 2015 01
41	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný revize	hod	3,000	559,00	1 677,00	CS ÚRS 2023 01
42	K	998723201	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	52,678	12,13	638,98	CS ÚRS 2023 01

D 725 Zdravotníka - tlakový vzduch

38 224,74

43	K	722182013	Podpůrný žlab pro potrubí D 32 pozink.	m	30,000	103,00	3 090,00	CS ÚRS 2023 01
44	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	30,000	524,00	15 720,00	CS ÚRS 2023 01