



S004P01LF6HT

Položkový rozpočet**Zakázka: Stavební úpravy BD Janáčkova 17 - rekonstrukce střešní konstrukce****Místo: Janáčkova 17, Hodonín**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SBD, spol. s r.o.

IČ: 26967731

U Elektrárny 3030/1

DIČ: CZ26967731

695 01 Hodonín

Rozpis ceny

Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV | | | 597 608,94 |
| PSV | | | 1 460 771,12 |
| MON | | | 167 327,70 |
| Vedlejší náklady | | | 37 500,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 2 263 207,76 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 2 263 207,76 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 339 481,16 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 0,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 0,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH**2 602 688,92 CZK**v **Hodoníně**

dne

12.06.2023_____
Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|--------------|
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 66 740,33 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV | | | 13 061,80 |
| 62 | Upravy povrchů vnější | HSV | | | 28 619,32 |
| 90 | Přípočty | HSV | | | 28 560,00 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | | | 55 854,91 |
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | HSV | | | 79 603,85 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 88 222,02 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV | | | 211 393,29 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 25 553,42 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV | | | 501,83 |
| 722 | Vnitřní vodovod | PSV | | | 1 215,90 |
| 723 | Vnitřní plynovod | PSV | | | 2 184,35 |
| 725 | Zařizovací předměty | PSV | | | 729,00 |
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV | | | 658 520,07 |
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV | | | 112 530,95 |
| 765 | Krytiny tvrdé | PSV | | | 519 782,33 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 9 132,48 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | 24 738,80 |
| 775 | Podlahy vlysové a parketové | PSV | | | 4 277,65 |
| 776 | Podlahy povlakové | PSV | | | 4 343,40 |
| 783 | Nátěry | PSV | | | 121 314,36 |
| 786 | Čalounické úpravy | PSV | | | 1 500,00 |
| M65 | Elektroinstalace | MON | | | 167 327,70 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | 37 500,00 |
| Cena celkem | | | | | 2 263 207,76 |

Položkový rozpočet

| | |
|----|---|
| S: | Stavební úpravy BD Janáčkova 17 - rekonstrukce střešní konstrukce |
| O: | Janáčkova 17, Hodonín |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|---|-----|-------------|-----------|------------------|
| Díl: 3 | | | | | | 66 740,33 |
| | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | |
| 1 | 314232521R00 | Zdivo komin. těles z cihel plných 29 cm na MC 10, nová kominová tělesa nad střešní rovinou | m3 | 4,55600 | | |
| 2 | 310901113R00 | Úprava líce při zdění režného zdiva volně bez lišt, nadstřešní část kominových těles | m2 | 24,30000 | | |
| 3 | 289474211R00 | Spárování zdiva hl. do 3 cm akt. maltou řádkového, nadstřešní část kominových těles | m2 | 24,30000 | | |
| 4 | 316381112R00 | Kominové krycí desky bez přesahu tl. 80 - 100 mm, vč. výztuže, bednění a vyhlazeného povrchu ve spádu | m2 | 3,03700 | | |
| 5 | 316381112R00 | Příplatek za zajištění kominových vložek po, odbourání nadstřešních částí kominových těles | kus | 16,00000 | | |
| 6 | 346244222R00 | Zídky atikové z cihel dl. 290 mm, tl. 140 mm, výšky 300 mm, štít + světlíky | m2 | 8,97000 | | |
| 7 | 349234831R00 | Příplatek za zavázání atikového zdiva, do ponechaného zdiva, štít + světlíky | m | 29,90000 | | |
| Díl: 4 | | | | | | 13 061,80 |
| | | Vodorovné konstrukce | | | | |
| 8 | 417321414R00 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30, ŽB atika okolo světlíků | m3 | 0,33500 | | |
| 9 | 417351111R00 | Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení | m | 14,90000 | | |
| 10 | 417351113R00 | Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění | m | 14,90000 | | |
| 11 | 417361821R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) | t | 0,06400 | | |
| Díl: 62 | | | | | | 28 619,32 |
| | | Úpravy povrchů vnější | | | | |
| 12 | 602011102R00 | Postřík cementový, ručně | m2 | 22,85500 | | |
| 13 | 622421121RT2 | Omitka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená, z such.malt.směsi,nové atikové zdivo-štít,světlíky | m2 | 22,85500 | | |
| 14 | 622481211RU1 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 22,85500 | | |
| 15 | 602011172R00 | Štuk vnější tl. 3 mm, ručně, nové atikové zdivo - štít, světlíky | m2 | 22,85500 | | |
| 16 | 622471317RV7 | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, barva silikonová, nátěr nových omítek | m2 | 18,38500 | | |
| 17 | 612409991RT2 | Začištění omítek - napojení nové omítky atikového, zdiva na stávající omítku, štít + světlíky | m | 61,28500 | | |
| Díl: 90 | | | | | | 28 560,00 |
| | | Přípočty | | | | |
| 18 | 900 R24 | HZS - součinnost provozovatele STA, přeložky sděl. kabelů, elektromontér v tar.třídě7 | h | 17,00000 | | |
| 19 | 900 R24 | HZS, nespecifikované demontážní práce - půdní byt, elektromontér v tarifní třídě 7 | h | 17,00000 | | |
| 20 | 904 R02 | HZS, nespecifikované demontážní práce - půdní byt, instalatér v tarifní třídě 7 | h | 34,00000 | | |
| Díl: 94 | | | | | | 55 854,91 |
| | | Lešení a stavební výtahy | | | | |
| 21 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m, pro nátěry tesařských prvků | m2 | 81,49300 | | |
| 22 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, pro opravu atikového zdiva | m2 | 97,37000 | | |
| 23 | 941941191R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 | m2 | 97,37000 | | |
| 24 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 97,37000 | | |
| 25 | 943943221R00 | Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m, pro kominové zdivo | m3 | 137,58000 | | |
| 26 | 943943291R00 | Příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2 | m3 | 137,58000 | | |
| 27 | 943943298R00 | Pronájem - příplatek za každý den používání prostorového lešení, příplatek za 30 dnů | m3 | 4 127,40000 | | |
| 28 | 943943821R00 | Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m | m3 | 137,58000 | | |

| | | | | | |
|------|--------------|---|-----|-----------|------------|
| 29 | 949942101R00 | Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 16 m, pro montáž budky pro roryse | h | 2,00000 | |
| Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | | | 79 603,85 |
| 30 | 952902121R00 | Odstranění holubiho trusu z podlah do tl. 5 cm, předpoklad 1 cm | m2 | 244,72500 | |
| 31 | 952902211R00 | Dezinfekce podlah a stěn-mikrobi z holub.trusu 1x, dezinfekce podlahy půdy | m2 | 244,72500 | |
| 32 | 952903111R00 | Odstranění prachu z trámů, horní líc trámů (pod podstřešní fólii) | m2 | 40,39200 | |
| 33 | 952903112R00 | Odstranění holubiho trusu z trámů | m2 | 80,78400 | |
| 34 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, vyčištění půdy, započítána 1/3 plochy | m2 | 88,59100 | |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | | | 88 222,02 |
| 35 | 962032641R00 | Bourání zdiva komínového z cihel na MC, nadstřešní části komínových těles | m3 | 4,55600 | |
| 36 | 962052314R00 | Bourání železobetonových komínových hlav | m3 | 0,30370 | |
| 37 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm,, odbourání atik.zdiva na výšku450mm -štit,světlíky | m2 | 13,45500 | |
| 38 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2, 4ks v půdním bytě | m2 | 7,20000 | |
| 39 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2, v půdním bytě | kus | 4,00000 | |
| 40 | 962036112R00 | DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm, SDK příčky v 2.NP půdního bytu | m2 | 53,05500 | |
| 41 | 962036993R00 | Přípl.za DMTZ vrstvy tep.izolace tl.100mm, příčky, SDK příčky v 2.NP půdního bytu | m2 | 53,05500 | |
| 42 | 963016311R00 | DMTZ podkroví SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm, vodorovné a šikmé podhledy v 2.NP půdního bytu | m2 | 21,32600 | |
| 43 | 963016994R00 | Přípl.za DMTZ vrstvy tep.izolace tl.100 mm,podhled, vodorovné a šikmé podhledy v 2.NP půdního bytu | m2 | 21,32600 | |
| 44 | 968061112R00 | Vyvěšení plastových okenních křidel pl. do 1,5 m2, 5ks oken | kus | 10,00000 | |
| 45 | 968083003R00 | Vybourání plastových oken do 4 m2, vybourání 4ks oken 1800x1450 | m2 | 10,44000 | |
| 46 | 968083003R00 | Vybourání plastových oken do 4 m2, vybourání 1ks okna 1775x1450 | m2 | 2,57000 | |
| 47 | 965081713R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, keramická dlažba na chodbě | m2 | 4,50000 | |
| 48 | 965081713R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, keramická dlažba v koupelně | m2 | 9,72000 | |
| 49 | 978042212R00 | Odstranění KZS minerál.izolace tl.120mm bez omítky, odstranění 120mm minerální vaty, stěna od půdy | m2 | 34,93000 | |
| 50 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2, keramický obklad v koupelně a v kuchyni | m2 | 24,61500 | |
| 51 | 962036112R00 | DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm, SDK příčky v 1.NP půdního bytu | m2 | 82,59200 | |
| 52 | 962036993R00 | Přípl.za DMTZ vrstvy tep.izolace tl.100mm, příčky, SDK příčky v 1.NP půdního bytu | m2 | 82,59200 | |
| 53 | 962036412R00 | DMTZ SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášť.12,5 mm, SDK předstěny v 1.NP půdního bytu | m2 | 104,60700 | |
| 54 | 962036993R00 | Přípl.za DMTZ vrstvy tep.izolace tl.100mm, příčky, SDK předstěny v 1.NP půdního bytu | m2 | 104,60700 | |
| 55 | 963016311R00 | DMTZ podkroví SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm, vodorovné a šikmé podhledy v 1.NP půdního bytu | m2 | 110,50500 | |
| 56 | 963016994R00 | Přípl.za DMTZ vrstvy tep.izolace tl.100 mm,podhled, vodorovné a šikmé podhledy v 1.NP půdního bytu | m2 | 110,50500 | |
| 57 | 96203611.R00 | DMTZ SDK obkladů sloupů, pásků, kleštin, atd., 1.NP půdního bytu | m | 56,52500 | |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů | | | 211 393,29 |
| 58 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 66,73400 | |
| 59 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží, příplatek za další tři podlaží | t | 200,20200 | |
| 60 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 66,73400 | |
| 61 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 66,73400 | |
| 62 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 66,73400 | |

| | | | | | |
|-----------------|--------------|---|--------|-----------|------------|
| 63 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km, příplatek za dalších 10km | t | 667,34000 | |
| 64 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 56,13900 | |
| 65 | 979990110R00 | Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802 | t | 5,82500 | |
| 66 | 979990144R00 | Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604 | t | 2,32300 | |
| 67 | 979990210R00 | Poplatek za skládku nebezpeč. odpadu - holubi trus | t | 2,44700 | |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | 25 553,42 |
| 68 | 999281151R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením, vynesení lešení na půdu | t | 3,01200 | |
| 69 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 17,38100 | |
| Díl: 713 | | Izolace tepelné | | | 501,83 |
| 70 | 713103121R00 | Odstr. tep. izolace stěn, volně, minerál tl. do 100 mm, tepelná izolace svislých stěn vikýřů | m2 | 37,45000 | |
| Díl: 722 | | Vnitřní vodovod | | | 1 215,90 |
| 71 | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 , demontáž vodovodního potrubí mezi bytem a 1.PP | m | 18,50000 | |
| 72 | 722130901R00 | Zazátkování vývodu, v 1.PP | kus | 1,00000 | |
| Díl: 723 | | Vnitřní plynovod | | | 2 184,35 |
| 73 | 723150801R00 | Demontáž potrubí ocel. hladkého svařovaného D 32 , demontáž plynovodního potrubí mezi bytem a 1.PP | m | 23,77500 | |
| 74 | 723160804R00 | Demontáž přípojek k plynoměru, závitových G 1 | pár | 1,00000 | |
| 75 | 723190913R00 | Zazátkování (zavaření) plynového potrubí DN 20, v 1.PP | kus | 1,00000 | |
| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | | 729,00 |
| 76 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 1,00000 | |
| 77 | 725220851R00 | Demontáž van včetně vybourání obezdezdivky | soubor | 1,00000 | |
| 78 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1,00000 | |
| Díl: 762 | | Konstrukce tesařské | | | 658 520,07 |
| 79 | 762342811R00 | Demontáž laťování střešních, rozteč latí do 22 cm | m2 | 331,46000 | |
| 80 | 762342203RT4 | Montáž laťování střešních, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky impregnovaného řeziva, latě 4/6 cm | m2 | 331,46000 | |
| 81 | 762342204R00 | Montáž kontralatí přibitím, včetně dodávky impregnovaných latí 4/6 cm | m2 | 331,46000 | |
| 82 | 762331922R00 | Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl. 5 m, vyřezání 2ks vzpěry 125x140 mm | m | 7,00000 | |
| 83 | 762332934R00 | Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2 vč. dod. impreg. hranolů 125x240, 1ks vzpěra 125x240 | m | 3,50000 | |
| 84 | 762332932R00 | Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč. dod. impreg. hranolů 125x140, 1ks vzpěra 125x140 | m | 3,50000 | |
| 85 | 762331921R00 | Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl. 3 m, vyřezání 4ks dolních kleštín 80x160 | m | 9,20000 | |
| 86 | 762332932R00 | Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč. dod. impreg. hranolů 80x160, 4ks dolní kleština 80x160 | m | 9,20000 | |
| 87 | 762331924R00 | Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, nad dl. 8 m, demontáž 6ks horních kleštín 80x160 k zpět. montáži | m | 60,60000 | |
| 88 | 762331921R00 | Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl. 3 m, demontáž 6ks dolních kleštín 80x160 k zpět. montáži | m | 13,80000 | |
| 89 | 762332932RV1 | Doplnění střešní vazby z hranolů do 224cm2 bez dod. řeziva, zpětná montáž 12ks horních a dol. kleštín | m | 74,40000 | |
| 90 | 762331923R00 | Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl. 8 m, vyřezání 9ks krokvi 120 x 150 | m | 49,50000 | |
| 91 | 762332932R00 | Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč. dod. impreg. hranolů 120x150, 8ks krokvi 120x150 | m | 44,00000 | |
| 92 | 762332933R00 | Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 vč. dod. impreg. hranolů 160x150, 1ks krokve 160x150 | m | 5,50000 | |
| 93 | 762332931R00 | Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč. dod. impreg. hranolů 40x150, 3ks krokve 40x150 | m | 16,50000 | |

| | | | | |
|-----------------|--------------|---|-----|-------------------|
| 94 | 762332931R00 | Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod, impreg.hranolů 40x150, 4ks přílozek 40x150 | m | 11,20000 |
| 95 | 762313112R00 | Montáž svorníků, šroubů, délky do 300 mm | kus | 90,00000 |
| 96 | 31179106R | Tyč závitová M8, žár.pozink, DIN 975, délky 190mm včetně matic a podložek | ks | 31,00000 |
| 97 | 31179105R | Tyč závitová M8, žár.pozink, DIN 975, délky 210mm včetně matic a podložek | ks | 35,00000 |
| 98 | 31179106R | Tyč závitová M10, žár.pozink, DIN 975, délky 290mm včetně matic a podložek | ks | 24,00000 |
| 99 | 762950030RAB | Výměna části střešní vazby průřezová plocha 224cm2, REZERVA - skutečné množství určit při realizaci | m | 336,60000 |
| 100 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | m3 | 5,62700 |
| 101 | 762213811R00 | Demontáž schodiště s podstupnicemi š. do 1 m, dřevěné schodiště v půdním bytě | m | 9,75000 |
| 102 | 762822820R00 | Demontáž stropnic z žeziva o pl.do 288 cm2, stropnice pod 2.NP půdního bytu | m | 12,15000 |
| 103 | 762526811R00 | Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm, podlaha v 2.NP půdního bytu | m2 | 15,79000 |
| 104 | 762111811R00 | Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí, demontáž svislých stěn vikýřů | m2 | 37,45000 |
| 105 | 762132811R00 | Demontáž bednění stěn z hoblovaných prken, demontáž venkovních obkladů vikýřů | m2 | 43,21000 |
| 106 | 762331812R00 | Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2, demontáž 15 ks kleštín vikýřů | m | 32,75000 |
| 107 | 762331812R00 | Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2, demontáž 30ks krokvi vikýřů | m | 76,00000 |
| 108 | 762526811R00 | Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm, 1.vrstva podlahy v 1.NP půdního bytu | m2 | 120,20700 |
| 109 | 762526811R00 | Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm, 2.vrstva podlahy v 1.NP půdního bytu | m2 | 120,20700 |
| 110 | 762822820R00 | Demontáž stropnic z žeziva o pl.do 288 cm2, stropnice pod 1.NP půdního bytu | m | 255,55900 |
| 111 | 762088113R00 | Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění, 10x provizorní zakrytí a sejmutí | kus | 1,00000 |
| 112 | 998762103R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m | t | 3,36800 |
| Díl: 764 | | Konstrukce klempířské | | 112 530,95 |
| 113 | 764339831R00 | Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 45° | m2 | 10,80000 |
| 114 | 764352810R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°, stávající podokapní žlaby | m | 34,65000 |
| 115 | 764359811R00 | Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45° | kus | 4,00000 |
| 116 | 764453844R00 | Demontáž kolen horních dvojitých, 120 a 150 mm | kus | 4,00000 |
| 117 | 764351837R00 | Demontáž háků, sklon do 45° | kus | 38,00000 |
| 118 | 764391821R00 | Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45°, čelní závětrná lišta na vikýřích | m | 17,00000 |
| 119 | 764392841R00 | Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon do 45°, úžlabí střech vikýřů | m | 22,00000 |
| 120 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm, parapety vikýřů | m | 13,52500 |
| 121 | 764331831R00 | Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45°, lemování vikýřů | m | 19,20000 |
| 122 | 764362811R00 | Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 45°, včetně lemování střešního okna 1000x1500 | kus | 2,00000 |
| 123 | 764362811R00 | Demontáž střešního výlezu, hladká krytina, do 45°, střešní výlez 600x600 | kus | 2,00000 |
| 124 | 764367801R00 | Demontáž oplechování střešních výlezů | m2 | 2,40000 |
| 125 | 764342822R00 | Demontáž lemování trub D 100 mm, hl. kryt. do 45°, lemování trub ZTI | kus | 5,00000 |
| 126 | 764345832R00 | Demontáž ventilačních nástavců D do 150 mm, do 45°, ventilační nástavce ZTI | kus | 5,00000 |
| 127 | 764430840R00 | Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm, demontáž oplechování atik - světlíky + část štítu | m | 22,77100 |

| | | | | | |
|------|--------------|---|--------|-----------|------------|
| 128 | 764813830R00 | Lemování z lak.Pz, komínů na hl. krytině, v ploše, lemování 5ks stávajících komínových těles, 1/K | m2 | 10,80000 | |
| 129 | 764813150R00 | Lemování zdí z lak.Pz plechu,tvr.krytina,rš 500 mm, stěna atiky světlíku, 2/K | m | 14,90000 | |
| 130 | 764817133R00 | Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 330 mm, koruna atiky světlíku, 3/K | m | 14,90000 | |
| 131 | 764815212R00 | Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm, 6/K | m | 34,65000 | |
| 132 | 764815861R00 | Příplatek za přišroubování háku podokapního, nové háky nových podokapních žlabů | kus | 38,00000 | |
| 133 | 764815812R00 | Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/120 mm | kus | 4,00000 | |
| 134 | 764819213R00 | Horní dvojité koleno z lak.Pz plechu, D 120 mm, 4ks | m | 4,80000 | |
| 135 | 767991920R00 | Zastřížení plechu tl. do 0,63 mm , úprava přechod. plechu na soused. dům Janáčkova 15 | m | 16,92000 | |
| 136 | 764814525R00 | Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm, k připojení k přechod.plechu na soused.dům Jan.15 | m | 16,92000 | |
| 137 | 764816420R00 | Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm, okapnice u podokapního žlabu, 5/K | m | 34,65000 | |
| 138 | 764396230R00 | Připojovací lišta z lak. Pz plechu dilatační, rš 120 mm, krycí lišta lemování komínů | m | 18,00000 | |
| 139 | 764396231R00 | Přetmelení připojovacích lišt PU tmelem, krycí lišta lemování komínů | m | 18,00000 | |
| 140 | 998764103R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m | t | 0,31500 | |
| Díl: | 765 | Krytiny tvrdé | | | 519 782,33 |
| 141 | 765312810R00 | Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do sutí | m2 | 331,46000 | |
| 142 | 765318871R00 | Demontáž krytiny z hřebenáčů, tvrdá malta, do sutí | m | 25,72500 | |
| 143 | 765799301R00 | Demontáž podstřešní fólie , demontáž fólie pod venk. svislým obkladem vikýřů | m2 | 37,45000 | |
| 144 | 765332121R00 | Krytina betonová s povrchovou úpravou, dvojitý akrylátový nástřik - mat | m2 | 331,46000 | |
| 145 | 765332141R00 | Hřeben na sucho s větracím pásem | m | 13,42500 | |
| 146 | 765332671R00 | Přířezání a uchycení betonových tašek | m | 31,57000 | |
| 147 | 765332611R00 | Tašky systémové, plastové odvětrací, včetně systémových doplňků a napojení na potrubí | soubor | 5,00000 | |
| 148 | 765332511R00 | Stř.okno systémověuniverzální,výstupní 50x60cm, včetně systémového lemování a montáže | kus | 2,00000 | |
| 149 | 592442120R | Taška nášlapná systémová, pod nášlapný rošt včetně montáže | kus | 76,00000 | |
| 150 | 59244232R | Rošt nášlapný malý 600 x 250 komplet, včetně držáku, spoj.materiálu a montáže | kus | 12,00000 | |
| 151 | 59244233R | Rošt nášlapný velký 800 x 250 komplet, včetně držáku, spojovacího materiálu a montáže | kus | 26,00000 | |
| 152 | 592442110R | Taška větrací systémová, pod hřebenem | kus | 52,00000 | |
| 153 | 59244210R | Taška protisněhová systémová, 1,7 ks/m2 | kus | 564,00000 | |
| 154 | 59244209R | Taška okrajová systémová, pravá | kus | 56,00000 | |
| 155 | 5534375020R | Taška sněholamu kovová , včetně závěsného háku a montáže | kus | 12,00000 | |
| 156 | 59244250R | Mříž sněholamu délky 1,80 m , zesílená, s nýtováním včetně montáže | kus | 4,00000 | |
| 157 | 765332621R00 | Tašky systémové, plastové anténní | soubor | 2,00000 | |
| 158 | 765799310RL3 | Montáž fólie na krokve přibitím vč.podstřešní difúzní fólie, min.plošná hmotnost 150g/m2 | m2 | 331,46000 | |
| 159 | 765332651R00 | Ochranná větrací mřížka systémová, u okapu | m | 34,65000 | |
| 160 | 765332652R00 | Ochranný větrací pás systémový, u okapu | m | 34,65000 | |
| 161 | 998765103R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m | t | 22,07000 | |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | | | 9 132,48 |
| 162 | 766692111R00 | 3-komorová odizolovaná budka pro roryse, 980x270x230, dodávka + montáž | kus | 1,00000 | |
| 163 | 766421821R00 | Demontáž obložení stropů palubkami, podhled u schodiště půdního bytu | m2 | 5,00000 | |
| 164 | 766421822R00 | Demontáž podkladových roštů obložení podhledů | m2 | 5,00000 | |
| 165 | 766812840R00 | Demontáž kuchyňských linek do 2,4 m | kus | 3,00000 | |
| 166 | 766825811R00 | Demontáž vestavěných skříní 1křídlových | kus | 7,00000 | |
| 167 | 766825821R00 | Demontáž vestavěných skříní 2křídlových | kus | 2,00000 | |

| | | | | | | |
|------|--------------|---|--------|-----------|--|------------|
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 24 738,80 |
| 168 | 767851803R00 | Demontáž kompletní celé lávky, kominová lávka | m | 13,20000 | | |
| 169 | 767999801R00 | Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg, demontáž ocelového žebříku na střešní krytině | kg | 15,00000 | | |
| 170 | 767891901R00 | Přeložka venkovní vzduchotechnické jednotky | kpl | 1,00000 | | |
| 171 | 767891903R00 | Přeložka satelitního přijímače | kpl | 2,00000 | | |
| 172 | 767891902R00 | Přeložka internetové antény | kpl | 1,00000 | | |
| Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové | | | | 4 277,65 |
| 173 | 775561800R00 | Demontáž podlah lamelových lepených včetně lišt, kuchyň+jidelna, obývací pokoj, chodba, pokoj | m2 | 65,81000 | | |
| Díl: | 776 | Podlahy poviakové | | | | 4 343,40 |
| 174 | 776511820R00 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, v 2.NP půdního bytu | m2 | 15,79000 | | |
| 175 | 776511820R00 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, v 1.NP půdního bytu - ložnice | m2 | 26,01000 | | |
| 176 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, v 2.NP půdního bytu | m | 16,60000 | | |
| 177 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, v 1.NP půdního bytu - ložnice | m | 21,40000 | | |
| Díl: | 783 | Nátěry | | | | 121 314,36 |
| 178 | 783782221R00 | Nátěr tesařských konstrukcí 2x veškeré prvky krovu, proti dřevokazným houbám a hmyzu | m2 | 497,19000 | | |
| Díl: | 786 | Čalounické úpravy | | | | 1 500,00 |
| 179 | 786611811R00 | Dmž předokenních rolet s viditelným boxem | kus | 5,00000 | | |
| Díl: | M65 | Elektroinstalace | | | | 167 327,70 |
| 180 | 650111111R00 | Elektroinstalace - ochrana před bleskem, viz. samostatný výkaz výměr | kpl | 1,00000 | | |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady | | | | 37 500,00 |
| 181 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | | |
| 182 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | | |
| 183 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | | |
| 184 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1,00000 | | |
| 185 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1,00000 | | |
| 186 | 005231010R | Revize spalinových cest, spalinové cesty od jednotlivých plynových kotlů | kus | 16,00000 | | |

Celkem

2 263 207,76

Poznámky uchazeče k zadání

Zakázkové č:

Janáčkova 17
Ochrana před bleskem
Rozpočet č: P091625

Rekapitulace rozpočtu

| HLAVA I | |
|--|----------------------|
| Dodávka materiálu | 38 483,50 Kč |
| Celkem | 38 483,50 Kč |
| HLAVA III. Základní rozpočtové náklady | |
| Pomocný drobný materiál | 536,00 Kč |
| Pomocné práce | 51 683,20 Kč |
| Přesun hmot | 6 500,00 Kč |
| Celkem | 58 719,20 Kč |
| HLAVA IV | |
| Montážní práce a služby | 67 125,00 Kč |
| Celkem | 67 125,00 Kč |
| HLAVA V | |
| Demontáže celkem | 3 000,00 Kč |
| Celkem | 3 000,00 Kč |
| Celkem bez DPH | 167 327,70 Kč |

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.

Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

Rozpočet

P091625

Hromosvody a uzemnění

| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
|---------------|-------------------------------|-------|----|------------|--------|
| DRAT10 | DRAT FEZN 0,62KG/M D=10MM | 21,7 | KG | | |
| STITEKPVC | STITEK PVC BEZ OZNACENI | 4 | KS | | |
| ZT2.0T | TYC ZEMNICI T PROFIL ZT 2.0 | 6 | KS | | |
| OSD | STRISKA OCHRANNA OSD DOLNI | 5 | KS | | |
| OSH | STRISKA OCHRANNA OSH HORNI | 5 | KS | | |
| DOUA-25 | DRZAK UHELNIKU DOUA-25 | 12 | KS | | |
| DOHJK | DRZAK KLOUB VZDALENEHO HROM | 10 | KS | | |
| DOHS | DRZAK VZDAL. H. "T" DOHS | 15 | KS | | |
| KOH | KLOUB VZDALENEHO HROMOSVODU | 10 | KS | | |
| JT5,0ALMGSI | JIMACI TYC JT 5,0 ALMGSI | 5 | KS | | |
| IT | TYC IZOLACNI IT 1000MM | 10 | KS | | |
| ITJ68 | TYC IZOLACNI PRO JIMAC ITJ68 | 15 | KS | | |
| 480699CZ | TABULKA VYSTR. PLAST CZ | 4 | KS | | |
| OU1.7 | UHELNIK OCHRANNY OU 1,7 | 4 | KS | | |
| SK | SVORKA KRIZOVA SK | 8 | KS | | |
| SOA | SVORKA OKAPOVA SOA | 8 | KS | | |
| SP | SVORKA PRIPOJOVACI SP | 2 | KS | | |
| DRAT8ALMGSI | DRAT ALMGSI 8MM MEKKY 7,4M/KG | 18,9 | KG | | |
| SJ1 | SVORKA JIMACI TYCE SJ1 | 5 | KS | | |
| SJ2 | SVORKA ZEMNICI TYCE SJ2 | 6 | KS | | |
| SR03A | SVORKA SPOJOVACI SR3A | 8 | KS | | |
| PV1P-55 | PODPERA VEDENI PV1p-55 | 70 | KS | | |
| PV11 | PODPERA VEDENI PV 11 | 90 | KS | | |
| PASEK30/4 | PASEK FEZN 30X4MM (0,95KG/M) | 17,1 | KG | | |
| SR03B | SVORKA SPOJOVACI SR3B | 6 | KS | | |
| SS | SVORKA SPOJOVACI SS | 46 | KS | | |
| SZA | SVORKA ZKUSEBNI SZA | 4 | KS | | |

Celkem

38 483,50 Kč

Montáže dle ceníku M741

| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
|---------------|---|-------|------|------------|--------|
| 743622200 | Montáž hromosvod svorek se 3 šrouby | 72 | kus | | |
| 743624110 | Montáž hromosvod úhel, trub do zdiva | 4 | kus | | |
| 743621120 | Mont hromosvod drát s podpěr nad -p10m | 15 | m | | |
| 743622100 | Montáž hromosvod svorek se 2 šrouby | 235 | kus | | |
| 743624200 | Montáž hromosvod ochranných lišt | 4 | kus | | |
| 743642100 | Montáž zemnicích tyčí délky do 2 m | 6 | kus | | |
| 783903510 | nater zem pásku 1slozk 1kryci pruhy | 4 | m | | |
| 743629300 | Montáž hromosvod štítku označ svodu | 4 | kus | | |
| 743631500 | Montáž jímacích tyčí na stojan | 5 | kus | | |
| 743621110 | Mont hromosvod drát s podpěr do -p10mm | 140 | m | | |
| 740999910 | Zabezpečení pracoviště | 1 | soub | | |
| 740999912 | Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu c | 1 | soub | | |
| 740999901 | Práce na stávající instalaci | 1 | soub | | |
| 740999906 | Revize, zkoušky, dílčí revize | 1 | soub | | |
| 740999913 | Pomocné lešení, plošina po celou dobu sta | 1 | soub | | |
| 743612111 | Mont uzem pásku FeZn v zemi městě | 18 | m | | |
| 743612121 | Mont uzem drátu-p10mm v zemi městě | 20 | m | | |
| 740999914 | Montážní stroje a mechanismy | 1 | soub | | |
| 742894210 | Montáž tabulek pro přístr šroubov | 4 | kus | | |

Celkem

67 125,00 Kč

Stavební práce při elektromontážích - 846-9

| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
|---------------|--|-------|-----|------------|--------|
| 181111300 | Provizorní úprava terénu se zhutněním tř.3 | 8,4 | m2 | | |
| 174311318 | Zásyp rýh ručně š.35cm,hl.80cm,tř.3 | 30 | m | | |
| 953993120 | Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm | 112 | kus | | |
| 598902910 | Vysprav dlažeb z dlaždic bet 4hran | 8,4 | m2 | | |
| 113111310 | Rozeb dlaždic do písku na sucho | 8,4 | m2 | | |
| 110002200 | Výtyč vedení podzem v zástavbě | 0,03 | km | | |
| 171401000 | Ulož sypaniny do násypu zhut tř.3-4 | 8,4 | m3 | | |
| 132311318 | Rýhy ručně š.35 cm, hl.80 cm, tř.3 | 30 | m | | |

Celkem**51 683,20 Kč****Barvy a nátěry**

| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
|---------------|---------------------------------------|-------|----|------------|--------|
| VLB000550 | Asfaltový lak (ochrana zemních spojů) | 4 | kg | | |
| VLB000380 | Benzin technický | 0,8 | l | | |

Celkem**536,00 Kč****Demontáže dle ceníku M741**

| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
|---------------|--|-------|------|------------|--------|
| 740999902dem | Demontáž stávajících rozvodů, stávající ka | 1 | soub | | |

Celkem**3 000,00 Kč**

Položkový rozpočet

Zakázka: **Stavební úpravy BD Janáčkova 19-21 - rekonstrukce střešní konstrukce**

Místo: **Janáčkova 19-21, Hodonín**

Objednatel: _____ IČ: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.**
U Elektrárny 3030/1
695 01 Hodonín

IČ: **26967731**

DIČ: **CZ26967731**

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV | | | 282 581,67 |
| PSV | | | 796 413,40 |
| MON | | | 145 036,30 |
| Vedlejší náklady | | | 34 500,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 1 258 531,37 |

| Rekapitulace daní | | | |
|--------------------------|------|--|-------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | | 1 258 531,37 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | | 188 779,71 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | 0,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | | 0,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | | 0,00 CZK |
| Cena celkem s DPH | | | 1 447 311,08 CZK |

v Hodoníně dne 12.06.2023

 Pavol Dvorský, jednatel

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|--------------|
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 23 184,21 |
| 90 | Přípočty | HSV | | | 9 760,00 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | | | 121 957,82 |
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | HSV | | | 48 768,35 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 4 205,25 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV | | | 69 291,27 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 5 414,77 |
| 762 | Konstrukce tesafské | PSV | | | 234 845,93 |
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV | | | 76 922,52 |
| 765 | Krytiny tvrdé | PSV | | | 374 095,24 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 37 072,27 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | 4 250,00 |
| 783 | Nátěry | PSV | | | 69 227,44 |
| M65 | Elektroinstalace | MON | | | 145 036,30 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | 34 500,00 |
| Cena celkem | | | | | 1 258 531,37 |

Položkový rozpočet

Stavební úpravy BD Janáčkova 19-21 - rekonstrukce střešní konstrukce

Janáčkova 19-21, Hodonín

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---|-----|-----------|-----------|------------|
| Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 23 184,21 |
| 1 | 314232521R00 | Zdivo komín. těles z cihel plných 29 cm na MC 10, nová komínová tělesa nad střešní rovinou | m3 | 1,77100 | | |
| 2 | 310901113R00 | Úprava líce při zdění režného zdiva volně bez lišt, nadstřešní část komínových těles | m2 | 11,25000 | | |
| 3 | 289474211R00 | Spárování zdiva hl. do 3 cm akt. maltou řádkového, nadstřešní část komínových těles | m2 | 11,25000 | | |
| 4 | 316381112R00 | Komínové krycí desky bez přesahu tl. 80 - 100 mm, vč. výztuže, bednění a vyhlazeného povrchu ve spádu | m2 | 0,94500 | | |
| 5 | 316381112R00 | Příplatek za zajištění komínových vložek po, odbourání nadstřešních částí komínových těles | kus | 6,00000 | | |
| 6 | 345244222R00 | Zidky atikové z cihel dl. 290 mm, tl. 140 mm, výšky 300 mm, koruna štítu od BD Janáčkova 17 | m2 | 2,10000 | | |
| 7 | 349234831R00 | Příplatek za zavázání atikového zdiva, do ponechaného zdiva, koruna štítu k BD Janáčkova 17 | m | 7,00000 | | |
| 8 | 319201311R00 | Vyrovnaní povrchu zdiva maltou tl. do 3 cm, koruna štítu k BD Janáčkova 17 | m2 | 1,05000 | | |
| Díl: | 90 | Přípočty | | | | 9 760,00 |
| 9 | 900 R24 | HZS - součinnost provozovatele STA, přeložky sděl. kabelů, elektromontér v tar. třídě 7 | h | 12,00000 | | |
| 10 | 900 R24 | HZS, přeložky elektro, elektromontér v tarifní třídě 7 | h | 6,00000 | | |
| 11 | 904 R02 | HZS, přeložky ZTI, instalatér v tarifní třídě 7 | h | 4,00000 | | |
| Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | 121 957,82 |
| 12 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m, pro nátěry tesařských prvků | m2 | 59,66200 | | |
| 13 | 941941032R00 | Montáž lešení leh. řad. s podlahami, š. do 1 m, H 30 m, pro montáž a demontáž podbití, komínová tělesa | m2 | 665,98000 | | |
| 14 | 941941192R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1032, pro montáž a demontáž podbití, komínová tělesa | m2 | 665,98000 | | |
| 15 | 941941832R00 | Demontáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1 m, H 30 m, pro montáž a demontáž podbití, komínová tělesa | m2 | 665,98000 | | |
| Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem. stav. | | | | 48 768,35 |
| 16 | 952902121R00 | Odstranění holubiho trusu z podlah do tl. 5 cm, předpoklad 1 cm | m2 | 152,22000 | | |
| 17 | 952902211R00 | Dezinfekce podlah a stěn-mikrobi z holub. trusu 1x, dezinfekce podlahy půdy | m2 | 152,22000 | | |
| 18 | 952903111R00 | Odstranění prachu z trámů, horní líc trámů (pod podstřešní fólií) | m2 | 23,04900 | | |
| 19 | 952903112R00 | Odstranění holubiho trusu z trámů | m2 | 46,09900 | | |
| 20 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, vyčištění půdy, započítána 1/3 plochy | m2 | 50,68900 | | |
| 21 | 953981104R00 | Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 12, ampule, vč. závitové tyče, kotvení pozednice ozn. L 140/130 | kus | 3,00000 | | |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 4 205,25 |
| 22 | 962032641R00 | Bourání zdiva komínového z cihel na MC, nadstřešní částí komínových těles | m3 | 2,74300 | | |
| 23 | 962052314R00 | Bourání železobetonových komínových hlav | m3 | 0,16200 | | |
| 24 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm, výšky 300 mm, koruna štítu od BD Janáčkova 17 | m2 | 2,10000 | | |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů | | | | 69 291,27 |
| 25 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 16,59500 | | |
| 26 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží, příplatek za další tři podlaží | t | 49,78500 | | |

| | | | | | |
|------|--------------|--|-----|-----------|------------|
| 27 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 16,59500 | |
| 28 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 16,59500 | |
| 29 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 16,59500 | |
| 30 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km, příplatek za dalších 10km | t | 165,95000 | |
| 31 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 16,59500 | |
| 32 | 979990210R00 | Poplatek za skládku nebezpeč. odpadu - holubí trus | t | 1,52200 | |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | | | 5 414,77 |
| 33 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 4,92700 | |
| Díl: | 762 | Konstrukce tesařské | | | 234 845,93 |
| 34 | 762342811R00 | Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm | m2 | 189,13800 | |
| 35 | 762343811R00 | Demontáž bednění okapů z prken hrubých do 32 mm, podbití přesahu střechy včetně roštu | m2 | 30,66000 | |
| 36 | 762342203RT4 | Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky impregnovaného řeziva, latě 4/6 cm | m2 | 189,13800 | |
| 37 | 762342206RT4 | Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou, včetně dodávky impregnovaných latí 4/6 cm | m2 | 189,13800 | |
| 38 | 762331911R00 | Výřezání části střešní vazby do 120 cm2, do dl.3 m, výřezání 4ks horních kleštín 100x100 k zpět.montáž | m | 11,00000 | |
| 39 | 762332931RV1 | Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 , zpětná montáž 4ks horních kleštín 100x100 | m | 11,00000 | |
| 40 | 762332931R00 | Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod, impreg.hranolů 40x130, 4ks krokv 40x130 | m | 16,70000 | |
| 41 | 762332931R00 | Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod, impreg.hranolu 40x150, 1ks hranolu 40x150 | m | 2,30000 | |
| 42 | 762332932R00 | Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod, impreg.hranolů 100x130,2ks krokv 100x130 | m | 5,60000 | |
| 43 | 762332932R00 | Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod, impreg.hranolů 140x130,1ks pozednice 140x130 | m | 1,80000 | |
| 44 | 762313112R00 | Montáž svorníků, šroubů, délky do 300 mm | kus | 55,00000 | |
| 45 | 31179106R | Tyč závitová M8, žár.pozink, DIN 975, délky 190mm včetně matic a podložek | ks | 40,00000 | |
| 46 | 31179105R | Tyč závitová M8, žár.pozink, DIN 975, délky 210mm včetně matic a podložek | ks | 5,00000 | |
| 47 | 31179106R | Tyč závitová M10, žár.pozink., DIN 975, délky 290mm včetně matic a podložek | m | 10,00000 | |
| 48 | 762950030RAB | Výměna části střešní vazby průřezová plocha 224cm2, REZERVA - skutečné množství určit při realizaci | m | 192,07900 | |
| 49 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | m3 | 3,21100 | |
| 50 | 762088113R00 | Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění, 10x provizorní zakrytí a sejmutí | kus | 1,00000 | |
| 51 | 998762103R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m | t | 1,61000 | |
| Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | | | 76 922,52 |
| 52 | 764339831R00 | Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 45° | m2 | 6,48000 | |
| 53 | 764352810R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°, stávající podokapní žlaby | m | 43,80000 | |
| 54 | 764359811R00 | Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45° | kus | 6,00000 | |
| 55 | 764453844R00 | Demontáž kolen horních dvojitých,120 a 150 mm | kus | 6,00000 | |
| 56 | 764351837R00 | Demontáž háků, sklon do 45° | kus | 46,00000 | |
| 57 | 764392841R00 | Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon do 45°, úžlabí u sousedního domu J23 | m | 2,80000 | |
| 58 | 764331831R00 | Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45°, lemování sousedních štítových stěn | m | 16,70000 | |
| 59 | 764362811R00 | Demontáž střešního výlezu, hladká krytina, do 45°, střešní výlez 600x600 | kus | 2,00000 | |
| 60 | 764367801R00 | Demontáž oplechování střešních výlezů | m2 | 2,40000 | |
| 61 | 764342822R00 | Demontáž lemování trub D 100 mm, hl. kryt. do 45°, lemování trub ZTI | kus | 4,00000 | |

| | | | | | |
|-----------------|--------------|--|-----|-----------|-------------------|
| 62 | 764345832R00 | Demontáž ventilačních nástavců D do 150 mm, do 45°, ventilační nástavce ZTI | kus | 4,00000 | |
| 63 | 764813830R00 | Lemování z lak.Pz, komínů na hl. krytině, v ploše, lemování 2ks stávajících kominových těles, 1/K | m2 | 3,60000 | |
| 64 | 764813150R00 | Lemování zdí z lak.Pz plechu, tvr.krytina, rš 330 mm, lemování mezi krytinou a svislou stěnou, 4/K | m | 16,70000 | |
| 65 | 764815212R00 | Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm, 6/K | m | 43,80000 | |
| 66 | 764815861R00 | Příplatek za přišroubování háku podokapního, nové háky nových podokapních žlabů | kus | 46,00000 | |
| 67 | 764815812R00 | Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/120 mm | kus | 6,00000 | |
| 68 | 764819213R00 | Horní dvojité koleno z lak.Pz plechu, D 120 mm, 6ks | m | 7,20000 | |
| 69 | 764816420R00 | Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm, okapnice u podokapního žlabu, 5/K | m | 43,80000 | |
| 70 | 764396230R00 | Připojovací lišta z lak. Pz plechu dilatační, rš 120 mm, krycí lišta lemování komínů | m | 6,00000 | |
| 71 | 764396231R00 | Přetmelení připojovacích listů PU tmelem, krycí lišta lemování komínů | m | 6,00000 | |
| 72 | 764814322R00 | Lemování trub,lak.Pz, vl.kryt, 2díly, D 400 mm, do 45°, lemování nerezových komínů | kus | 2,00000 | |
| 73 | 998764103R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m | t | 0,27900 | |
| Díl: 765 | | Krytiny tvrdé | | | 374 095,24 |
| 74 | 765312810R00 | Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do sutí | m2 | 189,13800 | |
| 75 | 765318871R00 | Demontáž krytiny z hřebenáčů, tvrdá malta, do sutí | m | 31,70000 | |
| 76 | 765313121R00 | Krytina pálená střež ostatních, taška rezná , vč. tašek doplňkových (protisněhová, větrací atd..) | m2 | 189,13800 | |
| 77 | 765313134R00 | Hřeben z hřebenáčů č.2 na hliníkový větrací pás | m | 20,30000 | |
| 78 | 765313142R00 | Nároží z hřebenáčů č.2 na větrací pás olovo/cín | m | 11,40000 | |
| 79 | 765313151R00 | Pás úžlabí plast. s těsněním ke krytině a hřebeni, úžlabí k štítu Janáčkova 23 | m | 2,80000 | |
| 80 | 765313181R00 | Přířezání a uchycení tašek drážkových | m | 48,92500 | |
| 81 | 765313137RS4 | Hřebenáč křížový Y | kus | 1,00000 | |
| 82 | 765313168R00 | Střešní lávka, rošt 800 x 250 mm | kus | 15,00000 | |
| 83 | 765313170R00 | Vikýř univerzální 45 x 73 cm, vč lemování, dodávka + montáž | kus | 4,00000 | |
| 84 | 765313184R00 | Taška prostupová + nástavec odvětrání kanalizace, včetně napojení na ZTI | kus | 4,00000 | |
| 85 | 765313184R00 | Taška prostupová + nástavec na TURBOKOTEL, včetně napojení na turbokotel | kus | 1,00000 | |
| 86 | 765313185R00 | Taška prostupová + nástavec pro anténu | kus | 1,00000 | |
| 87 | 765313188R00 | Pás větrací okapní ochranný 500/10 cm | m | 43,80000 | |
| 88 | 765313186R00 | Mřížka ochranná větrací 100 cm univerzální, u okapu | m | 43,80000 | |
| 89 | 59244250R | Mříž sněholamu délky 1,80 m , zesílená, s nýtováním včetně montáže | kus | 4,00000 | |
| 90 | 765799310RL3 | Montáž fólie na krokve přibitím včetně podstřešní difúzní fólie, min. plošná hmotnost 150 g/m2 | m2 | 189,13800 | |
| 91 | 998765103R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m | t | 8,69300 | |
| Díl: 766 | | Konstrukce truhlářské | | | 37 072,27 |
| 92 | 766421213R00 | Obložení podhledů cementotřískovými deskami, přesah střešní konstrukce | m2 | 30,66000 | |
| 93 | 766427112R00 | Podkladový rošt pro obložení podhledů, včetně dodávky řeziva | m | 132,00000 | |
| 94 | 59590777R | Deska cementotřísková tl. 12 mm, P+D, do exteriéru, systémová | m2 | 33,72600 | |
| 95 | 998766103R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | t | 0,59200 | |
| Díl: 767 | | Konstrukce zámečnické | | | 4 250,00 |
| 96 | 767891903R00 | Přeložka satelitního přijímače | kpl | 2,00000 | |
| Díl: 783 | | Nátěry | | | 69 227,44 |
| 97 | 783782221R00 | Nátěr tesařských konstrukcí 2x veškeré prvky krovu, proti dřevokazným houbám a hmyzu | m2 | 283,71900 | |
| Díl: M65 | | Elektroinstalace | | | 145 036,30 |
| 98 | 650111111R00 | Elektroinstalace - ochrana před bleskem, viz. samostatný výkaz výměr | kpl | 1,00000 | |

| Díl: | VN | Vedlejší náklady | | | | 34 500,00 |
|------|------------|--|--------|----------|--|-----------|
| 99 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | | |
| 100 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | | |
| 101 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | | |
| 102 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1,00000 | | |
| 103 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1,00000 | | |
| 104 | 005231010R | Revize spalinových cest, spalinové cesty od jednotlivých plynových kotlů | kus | 13,00000 | | |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| Celkem | | | | | | 1 258 531,37 |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

Zakázkové č:

Janáčkova 19, 21
Ochrana před bleskem
Rozpočet č: P091626

Rekapitulace rozpočtu

| | |
|--|----------------------|
| HLAVA I | |
| Dodávka materiálu | 24 800,30 Kč |
| Celkem | 24 800,30 Kč |
| HLAVA III. Základní rozpočtové náklady | |
| Pomocný drobný materiál | 53 058,00 Kč |
| Pomocné práce | 670,00 Kč |
| Přesun hmot | 6 500,00 Kč |
| Celkem | 60 228,00 Kč |
| HLAVA IV | |
| Montážní práce a služby | 57 008,00 Kč |
| Celkem | 57 008,00 Kč |
| HLAVA V | |
| Demontáže celkem | 3 000,00 Kč |
| Celkem | 3 000,00 Kč |
| Celkem bez DPH | 145 036,30 Kč |

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.

Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

Rozpočet

P091626

Hromosvody a uzemnění

| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
|---------------|-------------------------------|-------|----|------------|--------|
| DOHTK | DRZAK VZDAL. H.DOHT NA TRUBKU | 3 | KS | | |
| DOHJK | DRZAK KLOUB VZDALENEHO HROM | 6 | KS | | |
| STPASKA | PASKA NEREZ K ST | 3 | M | | |
| DRAT10 | DRAT FEZN 0,62KG/M D=10MM | 24,2 | KG | | |
| STITEKPVC | STITEK PVC BEZ OZNACENI | 6 | KS | | |
| DOHS | DRZAK VZDAL. H. "T" DOHS | 9 | KS | | |
| KOH | KLOUB VZDALENEHO HROMOSVODU | 6 | KS | | |
| 480699CZ | TABULKA VYSTR. PLAST CZ | 3 | KS | | |
| IT | TYC IZOLACNI IT 1000MM | 6 | KS | | |
| ITJ68 | TYC IZOLACNI PRO JIMAC ITJ68 | 9 | KS | | |
| DOUA-25 | DRZAK UHELNIKU DOUA-25 | 9 | KS | | |
| SS | SVORKA SPOJOVACI SS | 64 | KS | | |
| SZA | SVORKA ZKUSEBNI SZA | 3 | KS | | |
| SR03A | SVORKA SPOJOVACI SR3A | 8 | KS | | |
| DRAT8ALMGSI | DRAT ALMGSI 8MM MEKKY 7,4M/KG | 17,6 | KG | | |
| SOA | SVORKA OKAPOVA SOA | 12 | KS | | |
| PASEK30/4 | PASEK FEZN 30X4MM (0,95KG/M) | 28,5 | KG | | |
| OU1.7 | UHELNIK OCHRANNY OU 1,7 | 3 | KS | | |
| PV15B | PODPERA VEDENI PV 15 | 70 | KS | | |
| PV1P-55 | PODPERA VEDENI PV1p-55 | 60 | KS | | |
| PV11 | PODPERA VEDENI PV 11 | 30 | KS | | |

Celkem**24 800,30 Kč****Montáže dle ceníku M741**

| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
|---------------|---|-------|------|------------|--------|
| 743622100 | Montáž hromosvod svorek se 2 šrouby | 244 | kus | | |
| 743622200 | Montáž hromosvod svorek se 3 šrouby | 36 | kus | | |
| 743621110 | Mont hromosvod drát s podpěr do -p10mm | 130 | m | | |
| 743621120 | Mont hromosvod drát s podpěr nad -p10m | 24 | m | | |
| 743629300 | Montáž hromosvod štítku označ svodu | 6 | kus | | |
| 783903510 | nater zem pasku 1slozk 1kryci pruhy | 5 | m | | |
| 743624110 | Montáž hromosvod úhel, trub do zdiva | 3 | kus | | |
| 743624200 | Montáž hromosvod ochranných lišt | 3 | kus | | |
| 743612121 | Mont uzem drátu-p10mm v zemi městě | 15 | m | | |
| 740999910 | Zabezpečení pracoviště | 1 | soub | | |
| 740999912 | Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu c | 1 | soub | | |
| 740999901 | Práce na stávající instalaci | 1 | soub | | |
| 740999906 | Revize, zkoušky, dílčí revize | 1 | soub | | |
| 742894210 | Montáž tabulek pro přístr šroubov | 3 | kus | | |
| 743612111 | Mont uzem pásku FeZn v zemi městě | 30 | m | | |
| 740999913 | Pomocné lešení, plošina po celou dobu st | 1 | soub | | |
| 740999914 | Montážní stroje a mechanismy | 1 | soub | | |

Celkem**57 008,00 Kč****Stavební práce při elektromontážích - 846-9**

| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
|---------------|--|-------|-----|------------|--------|
| 181111300 | Provizorní úprava terénu se ztuhnutím tř.3 | 14 | m2 | | |
| 174311318 | Zásyp rýh ručně š.35cm, hl.80cm, tř.3 | 28 | m | | |
| 953993120 | Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm | 87 | kus | | |
| 598902910 | Vysprav dlažeb z dlaždic bet 4hran | 14 | m2 | | |
| 113111310 | Rozeb dlaždic do písku na sucho | 14 | m2 | | |

| | | | | |
|-----------|-------------------------------------|-------|----|--|
| 110002200 | Vytyč vedení podzem v zástavbě | 0,028 | km | |
| 171401000 | Ulož sypaniny do násypu zhut tř.3-4 | 7,8 | m3 | |
| 132311318 | Rýhy ručné š.35 cm, hl.80 cm, tř.3 | 28 | m | |

Celkem

53 058,00 Kč

Demontáže dle ceníku M741

| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
|---------------|--|-------|------|------------|--------|
| 740999902dem | Demontáž stávajících rozvodů, stávající ka | 1 | soub | | |

Celkem

3 000,00 Kč

Barvy a nátěry

| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
|---------------|---------------------------------------|-------|----|------------|--------|
| VLB000550 | Asfaltový lak (ochrana zemních spojů) | 5 | kg | | |
| VLB000380 | Benzin technický | 1 | l | | |

Celkem

670,00 Kč

Název akce:
Rekonstrukce střech – Janáčkova 17-21

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: **ZL č. XX**
„(doplnit název změnového listu)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.:

1. **Oddíl stavby:** (Stavební objekt, Provozní soubor)
2. **Zpracovatel změnového listu:** (zhotovitel stavby)
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1 stavební deník: (SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx)
 - 3.2 kontrolní den: (KD č. xx, ze dne xx.xx.xxxx)
 - 3.3 jiné související dokumenty: (dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele apod.)
4. **Zdůvodnění a příčina změny:**
(Podrobný popis příčiny změny.)
5. **Návrh technického řešení a rozsah změny**
(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)
6. **Finanční náklady změny**
(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

| POLOŽKA | Kč (bez DPH) | Kč (s DPH) |
|---------------------------|--------------|------------|
| VÍCEPRÁCE | 0,00 | 0,00 |
| MÉNĚPRÁCE | 0,00 | 0,00 |
| CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD | 0,00 | 0,00 |
| CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ | 0,00 | 0,00 |

V Hodoníně, dne

.....
Pavol Dvorský, jednatel

7. **Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)**
(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení **kontroly výkazu výměr** a nacenění víceprací dle podmínek SOD

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ
- Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)

- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)
- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
- stanovisky dotčených orgánů
- podmínkami dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- Úprava harmonogramu stavby
- Dodatek IZ
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) (ne)doporučuje ZL.XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

- V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.*
- Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150:

Dotace EU/SR:

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V dne

.....
(jméno, podpis)**VEDOUcí ODBORU :**

V dne

.....
(jméno, podpis)**GARANT ODBORU:**

V dne

.....
(jméno, podpis)**10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce**

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská
 Smlouva/objednávka: SD/2018/0186/150 ve znění dodatků č. xx

| | | |
|------------------------|------------------------|----------------|
| Změnový list č. | Název Změnového listu: | celková částka |
| 3 | ZL č. 3 | |
| Rozpis částky na roky: | 2020 | xxxxx |
| | | |
| | | |

Finanční profil:

| ROK | ORJ | ORG | POLOŽKA | Částka v Kč |
|------|-----|------|---------|-------------|
| 2020 | 150 | xxxx | | xxxxx |
| | | | | |

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

| | | | |
|-------------------|--------|--------|---------|
| příkazce operace: | datum: | jméno: | podpis: |
| správce rozpočtu: | datum: | jméno: | podpis: |

11. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet
 Příloha č. 2 fotodokumentace
 Příloha č. xxx další přílohy dle odst. 3.3.

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.
 Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.