

# SMLOUVA O DÍLO

č. : (111-Jí-03/16)

(Zlatá Olešnice Zl Olešnice)

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád , Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:: Ing. Tomášem Sajdlem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe,

ve věcech technických jedná:

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí ST – OPL, č. telefonu: [REDACTED]

Petr Jíra, správce toků – TDS, č. telefonu: [REDACTED]

Ing. Jiří Vogel, referent pro provozní činnosti, č. telefonu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**Svoboda – dopravní a inženýrské stavby a.s.**

IČO: 28796578

DIČ: CZ28796578

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 2934

sídlo: Školní 201; 549 81 Meziměstí

zastoupený: Svoboda František st. (člen představenstva) a Svoboda František ml. (místopředseda představenstva)

ve věcech technických jedná: Ing. Petr Janeš, autorizovaný stavbyvedoucí

č. telefonu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

## I.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatel na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Zlatá Olešnice“, evidenční číslo zakázky **S953/2016/180**, a to dle projektové dokumentace, vypracované státním podnikem Povodí Labe, odborem IČ, oddělením projekce, a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, správními akty a touto smlouvou.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je v elektronické podobě, a kopie dokladů o projednání a povolení údržbových prací.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
  - vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí,

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během realizace stavebních prací,
- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
- zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru a respektování podmínek stanovených pro provádění prací
- protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy,
- provedení pasportizace stávajících nemovitostí a jejich příslušenství, včetně pořízení fotodokumentace stavby a přístupů před započítím prací.,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Proplaceny budou pouze objednatel písemně odsouhlasené odchylky, a to za podmínek stanovených touto smlouvou. Provedení víceprací je možné jen na základě předem uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě.
5. Zhotovitel pořídí fotodokumentaci místa stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb). Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude po započítí prací předána objednateli.
6. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu za dílo podle této smlouvy.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a přezkoumal projektovou dokumentaci.

## **II.**

### **Doba plnění**

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dnů před termínem zahájení provádění díla.
2. Termín zahájení provádění díla: 1. 11. 2016
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně dokončeno a předáno objednateli, včetně plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne: 5. 12. 2016
4. O předání a převzetí staveniště bude proveden písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.

## **III.**

### **Cena za dílo**

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 157729,89 Kč bez DPH, slovy stopadesátdevět tisíc sedm set dvacet devět korun a osmdesát devět haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle nabídkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy; změnena může být pouze dodatkem k této smlouvě.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění užije nabídkový položkový rozpočet zhotovitele a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“).

Pro výpočet jednotkové ceny za vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je uveden v příloze č. 1 této smlouvy, jsou-li tyto ceny práce v položkovém rozpočtu obsaženy,

b) nejsou – li v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena:

1. Je – li v nabídkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle nabídkového rozpočtu zhotovitele / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu zadavatele pro zadávací řízení) = jednotková cena nové položky.

2. Není – li v nabídkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena díla dle nabídkového rozpočtu zhotovitele / ceníková cena díla z rozpočtu zadavatele pro zadávací řízení) = jednotková cena nové položky.

c) není – li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny a písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je možné jen na základě předem uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě.

#### IV.

#### Placení a fakturace

1. Cena za dílo může být zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím skutečně a řádně provedeným pracím, nebo najednou po odevzdání a převzetí díla bez vad a nedodělků, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu: Lesy ČR s.p., Správa toků oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 Hradec Králové. K daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název akce, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad nebude proplacen.

Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.

3. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejich doručení smluvní straně.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

## V. Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude realizován v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.
2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
3. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele.
5. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
6. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatelům a odstranění vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění.
7. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi.
8. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Objednatel pověřuje jednáním ve věcech technických dle této smlouvy, včetně provádění kontrol prací a předběžného projednání změn a doplňků: p. Petra Jíru, správce toku

Uvedený zástupce je mimo jiné oprávněn:

- předávat staveniště stavby,
- provádět záznamy do stavebního deníku,
- přejímat zakrývané nebo zneprístupňované konstrukce,
- svolávat a vést kontrolní dny,
- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
- požadovat opravu vadně prováděných částí díla,
- odsouhlasovat odchylky a změny v provádění díla,
- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.

9. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.
10. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu přípravy stavby a na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
11. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy, které tento zákon provádějí. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu se smlouvou o dílo.
12. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
13. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny ve schválené projektové dokumentaci. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
14. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin, než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
15. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby předání staveniště do dne předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
16. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do dne předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
17. Dojde-li při provádění prací k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.
18. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
19. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, případně dohodě bude proveden záznam ve stavebním deníku.

20. Pokud bude v průběhu prací zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v pracích v korytě vodního toku, anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen.
21. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití.
22. Případnou vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.
23. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovu pozemku, LČR, s.p.. Číselníky vyhotoví objednatel a na jejich základě zhotovitel dřevní hmotu odkoupí za cenu dle LČR, s.p., platného pro dané čtvrtletí,
24. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí zhotoveného díla objednatel. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, nedohodnou-li se zhotovitel s objednatel písemně jinak.

## VI.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
  - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
  - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
  - c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
  - d) soupis příloh.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání a převzetí díla tyto doklady (pokud dle charakteru prací jsou vyžadovány):
  - souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
  - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace),
  - doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
  - doklady o nakládání s odpady,
  - originál stavebního deníku,

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, objednatel není povinen dílo převzít.
3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen dokončené dílo převzít.

## VII.

### Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotovených konstrukcí o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

## VIII.

### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než dva měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první dva měsíce prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.1 % z ceny vadně provedených prací bez DPH určené dle čl.

III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, za každý byt i započatý den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

5. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. V. odst. 19 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byt i započatý kalendářní den prodlení.
6. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. této smlouvy za každý, byt i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
7. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 14 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
8. V případě porušení čl. V. odst. 13 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
9. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
10. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.

V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byt i započatý den prodlení.

## IX.

### Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 65 dnů.

**X.**  
**Závěrečná ujednání**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Hradci Králové dne: *7. 11. 2016*

V Meziměstí dne: *- 7 - 11 - 2016*

Lesy České republiky, s.p. 101  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků – oblast povodí Labe  
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

.....  
Ing. Tomáš Sajdl  
vedoucí Správy toků oblast povodí Labe

.....  
Svoboda František st. a Svoboda František ml.

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet (oceněný výkaz stavebních prací a ostatních nákladů)



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 00225  
**Stavba: Zlatá Olešnice**

JKSO:  
 Místo: Zlatá Olešnice

CC-CZ:  
 Datum: 29.9.2016

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel: SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s.

IČ: 28796578  
 DIČ: CZ287965

Projektant: Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				157 729,89
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>157 729,89</b>
DPH	zákl. přenesená	21,00%	ze 157 729,89	33 123,28
	sníž. přenesená	15,00%	ze 0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>				<b>190 853,17</b>

**Projektant**

  
  
  

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Zpracovatel**

  
  
  

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Objednavatel**

  
  
  

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Zhotovitel**



Datum a podpis: 29. 9. 2016 Razítko \_\_\_\_\_

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 00225

Stavba: Zlatá Olešnice

Místo:

Datum: 29.9.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>157 729,89</b>	<b>190 853,17</b>
3521vv	Zlatá Olešnice, Zlatá Olešnice	157 729,89	190 853,17
1.	SO 1 - Těžení nánosů	32 446,19	39 259,89
2.	SO 2 - Těžení nánosů	22 825,47	27 618,82
3.	SO 3 - Těžení nánosů	6 682,46	8 085,78
4.	SO 4 - Oprava stupně	55 827,42	67 551,18
5.	SO 5 - Těžení nánosů	7 948,35	9 617,50
VON.01	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	32 000,00	38 720,00
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>157 729,89</b>	<b>190 853,17</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zlatá Olešnice  
Objekt: 3521vv - Zlatá Olešnice, Zlatá Olešnice  
Část: 1. - SO 1 - Těžení nánosů

JKSO: 833 2  
Místo: Zlatá Olešnice

CC-CZ: 215  
Datum: 29.9.2016

Objednatel:  
Lesy České Republiky, s. p.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Povodí Labe, státní podnik, Olč, Hradec Králové

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Rozpočtováno v CÚ 2016/II  
Neomezený dálkový přístup k úvodním částem katalogů ÚRS na <http://www.cs-urs.cz>.  
Ostatní informace položek ÚRS budou součástí soupisu prací.

Náklady z rozpočtu 32 446,19  
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 32 446,19

DPH zákl. přenesená 21,00% ze 32 446,19 0,00  
sníž. přenesená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 39 259,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 18.10.2016

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zlatá Olešnice

Objekt: 3521vv - Zlatá Olešnice, Zlatá Olešnice

Část: 1. - SO 1 - Těžení nánosů

Místo: Zlatá Olešnice

Datum: 29.9.2016

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p.

Projektant: Povodí Labe, státní podnik, OIČ

Zhotovitel:

Žpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>32 446,19</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	32 446,19
1 - Zemní práce	13 560,25
5 - Komunikace	18 674,40
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
998 - Přesun hmot	211,54
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>32 446,19</b>

# ROZPOČET

Stavba: Zlatá Olešnice

Objekt: 3521vv - Zlatá Olešnice, Zlatá Olešnice

Část: 1. - SO 1 - Těžení nánosů

Místo: Zlatá Olešnice

Datum: 29.9.2016

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p.

Projektant: Povodí Labe, státní podnik, OIČ

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

32 446,19

### HSV - Práce a dodávky HSV

32 446,19

#### 1 - Zemní práce

13 560,25

1	K	129103101	Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v horninách tř. 1 a 2	m3	17,500	189,00	3 307,50
2	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťněných z jakýchkoliv hornin	m3	2,300	18,50	42,55
3	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	65,000	5,33	346,45
4	M	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	2,009	90,00	180,81
5	K	181951101	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhuťnění	m2	76,000	4,44	337,44
6	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	65,000	17,50	1 137,50
7	K	R - 0012	Likvidace odpadu ze sypaniny a kamene dle platné legislativy včetně dopravy, uložení a případného poplatku za uložení	t	27,360	300,00	8 208,00

#### 5 - Komunikace

18 674,40

8	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhuťněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhuťněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	4,800	78,00	374,40
9	K	R - 202	Provizorní komunikace ze silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného	m2	30,000	610,00	18 300,00

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

#### 998 - Přesun hmot

211,54

10	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,853	248,00	211,54
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zlatá Olešnice  
Objekt: 3521vv - Zlatá Olešnice, Zlatá Olešnice  
Část: 2. - SO 2 - Těžení nánosů

JKSO: 833 2  
Místo: Zlatá Olešnice

CC-CZ: 215  
Datum: 29.9.2016

Objednatel:  
Lesy České Republiky, s. p.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Rozpočtováno v CÚ 2016/II  
Neomezený dálkový přístup k úvodním částem katalogů ÚRS na <http://www.cs-urs.cz>.  
Ostatní informace položek ÚRS budou součástí soupisu prací.

Náklady z rozpočtu				22 825,47
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>22 825,47</b>
DPH zákl. přenesená	21,00%	ze	22 825,47	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>27 618,82</b>

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 18.10.2016 Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zlatá Olešnice

Objekt: 3521vv - Zlatá Olešnice, Zlatá Olešnice

Část: 2. - SO 2 - Těžení nánosů

Místo: Zlatá Olešnice

Datum: 29.9.2016

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p.

Projektant: Povodí Labe, státní podnik, OIČ

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>22 825,47</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	22 825,47
1 - Zemní práce	18 709,19
5 - Komunikace pozemní	2 632,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
998 - Přesun hmot	1 483,78
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>22 825,47</b>

# ROZPOČET

Stavba: Zlatá Olešnice  
 Objekt: 3521vv - Zlatá Olešnice, Zlatá Olešnice

Část: 2. - SO 2 - Těžení násosů

Místo: Zlatá Olešnice Datum: 29.9.2016  
 Objednatel: Lesy České Republiky, s. p. Projektant: Povodí Labe, státní podnik, OIČ  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **22 825,47**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **22 825,47**

**1 - Zemní práce** **18 709,19**

1	K	R - 201	Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného násosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v horninách tř. 1 a 2 ručně	m3	16,900	570,00	9 633,00
2	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin	m3	0,700	18,50	12,95
3	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	71,000	4,44	315,24
4	K	R - 0013	Likvidace odpadu ze sypaniny a kamene dle platné legislativy včetně dopravy, přeložení, uložení a případného poplatku za uložení	t	29,160	300,00	8 748,00

**5 - Komunikace pozemní** **2 632,50**

5	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	33,750	78,00	2 632,50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

**9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání** **0,00**

**998 - Přesun hmot** **1 483,78**

6	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	5,983	248,00	1 483,78
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zlatá Olešnice  
Objekt: 3521vv - Zlatá Olešnice, Zlatá Olešnice  
Část: 3. - SO 3 - Těžení nánosů

JKSO: 833 2  
Místo: Zlatá Olešnice

CC-CZ: 215  
Datum: 29.9.2016

Objednatel:  
Lesy České Republiky, s. p.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Povodí Labe, státní podnik, Olč, Hradec Králové

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Rozpočtováno v CÚ 2016/II  
Neomezený dálkový přístup k úvodním částem katalogů ÚRS na <http://www.cs-urs.cz>.  
Ostatní informace položek ÚRS budou součástí soupisu prací.

Náklady z rozpočtu	6 682,46
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>6 682,46</b>
---------------------	-----------------

DPH základ. přenesená	21,00%	ze	6 682,46	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>8 085,78</b>
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: 13.10.2016 Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zlatá Olešnice

Objekt: 3521vv - Zlatá Olešnice, Zlatá Olešnice

Část: 3. - SO 3 - Těžení nánosů

Místo: Zlatá Olešnice

Datum: 29.9.2016

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p.

Projektant: Povodí Labe, státní podnik, OIČ

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>6 682,46</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	6 682,46
1 - Zemní práce	6 682,46
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>6 682,46</b>

# ROZPOČET

Stavba: Zlatá Olešnice

Objekt: 3521vv - Zlatá Olešnice, Zlatá Olešnice

Část: 3. - SO 3 - Těžení nánosů

Místo: Zlatá Olešnice

Datum: 29.9.2016

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p.

Projektant: Povodí Labe, státní podnik, OIČ

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

6 682,46

### HSV - Práce a dodávky HSV

6 682,46

#### 1 - Zemní práce

6 682,46

1	K	129103101	Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v horninách tř. 1 a 2	m3	7,500	189,00	1 417,50
2	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných z jakýchkoliv hornin	m3	1,000	18,50	18,50
3	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	60,000	5,33	319,80
4	M	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	1,854	90,00	166,86
5	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhuťnění	m2	45,000	4,44	199,80
6	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	60,000	17,50	1 050,00
7	K	R - 0012	Likvidace odpadu ze sypaniny a kamene dle platné legislativy včetně dopravy, uložení a případného poplatku za uložení	t	11,700	300,00	3 510,00





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zlatá Olešnice  
Objekt: 3521vv - Zlatá Olešnice, Zlatá Olešnice  
Část: 4. - SO 4 - Oprava stupně

JKSO: 833 2  
Místo: Zlatá Olešnice

CC-CZ: 215  
Datum: 29.9.2016

Objednatel:  
Lesy České Republiky, s. p.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Povodí Labe, státní podnik, OlČ, Hradec Králové

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Rozpočtováno v CÚ 2016/II  
Neomezený dálkový přístup k úvodním částem katalogů ÚRS na <http://www.cs-urs.cz>.  
Ostatní informace položek ÚRS budou součástí soupisu prací.

Náklady z rozpočtu	55 827,42
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	55 827,42
--------------	-----------

DPH základ. přenesená	21,00%	ze	55 827,42	0,00
sniž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	67 551,18
------------	-------	-----------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: 12. 10. 2016 Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zlatá Olešnice  
Objekt: 3521vv - Zlatá Olešnice, Zlatá Olešnice  
Část: 4. - SO 4 - Oprava stupně

Místo: Zlatá Olešnice  
Objednatel: Lesy České Republiky, s. p.  
Zhotovitel:

Datum: 29.9.2016  
Projektant: Povodí Labe, státní podnik, OlČ  
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>55 827,42</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	54 744,54
1 - Zemní práce	6 432,48
2 - Zakládání	3 800,00
4 - Vodorovné konstrukce	34 182,00
5 - Komunikace pozemní	1 638,00
997 - Přesun sutě	1 912,98
998 - Přesun hmot	6 779,08
PSV - Práce a dodávky PSV	1 082,88
762 - Konstrukce tesařské	1 082,88
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>55 827,42</b>

# ROZPOČET

Stavba: Zlatá Olešnice

Objekt: 3521vv - Zlatá Olešnice, Zlatá Olešnice

Část: 4. - SO 4 - Oprava stupně

Místo: Zlatá Olešnice

Datum: 29.9.2016

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p.

Projektant: Povodí Labe, státní podnik, OIČ

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

55 827,42

### HSV - Práce a dodávky HSV

54 744,54

#### 1 - Zemní práce

6 432,48

1	K	111211131	Pálení větví stromů se snášením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm	kus	4,000	63,30	253,20
2	K	112101101	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	4,000	131,00	524,00
3	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekááním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	4,000	224,00	896,00
4	K	114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnání a soustředovacích staveb provedených na sucho	m3	8,450	182,00	1 537,90
5	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárcí získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnání a soustředovacích staveb od hlíny nebo písku	m3	8,450	181,00	1 529,45
6	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	0,500	73,30	36,65
7	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	2,500	202,00	505,00
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,500	73,80	184,50
9	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doptnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20,000	17,50	350,00
10	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20,000	5,33	106,60
11	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	0,618	90,00	55,62
12	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	7,600	9,60	72,96
13	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	3,500	31,60	110,60
14	K	R - 0011	Likvidace odpadu ze sypaniny a kamene dle platné legislativy včetně dopravy, uložení a případného poplatku za uložení	t	0,900	300,00	270,00

#### 2 - Zakládání

3 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	R - 004	Převedení vody včetně zajímkování a čerpání vody - technologie dle dodavatele	soubor	1,000	3 800,00	3 800,00

#### 4 - Vodorovné konstrukce

34 182,00

16	K	R - 401	Dřevěný stupeň z jedlové ručně odkorněné kulatiny 3 AB sortiment D 200 mm, upevněné svorníky a kovanými hřeby na piloty	m2	4,000	2 700,00	10 800,00
17	K	R - 402	Dřevěné jedlové piloty z ručně odkorněné kulatiny 3 AB sortiment prům. 200 mm, délky 2	kus	2,000	930,00	1 860,00
18	K	R - 403	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3, z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg	m3	10,550	2 040,00	21 522,00

#### 5 - Komunikace pozemní

1 638,00

19	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	21,000	78,00	1 638,00
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

#### 997 - Přesun sutě

1 912,98

20	K	R - 00101	Likvidace dřevěného odpadu včetně naložení, dopravy, uložení a případného poplatku za uložení	t	0,678	910,00	616,98
21	K	R - 001011	Likvidace dřevěného odpadu (pařezů) včetně dopravy, uložení a případného poplatku za uložení	ks	4,000	324,00	1 296,00

#### 998 - Přesun hmot

6 779,08

22	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	27,335	248,00	6 779,08
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

#### PSV - Práce a dodávky PSV

1 082,88

##### 762 - Konstrukce tesařské

1 082,88

23	K	762751810	Demontáž prostorových konstrukcí vázaných na hladko z žezíva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy do 120 cm2	m	3,200	21,90	70,08
24	K	762752840	Demontáž prostorových konstrukcí vázaných na hladko z kulatiny nebo z půlkulatiny, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	24,000	42,20	1 012,80



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zlatá Olešnice  
Objekt: 3521vv - Zlatá Olešnice, Zlatá Olešnice  
Část: 5. - SO 5 - Těžení nánosů

JKSO: 833 2  
Místo: Zlatá Olešnice

CC-CZ: 215  
Datum: 29.9.2016

Objednatel:  
Lesy České Republiky, s. p.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Povodí Labe, státní podnik, Olč, Hradec Králové

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Rozpočtováno v CÚ 2016/II  
Neomezený dálkový přístup k úvodním částem katalogů ÚRS na <http://www.cs-urs.cz>.  
Ostatní informace položek ÚRS budou součástí soupisu prací.

Náklady z rozpočtu	7 948,35
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>7 948,35</b>
---------------------	-----------------

DPH zákl. přenesená	21,00%	ze	7 948,35	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>9 617,50</b>
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 18.10.2016 Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zlatá Olešnice

Objekt: 3521vv - Zlatá Olešnice, Zlatá Olešnice

Část: 5. - SO 5 - Těžení nánosů

Místo: Zlatá Olešnice

Datum: 29.9.2016

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p.

Projektant: Povodí Labe, státní podnik, OIČ

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>7 948,35</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	7 948,35
1 - Zemní práce	7 948,35
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>7 948,35</b>

# ROZPOČET

Stavba: Zlatá Olešnice

Objekt: 3521vv - Zlatá Olešnice, Zlatá Olešnice

Část: 5. - SO 5 - Těžení nánosů

Místo: Zlatá Olešnice

Datum: 29.9.2016

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p.

Projektant: Povodí Labe, státní podnik, OIČ

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

7 948,35

### HSV - Práce a dodávky HSV

7 948,35

#### 1 - Zemní práce

7 948,35

1	K	R - 201	Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v horninách tř. 1 a 2 ručně	m3	5,500	670,00	3 685,00
2	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných z jakýchkoliv hornin	m3	0,400	18,50	7,40
3	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	35,000	5,33	186,55
4	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	1,082	90,00	97,38
5	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	33,000	4,44	146,52
6	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	35,000	17,50	612,50
7	K	R - 0013	Likvidace odpadu ze sypaniny a kamene dle platné legislativy včetně dopravy, přeložení, uložení a případného poplatku za uložení	t	9,180	350,00	3 213,00





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zlatá Olešnice  
Objekt: 3521vv - Zlatá Olešnice, Zlatá Olešnice  
Část: VON.01 - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO: 833 2  
Místo: Zlatá Olešnice

CC-CZ: 215  
Datum: 29.9.2016

Objednatel:  
Lesy České Republiky, s. p.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Povodí Labe, státní podnik, Olč, Hradec Králové

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Rozpočtováno v CÚ 2016/II  
Neomezený dálkový přístup k úvodním částem katalogů ÚRS na <http://www.cs-urs.cz>.  
Ostatní informace položek ÚRS budou součástí soupisu prací.

Náklady z rozpočtu	32 000,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	32 000,00
--------------	-----------

DPH základ. přenesená	21,00%	ze	32 000,00	0,00
sniž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	38 720,00
------------	---	-----	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 18.10.2016 Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zlatá Olešnice

Objekt: 3521vv - Zlatá Olešnice, Zlatá Olešnice

Část: VON.01 - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Zlatá Olešnice

Datum: 29.9.2016

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p.

Projektant: Povodí Labe, státní podnik, OIČ

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>32 000,00</b>
OST - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	32 000,00
01 - Vedlejší rozpočtové náklady	32 000,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>32 000,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Zlatá Olešnice

Objekt: 3521vv - Zlatá Olešnice, Zlatá Olešnice

Část: VON.01 - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Zlatá Olešnice

Datum: 29.9.2016

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p.

Projektant:

Povodí Labe, státní podnik, OIČ

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

32 000,00

### OST - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

32 000,00

#### 01 - Vedlejší rozpočtové náklady

32 000,00

1	K	R-001	Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnostiv období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00
2	K	R-004	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, deponií apod.	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00
3	K	R-0060	Zajištění provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
4	K	R-0090	Zajištění čištění komunikací během stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
5	K	R-010	Zajištění slovení rybí obsádky, mihulí, měkkýšů a raků k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
6	K	R-011	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu zpět jejich vlastníkům	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
7	K	R-018	Zpracování havarijního plánu	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
8	K	R-019	Zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00



