



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S22/129F**

na zateplení fasád hlavní budovy FZÚ, rekonstrukci střech u objektů A, B, C, D, vybudování terasy a zimní zahrady u objektu B a slunolamů u objektu A (jižní fasáda), vše v rámci snížení energetické náročnosti budov FZÚ (dále jen „Smlouva“)

uzavřené dne 6. 9. 2022 mezi smluvními stranami:

### **Objednatel:**

**Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,**

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,  
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D. – ředitel,  
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.  
IČO: 68378271

a

### **Zhotovitel:**

**BBP Stavby s.r.o.**

se sídlem: Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7,  
jejímž jménem jedná: Michal Bystroň, jednatel,  
zapsaná v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 239297  
IČO: 03875199



## 1. Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy.

1.1. Dodatečné stavební práce odpovídají popisu ve změnových listech č. 02-05, které tvoří Přílohu č. 1- Změnové listy 02-05 :

- a) oprava podest u schodiště objektu A východ (změnový list č. 02)
- b) odstranění betonové vrstvy spodní stavby u objektu D (změnový list č. 03)
- c) přesun klimatizačních jednotek u objektu B (změnový list č. 04)
- d) doplnění chybějící druhé vrstvy perlinky u atik a rohů (změnový list č. 05)  
(dále jen „**Vícepráce 2**“).

1.2. Cena Víceprací 2 činí **341 079,85 Kč bez DPH**, rozpisy cen položek a) až c) jsou uvedeny v Příloze č 1 – Změnové listy 02-05.

1.3. Doba zhotovení díla není touto změnou dotčena.

2. Smluvní strany prohlašují, že v důsledku této změny nevzniká žádné ze smluvních stran újma.

3. Přílohu tohoto dodatku tvoří Příloha č. 1 – Změnové listy č. 02 - 05.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel

\_\_\_\_\_  
Ing. Jakub Blaťák, Ph.D, na základě plné moci

## Snížení energetické náročnosti budovy FZÚ AV ČR, Na Slovance 1999/2

– nové zadání

**Vícepráce č. 2**

Změnový list č.	Název ZL	Přípočty	Odpočty	Celkem	DPH 21%	Celkem s DPH
		<i>Kč bez DPH</i>	<i>Kč bez DPH</i>	<i>Kč bez DPH</i>		<i>Kč s DPH</i>
ZL 02	Oprava podest u schodiště objektu A východ	██████		██████	██████	██████
ZL 03	Odstranění betonové vrstvy spodní stavby u objektu D.	██████		██████	██████	██████
ZL 04	Přesun klimatizačních jednotek u objektu B	██████	██████	██████	██████	██████
ZL 05	Chybějící druhá vrstva perlínky u atik i rohů a použití jiných typů hmoždinek oproti PD.	██████		██████	██████	██████
CELKEM vícepráce / dodatek č. 2		344 829,85	-3 750,00	<b>341 079,85</b>	71 626,77	<b>412 706,62</b>

# ZMĚNOVÝ LIST

ZL02

slouží jako podklad k přípravě dodatku ke smlouvě

## Snížení energetické náročnosti budovy FZÚ AV ČR, Na Slovance

Změna	<b>Oprava podest u schodiště objektu A VÝCHOD.</b> Požadavek investora. Bylo nutné opravit podesty schodiště před osazením AI fasádní prosklené stěny.
-------	---

Změnový list je vyvolán :	<input type="checkbox"/> záměrem stavebníka	<input type="checkbox"/> chybou v dokumentaci	<input type="checkbox"/> chybou dodavatele	<input checked="" type="checkbox"/> vyšší mocí nebo jinou okolností X
---------------------------	---	---	--	--

### OHODNOCENÍ ZMĚNY ZHOTOVITELEM

Datum :

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové

Přípočty	Výměra perlinky a jiný typ hmoždinek				Kč bez DPH
Odpočty	Odpočty montáž				Kč bez DPH
<b>CELKEM</b>					<b>Kč bez DPH</b>
DPH 21%					Kč
<b>CELKEM včetně DPH</b>					<b>Kč s DPH</b>

Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :

dvacet dva tisíc tři sta padesát sedm korun

(bez DPH)

Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :

**BEZ VLIVU NA DOKONČENÍ**

### Přílohy

1. Výkaz výměr

Počet listů:

Celkem počet listů:

Za Zhotovitele předal		poštou	e-mailem	osobně XXX
<i>jméno, funkce:</i>	David Projtnar, Michal Průšek, Daniel Rimmel, Jakub Blažák			
		datum:	22.06.2023	podpis:

### Za technický dozor stavebníka odsouhlasil :

*jméno:* Václav Pospíchal *datum:* 22.6.2023 *podp*

### Za Objednatele převzal :

*jméno:* Ondřej Daneš *datum:* 22.6.2023 *podp*



## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	1180/2020	Zateplení střešní konstrukce a suterénu hlavní budovy FZÚ 2020		
Objekt:	Objekt A	Oprava podesty schodiště		
Rozpočet:	01	ZL - oprava podesty schodiště		
Objednatel:	Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i. Na Slovance 1999/2 182 21 Praha 8	IČO:		
		DIČ:		
Zhotovitel:	BBP stavby s.r.o. Korunovačnická 103/6 17000 Praha 7	IČO:	3875199	
		DIČ:	CZ03875199	
Rozpis ceny				
				Celkem
HSV				██████████
PSV				██████████
MON				██████
Vedlejší náklady				██████
Ostatní náklady				██████
<b>Celkem</b>				██████████
Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH	15 %			██████ CZK
Snížená DPH	15 %			██████ CZK
Základ pro základní DPH	21 %			██████████ CZK
Základní DPH	21 %			██████████ CZK
Zaokrouhlení				██████ CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>				██████████ CZK

Popis stavby: 1180/2020 - Zateplení střešní konstrukce a suterénu hlavní budovy FZÚ 2020

Popis objektu: Objekt A\_1 - Oprava podesty schodiště

Popis rozpočtu: 01 - ZL - oprava podesty schodiště

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			██████████	██████
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			██████████	██████
97	Prorážení otvorů	HSV			██████	██████
784	Malby	PSV			██████████	██████
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			██████	██████
<b>Cena celkem</b>					██████████	██████



## Položkový rozpočet

S:	1180/2020	Zateplení střešní konstrukce a suterénu hlavní budovy FZÚ 2020
O:	Objekt A	Oprava podesty schodiště objekt A - schodiště S2
R:	01	ZL - oprava podesty schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						
1	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	18,00000		
2	611451331R00	Oprava cem.omítek stropů,ocelí hlaz.do 30 % plochy	m2	18,00000		
3	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	18,00000		
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						
4	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeniové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	38,00000		
		18		18,00000		
<b>Díl: 97 Prorážení otvorů</b>						
5	978015241R00	"Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti. v rozsahu do 30%	m2	18,00000		
<b>Díl: 784 Malby</b>						
6	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	12,00000		
7	784161601R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	18,00000		
8	784165512R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	18,00000		
9	784390020R00	Příplatek k malbě, schodiště	m2	18,00000		
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						
10	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za první podlaží nad základním podlažím	t	0,28800		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,28800		0,28800		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,00000				
11	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním	t	0,28800		
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,28800		
		0,288		0,28800		
13	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,30400		
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 0,28800*8		2,30400		
14	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení.	t	0,28800		
15	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení.	t	4,03200		
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 0,28800*14		4,03200		
16	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,28800		
<b>Celkem</b>						



# ZMĚNOVÝ LIST

ZL03

slouží jako podklad k přípravě dodatku ke smlouvě

## Snížení energetické náročnosti budovy FZÚ AV ČR, Na Slovance 1999/2 – nové zadání

Změna	<b>Odstranění betonové vrstvy spodní stavby u objektu D.</b>  Smluvní strany nemohly předvídat betonovou vrstvu ve spodní stavbě objektu D a jejich odstranění je nezbytné pro řádné provedení díla.			
Změnový list je vyvolán :	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností <b>X</b>
<b>OHODNOCENÍ ZMĚNY ZHOTOVITELEM</b>			<b>Datum :</b>	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové				
Přípočty	Odstranění betonových vrstev spodní stavby			Kč bez DPH
Odpočty	Odpočty nejsou			Kč bez DPH
<b>CELKEM</b>				<b>Kč bez DPH</b>
DPH 21%				Kč
<b>CELKEM včetně DPH</b>				<b>Kč s DPH</b>
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : <i>sedmnáct tisíc stočtyřicetpět korun</i> (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : <b>BEZ VLIVU NA DOKONČENÍ</b>		
Přílohy	1. Výkaz výměr			Počet listů:
Za Zhotovitele předal :		Celkem počet listů:		
		poštou	e-mailem	osobně XXX
jméno, funkce:	David Plojhar, Michal Prusek, Daniel Rimmel, Jakub Blažák	datum:	22.06.2023	podpis: [redacted]
<b>Za technický dozor stavebníka odsouhlasil :</b>				
jméno:	Václav Pospíchal	datum:		podpis: [redacted]
<b>Za Objednatele převzal :</b>				
jméno:	Ondřej Daneš Zora Ebermannová	datum:	10.7.2023	podpis: [redacted]



## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	1180/2020	Zateplení střešní konstrukce a suterénu hlavní budovy FZÚ 2020		
Objekt:	Objekt D	Bourání betonu spodní stavby		
Rozpočet:	01	ZL - bourání betonu spodní stavby		
Objednatel:	Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i. Na Slovance 1999/2 182 21 Praha 8		IČO:	
			DIČ:	
Zhotovitel:	BBP stavby s.r.o. Korunovačnická 103/6 17000 Praha 7		IČO:	3875199
			DIČ:	CZ03875199
Rozpis ceny				
				Celkem
HSV				██████████
PSV				██████
MON				██████
Vedlejší náklady				██████
Ostatní náklady				██████
<b>Celkem</b>				██████████
Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH		15 %		██████ CZK
Snížená DPH		15 %		██████ CZK
Základ pro základní DPH		21 %		██████████ CZK
Základní DPH		21 %		██████████ CZK
Zaokrouhlení				██████ CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>				██████████ CZK

Popis stavby: 1180/2020 - Zateplení střešní konstrukce a suterénu hlavní budovy FZÚ 2020

Popis objektu: Objekt D\_2 - Bourání betonu spodní stavby

Popis rozpočtu: 01 - ZL - bourání betonu spodní stavby

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			██████████	██████
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			██████████	██████
<b>Cena celkem</b>					██████████	██████████



### Položkový rozpočet

S:	1180/2020	Zateplení střešní konstrukce a suterénu hlavní budovy FZÚ 2020
O:	Objekt D	Bourání betonu spodní stavby
R:	01	ZL - bourání betonu spodní stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
1	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m <sup>2</sup> v základech.	m3	2,40000		
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
2	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení.	t	28,80000		
3	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,80000		
4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,80000		
5	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	19,20000		
6	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení.	t	4,80000		
<b>Celkem</b>						

# ZMĚNOVÝ LIST

ZL04

slouží jako podklad k přípravě dodatku ke smlouvě

## Snížení energetické náročnosti budovy FZÚ AV ČR, Na Slovance 1999/2 – nové zadání

Změna	<b>Přesun klimatizačních jednotek u objektu B</b> Přesun z důvodu nevhodnosti stávající pozice klimatizačních jednotek.			
Změnový list je vyvolán :	záměrem stavebníka <b>X</b>	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností
<b>OHODNOCENÍ ZMĚNY ZHOTOVITELEM</b>			<b>Datum :</b>	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Přípočty	Přesun klimatizačních jednotek			Kč bez DPH
Odpočty	Odpočty montáž			Kč bez DPH
<b>CELKEM</b>				<b>Kč bez DPH</b>
DPH 21%				Kč
<b>CELKEM včetně DPH</b>				<b>Kč s DPH</b>
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : <i>padesátdvatisícšestsetdvě koruny</i> (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : <b>BEZ VLIVU NA DOKONČENÍ</b>		
<b>Přílohy</b>	1. Výkaz výměr			Počet listů: XXX
Jméno, funkce:	David Plojhar, Michal Prusek, Daniel Rimmel, Jakub Blažák	datum:	<i>22.06.2023</i>	podpis
<b>Za technický dozor stavebníka odsouhlasil :</b>				
Jméno:	Václav Pospíchal	datum:		podpis
<b>Za Objednatele převzal :</b>				
Jméno:	Ondřej Daneš Zora Ebermannová	datum:	<i>10.7.2023</i>	podpis



## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	1180/2020	Zateplení střešní konstrukce a suterénu hlavní budovy FZÚ 2020
Objekt:	Objekt B	Klimatizace
Rozpočet:	01	Demontáž a montáž klimatizace ze střechy
Objednatel:	Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i. Na Slovance 1999/2 182 21 Praha 8	IČO: DIČ:
Zhotovitel:	BBP stavby s.r.o. Korunovační 103/6 17000 Praha 7	IČO: 3875199 DIČ: CZ03875199
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
		Celkem
HSV		██████████
PSV		██████████
MON		██████████
Vedlejší náklady		██████████
Ostatní náklady		██████████
<b>Celkem</b>		██████████
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	██████████ CZK
Základní DPH	21 %	██████████ CZK
Zaokrouhlení		██████████ CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		██████████ CZK

Popis stavby: 1180/2020 - Zateplení střešní konstrukce a suterénu hlavní budovy FZÚ 2020

Popis objektu: Objekt B\_1 - Klimatizace

Popis rozpočtu: 01 - Demontáž a montáž klimatizace ze střechy

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M24_1	Jednotka Multi Split 5+1 Toshiba	MON			██████████	██████████
M24_2	Split jednotka Toshiba	MON			██████████	██████████
M24_3	Split jednotka Carrier	MON			██████████	██████████
Cena celkem					██████████	██████████



## Položkový rozpočet

S:	1180/2020	Zateplení střešní konstrukce a suterénu hlavní budovy FZÚ 2020
O:	Objekt B	Klimatizace
R:	01	Demontáž a montáž klimatizace ze střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M24_1</b>		<b>Jednotka Multi Split 5+1 Toshiba</b>				
1	R_pol_01	Cu vedení	m	50,00000		
2	R_pol_02	Konzola + silent blok	ks	1,00000		
3	R_pol_04	Doprava	kpl	1,00000		
4	R_pol_05	Prodloužení el. přívodu	kpl	1,00000		
<b>Díl: M24_2</b>		<b>Split jednotka Toshiba</b>				
6	R_pol_07	podstava pod jednotku	kpl	1,00000		
7	R_pol_08	Cu vedení	m	18,00000		
8	R_pol_09	Doprava	kpl	1,00000		
9	R_pol_10	prodloužení el. přívodu	kpl	1,00000		
<b>Díl: M24_3</b>		<b>Split jednotka Carrier</b>				
11	R_pol_12	Odpočet montáž	kpl	1,00000		
<b>Celkem</b>						



# ZMĚNOVÝ LIST

ZL05

slouží jako podklad k přípravě dodatku ke smlouvě

Snížení energetické náročnosti budovy FZU AV CR, Na Slovance 1999/2 – nové zadání

Změna	<b>Chybějící druhá vrstva perlínky u atik i rohů</b>  V soutěžním rozpočtu chyběla výměra druhé vrstvy perlínky u atik i roh
-------	--

Změnový list je vyvolán :	<input type="checkbox"/> záměrem stavebníka	<input checked="" type="checkbox"/> chybou v dokumentaci X	<input type="checkbox"/> chybou dodavatele	<input type="checkbox"/> vyšší mocí nebo jinou okolností
---------------------------	---	---	--	--


<b>OHODNOCENÍ ZMĚNY ZHOTOVITELEM</b>	<b>Datum :</b>
--------------------------------------	----------------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové

Přípočty	Výměra perlínky		Kč bez DPH
Odpočty			Kč bez DPH
<b>CELKEM</b>			<b>Kč bez DPH</b>
DPH 21%			Kč
CELKEM včetně DPH			Kč s DPH

Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : dvěstěčtyřicet osm tisíc devětsetšedesát pět korun (bez DPH)	Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : <b>BEZ VLIVU NA DOKONČENÍ</b>
---	--

<b>Přílohy</b> 1. Výkaz výměr	<b>Počet listů:</b>  Celkem počet listů:
----------------------------------	--

<b>Za Zhotovitele předal :</b>	<input type="checkbox"/> poštou	<input type="checkbox"/> e-mailem	<input checked="" type="checkbox"/> osobně XXX
<i>jméno, funkce:</i> David Plojhar, Michal Prusek, Daniel Rimmel, Jakub Blažák	<i>datum:</i>	<i>podpis :</i>	

<b>Za technický dozor stavebníka odsouhlasil :</b>	<i>jméno:</i> Václav Pospíchal	<i>datum:</i> 11.7.2023	<i>podpis :</i>
--	--------------------------------	-------------------------	-----------------

<b>Za Objednatele převzal :</b>	<i>jméno:</i> Ondřej Daneš Zora Ebermannová	<i>datum:</i> 11.7.2023	<i>podpis :</i>
---------------------------------	--	-------------------------	-----------------

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 1180/2020 Zateplení střešní konstrukce a suterénu hlavní budovy FZÚ 2020  
**Objekt:** Objekt A,B,C,D Chybějící druhá vrstva perlínky u atik a rohů  
**Rozpočet:** 01 ZL - Chybějící druhá vrstva perlínky u atik a rohů

**Objednatel:** Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i. IČO:  
 Na Slovance 1999/2 DIČ:  
 182 21 Praha 8

**Zhotovitel:** BBP stavby s.r.o. IČO: 3875199  
 Korunovační 103/6 DIČ: CZ03875199  
 17000 Praha 7

**Vypracoval:**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	██████████
PSV	
MON	████
Vedlejší náklady	████
Ostatní náklady	████
<b>Celkem</b>	██████████

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	████ CZK
Snížená DPH	15 %	████ CZK
Základ pro základní DPH	21 %	██████████ CZK
Základní DPH	21 %	██████████ CZK
Zaokrouhlení		████ CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		██████████ CZK

Popis stavby: 1180/2020 - Zateplení střešní konstrukce a suterénu hlavní budovy FZÚ 2020  
 Popis objektu: Objekt A,B,C,D - Chybějící druhá vrstva perlínky u atik a rohů  
 Popis rozpočtu: 01 - ZL - Chybějící druhá vrstva perlínky u atik a rohů

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			██████████	████
	<b>Cena celkem</b>				██████████	████



### Položkový rozpočet

S:	1180/2020	Zateplení střešní konstrukce a suterénu hlavní budovy FZÚ 2020
O:	Objekt A,B,C,D Chybějící druhá vrstva perlínky u atik a rohů	
R:	01	ZL - Chybějící druhá vrstva perlínky u atik a rohů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
1	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	866,00000	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>Celkem</b>						[REDACTED]