ELEKTROLELEK

## Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov

**Číslo: 042/2023**

**Výměna nabouraného stožáru VO ulice Československé armády - Havárie**

nákl. stř.:

datum vystavení:

**Nabídka** ceny bez DPH **13.07.2023**

| Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Materiál/ montáž | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **REKAPITULACE** | | | | | |
| | Nabídka | | | | | |
| | Výměna nabouraného stožáru VO ulice Československé armády - Havárie | ks. | 1,0 | 68 020 | Kč | 68 019,64 |
| | Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov | | | | | |
| | Cena celkem bez DPH | | | | Kč | 68 020 |
| | DPH 21% | | | | Kč | 14 284 |
| | **Cena celkem s DPH** | | | | **Kč** | **82 304** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Nabídka*** | | | | |
| A. | Výměna nabouraného stožáru VO ulice Československé armády - Havárie | | | | |
| 1. | sloup J8 Z | ks | 1 | 21112,0 | **21112,0** |
| 2. | výložník oblouk 1,5m | ks | 1 | 3088,2 | **3088,2** |
| 3. | stožárová svorkovnice | ks | 1 | 616,8 | **616,8** |
| 4. | svítidlo LED přechod | ks | 1 | 6370,0 | **6370,0** |
| 5. | svítidlo LED | ks | 1 | 6370,0 | **6370,0** |
| 6. | kabel AYKY 4x16 | m | 6 | 50,6 | **303,6** |
| 7. | kabel CYKY 5x4 | m | 3 | 67,7 | **203,1** |
| 8. | kabel CYKY 4x10 | m | 3 | 126,1 | **378,2** |
| 9. | spojka kabelová SLV komplet | ks | 3 | 1124,5 | **3373,5** |
| 10. | beton | kg | 100 | 4,8 | **480,0** |
| 11. | kamenivo | kg | 125 | 6,7 | **837,5** |
| 12. | kopoflex 40 | m | 3 | 21,5 | **64,5** |
| 13. | kopoflex 50 | m | 6 | 28,8 | **172,8** |
| 14. | svorka zemnící | ks | 2 | 24,7 | **49,4** |
| 15. | trubka základová | ks | 1 | 990,0 | **990,0** |
| 16. | práce + úprava výkopu | kpl | 1 | 16500,0 | **16500,0** |
| 17. | plošina | h | 2 | 550,0 | **1100,0** |
| 18. | cesta | km | 30 | 17,0 | **510,0** |
| 19. | Likvidace havárie | kpl | 1 | 5500,0 | **5500,0** |
| | Likvidace havárie zahrnuje prvotní práce po havárii, demontáž a odvezení poškozených sloupů, demontáž vedení, likvidace světelných zdrojů a odpojování a připojování sítě VO. | | | | |
| | *CELKEM bez DPH:* | | | | **Kč 68 020** |