

Technické podmínky pro realizaci stavby :

„Oprava komunikace v ulici Vodní, Prostějov“

Předmět stavby:

Je vymezen PD, kterou zpracoval Ing. Tomáš Ruth v 04/2022. Součástí předmětu díla i jeho ceny je rovněž:

1. Vytýčení všech inženýrských sítí a oznámení zahájení prací správců sítí před jejich zahájením
2. Při realizaci stavební akce bude dodržena norma ČSN DIN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Dále požadujeme dodržení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a dodržení oborových standardů péče o přírodu a krajinu – SPPKA 01-002:2017 – Ochrana dřevin při stavební činnosti (k dispozici na www.standardy.nature.cz) – stanovisko Odboru správy a údržby majetku města MMPv
3. Zajištění všech dokladů, zkoušek, atestů a revizních zpráv nutných k předání díla.
4. Zhotovitel předá objednateli geodetické zaměření skutečného provedení díla digitálním způsobem s předáním protokolu geodetické kanceláře včetně 3 CD. Vše ve výměnném formátu jvf. v geodetickém zaměření ve 3. třídě přesnosti pro předávání do DTM Kraje. (Na základě novely zák. 47/2020 Sb., kterou se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví)
Součástí zaměření bude vždy i kompletní zeleň (travníky, keře, trvalkové záhony, stromy apod).
5. Vyřízení povolení na příslušném odboru MM Prostějov po odsouhlasení DI Policie ČR vč. přechodného dopravního značení.
6. Dodavatel si požádá o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství (komunikace, chodníky, zpevněné plochy, veřejné zeleně).

Další podmínky provádění:

1. Zřízení staveniště, zdroje el. energie a vody zajistí zhotovitel
2. Při realizačních pracích je nutno postupovat tak, aby byl kontinuálně umožněn průjezd vozidlům záchranného integrovaného systému, hasičskému sboru, sanitním vozům apod.
3. Staveniště bude zřetelně a v dostatečné míře označeno výstražným značením „POZOR STAVBA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU“ a bude odděleno od ostatních prostor mobilním oplocením tak, aby nedošlo ke vstupu třetích osob.
4. Během provádění stavebních prací bude zhotovitel udržovat plochy v sousedství stavby prosté stavebních zbytků, prachu a nečistot.
5. Obnovení veškerých vyjádření a stanovisek orgánů státní správy a samosprávy a správců inženýrských sítí si zajistí zhotovitel.
6. Zadavatel si vyhrazuje právo realizovat stavbu po objektech dle finančních možností.
7. Dotčené plochy veřejné zeleně budou protokolárně předány zástupci FCC Prostějov, s.r.o., travníky po druhé seči. Do té doby se zadavateli vyhrazuje právo podržet poslední platbu, eventuálně část prostředků na proplacení poslední faktury do té doby, než bude zeleň převzata výše uvedeným subjektem.
8. Práce provedené na jednotlivých sítích, budou protokolárně předávány správcům sítí i investorovi.
9. K předání díla budou doloženy doklady o uložení odpadu, zaměření skutečného provedení stavby, revize, atesty, zátěžové zkoušky, prohlášení o shodě na použitý materiál.
10. **Dílo bude předáno řádně uklizené (odstraněny zbytky stavebního a rostlinného materiálu, prachu) a to včetně stavbou zasažených zpevněných ploch.**
11. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních a stanoviskách, které jsou v dokladové části dokumentace.

Cena díla:

Bude doložena detailním položkovým rozpočtem rozděleným na všechny předměty díla při respektování všech podmínek provádění díla.

Do ceny díla uchazeč započítá všechny náklady potřebné pro řádné provedení a předání díla objednateli. Pokud není některý titul z těchto nákladů ve slepém rozpočtu konkrétně specifikován, započte uchazeč tento náklad do jednotlivých položek rozpočtu.

Náklady, které zhotovitel stavby mohl (měl) s odbornou péčí předvídat, nebudou předmětem případných víceprací hrazených zhotoviteli objednatelem.

Zpracoval:

Kontroloval:

**Pavel
Peřina** Digitálně podepsal
Pavel Peřina
Datum: 2023.06.30
08:59:10 +02'00'

**Petra
Raclavská** Digitálně podepsal
Petra Raclavská
Datum: 2023.06.29
18:04:48 +02'00'