

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019/09-5

Stavba: **Etapa 3 - Oprava povrchu účelové komunikace na hřbitově Rokycany Město**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	20.06.2023
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	02877155
FINAL KOM s.r.o.		DIČ:	CZ02877155
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 456 000,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 456 000,00	305 760,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 761 760,00



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUČINŮ PRACÍ

Kód: 2019/09-5

Stavba: Etapa 3 - Oprava povrchu účelové komunikace na hřbitově Rokycany Město

Místo: Datum: 20.06.2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: FINAL KOM s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 456 000,00	1 761 760,00	
01	Oprava povrchu účelových komunikací	1 403 070,95	1 697 715,85	STA
02	VRN	52 929,05	64 044,15	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Etapa 3 - Oprava povrchu účelové komunikace na hřbitově Rokycany Město

Objekt:

01 - Oprava povrchu účelových komunikací

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FINAL KOM s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.06.2023

IČ:

DIČ:

IČ: 02877155

DIČ: CZ02877155

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně

1 403 070,95

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

294 644,90

0,00

v CZK

1 403 070,95

1 697 715,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 3 - Oprava povrchu účelové komunikace na hřbitově Rokycany Město

Objekt: 01 - Oprava povrchu účelových komunikací

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: FINAL KOM s.r.o.

Datum: 20.06.2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 403 070,95

1 394 972,55

660 621,86

411 851,20

292 044,00

30 455,49

8 098,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Etapa 3 - Oprava povrchu účelové komunikace na hřbitově Rokycany Město
 Objekt: 01 - Oprava povrchu účelových komunikací

Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: FINAL KOM s.r.o.

Datum: 20.06.2023
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 403 070,95	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 394 972,55	
D		1	Zemní práce				660 621,86	
1	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m ² , tl. vrstvy do 200 mm	m ²	140,400	383,00	53 773,20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151113					
			VV F0001*0,15		77,250			
			VV F0002*0,15		12,900			
			VV F0003*0,1		12,900			
			VV F0004*0,15		37,350			
			VV Součet		140,400			
2	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m ³	m ³	194,900	383,00	74 646,70	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251104					
			VV F0001*0,2		103,000			
			VV F0002*0,2		17,200			
			VV F0004*0,3		74,700			
			VV Součet		194,900			
3	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m ³	m ³	48,300	486,00	23 473,80	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251102					
			VV pod přídlažbu					
			VV 0,3*0,35*460		48,300			
			VV Součet		48,300			
4	K	162251102	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m ³	383,600	208,00	79 788,80	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102					
			VV 140,4+194,9+48,3		383,600			
			VV Součet		383,600			
5	K	162751117	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	383,600	252,00	96 667,20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
6	K	R171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení s obsahem nebezpečných látek	t	613,760	220,00	135 027,20	
			VV 383,6*1,6 *Přepočteno koeficientem množství		613,760			
7	K	181411131	Založení trávniku na pudě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	378,000	55,00	20 790,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena za m2 [CZK]
			Online PSC VV VV				378,000 378,000	
8	M	00572420	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131 F0003+F0004 Součet osivo směs travní parková okrasná	kg	14,554	170,50	2 481,46	CS ÚRS 2023 01
			VV VV VV				4,967 9,587 14,554	
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	249,000	125,00	31 125,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV				249,000 249,000	
10	M	10371500R02	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101 F0004 Součet Směs (dř 4-8 mm 75%, substrát 20%, biouhel 5%)	m3	112,050	850,00	95 242,50	
			VV VV				112,050 112,050	
11	K	181351103	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	129,000	120,00	15 480,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV				129,000 129,000	
12	M	10364101	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351103 F0003 Součet zemina pro terénní úpravy - ornice	t	23,220	400,00	9 288,00	CS ÚRS 2023 01
			VV VV				23,220 23,220	
13	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	601,000	38,00	22 838,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV				515,000 86,000 601,000	
	D	5	Komunikace				411 851,20	
14	K	564571111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 250 mm	m2	86,000	102,00	8 772,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV				86,000 86,000	
15	M	R58344197	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564571111 F0002 Součet Strukturní substrát - směs štěrku 32 - 63 podíl 90%, substrát 10%	t	172,000	270,00	46 440,00	
			VV VV				172,000 172,000	
16	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 250 mm	m2	515,000	320,00	164 800,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV				515,000 515,000	
17	K	R564922104	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871111 F0001 Součet Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 4 cm prosívka fr.0-4 mm	m2	601,000	125,00	75 125,00	
			VV VV VV				515,000 86,000 601,000	
18	K	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s huštěním, po zhuštění tl. 100 mm	m2	601,000	194,20	116 714,20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV				515,000 86,000 601,000	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslova položka
D	9		Ostatní konstrukce a práce. bourání				292 044,00	
19	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913121111					
			VV A15					
			VV 2		2,000			
			VV B1					
			VV 2		2,000			
			VV Součet		4,000			
20	K	913212111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	120,000	15,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913212111					
			VV A15					
			VV 2*30		60,000			
			VV B1					
			VV 2*30		60,000			
			VV Součet		120,000			
21	K	913221111	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 1,5 m, 3 světla	kus	8,000	250,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913221111					
			VV zábrana					
			VV 2+2+4		8,000			
			VV Součet		8,000			
22	K	913221211	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 22-1111	kus	240,000	5,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913221211					
			VV zábrana					
			VV (2+2+4)*30		240,000			
			VV Součet		240,000			
23	K	916132113	Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	460,000	498,20	229 172,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916132113					
			VV přídlažba					
			VV •460		460,000			
			VV Součet		460,000			
24	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	50,600	1 120,00	56 672,00	CS ÚRS 2023 01
			VV přídlažba					
			VV 460*0,1*1,1		50,600			
			VV Součet		50,600			
D	998		Přesun hmot				30 455,49	
25	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	90,105	338,00	30 455,49	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				8 098,40	
26	K	R711823121	Sanace podkladních vrstev - odbagrování, doplnění vrstvou KSC v tl. 15cm	m2	8,000	1 000,00	8 000,00	
			VV 8		8,000			
			VV Součet		8,000			
27	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě vlhkosti a plynům stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,080	1 230,00	98,40	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Etapa 3 - Oprava povrchu účelové komunikace na hřbitově Rokycany Město

Objekt:

02 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FINAL KOM s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.06.2023

IČ:

DIČ:

IČ: 02877155

DIČ: CZ02877155

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

52 929,05

DPH základní
snížená

Základ daně

52 929,05

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

11 115,10

0,00

Cena s DPH

v CZK

64 044,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Etapa 3 - Oprava povrchu účelové komunikace na hřbitově Rokycany Město

Objekt:

02 - VRN

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: FINAL KOM s.r.o.

Datum: 20.06.2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

52 929,05

52 929,05

12 891,00

40 038,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Etapa 3 - Oprava povrchu účelové komunikace na hřbitově Rokycany Město

Objekt:

02 - VRN

Místo:

Datum: 20.06.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FINAL KOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							52 929,05	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				52 929,05	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				12 891,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000	soubor	1,000	8 088,00	8 088,00	CS ÚRS 2023 01
2	K	013294000	Ostatní dokumentace https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013294000 VV fotodokumentace VV 1	soubor	1,000	4 803,00	4 803,00	CS ÚRS 2023 01
D		VRN3	Zařízení staveniště				40 038,05	
3	K	030001000	Zařízení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000	soubor	1,000	40 038,05	40 038,05	CS ÚRS 2023 01



SEZNAM FIGUR

Kód: 2019/09-5
Stavba: **Etapa 3 - Oprava povrchu účelové komunikace na hřbitově Rokycany Město**

Datum: 20.06.2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
01	Oprava povrchu účelových komunikací		
F0001	Účelová komunikace	m2	515,000
	515		515,000
	Součet		515,000
Použití figury:			
121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	140,400
131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	194,900
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	601,000
564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	515,000
564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm	m2	601,000
R564922104	Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 4 cm prosivka fr.0-4 mm	m2	601,000
F0002	Účelová komunikace - strukturní substrát v podkladní vrstvě	m2	86,000
	86		86,000
	Součet		86,000
Použití figury:			
121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	140,400
131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	194,900
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	601,000
564571111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	86,000
564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm	m2	601,000
R564922104	Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 4 cm prosivka fr.0-4 mm	m2	601,000
R58344197	Strukturní substrát - směs šterku 32 - 63 podíl 90%, substrát 10%	t	172,000
F0003	Zatravnění	m2	129,000
	129		129,000

	Součet		129,000
Použití figury:			
121151113	Sejmuti ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	140,400
181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	129,000
181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	378,000
00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	14,554
10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	23,220
F0004	Zatrávnění - pěstební substrát	m2	249,000
	249		249,000
	Součet		249,000
Použití figury:			
121151113	Sejmuti ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	140,400
131251104	Hloubení jam nezapažených v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	194,900
174151101	Zasyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	249,000
181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	378,000
00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	14,554
10371500R02	Směs (drt 4-8 mm 75%, substrát 20%, biouhel 5%)	m3	112,050

