

**Městské služby Ústí nad Labem  
příspěvková organizace  
Panská 1700/23  
400 01 Ústí nad Labem - Město**

**Naše zn.: nab366/Kr/23    Vyřizuje: M. Král    Olomouc dne: 12.04.2023**

**Věc:** závazná nabídka na výměnu nístějových překladů (kompletní podlahy) a opravu podezdívky pod nístějí kremační pece č. 1 (výr. č. 024/003501).  
Na základě vámi zaslanych fotografií ze dne 17.3.2023 Vám předkládáme níže uvedenou závaznou cenovou nabídku na výměnu nístěje.

**Rozpočet a smluvní cena za výměnu nístěje v cenové úrovni II.-III.Q.2023:**

Nístějové překlady – 1 kompletní sada 700 kg	78.000,- Kč
Materiál šamotový – (STV)	2.420,- Kč
Materiál šamotový andaluzit – (AN, AS)	3.880,- Kč
Žárovbeton - (BH, Isoterm), šamotová malta, tmel Rudokit	5.970,- Kč
Izolační materiál - (Sibral)	5.540,- Kč
CELKEM 1 t materiálu	
Montáž 2 pracovníci 1 pracovní den – cca 12 hod. x 850,-	10.200,- Kč
Čas strávený na cestě 2 pracovníci celkem cca 18 hod. x 250,-	4.500,- Kč
<u>Cestovné, jízdné Ostrava – Ústí a zpět cca 900 km x 16,-</u>	<u>14.400,- Kč</u>
Cena celkem bez DPH	124.910,- Kč
<u>DPH v zákonné výši z ceny</u>	<u>osvobozeno *</u>
<b>CENA CELKEM VČ. DPH</b>	<b>124.910,- Kč</b>

\*) dle § 92 písm. e) Zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů je příjemce plnění povinen výši daně doplnit a přiznat.

V ceně jsou obsaženy veškeré přímé a nepřímé náklady zhotovitele včetně dopravy pracovníků zhotovitele.

V ceně není oprava spalinových cest, další ND nebo dodávky zde nespecifikované.

Další smluvní podmínky a otázky spolupráce (např. pracovní doba, výpomoci, sociální podmínky, skládání a skladování materiálu apod.) budou řešeny ve smlouvě o dílo nebo při převzetí staveniště.

**Termín realizace a další podmínky:**

- nabídka neobsahuje jiné práce nebo díly, pouze ty, které jsou uvedené;
- materiálová příprava: do 1 týdne od data smlouvy/objednávky;
- realizace opravy: do 1 týdne od zajištění materiálu;
- předpoklad realizace: dle dohody
- nezbytností je řádně vychlazená pec přes víkend před započítáním opravy;
- po opravě je nezbytné sušení nového zdiva cca 1 pracovní den podle teplotní křivky stanové výrobcem;

**Záruční doba:** 6 měsíců na zabudované zdivo a novou nístěj.

**Smluvní a platební podmínky:**

- 1) Závazná písemná objednávka, kterou Vám potvrdíme a jejíž přílohou bude tento soupis dodávek a prací, v případě potřeby smlouva o dílo.
- 2) Úhrada faktury do 14 dní od předání, záloha není požadována.

Tato nabídka v celém svém rozsahu je platná do 31.08.2023.

Těšíme se na spolupráci.

S přátelským pozdravem

TABO-CS spol. s r.o.  
Ing. David Ruman  
Jednatel

