

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	506927 Svážnice 1S 8435 Kamenná cesta	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.		
Projektant			
Zhotovitel	Sílnice Svoboda a.s.	05438187	
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	<input style="width: 80px;" type="text"/>	<input style="width: 80px;" type="text" value="09.06.2023"/>	CZ-CPA

### Měrné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C			
Základní rozp. náklady			Doplňkové náklady			Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	21 900,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	277 773,79	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)		299 673,79	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Václav  
Svoboda



**D Celkem bez DPH 299 673,79**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	299 673,79	62 931,50

**Cena s DPH 362 605,29**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# ROZPOČET

Stavba: 506927 Svážnice 1S 8435 Kamenná cesta

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: ██████████

Datum: 9. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>299 673,79</b>	<b>273,141</b>
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>123 460,00</b>	<b>2,191</b>
18	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	5,500	120,00	660,00	0,000
5	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	6 900,000	12,00	82 800,00	0,000
17	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	20,000	2 000,00	40 000,00	2,191
<b>5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>145 000,00</b>	<b>270,950</b>
19	564731101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	1 150,000	100,00	115 000,00	226,550
10	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	30,000	1 000,00	30 000,00	44,400
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>13 405,00</b>	<b>0,000</b>
15	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	383,000	35,00	13 405,00	0,000
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>17 808,79</b>	<b>0,000</b>
16	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	273,141	65,20	17 808,79	0,000
<b>Celkem</b>						<b>299 673,79</b>	<b>273,141</b>