

# ZMĚNOVÝ LIST

Systémové č. VZ:	P23V0000065	<b>Číslo ZL:</b>  <b>1</b>
Smlouva:	Smlouva o dílo č. 01/2023	
Objednatel:	Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55	
Zhotovitel:	Kypta - Stavoservis s.r.o., Ke střílně 331, 330 08 Zruč - Senec	
<b>název VZ:</b>	<b>"Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň - 2. etapa"</b>	

<b>Předmět změny:</b>	Sjednocení provedení rekonstrukce koupelen ve 3., 4. a 5. NP s již dříve provedenými pracemi v 6. NP.
<b>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</b>	<p>Provedení 2. etapy rekonstrukce sociálních zařízení zázemí pokojů shodně s již dříve provedenými pracemi v rámci 1. etapy.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 <b>Umyvadla:</b> v koupelnách nebudou umyvadlové desky se zaouštěnými umyvadly. Umyvadla budou závěsná s polonohou.</li> <li>2 <b>WC :</b> místo kombi klozetů budou osazeny keramické závěsné klozety s instalační předstěnou, s přízdívkou s porobetonových tvárnic.</li> <li>4 <b>Přízdívka umyvadla:</b> rozvody za umyvadly budou zakryty přízdívkou z porobetonových tvárnic.</li> <li>6 <b>Omítka pod obklady:</b> nerovnost stěn po odsekání obkladů stěn musí být odstraněna hrubou VPC omítkou.</li> <li>8 <b>Vybourání betonu pod dlažbou, zabetonování podlahy:</b> z důvodů srovnání výškových rozdílů podlah soc. zařízení a předsíní bude v m.č. 3.35, 3.36, 4.35, 4.36, 5.35 a 5.36 vybourán podklad pod dlažbu a znovu vybetonován.</li> <li>9 <b>Srovnání křivosti stávajících podlah pod dlažbu:</b> srovnání křivosti stávajících podlah pod dlažbu bude provedeno samonivelační stěrkou tl. do 5 mm.</li> <li>10 <b>Vybavení koupelen:</b> koupelny budou vybaveny obdobně jako v 1. etapě (zrcadla, čtyřháčky, rohové poličky).</li> <li>11 <b>Přechodové lišty:</b> mezi koupelnou a předsíní a WC a předsíní budou namontovány přechodové lišty.</li> </ol>
<b>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b>	<p>Upřesnění a doplnění rekonstrukce koupelen přímo souvisí s provedením oprav sociálního zařízení zázemí pokojů, samostatné zadání těchto prací je vyloučeno.</p>

<b>Hodnota změny</b>	bez DPH	502 283,68	Kč
	21%DPH	105 479,57	Kč
	<b>celkem</b>	<b>607 763,25</b>	<b>Kč</b>
<b>Vliv na termín dokončení:</b>	Nemá vliv na termín dokončení.		
<b>Jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>	Nejsou.		

<b>Vyjádření TDI:</b>	
<b>Vyjádření objednatele:</b>	

<b>Přílohy:</b>	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet změny

<b>Za zhotovitele:</b>	<b>Vratislav Kypča</b>	Datum:	12.07.2023
<b>Za TDI:</b>	<b>J.Jablončík</b>	Datum:	12.07.2023
<b>Za objednatele:</b>	<b>Mgr. Miloslav Štefek</b>	Datum:	12.07.2023