

## Soupis prací č. 288

### Objednávka č.

**Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz**

**TÚ Rudná - Jeneček, km 17,510 - 22,300 - odstranění def. závad, čištění KL, úprava GPK, výměna KL**

Fakturované položky								
Pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč		Kč
1	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus				
2	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus				
3	K	5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m				
	VV		<i>20,375 P pás - 5,3 m</i>					
	VV		<i>20,772 L pás - 5,5 m</i>					
	VV		<i>20,782 P pás - 4,8 m</i>					
	VV		<i>21,313 L pás - 9 m</i>					
	VV		<i>21,328 P pás - 5,5 m</i>					
	VV		<i>21,560 L pás - 4,1 m</i>					
	VV		<i>21,899 L pás - 5,4 m</i>					
	VV		<i>22,222 L pás - 6,2 m</i>					
	VV		<i>22,300 P pás - 4,2 m</i>					
4	K	5907015011	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar R65	m				
	VV		<i>17,510 L pás - 4,2 m</i>					
5	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar				
	VV		<i>20,375 P pás - 5,3 m</i>					
	VV		<i>20,772 L pás - 5,5 m</i>					
	VV		<i>20,782 P pás - 4,8 m</i>					
	VV		<i>21,313 L pás - 9 m</i>					
	VV		<i>21,328 P pás - 5,5 m</i>					
	VV		<i>21,560 L pás - 4,1 m</i>					
	VV		<i>21,899 L pás - 5,4 m</i>					
	VV		<i>22,222 L pás - 6,2 m</i>					
	VV		<i>22,300 P pás - 4,2 m</i>					
6	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar				
	VV		<i>17,510 L pás - 4,2 m</i>					
7	K	5910040015	Umístění voňné ulatače kolejnice demontaz upevňovačů bez osazení kluzných	m				
8	K	5910040115	Umístění voňné ulatače kolejnice montaz upevňovačů bez odstranění kluzných	m				
9	K	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3				
	VV		<i>5 míst celkem 35 oken</i>					
10	K	5915015020	Svařování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	m2				
	VV		<i>úprava rozporstředného výžisku</i>					
11	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus				
12	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t				
13	K	9902200100	Opřava obousměrné mechanizace o nosnost přes 3,2 t objemnějšího kusového	t				
	VV		<i>svoz do odb. Jeneček</i>					
<b>Celkem:</b>								<b>140 835,58</b>

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha  
ST Praha západ

Datum: 17.07.2023

Datum: 17.07.2023