



Psychiatrická nemocnice Kosmonosy

Lípy 15, 293 06 Kosmonosy

OBJEDNÁVKA

Adresát:

Petr Hartmann
U nemocnice 202
541 01 Trutnov

DIČ: CZ480606037

e-mail:

HartmannPetr@seznam.cz

Objednávka číslo: 263/Ný/2023

Datum vystavení: 17. 7. 2023


Místo vystavení: ředitelství

Vyřizuje: Ing. Roman Novotný

Telefon: (02) 817 273

Fax:

E-mail: r

Poř.číslo	Jednotky	Množství	Popis
			Objednáváme u Vás opravy a úpravy nadstřešních částí komínů na pavilonu A v areálu PN Kosmonosy. Dílo bude realizováno v rozsahu dle přiložené cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky. Cena celkem bez DPH 79.420,- Kč Za dodavatele akceptuji :  Fa HARTMANN Petr H. Oprava továrních vločkování komínů. U Nemocnice 202 tel: 02 817 273 DIČ: CZ480606

Na daňové doklady uvádějte správně a kompletně všechny údaje dle nařízení zákona o DPH.
Pohledávky zhotovitele za objednatele vzniklé z titulu této objednávky nelze postoupit na třetí osobu bez výslovného předchozího písemného souhlasu kupujícího.
Pokud není smluvně uvedeno jinak, žádáme fakturovat se splatností minimálně 21 dnů.

S pozdravem

Fa HARTMANN
Petr Hartman
Oprava továrních komínů,
vločkování komínů, výškové práce
U Nemocnice 202, 9. Tr. I. v.
2 817 273 DIČ: CZ480606 01

Psychiatrická nemocnice
Kosmonosy
(59)

Ing. Roman Novotný
provozně-technický náměstek

IČO: 00068691, DIČ: CZ00068691
Zřiz. listina MZ ČR č.j.: 8870-VIII/2013
ČNB č.ú. 7532181/0710

Telefon: 326 715 711
Fax: 326 724 119
www: http://www.pnkosmonosy.cz



Psychiatrická nemocnice Kosmonosy
Lípy 15
Kosmonosy
293 06

Vyřizuje:
Hartman

Datum: 14.7.2023

Věc: Cenová nabídka na opravu a úpravu nadstřešních částí komínu na budově "A".

Střecha objektu je ve tvaru U. Námi byla rozdělena na sekce A, B, C. Jednotlivé sekce mají očíslovány komíny-viz: zjednodušený náčrtek. Sledované komíny budou vyfoceny před i po opravě. Dle našeho návrhu doporučujeme přednostně opravu komínu A 2, C 1, C 2. Komín A 2 bude z velké části odbourán/nyní jeho stav, lze nazvat kritickým, hrozícím zřícením. Komíny C 1 a C 2 jsou s částěče opadanou omítkou. Komíny jsou řadové s více průduchy.

Fáze oprav:

Komín A 2 bude postupným rozebíráním odbourán do zdravého dřívku bez vychýlení. Bude opraveno vyspárování zdiva.

U komínů C 1 a C 2 bude po odstranění odchýlené omítky, tato nahazena novou vápennou omítkou s následným fasádním nátěrem.

Při pracích bude užito horolezeckého jištění z pomocných lešení. Zároveň budou po opravách vyčištěny okapy s přesunem do kontejneru.

Jednotlivé částky:

Materiál: penetrace, jádrová malta, vápenný štuk	12 200,-Kč
- zajištění bezpečnosti práce + pom.lešení 3x 9 740,-	29 220,-Kč
- přesun hmot celkem od 3 ks komínů	8 000,-Kč
- zednické a demoliční práce + nátěr	30 000,-Kč
celkem bez DPH	79 420,-Kč
sazba DPH 21%	=====

Faktura bude v režimu přenesené povinnosti dle §92a, e.
Daň zaplatí zákazník

Za Fa. HARTMANN – Petr Hartman

an

