



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/05746 - Silnice III/05746: Valašské Příkazy - Študlov

Číslo a název varianty: STRABAG - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 102.A.1 - Připojení zastávky, komunikace (část ŘSZK)

Číslo a název rozpočtu: SO 102.A.1 - Připojení zastávky, komunikace (část ŘSZK)

Změna soupisu množství č. 1.02

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílů	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	00572474.	osivo směs travní krajinná-svahová	KG	7,480	9,260	1,780	135,54	1 013,84	1 255,10	241,26	23,80
27	111151231.	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	M2	374,000	463,000	89,000	2,45	916,30	1 134,35	218,05	23,80
5	122151403.	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	M3	56,100	69,500	13,400	68,67	3 852,39	4 772,57	920,18	23,89
6	122252203.	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	M3	85,000	150,000	65,000	114,45	9 728,25	17 167,50	7 439,25	76,47
8	162351104.	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	56,100	69,500	13,400	79,39	4 453,78	5 517,61	1 063,83	23,89
9	162751117.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	117,830	199,030	81,200	183,94	21 673,65	36 609,58	14 935,93	68,91
10	162751119.	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	1 178,300	1 990,300	812,000	41,82	49 276,51	83 234,35	33 957,84	68,91
11	167151101.	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	M3	56,100	69,500	13,400	64,54	3 620,69	4 485,53	864,84	23,89
14	171251201.	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	M3	117,830	150,000	32,170	16,78	1 977,19	2 517,00	539,81	27,30
19	181252305.	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch se zhutněním	M2	1 056,000	1 072,000	16,000	14,84	15 671,04	15 908,48	237,44	1,52
22	181351103.	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	M2	214,000	304,000	90,000	63,49	13 586,86	19 300,96	5 714,10	42,06
20	182111111.	Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží do 1:1	M2	72,000	159,000	87,000	24,20	1 742,40	3 847,80	2 105,40	120,83
23	182251101.	Svahování násypů strojně	M2	72,000	159,000	87,000	45,82	3 299,04	7 285,38	3 986,34	120,83
25	183405211.	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	M2	374,000	463,000	89,000	22,59	8 448,66	10 459,17	2 010,51	23,80
52	59217017.	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	M	116,617	117,667	1,050	118,76	13 849,43	13 974,13	124,70	0,90
50	59217031.	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	M	119,768	121,868	2,100	140,05	16 773,51	17 067,61	294,11	1,75
21	61894012B.	sít protierozní z kokosových vláken 500g/m2	M2	79,200	174,900	95,700	36,79	2 913,77	6 434,57	3 520,80	120,83
49	916131212.	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	M	114,000	116,000	2,000	360,14	41 055,96	41 776,24	720,28	1,75
51	916231213.	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	M	111,000	112,000	1,000	346,42	38 452,62	38 799,04	346,42	0,90

56	997221655.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	T	286,960	416,960	130,000	154,90	44 450,10	64 587,10	20 137,00	45,30
Celkem								296 755,99	396 134,07	99 378,09	33,49

Za zhotovitele:

Datum: 27. 6. 2023

Za objednavatele:

Datum: 28. 6. 2023