

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/05746 - Silnice III/05746: Valašské Příkazy - Študlov

Číslo a název varianty: STRABAG - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 102.B - Připojení polní cesty

Číslo a název rozpočtu: SO 102.B - Připojení polní cesty

Změna soupisu množství č. 1.06

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	00572474.	osivo směs travní krajinná-svahová	KG	13,993	14,780	0,787	135,54	1 896,61	2 003,28	106,67	5,62
25	111151231.	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	M2	699,667	739,000	39,333	2,45	1 714,18	1 810,55	96,37	5,62
4	122151404.	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	M3	104,950	111,000	6,050	68,67	7 206,92	7 622,37	415,45	5,76
6	132251103.	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	M3	6,160	7,480	1,320	430,27	2 650,46	3 218,42	567,96	21,43
7	162351104.	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	105,000	111,000	6,000	79,39	8 335,95	8 812,29	476,34	5,71
8	162751117.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	910,000	917,480	7,480	183,94	167 385,40	168 761,27	1 375,87	0,82
9	162751119.	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	9 100,000	9 174,800	74,800	41,82	380 562,00	383 690,14	3 128,14	0,82
10	167151111.	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	M3	105,000	111,000	6,000	64,54	6 776,70	7 163,94	387,24	5,71
13	171251201.	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	M3	910,000	917,480	7,480	16,78	15 269,80	15 395,31	125,51	0,82
14	174251101.	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	M3	6,160	7,480	1,320	133,24	820,76	996,64	175,88	21,43
20	181351003.	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	M2	4,950	61,000	56,050	63,49	314,28	3 872,89	3 558,61	1 132,32
18	182111111.	Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží do 1:1	M2	659,000	678,000	19,000	24,20	15 947,80	16 407,60	459,80	2,88
21	182251101.	Svahování násypů strojně	M2	659,000	678,000	19,000	45,82	30 195,38	31 065,96	870,58	2,88
22	182351133.	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	M2	666,667	678,000	11,333	69,26	46 173,36	46 958,28	784,92	1,70
23	183405211.	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	M2	699,667	739,000	39,333	22,59	15 805,48	16 694,01	888,53	5,62
26	211971121.	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	M2	35,000	43,000	8,000	21,51	752,85	924,93	172,08	22,86
28	213141112.	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	M2	943,900	944,000	0,100	14,89	14 054,67	14 056,16	1,49	0,01
30	564851111.	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	506,000	694,000	188,000	220,80	111 724,80	153 235,20	41 510,40	37,15

15	58343872.	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	T	7,000	8,500	1,500	728,02	5 096,14	6 188,17	1 092,03	21,43
16	583439301.	kamenivo drcené hrubé frakce 22/32	T	5,320	6,460	1,140	673,81	3 584,67	4 352,81	768,14	21,43
19	61894012B.	síť protierozní z kokosových vláken 500g/m2	M2	724,900	745,800	20,900	36,79	26 669,07	27 437,98	768,91	2,88
27	69311081.	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	M2	35,000	43,000	8,000	14,20	497,00	610,60	113,60	22,86
29	69311270.	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2	M2	1 132,680	1 132,800	0,120	18,07	20 467,53	20 469,70	2,17	0,01
40	997221645.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	T	69,264	216,450	147,186	141,99	9 834,80	30 733,74	20 898,94	212,50
42	998225111.	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	3 073,172	3 174,850	101,678	9,81	30 147,82	31 145,28	997,46	3,31
Nové položky											
43	564871111.	Podklad ze štrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	M2	0,000	284,000	284,000	310,00	0,00	88 040,00	88 040,00	100,00
44	564931412.	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm	M2	0,000	168,000	168,000	97,20	0,00	16 329,60	16 329,60	100,00
45	599142111.	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š přes 20 do 40 mm	M	0,000	23,000	23,000	184,00	0,00	4 232,00	4 232,00	100,00
49	919735112.	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	M	0,000	23,000	23,000	97,80	0,00	2 249,40	2 249,40	100,00
Celkem								923 884,43	1 114 478,52	190 594,09	20,63

Za zhotovitele:

Datum: 27. 6. 2023

Za objednavatele:

Datum: 28. 6. 2023