

# Soupis prací

## Objednávka č.

### Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR PHA 2023 - 2025 - ST Pv

TÚ Golčův Jeníkov - Čáslav, 1. TK, km 267,713 - 268,000 - souvislá výměna pražců, souvislá výměna kolejnic, čištění stěr. lože, oprava GPK, doplnění šterku, oprava BK

Fakturované položky							
Pol.č	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná jedn.	Celkový počet jednot.	Cena za jedn. s koef. Kč	Celková cena s koeficientem bez DPH Kč
			<b>1. TK km 267,713 - 268,000</b>				
1	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus			
	vv		km 267,765				
2	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus			
3	M	7592030040	Balízy a magnetické informační body Souprava upevňovací pražec B-91S (CV729125003)	kus			
4	K	7592007070	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus			
	vv		km 267,995				
5	K	7592005070	Montáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus			
6	K	7594105012	Odpojení a zpětné připojení lan ke stojánku KSL	kus			
	vv		km 267,716				
7	K	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3			
	vv		Snížení banketů + vytvoření příkopů jednostranně v km 267,713-268,000				
	vv		odhad 1m3/mb * 278m				
8	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t			
	vv		zemina na mezideponii - stavba Čáslav - 287m3 * 1,8t/m3 + skládka Čáslav				
9	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t			
	vv		zemina z mezideponie na skládku - předpokl. Sáry				
10	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t			
11	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus			
	vv		R65 - á 20m - 28ks; UIC60 - 2ks				
12	K	5906035120	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce betonové příčné vystrojené	kus			
	vv		v km 267,713-268,000				
13	K	9902200200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t			
	vv		odvoz vyzískaných pražců - stavba Čáslav; dřevěné 470ks * 0,09t/ks; SB8 - 60ks * 0,270t/ks				
14	K	9902200400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km	t			
	vv		užitě 891 S/1 na stavbu z Kolína - 480ks * 0,304t/ks				
15	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t			
16	K	5907020081	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pražců, tvar UIC60, 60E2	m			
	vv		v km 267,713-268,000				
17	K	9902200200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t			
	vv		odvoz vyzískaných kolejnic - stavba Čáslav; R65 - 2*287m*0,0649				
18	K	9902200400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km	t			
	vv		užitě UIC60 na stavbu z Kolína - 5ks * 120m * 0,0603t/m				
19	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t			
20	K	5905085045	Souvislé čištění KL strojné koleje pražce betonové	km			
	vv		v km 267,713-268,000				
21	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km			
22	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t			
	vv		výzisk kol. lože z mezideponii - stavba Čáslav + skládka Čáslav; 287m*2,1m3/m*40%*1,8t/m3				
23	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t			
	vv		výzisk kol. lože z mezideponie na skládku - předpokl. Čáslav				
24	K	9909000110	Poplatek za uložení výzisku ze šterkového lože nekontaminovaného	t			
25	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojné v koleji	m3			
	vv		287m*2,1m3/m*40%				
26	M	5955101000	Kamenivo drčené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t			
	vv		241,08m3 * 1,8t/m3				
27	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t			
	vv		31,5/63 - předpokl. Libodřice				
28	K	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího	km			
29	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar			
30	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar			
	vv		pozn. k přechodu tvaru UIC 60/R 65 budou využity vyzískané přechodové kolejnice z km 267,990				
31	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar			

# Soupis prací

## Objednávka č.

### Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR PHA 2023 - 2025 - ST Pv

TÚ Golčův Jeníkov - Čáslav, 1. TK, km 267,713 - 268,000 - souvislá výměna pražců, souvislá výměna kolejnic, čištění stěrky lože, oprava GPK, doplnění stěrku, oprava BK

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná jedn.	Celkový počet jednot.	Cena za jedn. Kč	Cena za jedn. s koef.	Celková cena s koeficientem bez DPH Kč
32	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů bez osazení kluzných podložek	m				
33	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů bez odstranění kluzných podložek	m				
34	K	9901000300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 30 km	kus				
	vv		<i>plast. součásti na skládku</i>					
35	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t				
	vv		<i>dř. pražce - 2*470*(0,00009+0,00021); bet. pražce - 2*60*0,00021</i>					
36	M	5955101000	Kamenivo drcené stěrky frakce 31,5/63 třídy B1	t				
	vv		<i>1.TK v km 268,327-268,797</i>					
	vv		<i>1.SK v km 277,726-278,434</i>					
37	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km				
	vv		<i>1.TK v km 268,327-268,797</i>					
	vv		<i>1.SK v km 277,726-278,434</i>					
38	K	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího	km				
	vv		<i>1.TK v km 268,327-268,797</i>					
39	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3				
	vv		<i>1.TK v km 268,327-268,797</i>					
	vv		<i>1.SK v km 277,726-278,434</i>					
40	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus				
	vv		<i>odhad á 50m/ks</i>					
41	K	7497351560	Montáž přímého ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus				
42	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus				
43	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus				
44	K	5913140010	Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část	m				
45	K	5913145010	Montáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část	m				
46	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus				
	vv		<i>1 x panvágl</i>					
47	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus				
	vv		<i>2 x dvoucestné rypadlo na stábu, 1 x dvoucestné rypadlo do Kolína; 2 x kráčivé rypadlo</i>					
	vv		<i>1 x SMD 80; 1 x SČ; 1 x ASP; 1 x SSP;</i>					
48	K	VRN4	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 2 500 001 Kč do 3 500 000 Kč včetně	%				
49	K	VRN8	Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky (vyřízení uzavírky přejezdu včetně značení a zajištění ostatních nákladů) Silnice III. třídy	kus				
			<b>Dodávky ST (1. a 2. TK)</b>					
			<i>LIS UIC 60 dl. 3,6 m</i>	kus				
			<i>Pražce B 91 S/1 užité</i>	kus				
			<i>Kolejnice UIC 60 užité</i>	m				
<b>Celkem:</b>								<b>2 567 093,94</b>

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**  
OŘ Praha  
ST Praha východ

Datum: 17.07.2023

Datum: 17.07.2023