

Smlouva o dílo

č. smlouvy zhotovitele 2154/05/23-P

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje
IČO: 708 89 546
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

dále též „objednatel“

a

Společnost

Průmstav Náchod s.r.o.

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 12145

se sídlem: Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod
zástupce: Vratislav Zítka, jednatel; Ing. Zdeněk Mojžíš, jednatel
Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.
IČO: 252 75 062
DIČ: CZ25275062
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „smlouva“)

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky:

**„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L
Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“**

Článek 1

Zmocněné osoby

1.1 Objednatel dále pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným

písemným oznámením objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem:

- a) zástupce objednatele ve věcech realizačního plnění veřejné zakázky:
František Mrázek DiS, [REDACTED]
Ing. Václav Nýč, [REDACTED]
- b) zástupce objednatele na stavbě technický dozor stavebníka (dále také jen „TDS“): bude řešeno samostatnou smlouvou a sděleno zhotoviteli společně s výzvou k plnění
- c) zástupce objednatele na stavbě (autorský dozor dále jen AD): PROXION s.r.o. Hurdálkova 156, 547 01 Náchod, IČO: 252 64 451
- d) zástupce uživatele objektu: Miroslav Bůžek, [REDACTED]
[REDACTED]
- e) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.

1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:

- a) ve věcech smluvních: Vratislav Zítka, [REDACTED]
- b) ve věcech technických: Vratislav Zítka, [REDACTED]
- c) zástupce zhotovitele na stavbě (hlavní stavbyvedoucí):
Martin Rejl, [REDACTED]
- d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku

1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodlení smluvních stran.

1.4 Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele na stavbě, specialisty či další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou výměnu požaduje, je zhotovitel povinen písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně oznámit tuto osobu, a to do 3 pracovních dnů. Při výměně osoby hlavního stavbyvedoucího je zhotovitel povinen prokázat jeho kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokazoval v zadávacím řízení.

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 15.05.2023 předložená v rámci veřejné zakázky „**Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce**“.

2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy:

- a) Příloha č. 1 - Projektová dokumentace díla pro provedení stavby (uloženy mimo smlouvu)
- b) Příloha č. 2 – Oceněné soupisy prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr včetně rekapitulace (rozpočet)
- c) Příloha č. 3 – Finanční a časový harmonogram – bude zpracován zhotovitelem po doručení výzvy k plnění a bude tvořit oddělenou přílohu smlouvy

- d) Příloha č. 4 – Souhrnné prohlášení (uloženo mimo smlouvu)
- e) Příloha č. 5 – Společné rozhodnutí č. 184 / 2021–2 ze dne 02.12.2021 (uloženo mimo smlouvu)
- f) Příloha č. 6 – Seznam středních odborných škol pro exkurze

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

- a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;
- b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;
- c) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
- d) prověřil místní podmínky na staveništi;
- e) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;
- f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva.

2.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem této smlouvy zhotovitel jednal s odbornou péčí.

2.5 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě 2.2 tohoto článku, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí, provede jejich vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle.

Článek 3

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelům objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 4

Předmět díla

4.1 Dílem jsou stavební práce při realizaci projektu s názvem „**Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod**“, a s nimi související dodávky a služby, podle projektové dokumentace pro provádění stavby, vypracované společností PROXION s.r.o., IČO: 252 64 451, se sídlem Hurdálkova 156, 547 01 Náchod, zodpovědný projektant Ing. René Hubka, ve znění pozdějších změn. Veškeré podrobnosti včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jsou v projektové dokumentaci obsaženy.

Předmětem díla jsou stavební úpravy 1 a 2 nadzemního podlaží a dvoupodlažní přístavba stravovacího pavilonu L v dolním areálu Oblastní nemocnice Náchod. Součástí stavebních prací je výměna oken v 2.NP. a střešního pláště včetně klempířských prvků, dále dodávka a úprava vnitřních a venkovních rozvodů a zařízení TZB (slaboproud, silnoproud, VZT, kanalizace a vodovod, plyn, chlazení, topení, hromosvod a měření a regulace). V rámci předmětných prací je: výměna parního potrubí za teplovodní v podzemním energokanálu mezi objektem K a L, výměna parního zdroje tepla (tj. předávací stanice pára, voda) na teplovodní zdroj tepla v objektu L, nová

přípojka NN vedená podzemním energokanálem z rozvodny NN pavilonu J, zpevněné plochy a terénní úpravy.

Předmětem díla není dodávka a instalace zařízení gastrotechnologie obsažené v projektové dokumentaci část „GASTROTECHNOLOGIE“, která je součástí Přílohy č. 1 této smlouvy. Součástí je zejména z důvodu řešení jednotlivých napojovacích bodů a také proto, aby měl zhotovitel jasnou představu o koncových zařízeních a vybavení gastrotechnologie a o rozsahu a charakteru jím prováděné koordinace a stálého dohledu při stěhování této technologie atd.

Zhotovitel je povinen písemně v dostatečném předstihu si vyžádat od objednatele aktuální podklady pro zajištění přípravy napojení zařízení a vybavení gastrotechnologie, tak aby nedošlo ke změně termínu dokončení stavby.

Součástí plnění je také zajištění **kolaudačního souhlasu** vydaného příslušným stavebním úřadem.

Předmětem díla je dále zpracování níže uvedených dokumentací včetně předání ve čtyřech tištěných parách a jedno paré v elektronické podobě na záznamovém nosiči USB flash disk ve formátu *pdf a *dwg nebo v jiném přepisovatelném formátu:

- výrobní/díleňské dokumentace jednotlivých částí tak, jak jsou specifikovány v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr;
- dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
- dokumentace nutná pro vydání kolaudačního souhlasu obsahující doklady veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, měření hluku apod.;
- provozní dokumentace obsahující návody na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, které vyžadují údržbu a servis včetně dokladů o provedení zaškolení uživatele.

4.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, a dále předpisy pracovněprávní dle čl.8.8 této smlouvy.

4.3 Stavební práce budou probíhat za plného provozu nemocnice. V průběhu realizací prací je nutné oddělit od sebe stavbu a provozy, které budou i nadále v provozu.

4.4 Pracovní doba dodavatele je možná **od 7:00 do 19:00 hod.** (pondělí až neděle). Mimo tuto dobu pouze na základě dohody s vedením nemocnice. Hlučné práce je možné provádět pouze v pracovních dnech, a to v době od 7:00 do 16:00 hodin.

4.5 Dodavatel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění a bezprostřední návaznost oddělení zdravotnického zařízení – nemocnice, k provedení takových opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi na dobu nezbytně nutnou.

4.6 Dodavatel se zavazuje k udržování pořádku v místě plnění včetně zajištění průjezdnosti přístupových komunikací ke stávajícím objektům.

4.7 Předmět díla vymezený v bodě 4.1 tohoto článku dále tvoří zejména:

- vybudování a odstranění zařízení staveniště včetně zřízení rozvodů, spotřeby a provoz přípojek médií a energií během provádění stavby;
- provádění a řízení stavebních prací;

- provádění koordinace dodávky zařízení a vybavení gastrotechnologie včetně stálého dohledu při stěhování této technologie.
- obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění;
- vedení deníku stavby;
- pasportizace dotčeného prostoru stavbou před zahájením prací
- zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, odpojení stávajících rozvodů při bouracích pracích;
- průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo dodavatel;
- provádění denního úklidu pracoviště, průběžné odstraňování znečištění komunikací a škod na nich;
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla;
- vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané na výzvu zadavatele v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení;
- vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovních-technologických postupů na výzvu zadavatele;
- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek;
- zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla;
- koordinace veškerých dodávek během výstavby i zkušebního provozu;
- zaškolení pracovníků uživatele;
- dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu;
- dokumentace skutečného provedení díla;
- poskytnutí záruk na celé dílo;
- odstraňování vad v záruční době;
- zkušební provoz – provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavení dokladů a jejich provedení;
- funkční zkoušky všech instalovaných technologií a technologických celků;
- zpracování výrobní / dílenské dokumentace;
- geodetické zaměření včetně geometrického plánu se zajištěním vkladu na katastrální úřad. Geodetické zaměření (GP) - bude provedeno odp. geodetem a bude včetně geometrického plánu a geodetického zaměření skutečného provedení předáno objednateli v 4 tištěných a 1 datovém vyhotovení, GP budou potvrzeny katastrálním úřadem v podobě potřebné pro návrh na vklad pro každou parkovací plochu samostatně. Bude zajištěna funkce odpovědného geodeta na stavbě;
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek;
- sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla;
- příprava dokladů a zajištění kolaudačního souhlasu stavby včetně sepsání a podání žádosti a účasti na kolaudační prohlídce.

Technická kritéria pro dodávku:

- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle norem uvedených v dokumentaci pro provádění stavby,
- napojení na stávající inženýrské sítě musí splňovat kritéria správců sítí (zhotovitel zajistí jejich převzetí),
- zhotovitel musí dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy vyplývající ze stavebního řízení a podmínky správců sítí,
- použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky.

4.8 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.

4.9 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

4.10 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011 Sb. a dále ust. § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty.

4.11 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.

4.12 Nakládání s odpady vzniklými při realizaci díla, zejména pak třídění, shromažďování, skladování, nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje zhotovitel na své náklady, přičemž postupuje podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v účinném znění, a právních předpisů s ním souvisejících. Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu aplikovatelných právních předpisů. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy.

4.13 Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.

4.14 Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.

Článek 5 Doba a místo plnění

5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelům požadovaných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže.

Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele, přičemž výzva k plnění bude učiněna nejpozději do 1 roku od nabytí účinnosti této smlouvy.

Po doručení této výzvy (lze doručit emailem) poběží **8 týdenní lhůta pro přípravu stavby** (vzorkování, objednání materiálů, výrobků, zařízení, vypracování harmonogramu atp.) – následně proběhne předání/převzetí staveniště, přičemž Zhotovitel je povinen převzít **staveniště od objednatele do 3 pracovních dnů** od výzvy objednatele k jeho převzetí a **zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště** a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Dokončení stavebních prací nejdéle **do 36 týdnů od výzvy** objednatele k zahájení plnění dle prvního odstavce bodu 5.1 tohoto článku.

zajištění kolaudace (zajištění vydání kolaudačního souhlasu či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) nejdéle **do 8 týdnů ode dne dokončení stavebních prací**. V této lhůtě bude probíhat koordináční součinnost při dodávkách vybavení a zařízení gastrotechnologie včetně stálého dohledu při stěhování této technologie, dále funkční zkoušky všech instalovaných technologií a technologických celků TZB a také vlastní přejímací řízení.

Celková doba realizace: dílo bude předáno nejdéle **do 44 týdnů od výzvy** objednatele k zahájení plnění.

Místo plnění: Dolní areál Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod

- 5.3 V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebo uživatele (ON Náchod a.s.), nebude možné dodržet termíny zahájení plnění, předání a převzetí staveniště nebo zahájení provádění stavby, je objednatel oprávněn tyto termíny posunout či přiměřeně prodloužit a zároveň se posouvají automaticky i termíny ukončení plnění.
- 5.4 Při nevhodných klimatických podmínkách anebo při potřebě přerušení z organizačních důvodů na straně objednatele dojde při souhlasném prohlášení zadavatele a dodavatele k přerušení plnění na dobu nezbytně nutnou a po dobu přerušení lhůta k plnění neběží, o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 5.5 Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodloužení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.

Článek 6

Cena díla

- 6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zimní opatření, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, vytyčovací a geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

- 6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Cena celkem **25 883 811,50** Kč bez DPH

(slovy: **dvacet pět milionů osm set osmdesát tři tisíc osm set jedenáct** korun českých padesát haléřů bez DPH).

- 6.3 Neprovedené práce a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady dodavatele) v příloze č. 2 této smlouvy. Postupuje se při tom přiměřeně podle bodu 6.4 odstavce 2.

- 6.4 Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které projektová dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v průběhu jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, anebo i jiné práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (tzv. vícepráce), přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro účely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou **0,76**. Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud nastane skutečnost uvedená v tomto bodě, je zhotovitel povinen připravit podklad pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny díla (stavby) či jeho součástí objednatelem, TDS autorským dozorem a dále obsahující oceněný položkový rozpočet těchto změn, časový dopad na harmonogram plnění předmětu této smlouvy a zdůvodnění změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová dokumentace vztahovaná ke změně včetně označení revize.

Pokud dojde k potřebě navýšení objemu stavebních prací (vícepráce), dohodne v případě potřeby zadavatel se zhotovitelem přiměřené prodloužení výše uvedených termínů s ohledem na časovou náročnost těchto víceprací. Navrhované prodloužení termínu a jeho délka musí být zhotovitelem řádně a konkrétně odůvodněno.

- 6.5 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění, Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná v tomto případě o tzv. přenesenou daňovou povinnost („PDP“), bude daň odváděna přímo objednatelem.

- 6.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.

- 6.7 Zhotovitel dle ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

Článek 7 Způsob úhrady ceny a platební podmínky

- 7.1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem stavebníka, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění **dílčího zdanitelného plnění** je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný měsíc technickým dozorem. Dnem uskutečnění **celkového zdanitelného plnění** je den podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“).
- 7.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek.
- 7.3 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 7.4 Daňové doklady budou opatřené názvem díla a budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.
- 7.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto:
- a) Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě daňových dokladů – dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude technickým dozorem stavebníka odsouhlasený originál soupisu provedených prací za dané období. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po uplynutí příslušného období. V případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu nejpozději do 7 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací TDS je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis provedených prací potvrzený TDS předá TDS zástupci zhotovitele na stavbě. U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a převzetí díla potvrzený TDS.
 - b) Splatnost oprávněně a v souladu s odstavcem 7.5 písm. a) vyfakturovaných částek bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení dílčích faktur – daňového dokladu na podatelnu sídla objednatele.
 - c) Dílčí faktury budou hrazeny v plné výši a tímto způsobem bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny.
 - d) Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury pouze do výše 90% ze sjednané ceny.
 - e) Částku rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po předání a převzetí díla (faktura bude označena jako „konečná faktura“) dle článku 9.2 této smlouvy a fakturovaná částka bude uhrazena objednatelem zhotoviteli ve dvou splátkách:
 1. splátka – Částka rovnající se 7 % z celkové sjednané ceny (tedy 70 % z konečné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po převzetí díla objednatelem dle článku 9.2 této smlouvy,
 2. Splátka - Částka rovnající se 3 % z celkové sjednané ceny (tedy 30% z konečné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po předání objednateli zhotovitelem originálu záruční listiny vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch

objednatel (oprávněného) za dodržení povinností zhotovitele vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost, jakož i sankčních povinností dle této smlouvy a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem, ve výši 3 % z celkové ceny díla dle článku 6.2. Bankovní záruka musí být platná do doby skončení poslední záruční doby dle článku 11.1. Bankovní záruka musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, výši bankovní záruky, účel bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele, dobu platnosti bankovní záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání.

Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k uplatnění práva z bankovní záruky: zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky za jakost, zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen.

- f) Samostatným důvodem pro čerpání bankovní záruky vystavené dle odst. 7.5 písm. e) tohoto článku objednatelem bude vedle porušení povinností z této smlouvy i zjištění úpadku zhotovitele.

V případě použití ustanovení čl. 8.8 této smlouvy se další platební podmínky, pokud nejsou pozastávkou nebo sankcí dotčeny, nemění.

7.6 Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí faktury budou vystavovány samostatně na práce a dodávky vyplývající z původní smlouvy o dílo a samostatně na případné vícepráce vyplývající z dodatků ke smlouvě o dílo. Případné méněpráce budou fakturovány vždy v rámci dílčí faktury z původní smlouvy o dílo.

7.7 Dílčí faktura jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:

- a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
- b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,
- c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
- d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
- e) číslo smlouvy,
- f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
- g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu,
- h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň,
- i) název veřejné zakázky dle této smlouvy,
- j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele,
- k) označení díla,
- l) razítko a podpis oprávněné osoby,
- m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,
- n) konstantní a variabilní symbol,
- o) specifický symbol
- p) protokol o předání a převzetí díla – pouze konečná faktura

Dodavatel je, s odkazem na čl. 6.5 této smlouvy, povinen na každé faktuře uvést údaj o tom, že ke zdanitelnému plnění se vztahuje PDP, kdy daň odvádí objednatel.

- 7.8 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu – daňový doklad, která nemá náležitosti požadované touto smlouvou, neboť dle odst. 7.5 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.
- 7.9 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavatel, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatel je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatel poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatel poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.
- 7.10 Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.
- 7.11 Dodavatel dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není označen správcem daně za nespolehlivého plátce a současně prohlašuje a zavazuje se za to, že veškeré bankovní účty jím uváděné při smluvním styku s objednatel, již byly správci daně řádně oznámeny a jsou řádně zveřejněny v Registru plátců DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen „spolehlivý bankovní účet“).
- 7.12 V případě, že se účet dodavatele ukáže být jiným než spolehlivým bankovním účtem, nejedná se v případě vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklad ve smyslu této smlouvy a objednatel je oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět dodavateli k vystavení nového řádného dokladu.
- 7.13 Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoli okolnost zakládající riziko vzniku ručení za nezaplacenou daň dodavatele předpokládaná zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména že dodavatel bude označen v Registru plátců DPH správcem daně jako nespolehlivý plátce či dodavatel bude žádat splnění závazku na jiný než spolehlivý bankovní účet, objednatel je oprávněn nikoli však povinen využít institutu zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona

o dani z přidané hodnoty (či jakéhokoli jiného shodného či obdobného nahrazujícího institutu obsaženého v budoucích změnách příslušného právního předpisu) a zaplatit část svého závazku odpovídající výši daně z přidané hodnoty z konkrétního zdanitelného plnění na příslušný depozitní účet správce daně dodavatele. Postup dle tohoto odstavce se považuje za řádné splnění závazků objednatele uhradit sjednanou cenu a souvisejících plnění dle této smlouvy.

7.14 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) po dobu nejméně 10-ti let ode dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

Článek 8

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

8.1 Kontroly průběhu výstavby

- 8.1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.1.2. tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za týden.
- 8.1.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
- 8.1.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 8.1.4 Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatel stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.1.5 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla.
- 8.1.6 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.
- 8.1.7 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit, avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného

souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

- 8.1.8 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit vybrané výrobky a materiály před zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl objednatel na schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.
- 8.1.9 Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti postupu zhotovitele podle § 2 595 občanského zákoníku.

8.2 Kontroly zakrývaných prací

- 8.2.1 Objednatel, TDS a AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, tj. např. kontrola vnitřních TZB rozvodů apod. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.
- 8.2.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol.
- 8.2.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.
- 8.2.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle odstavce 8.2.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.
- 8.2.5 Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezbujuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.
- 8.2.6 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli.

8.3 Zkoušky

- 8.3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat

a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí.

- 8.3.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
- 8.3.3 Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující.
- 8.3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.
- 8.3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.
- 8.3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.
- 8.3.7 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační projektovou dokumentaci.

8.4 Stavební deník

- 8.4.1 Zhotovitel povede ve smyslu ust. § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště.
- 8.4.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
- 8.4.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.
- 8.4.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

8.5 Staveniště a jeho zařízení

- 8.5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s příslušnou dokumentací do 5 pracovních dnů od výzvy dle čl. 5.1 této smlouvy, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla

řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.

- 8.5.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.
- 8.5.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
- 8.5.4 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.
- 8.5.5 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele.
- 8.5.6 Přístup třetích osob na staveniště – zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.
- 8.5.7 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.
- 8.5.8 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoli části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.5.9 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu prací svým pojištěním.
- 8.5.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na staveništi nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.
- 8.5.11 Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil."
- 8.5.12 Zhotovitel zajistí na svoje náklady *ekologickou likvidaci veškerých odpadů* vzniklých v souvislosti s jeho činností na díle a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na životní prostředí.

8.6 Použití poddodavatelů

- 8.6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „**poddodavatel**“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.
- 8.6.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele.
- 8.6.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést v příloze č. 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsát všechny poddodavatele do seznamu poddodavatelů.
- 8.6.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv ze poddodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednavatele. Souhlas je v případě změny poddodavatele, prostřednictvím něž prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, podmíněn doložením dokladů, prokazujících splnění kvalifikace nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení, tímto novým poddodavatelem.
- 8.6.5 Zvláštní podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci:
Zhotovitel změní poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy
- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení,
 - vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,
 - poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.
- V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem.

8.7 Finanční a časový harmonogram (dále jen „harmonogram“)

- 8.7.1 Harmonogram předložený zhotovitelem do 30 kalendářních dnů od zaslané výzvy dle bodu 5.1 tvoří oddílnou přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli). Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny.
- 8.7.2 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele.

8.8 Pracovněprávní předpisy

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům, vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně,

předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, má zadavatel právo na snížení ceny předmětu této smlouvy o 10 %. Bude-li s dodavatelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele v souvislosti s plněním této smlouvy, je dodavatel povinen zahájení takového řízení objednateli oznámit a objednatel má právo pozastavit výplatu 10% ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek dodavatele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 %. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, zavazuje se objednatel zadržanou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15ti dnů ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci. Zhotovitel se zavazuje prokazatelným způsobem poskytnout informaci o svém závazku, uvedeném v tomto ustanovení smlouvy, svým zaměstnancům, vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy.

8.9 Exkurze pro studenty technických oborů středních odborných škol

8.9.1 Objednatel s cílem zajištění možnosti pro studenty technických oborů vidět, na jakých projektech mohou pracovat, pokud se budou po absolvování věnovat oboru, který vystudovali, požaduje, aby zhotovitel na své náklady po zahájení stavebních prací nejméně 1x za 4 měsíce zajistil prohlídku provádění díla v trvání nejméně 1,5 hodiny studentům technických oborů středních odborných škol z Královéhradeckého kraje. Součástí prohlídky bude technický popis díla a činností konaných při provádění díla.

Prohlídku dle předchozího odstavce povede stavbyvedoucí nebo jiná zhotovitelem pověřená odborně způsobilá osoba. Osoba dle předchozí věty je povinná zodpovědět veškeré relevantní dotazy studentů.

8.9.2 Zhotovitel je po dohodě s objednatelem oprávněn zajistit si studenty dle odstavce 8.9.1 k provedení prohlídky provádění díla. Organizační průběh a případná omezení (popřípadě alternativní termín exkurze) určí odpovědný technik BOZP bez zbytečného odkladu, přičemž BOZP zohlední aktuální intenzitu stavebních prací a jejich průběh. Zajištění studentů dle tohoto článku může zhotoviteli pokynem uložit i objednatel.

Článek 9

Předávání a přejímání prací

9.1. Ukončení díla:

9.1.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním díla. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 4 této smlouvy.

9.2. Předání a převzetí díla

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch

poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.

- 9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem.
- 9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména **protokol o dokončení včetně dokladu prokazujícího řádné podání žádosti o kolaudační souhlas**.
- 9.2.4 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla, dokumentaci nutnou pro vydání kolaudačního souhlasu a provozní dokumentaci v listinné podobě v počtu 4 ks a v datové podobě (ve formátu *pdf a *dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 1 ks. Pokud nebude při převzetí díla nebo jeho části doloženy tyto dokumentace, je objednatel oprávněn dílo nebo jeho část nepřevzít.
- 9.2.5 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části,
 - b) identifikační údaje o díle či event. jeho části,
 - c) případnou dohodu o slevě z ceny,
 - d) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - e) soupis příloh
- 9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.
- 9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel v souladu s odst. 7.5 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle předchozího odstavce. V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady a nedodělky a objednatel dílo s těmito vadami a nedodělky převezme, v takovém případě není objednatel povinen uhradit 1 splátku – částku 7 % z celkové sjednané ceny (tedy 70 % z konečné faktury) až do úplného odstranění všech vad a nedodělků, po tuto dobu není objednatel v prodlení.
- 9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
- 9.2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.
- 9.2.10 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.

- 9.2.11 Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy a apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.
- 9.2.12 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.

Článek 10

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

- 10.1 Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
- a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
- Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.
- 10.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,
- a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- 10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.
- 10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.
- 10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení

této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

Článek 11

Odpovědnost za vady díla

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to po dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla (záruční doba).
- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 10 dnů před započítáním používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.
- 11.3 Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u dodavatele písemně a u vad vysoké a střední kategorie (viz čl.11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech (kategoriích):
- Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující řádnému provozu a užívání díla či jeho části, či závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či vybavení díla a jejichž odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, prasklé vodovodní potrubí apod.). Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní havárii včetně jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 - Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 - Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespádají do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení vady.

Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- 11.4.1 Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin
- 11.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím kontaktního místa, které dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly.
- Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od nahlášení požadavku.
 - Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce na telefonním čísle (Hot-line): [REDAKCE] v pracovní dny v době 8:00-17:00
 - na e-mailové adrese: [REDAKCE] v režimu 7x24x365
 - Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou.
- 11.5 Jestliže dodavatel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se dodavatelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je dodavatel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se dodavatel nezbujuje odpovědnosti za plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.
- 11.6 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
- 11.7 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči dodavateli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. Dodavatel s postoupením těchto práv souhlasí. Dodavatel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči dodavateli.
- 11.8 Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamační oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma stranami.

Článek 12

Smluvní pokuty

- 12.1 Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:
- 12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele z termínu dokončení stavebních prací uvedeného v bodě 5.2 této smlouvy činí 15.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem dokončení stavebních prací, a to až do data skutečného dokončení prací. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu nebude delší než 15 kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta snížena o 50 %.
 - 12.1.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele z termínu předání a převzetí díla uvedeného v bodě 5.2 této smlouvy činí 30.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem předání a převzetí díla, a to až do data skutečného předání a převzetí díla. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu nebude delší než 15 kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta snížena o 50 %.
 - 12.1.3 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště v termínu dle bodu 5.1. této smlouvy a smluvní pokuta za nezačátek stavby do 5 pracovních dnů od předání staveniště je vždy 5.000 Kč za každý den prodlení.
 - 12.1.4 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP.
 - 12.1.5 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě.
 - 12.1.6 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo staveniště, pokud nebude ihned odstraněno.
 - 12.1.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělků, činí 2.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
 - 12.1.8 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. V případě nedodržení termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy dodavatelem k jednotlivému případu se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1.000, - Kč za každý jednotlivý případ a za každou i započatou hodinu prodlení, a to až do doby provedení opravy anebo do doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín. Tuto smluvní pokutu zaplatí dodavatel objednateli.
 - 12.1.9 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den nevyklizení staveniště.
 - 12.1.10 Smluvní pokuta dle čl. 10.7 této smlouvy je stanovena ve výši 10.000 Kč při porušení závazku.
 - 12.1.11 Smluvní pokuta za porušení povinnosti seznámit zaměstnance s ustanovením čl.8.8 této smlouvy činí 10.000 Kč a je možné ji uplatnit opakovaně.
 - 12.1.12 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech podle bodů 8.1.1 či 8.1.2 této smlouvy se sjednává ve výši 10 000 Kč za každý případ neúčasti.

- 12.1.13 Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem v zápise z kontrolního dne označeny.
- 12.1.14 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 12.1.15 Smluvní pokuty dle čl. 7.9 této smlouvy při prodlení se zaplacením částky, kterou objednatel plnil poddodavateli zhotovitele.
- 12.1.16 Splatnost výše uvedených smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
- 12.1.17 Smluvní pokuta za porušení povinnosti provést exkurze studentů dle čl. 8.9 této smlouvy činí 10 000 Kč za každou neuskutečněnou exkurzi. Tato smluvní pokuta je, s ohledem na účel, za kterým bylo provedení exkurzí požadováno, splatná na účet kterékoliv střední odborné školy ze škol uvedených v Příloze č. 6 této smlouvy, jako dar na odborné vzdělávání studentů této školy. Tato smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne, kdy dojde k předání a převzetí díla, pokud na ni vznikne nárok. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, které škole smluvní pokutu poskytl jako dar a její zaplacení prokázat. Smluvní pokutu lze rozdělit na dvě části a každou část zaslat jiné škole z přílohy této smlouvy.
- 12.1.18 Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající ze souhrnného prohlášení (čl. 14.13), je prodávající povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 12.1.19 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.

Článek 13

Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

- 13.1 Odstoupení od smlouvy:
- 13.1.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno insolvenční řízení.
- 13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:
- a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům uvedeným v této smlouvě;
 - b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
 - c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.4 této smlouvy;
 - d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy;
 - e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou.
- 13.1.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžitě plnění po dobu delší 30-ti dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.
- 13.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.

- 13.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen neprodleně vyúčtovat provedené práce a dodávky dle smlouvy o dílo. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce *provedené* zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr vzhledem k nedokončenosti díla ponížené o 20 %.
- 13.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.
- 13.5 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelům či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

Článek 14 Další ujednání

- 14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.
- 14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.
- 14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.

- 14.4 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své stanovisko ve věci plnění a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy.
- 14.5 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností souhlas.
- 14.6 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje **pojistnou smlouvou** s pojistným plněním ve výši alespoň **30 mil. Kč**, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat (do 5 dnů od doručení výzvy k plnění) splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy.
- 14.7 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.
- 14.8 Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění.
- 14.9 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.
- 14.10 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.
- 14.11 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.
- 14.12 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 14.13 Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy povinnosti stanovené **Čestným prohlášením ke společensky a environmentálně odpovědnému plnění veřejné zakázky** (dále též jen „souhrnné prohlášení“, které předal objednateli při podání nabídky na tuto veřejnou zakázku, a které je přílohou č. 4 této smlouvy. Zhotovitel se tímto prohlášením zavázal, že bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:
- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí,
- b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým *poddodavatelům*, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.

Zhotovitel tímto čestným prohlášením dále prohlašuje, že vyvine maximální úsilí, aby v rámci řešení zpracovaného v PD byly minimalizovány dopady na *životní prostředí* a byla respektována udržitelnost a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na *společenskou a environmentální odpovědnost a inovace* uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů.

Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i e-mailem na kontaktní osobu zhotovitele.

- 14.14 Zhotovitel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí *legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky*, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet.
- 14.15 Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

Článek 15

Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací

- 15.1 Brání-li smluvní straně ve splnění povinností vyšší moc, jak je definována v článku 15 odst. 15.3 této smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání překážky Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 15 odst. 15.4 této smlouvy.
- 15.2 Nedojde-li ke splnění povinností, jejímž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 15 odst. 1 této smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit.
- 15.3 Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující znaky:
- a) objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejich povinností podle této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí);
 - b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat před uzavřením smlouvy;
 - c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události zamezit.

Mezi případy Vyšší moci náleží zejména:

- přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemie);

- válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, mobilizace, zabavení majetku nebo embarga;
 - povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská válka;
 - nepokoje, sročení, nebo akty či hrozby terorismu.
- 15.4 V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případě Vyšší moci neprodleně poté, co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případě Vyšší moci povinná smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila.
- 15.5 Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že není schopna svou povinnost splnit.
- 15.6 Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla.

Článek 16

Závěrečná ustanovení

- 16.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.
- 16.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 16.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení písemně (a to i elektronicky e-mailem) pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním do datové schránky druhé smluvní strany. Při doručování listin je listina považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 16.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno některým z čl. 16.3 uvedených způsobů.
- 16.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
- 16.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků na profilu zadavatele objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace

týkající se díla, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.

- 16.7 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.
- 16.8 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
- 16.9 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy.
- 16.10 Pokud bude tato smlouva uzavírána v listinné podobě, bude vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dva stejnopisy. Pokud je tato smlouva vyhotovena v elektronické podobě obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 16.11 Zástupci stran prohlašují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, nemají k ní připomínek a tuto uzavírají svobodně, vážně, vědomi si všech jejích důsledků. Zástupci stran výslovně prohlašují, že tuto smlouvu podepsali jako osoby oprávněné za strany jednat a tyto zavazovat.
- 16.12 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím zasedání dne 05.06.2023 č. usnesení RK/16/886/2023.

Objednatel:
dne dle data elektronického podpisu

Zhotovitel:
dne dle data elektronického podpisu

.....
Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj

.....
Vratislav Zítka, jednatel
Průmstav Náchod s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20230206
Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Náchod	Datum:	15.05.2023
Zadavatel:		IČ:	70889546
Královéhradecký kraj		DIČ:	CZ70889546
Zhotovitel:		IČ:	25275062
Průmstav Náchod s.r.o.		DIČ:	CZ25275062
Projektant:		IČ:	25264451
Proxion s.r.o.		DIČ:	CZ25264451
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			25 883 811,50
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	25 883 811,50	5 435 600,42
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			31 319 411,92



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	20230206		
Stavba:	Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L		
Místo:	Náchod	Datum:	15.05.2023
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	Proxion s.r.o.
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		25 883 811,50	31 319 411,92	
SO 01	Přístavba a rekonstrukce kuchyně	21 600 427,88	26 136 517,73	STA
SO01_D.1.	Architektonicko - konstrukční řešení	9 230 595,55	11 169 020,62	Soupis
1				
SO01_D1.4	Zdravotechnika	1 401 787,90	1 696 163,36	Soupis
1				
SO01_D1.4	Vytápění	2 009 756,80	2 431 805,73	Soupis
2				
SO01_D1.4	Elektroinstalace - silnopr	1 840 459,57	2 226 956,08	Soupis
3				
SO01_D1.4	Elektroinstalace - slabopr	1 388 269,00	1 679 805,49	Soupis
4				
SO01_D1.4	Vzduchotechnika	3 761 844,01	4 551 831,25	Soupis
5				
SO01_D1.4	Měření a regulace	769 297,00	930 849,37	Soupis
6				
SO01_D1.4	Plynovod	210 958,05	255 259,24	Soupis
7				
SO01_D1.4	Strojní chlazení	987 460,00	1 194 826,60	Soupis
8				
SO 02	Rekonstrukce stávajícího střešního pláště	2 448 303,30	2 962 446,99	STA
SO02_D.1.	Architektonicko- konstrukční řešení	2 295 747,95	2 777 855,02	Soupis
1				
SO02_D.1.	Hromosvod	152 555,35	184 591,97	Soupis
4.1				
SO 03	Fasáda a výměna plastových výplní ve varné části budovv a v jídelně	1 374 776,32	1 663 479,35	STA
SO03_D1.1	Architektonicko- konstrukční řešení	1 374 776,32	1 663 479,35	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	460 304,00	556 967,84	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L

Objekt:

SO 01 - Přístavba a rekonstrukce kuchyně

Soupis:

SO01_D.1.1 - Architektonicko - konstrukční řešení

KSO:

Místo: Náchod

CC-CZ:

Datum: 15.05.2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

70889546

DIČ:

CZ70889546

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

Projektant:

Proxion s.r.o.

IČ:

25264451

DIČ:

CZ25264451

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 230 595,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 230 595,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L

Objekt:

SO 01 - Přístavba a rekonstrukce kuchyně

Soupis:

SO01_D.1.1 - Architektonicko - konstrukční řešení

Místo: Náchod

Datum: 15.05.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	9 230 595,55
HSV - Práce a dodávky HSV	4 999 607,10
1 - Zemní práce	357 561,82
2 - Zakládání	315 033,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 045 891,21
4 - Vodorovné konstrukce	558 475,45
5 - Komunikace pozemní	59 465,81
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 365 566,94
8 - Trubní vedení	3 078,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	572 144,24
997 - Přesun sutě	478 375,05
998 - Přesun hmot	244 014,30
PSV - Práce a dodávky PSV	4 004 748,45
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	187 391,13
712 - Povlakové krytiny	176 397,72
713 - Izolace tepelné	265 171,46
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	12 415,94
741 - Elektroinstalace - silnoproud	7 442,78
763 - Konstrukce suché výstavby	446 154,75
764 - Konstrukce klempířské	44 006,17
766 - Konstrukce truhlářské	319 461,80
767 - Konstrukce zámečnické	471 928,19
771 - Podlahy z dlaždic	793 880,68
777 - Podlahy lité	142 953,16
781 - Dokončovací práce - obklady	807 262,54
783 - Dokončovací práce - nátěry	23 578,51
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	234 622,87
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	72 080,76
M - Práce a dodávky M	40 000,00
33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh	40 000,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	186 240,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L

Objekt: SO 01 - Přístavba a rekonstrukce kuchyně

Soupis: SO01_D.1.1 - Architektonicko - konstrukční řešení

Místo: Náchod Datum: 15.05.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 9 230 595,55

D HSV Práce a dodávky HSV 4 999 607,10

D 1 Zemní práce 357 561,82

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	43,500	66,45	2 890,58	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106121					
VV			AST3 - 2. NP - stávající stav					
VV			odměřeno z PD					
VV			43,5					
VV			Součet					
2	K	113107112	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	8,750	177,29	1 551,29	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107112					
VV			AST3 - 2. NP - stávající stav					
VV			odměřeno z PD					
VV			"rušení kačírku" 17,5*0,5					
VV			Součet					
3	K	113107312	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	43,500	40,85	1 776,98	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107312					
VV			AST3 - 2. NP - stávající stav					
VV			odměřeno z PD					
VV			43,5					
VV			Součet					
4	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	68,000	45,90	3 121,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113204111					
VV			AST3 - 2. NP - stávající stav					
VV			odměřeno z PD					
VV			17,5+50,5					
VV			Součet					
5	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	85,000	54,40	4 624,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103					
VV			ST2 - Základy					
VV			85					
VV or			Součet					
6	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	493,041	111,56	55 003,65	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251104					
VV			ST2 - Základy					
VV			odměřeno z PD					
VV			13,5*4,67+4*4,57+4,2*4,3					
VV			14,9*7,2					
VV			66,9*3,2+5,6*(8,91+4)					
VV J_tr3			Součet					
7	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	10,478	690,14	7 231,29	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251251					
VV			ST2 - Základy					
VV			tř. 3 ... 40 %					
VV			1,5*1,8*1,1					
VV			3,5*0,85*1,1					
VV			(3,91+12,29+3)*0,85*1,1					
VV			"přibetonování stávajícího základu"2*1*0,5*2					
VV			Součet					
VV			26,195*0,4					
VV R_tr3			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	132351251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	15,717	914,39	14 371,47	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132351251					
		VV	ST2 - Základy					
		VV	tř. 4 ... 60 %					
		VV	1,5*1,8*1,1		2,970			
		VV	3,5*0,85*1,1		3,273			
		VV	(3,91+12,29+3)*0,85*1,1		17,952			
		VV	"přibetonování stávajícího základu"2*1*0,5*2		2,000			
		VV	Součet		26,195			
		VV	26,195*0,6		15,717			
		VV	R_tr4		15,717			
9	K	139001101R	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti budovy pro jakoukoliv třídu horniny	m3	493,041	55,77	27 496,90	
		VV	ST2 - Základy					
		VV	odměřeno z PD					
		VV	13,5*4,67+4*4,57+4,2*4,3		99,385			
		VV	14,9*7,2		107,280			
		VV	66,9*3,2+5,6*(8,91+4)		286,376			
		VV	Součet		493,041			
10	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	654,015	30,58	19 999,78	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102					
		VV	or*0,1		8,500			
		VV	R_tr3		10,478			
		VV	J_tr3		493,041			
		VV	z		141,996			
		VV	Součet		654,015			
11	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	15,717	61,07	959,84	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251122					
		VV	R_tr4		15,717			
		VV	Součet		15,717			
12	K	162751115	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	361,523	152,13	54 998,49	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751115					
		VV	J_tr3		493,041			
		VV	R_tr3		10,478			
		VV	-z		-141,996			
		VV	Součet		361,523			
13	K	162751135	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	15,717	288,42	4 533,10	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751135					
		VV	R_tr4		15,717			
		VV	Součet		15,717			
14	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	141,996	48,69	6 913,79	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
		VV	z		141,996			
		VV	Součet		141,996			
15	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	679,032	150,00	101 854,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
		VV	R_tr3		10,478			
		VV	R_tr4		15,717			
		VV	J_tr3		493,041			
		VV	-z		-141,996			
		VV	Součet		377,240			
		VV	377,24*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		679,032			
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	519,236	20,17	10 472,99	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
		VV	R_tr3		10,478			
		VV	R_tr4		15,717			
		VV	J_tr3		493,041			
		VV	Součet		519,236			
17	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu	m3	10,444	544,85	5 690,41	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111102					
		VV	AST 14 - Skladby konstrukcí					
		VV	Skladba B					
		VV	AST4 - 1. nadzemní podlaží					
		VV	AST8 - Řez D-D					
		VV	"101 - prostor výtahu" 2,1*2,7*1,175		6,662			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		"206" 3,83*(1,175+0,8)/2		3,782			
	VV		Součet		10,444			
18	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	18,799	303,30	5 701,74	CS ÚRS 2023 01
	VV		AST 14 - Skladby konstrukcí					
	VV		Skladba B					
	VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží					
	VV		AST8 - Řez D-D					
	VV		"101 - prostor výtahu" 2,1*2,7*1,175		6,662			
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		"206" 3,83*(1,175+0,8)/2		3,782			
	VV		Součet		10,444			
	VV		10,444*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		18,799			
19	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	141,996	133,47	18 952,21	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
	VV		ST2 - Základy					
	VV		odměřeno z PD					
	VV		(12,5+4,5)*4,1		69,700			
	VV		5,6*(8,91+4)		72,296			
	VV	z	Součet		141,996			
20	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	85,000	82,06	6 975,10	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003					
21	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	106,000	23,04	2 442,24	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112					
D 2			Zakládání		315 033,70			
22	K	212751103	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 80	m	29,400	200,00	5 880,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212751103					
	VV		ST2 - Základy					
	VV		9+8,5+1,2+3,5+1,2+1+3,5+1,5		29,400			
	VV		Součet		29,400			
23	K	224521112	Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 195 do 245 mm v omezeném prostoru do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II	m	13,800	3 950,00	54 510,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/224521112					
	VV		ST2 - Základy					
	VV		3*4,6		13,800			
	VV		Součet		13,800			
24	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkopísku netříděného	m3	7,989	1 000,00	7 989,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271572211					
	VV		AST 14 - Skladby konstrukcí					
	VV		Skladba A					
	VV		ST2 - Základy					
	VV		odměřeno z PD					
	VV		76,6*0,1		7,660			
	VV		(1,095*3)*0,1		0,329			
	VV		Součet		7,989			
25	K	273321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	9,700	3 300,00	32 010,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273321311					
	VV		AST 14 - Skladby konstrukcí					
	VV		Skladba A					
	VV		ST2 - Základy					
	VV		odměřeno z PD					
	VV		97*0,1		9,700			
	VV		Součet		9,700			
26	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,657	3 500,00	2 299,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273321411					
	VV		ST2 - Základy					
	VV		AST8 - Řez D-D					
	VV		anglický dvorek					
	VV		(1,095*3)*0,2		0,657			
	VV		Součet		0,657			
27	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	3,561	560,00	1 994,16	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351121					
	VV		ST2 - Základy					
	VV		odměřeno z PD					
	VV		(1,5+0,2+3,5+3,91+12,29+3,825)*0,1		2,523			
	VV		anglický dvorek					
	VV		(1,095+3+1,095)*0,2		1,038			
	VV	Bed_ZD	Součet		3,561			
28	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	3,561	138,37	492,74	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351122					
	VV		Bed_ZD		3,561			
	VV		Součet		3,561			
29	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,367	42 000,00	15 414,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273362021					
	VV		AST 14 - Skladby konstrukcí					
	VV		Skladba A					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ST2 - Základy					
	VV		kari sIt 6/150/150 - 3,03 kg/m2					
	VV		97*3,03*1,25*0,001		0,367			
	VV		Součet		0,367			
30	K	274321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	24,921	3 300,00	82 239,30	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274321311					
	VV		ST2 - Základy					
	VV		1,5*1,8*1,1		2,970			
	VV		3,5*0,85*1,1		3,273			
	VV		(3,91+12,29+3)*0,85*1,1		17,952			
	VV		Součet		24,195			
	VV		24,195*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		24,921			
31	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,873	40 000,00	74 920,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274361821					
	VV		ST2 - Základy					
	VV		míra výztužení ... 300 kg/m3					
	VV		1,5*1,8*1,1*300*0,001		0,891			
	VV		3,5*0,85*1,1*300*0,001		0,982			
	VV		Součet		1,873			
32	K	281602111R	injektování povrchové nízkotlaké s dvojítm obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 0,6 MPa včetně materiálu	hod	8,000	650,00	5 200,00	
33	K	283111114R	Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru 200 mm	m	13,800	1 500,00	20 700,00	
	VV		ST2 - Základy					
	VV		3*4,6		13,800			
	VV		Součet		13,800			
34	M	55283927	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 194x8,0mm	m	15,180	750,00	11 385,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		ST2 - Základy					
	VV		3*4,6		13,800			
	VV		Součet		13,800			
	VV		13,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		15,180			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 045 891,21	
35	K	310236261	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm	kus	20,000	479,14	9 582,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310236261					
36	K	310237261	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm	kus	1,000	968,72	968,72	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310237261					
	VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	K	310238211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,180	6 760,91	1 216,96	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310238211					
	VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží					
	VV		0,6*0,6*0,5		0,180			
	VV		Součet		0,180			
38	K	310239211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	3,363	6 380,05	21 456,11	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310239211					
	VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží					
	VV		1,3*1,3*0,5		0,845			
	VV		0,9*1,4*0,5		0,630			
	VV		"108" 0,8*1,97*0,2		0,315			
	VV		"109" 0,8*1,97*0,15		0,236			
	VV		"113" 0,5*1,97*0,2		0,197			
	VV		Mezisoučet		2,223			
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		"203" 1,4*2*0,3		0,840			
	VV		"214" 1*2*0,15		0,300			
	VV		Mezisoučet		1,140			
	VV		Součet		3,363			
39	K	311113145	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	76,374	2 324,04	177 496,23	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311113145					
	VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží					
	VV		(8,8+11,955+3,35)*3,3-1,35*2,35		76,374			
	VV		Součet		76,374			
40	K	311235121	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 200 mm	m2	14,802	1 626,13	24 069,98	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311235121					
	VV		AST6 - Střecha					
	VV		AST7 - Řez C-C					
	VV		"atika" (8,96+12,18+3,53)*0,6		14,802			
	VV		Součet		14,802			
41	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	63,571	1 932,98	122 881,47	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311235151					
	VV		AST5- 2. nadzemní podlaží					
	VV		(8,8+11,955+3,45)*3,37-1,6*1,5-2*1,5*3		70,171			
	VV		"parapet"-2*1,1*3		-6,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		63,571			
42	K	311236301	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm	m2	6,600	1 695,32	11 189,11	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311236301					
VV			AST5 - 2. nadzemní podlaží					
VV			"parapet" 2*1,1*3		6,600			
VV			Součet		6,600			
43	K	311321511	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25	m3	3,425	4 051,06	13 874,88	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311321511					
VV			ST2 - Základy					
VV			AST8 - Řez D-D					
VV			anglický dvorek					
VV			(1,095+3+1,095)*3,3*0,2		3,425			
VV			Součet		3,425			
44	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	34,254	544,24	18 642,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351121					
VV			ST2 - Základy					
VV			AST8 - Řez D-D					
VV			anglický dvorek					
VV			(1,095+3+1,095)*3,3*2		34,254			
VV			Bed_stěn		34,254			
VV			Součet		34,254			
45	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	34,254	144,41	4 946,62	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351122					
VV			Bed_stěn		34,254			
VV			Součet		34,254			
46	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	4,367	40 000,00	174 680,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311361821					
VV			ST2 - Základy					
VV			AST8 - Řez D-D					
VV			anglický dvorek					
VV			míra vyztužení ... 160 kg/m3					
VV			(1,095+3+1,095)*3,3*0,2*160*0,001		0,548			
VV			Mezisoučet		0,548			
VV			AST4 - 1. nadzemní podlaží					
VV			míra vyztužení .. 50 kg/m2					
VV			((8,8+11,955+3,35)*3,3-1,35*2,35)*50*0,001		3,819			
VV			Mezisoučet		3,819			
VV			Součet		4,367			
47	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus	8,000	212,62	1 700,96	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317121101					
VV			AST4 - 1. nadzemní podlaží					
VV			1+1		2,000			
VV			AST5 - 2. nadzemní podlaží					
VV			3+3		6,000			
VV			Součet		8,000			
48	M	59321071	překlad železobetonový RZP 1490x140x140mm	kus	8,000	395,20	3 161,60	CS ÚRS 2023 01
49	K	317142438	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 mm, délky překladu přes 2000 do 2500 mm	kus	3,000	1 183,34	3 550,02	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317142438					
50	K	317142442	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	3,000	914,42	2 743,26	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317142442					
51	K	317142446	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1500 do 2000 mm	kus	1,000	1 132,39	1 132,39	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317142446					
52	K	317168055	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm	kus	3,000	1 192,89	3 578,67	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168055					
VV			AST5 - 2. nadzemní podlaží					
VV			"203" 3		3,000			
VV			Součet		3,000			
53	K	317168057	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm	kus	9,000	1 651,70	14 865,30	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168057					
VV			AST5 - 2. nadzemní podlaží					
VV			"203" 3*3		9,000			
VV			Součet		9,000			
54	K	317321411	Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	0,200	4 473,58	894,72	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317321411					
VV			AST7 - Řez C-C					
VV			0,4*0,25*2		0,200			
VV			Součet		0,200			
55	K	317351107	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení	m2	1,000	799,33	799,33	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317351107					
VV			AST7 - Řez C-C					
VV			0,25*2*2		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			1,000			
56	K	317351108	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění	m2	1,000	207,20	207,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317351108						
VV		AST7 - Řez C-C						
VV		0,25*2*2			1,000			
VV		Součet			1,000			
57	K	317361821	Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,060	40 000,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317361821						
VV		AST7 - Řez C-C						
VV		míra vyztužení 300 kg/m3						
VV		0,4*0,25*2*300*0,001			0,060			
VV		Součet			0,060			
58	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	1,926	5 000,00	9 630,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317941123						
VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží						
VV		ST4 - zastropení nad 1.NP						
VV		L 150/150/16 ..35,9 kg/bm						
VV		(9,2+5,9+2,8+8)*35,9*0,001			0,930			
VV		Mezisoučet			0,930			
VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží						
VV		ST5 - zastropení nad 2.NP						
VV		L 150/150/16 ..35,9 kg/bm						
VV		(9,2+5,9+2,8+8)*35,9*0,001			0,930			
VV		Mezisoučet			0,930			
VV		I 160 ... 17,9 kg/bm						
VV		3,7*17,9*0,001			0,066			
VV		Součet			1,926			
59	M	13431006R	Úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 150x150x16mm	t	1,953	22 000,00	42 966,00	
VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží						
VV		ST4 - zastropení nad 1.NP						
VV		L 150/150/16 ..35,9 kg/bm						
VV		(9,2+5,9+2,8+8)*35,9*0,001			0,930			
VV		Mezisoučet			0,930			
VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží						
VV		ST5 - zastropení nad 2.NP						
VV		L 150/150/16 ..35,9 kg/bm						
VV		(9,2+5,9+2,8+8)*35,9*0,001			0,930			
VV		Mezisoučet			0,930			
VV		Součet			1,860			
VV		1,86*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			1,953			
60	M	13010718	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160	t	0,069	22 000,00	1 518,00	CS ÚRS 2023 01
VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží						
VV		I 160 ... 17,9 kg/bm						
VV		3,7*17,9*0,001			0,066			
VV		Součet			0,066			
VV		0,066*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			0,069			
61	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	1,417	50 000,00	70 850,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317944323						
VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží						
VV		I 160 - 17,9 kg/bm						
VV		3*2,55*17,9*0,001*1,05			0,144			
VV		2*2,55*17,9*0,001*1,05			0,096			
VV		Mezisoučet			0,240			
VV		AST5- 2. nadzemní podlaží						
VV		I 160 - 17,9 kg/bm						
VV		2*2,35*2*17,9*0,001*1,05			0,177			
VV		3*2,35*17,9*0,001*1,05			0,133			
VV		I 140 - 14,4 kg/bm						
VV		2*1,4*14,4*0,001*1,05			0,042			
VV		I 220 - 31,1 kg/bm						
VV		3*4,02*31,1*0,001*1,05			0,394			
VV		3*4,4*31,1*0,001*1,05			0,431			
VV		Mezisoučet			1,177			
VV		Součet			1,417			
62	K	317998131	Izolace tepelná mezi překlady z extrudovaného polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm	m	9,500	103,54	983,63	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317998131						
VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží						
VV		*203*2+2,5*3			9,500			
VV		Součet			9,500			
63	K	331231116	Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravouhlé pod omítku nebo rezné, bez spárování z cihel plných dl. 290 mm P 7 až P 15 M I, na maltu MC-5 nebo MC-10	m3	0,868	6 512,17	5 652,56	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/331231116						
VV		AST5- 2. nadzemní podlaží						
VV		0,5*0,5*3,47			0,868			
VV		Součet			0,868			
64	K	342272215	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm	m2	8,325	589,82	4 910,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272215						
VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží						
VV		*203* 0,75*3*3,7			8,325			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		8,325			
65	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	170,005	689,04	117 140,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272225					
VV			AST4 - 1. nadzemní podlaží					
VV			"103" (4,5+1,2+3,075)*3,2		28,080			
VV			Mezisoučet		28,080			
VV			AST5 - 2. nadzemní podlaží					
VV			"202" 2,075*2+(1,45+0,525)*1		6,125			
VV			"203" (4,35+2,05+1,18*2+4,2+3,21+1)*3,7+(0,3+0,4+6,18)*2		77,289			
VV			"204" 1,5*3,7		5,550			
VV			"205" 1,5*3,7		5,550			
VV			"206" 1,695*3,7		6,272			
VV			"208" 0,71*2*3,7		5,254			
VV			"211" (2,16+1,65+0,35)*2		8,320			
VV			"212" 5,3*3,7		19,610			
VV			"216" 2,15*3,7		7,955			
VV			Mezisoučet		141,925			
VV			Součet		170,005			
66	K	342272235	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm	m2	105,161	818,57	86 081,64	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272235					
VV			AST5 - 2. nadzemní podlaží					
VV			"202" (3,55+6,65)*2		20,400			
VV			"203" (1,5+3,85+2,5)*3,7-0,9*1,97-0,7*1,97		25,893			
VV			"207" (1,5*2)*2+5,7*3,7-0,8*1,97*2		23,938			
VV			"210" 6,7*2		13,400			
VV			"215" (2,75+0,9+0,7+1+0,3+1,5)*3,7-0,8*1,97-0,9*1,97-0,8*1,97		21,530			
VV			Součet		105,161			
67	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	18,535	946,77	17 548,38	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272245					
VV			AST5 - 2. nadzemní podlaží					
VV			"207" 5,55*3,7-1*2		18,535			
VV			Součet		18,535			
68	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	123,000	80,00	9 840,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342291121					
VV			AST4 - 1. nadzemní podlaží					
VV			"pozn. 2" 55		55,000			
VV			AST5 - 2. nadzemní podlaží					
VV			"pozn. 6" 68		68,000			
VV			Součet		123,000			
69	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	7,848	864,37	6 783,58	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346244381					
VV			AST4 - 1. nadzemní podlaží					
VV			2*2,55*0,2		1,020			
VV			2*2,55*0,2		1,020			
VV			2*2,35*0,2		0,940			
VV			2*2,35*0,2		0,940			
VV			2*1,4*0,2		0,560			
VV			2*4,02*0,2		1,608			
VV			2*4,4*0,2		1,760			
VV			Součet		7,848			
70	K	346272236	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm	m2	79,926	700,00	55 948,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346272236					
VV			AST4 - 1. nadzemní podlaží					
VV			"105" (9,2+6,5+2,5+7,885)*3,2-1,8*1,97		79,926			
VV			Součet		79,926			
D 4			Vodorovné konstrukce				558 475,45	
71	K	411121243	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 1800 do 2700 mm	kus	7,000	303,82	2 126,74	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411121243					
VV			ST4 - Zastropení nad 1. NP					
VV			7		7,000			
VV			Součet		7,000			
72	M	59341123	deska stropní plná PZD 2390x290x100mm	kus	7,000	878,80	6 151,60	CS ÚRS 2023 01
73	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	31,034	4 000,00	124 136,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411321414					
VV			ST4 - Zastropení nad 1. NP					
VV			odměřeno z PD					
VV			(93,1-9,9*1,08-2,87*1,08)*0,18		14,276			
VV			Mezisoučet		14,276			
VV			ST5 - Zastropení nad 2. NP					
VV			93,1*0,18		16,758			
VV			Mezisoučet		16,758			
VV			Součet		31,034			
74	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	184,618	580,48	107 167,06	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ST4 - Zastropení nad 1. NP					
	VV		odměřeno z PD					
	VV		(93,1-9,9*1,08-2,87*1,08)		79,308			
	VV		(8,8+11,955+3,75)*0,2		4,901			
	VV		(0,99+1,08)*2*0,2+(2,87+1,08)*2*0,2		2,408			
	VV		Mezisoučet		86,617			
	VV		ST5 - Zastropení nad 2. NP					
	VV		93,1		93,100			
	VV		(8,8+11,955+3,75)*0,2		4,901			
	VV		Mezisoučet		98,001			
	VV	Bed_ŽBstrop	Součet		184,618			
75	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	184,618	141,37	26 099,45	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351012					
	VV		Bed_ŽBstrop		184,618			
	VV		Součet		184,618			
76	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	172,408	214,59	36 997,03	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354313					
	VV		ST4 - Zastropení nad 1. NP					
	VV		odměřeno z PD					
	VV		(93,1-9,9*1,08-2,87*1,08)		79,308			
	VV		Mezisoučet		79,308			
	VV		ST5 - Zastropení nad 2. NP					
	VV		93,1		93,100			
	VV		Mezisoučet		93,100			
	VV		Součet		172,408			
77	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	172,408	65,69	11 325,48	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354314					
	VV		ST4 - Zastropení nad 1. NP					
	VV		odměřeno z PD					
	VV		(93,1-9,9*1,08-2,87*1,08)		79,308			
	VV		Mezisoučet		79,308			
	VV		ST5 - Zastropení nad 2. NP					
	VV		93,1		93,100			
	VV		Mezisoučet		93,100			
	VV		Součet		172,408			
78	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hříbových včetně hlavic hříbových sloupů, plochých střeš pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	4,965	33 752,99	167 583,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411361821					
	VV		ST4 - Zastropení nad 1. NP					
	VV		odměřeno z PD					
	VV		(93,1-9,9*1,08-2,87*1,08)*0,18		14,276			
	VV		Mezisoučet		14,276			
	VV		ST5 - Zastropení nad 2. NP					
	VV		93,1*0,18		16,758			
	VV		Mezisoučet		16,758			
	VV		Součet		31,034			
	VV		míra vyztužení 160 kg/m3					
	VV		31,034*160*0,001		4,965			
	VV		Součet		4,965			
79	K	411388531	Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropech železobetonových, tvárnice a prefabrikovaných	m3	1,555	8 000,00	12 440,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411388531					
	VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží					
	VV		AST7 - Řez C-C					
	VV		"103" 1,6*0,9*0,18		0,259			
	VV		"104" 1,6*0,9*0,18*2		0,518			
	VV		Mezisoučet		0,777			
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		1,6*0,9*0,18*3		0,778			
	VV		Mezisoučet		0,778			
	VV		Součet		1,555			
80	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	0,604	3 500,00	2 114,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413941123					
	VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží					
	VV		ST4 - zastropení nad 1.NP					
	VV		HEB 220 -71,5 kg/m					
	VV		"P3" 4,5*71,5*0,001		0,322			
	VV		Mezisoučet		0,322			
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		ST5 - zastropení nad 2.NP					
	VV		HEB 200 - 61,3 kg/m					
	VV		"P1" 4,6*61,3*0,001		0,282			
	VV		Mezisoučet		0,282			
	VV		Součet		0,604			
81	M	13010980	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200	t	0,296	22 000,00	6 512,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		ST5 - zastropení nad 2.NP					
	VV		HEB 200 - 61,3 kg/m					
	VV		"P1" 4,6*61,3*0,001		0,282			
	VV		Mezisoučet		0,282			
	VV		Součet		0,282			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,282*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,296			
82	M	13010982	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 220	t	0,338	22 000,00	7 436,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží					
	VV		ST4 - zastropení nad 1.NP					
	VV		HEB 220 -71,5 kg/m					
	VV		"P3" 4,5*71,5*0,001		0,322			
	VV		Součet		0,322			
	VV		0,322*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,338			
83	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	1,819	3 500,00	6 366,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413941125					
	VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží					
	VV		ST4 - zastropení nad 1.NP					
	VV		HEB 340 -134 kg/m					
	VV		"P4" 7,2*134*0,001		0,965			
	VV		Mezisoučet		0,965			
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		ST5 - zastropení nad 2.NP					
	VV		HEB 300 - 117 kg/m					
	VV		"P2" 7,3*117*0,001		0,854			
	VV		Mezisoučet		0,854			
	VV		Součet		1,819			
84	M	13010990	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 300	t	0,897	22 000,00	19 734,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		ST5 - zastropení nad 2.NP					
	VV		HEB 300 - 117 kg/m					
	VV		"P2" 7,3*117*0,001		0,854			
	VV		Mezisoučet		0,854			
	VV		Součet		0,854			
	VV		0,854*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,897			
85	M	13011009	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 340	t	1,013	22 000,00	22 286,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží					
	VV		ST4 - zastropení nad 1.NP					
	VV		HEB 340 -134 kg/m					
	VV		"P4" 7,2*134*0,001		0,965			
	VV		Mezisoučet		0,965			
	VV		Součet		0,965			
	VV		0,965*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,013			
D		5	Komunikace pozemní				59 465,81	
86	K	564000001R	Kompletní provedení travního příkopu se zasakovací vrstvou - rigol z kameniva fr. 32-64 tl. 250 mm, kamenivo fr. 16-32 tl. 80 mm, geotextilie a zemina	m	33,300	550,00	18 315,00	
	VV		C.3 Koordinační situace					
	VV		AST7 - Řez C-C					
	VV		odměřeno z PD					
	VV		18+8+1,8+5,5		33,300			
	VV		Součet		33,300			
87	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	54,700	200,82	10 984,85	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564750111					
	VV		AST7 - Řez C-C					
	VV		Chodník kolem přístavby					
	VV		54,7		54,700			
	VV		Součet		54,700			
88	K	596811221	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžkého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	54,700	278,48	15 232,86	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596811221					
	VV		AST7 - Řez C-C					
	VV		Chodník kolem přístavby					
	VV		54,7		54,700			
	VV		Součet		54,700			
89	M	59245601	dlažba desková betonová tl 50mm přírodní	m2	57,435	260,00	14 933,10	CS ÚRS 2023 01
	VV		AST7 - Řez C-C					
	VV		Chodník kolem přístavby					
	VV		54,7		54,700			
	VV		Součet		54,700			
	VV		54,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		57,435			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 365 566,94	
90	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	9,990	550,00	5 494,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611321141					
	VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží					
	VV		"101" 2,1*2,7		5,670			
	VV		"103" 1,6*0,9		1,440			
	VV		"104" 1,6*0,9*2		2,880			
	VV	OM_Strop	Součet		9,990			
91	K	611325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	345,490	75,00	25 911,75	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611325421					
	VV		AST 14 - Skladby konstrukcí					
	VV		Skladba CH					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"102" 7,39		7,390			
	VV		"106" 4,16		4,160			
	VV		"108" 3		3,000			
	VV		"109" 2,2		2,200			
	VV		"110" 5,64		5,640			
	VV		"111" 4,4		4,400			
	VV		"112" 9,24		9,240			
	VV		"113" 7,9		7,900			
	VV		"114" 7,46		7,460			
	VV		"115" 9,24		9,240			
	VV	OM oprava_strop_1	Mezisoučet		60,630			
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		"202" 29,9		29,900			
	VV		"203" 235		235,000			
	VV		"204" 3,46		3,460			
	VV		"205" 2,4		2,400			
	VV		"206" 3,83		3,830			
	VV		"207" 19,9		19,900			
	VV		"208" 8,12		8,120			
	VV		"209" 7,53		7,530			
	VV		"210" 17,6		17,600			
	VV		"211" 3,04		3,040			
	VV		"212" 12,72		12,720			
	VV		"213" 5,23		5,230			
	VV		"214" 7,04		7,040			
	VV		"215" 4,03		4,030			
	VV		"216" 12,56		12,560			
	VV		Mezisoučet		372,360			
	VV		"přístavba - nebude omítka pod SDK" -87,5		-87,500			
	VV		Mezisoučet		-87,500			
	VV		Součet		345,490			
92	K	612111001R	Ubroušení výstupků porobetonového zdiva do roviny povrchu stěn	m2	707,916	10,00	7 079,16	
	VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží					
	VV		"103" (4,5+1,2+3,075)*3,2*2		56,160			
	VV		"105" (9,2+6,5+2,5+7,885)*3,2-1,8*1,97		79,926			
	VV		Mezisoučet		136,086			
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		"202" (2,075*2+(1,45+0,525)*1)*2+(3,55+6,65)*2*2		53,050			
	VV		"203" ((4,35+2,05+1,18*2+4,2+3,21+1)*3,7+(0,3+0,4+6,18)*2+0,75*3*3,7*2)*2+((1,5+3,85+2,5)*3,7-0,9*1,97-0,7*1,97)*2		239,664			
	VV		"204" (1,5*3,7)*2		11,100			
	VV		"205" 1,5*3,7*2		11,100			
	VV		"206" 1,695*3,7*2*2		25,086			
	VV		"207" ((1,5*2)*2+5,7*3,7-0,8*1,97*2)*2+(5,55*3,7-1*2)*2		84,946			
	VV		"208" 0,71*2*3,7		5,254			
	VV		"210" 6,7*2*2		26,800			
	VV		"211" (2,16+1,65+0,35)*2*2		16,640			
	VV		"212" 5,3*3,7*2		39,220			
	VV		"215" ((2,75+0,9+0,7+1+0,3+1,5)*3,7-0,8*1,97-0,9*1,97-0,8*1,97)*2		43,060			
	VV		"216" 2,15*3,7*2		15,910			
	VV		Mezisoučet		571,830			
	VV		Součet		707,916			
93	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	35,343	325,33	11 498,14	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612135001					
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		8,415*4,2		35,343			
	VV		Součet		35,343			
94	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	707,916	220,00	155 741,52	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612142001					
	VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží					
	VV		"103" (4,5+1,2+3,075)*3,2*2		56,160			
	VV		"105" (9,2+6,5+2,5+7,885)*3,2-1,8*1,97		79,926			
	VV		Mezisoučet		136,086			
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		"202" (2,075*2+(1,45+0,525)*1)*2+(3,55+6,65)*2*2		53,050			
	VV		"203" ((4,35+2,05+1,18*2+4,2+3,21+1)*3,7+(0,3+0,4+6,18)*2+0,75*3*3,7*2)*2+((1,5+3,85+2,5)*3,7-0,9*1,97-0,7*1,97)*2		239,664			
	VV		"204" (1,5*3,7)*2		11,100			
	VV		"205" 1,5*3,7*2		11,100			
	VV		"206" 1,695*3,7*2*2		25,086			
	VV		"207" ((1,5*2)*2+5,7*3,7-0,8*1,97*2)*2+(5,55*3,7-1*2)*2		84,946			
	VV		"208" 0,71*2*3,7		5,254			
	VV		"210" 6,7*2*2		26,800			
	VV		"211" (2,16+1,65+0,35)*2*2		16,640			
	VV		"212" 5,3*3,7*2		39,220			
	VV		"215" ((2,75+0,9+0,7+1+0,3+1,5)*3,7-0,8*1,97-0,9*1,97-0,8*1,97)*2		43,060			
	VV		"216" 2,15*3,7*2		15,910			
	VV		Mezisoučet		571,830			
	VV		Součet		707,916			
95	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	384,837	200,00	76 967,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612311131					
	VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží					
	VV		"103" (4,5+1,2+3,075)*3,2*2		56,160			
	VV		"105" (9,2+6,5+2,5+7,885)*3,2-1,8*1,97		79,926			
	VV		Mezisoučet		136,086			
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		"202" (2,075*2+(1,45+0,525)*1)*2+(3,55+6,65)*2*2		53,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"203" ((4,35+2,05+1,18*2+4,2+3,21+1)*1,7+ +(1,5+3,85+2,5)*1,7)*2		85,068			
	VV		"204" (1,5*1,7)*2		5,100			
	VV		"205" 1,5*1,7*2		5,100			
	VV		"206" 1,695*3,7*2		12,543			
	VV		"207" 5,7*1,7*2+(5,55*1,7)*2		38,250			
	VV		"212" 5,3*1,7*2		18,020			
	VV		"215" (2,75+0,9+0,7+1+0,3+1,5)*1,7*2		24,310			
	VV		"216" 2,15*1,7*2		7,310			
	VV		Mezisoučet		248,751			
	VV	štuk	Součet		384,837			
96	K	612315422	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	397,149	360,00	142 973,64	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612315422					
	VV		odměřeno z PD					
	VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží					
	VV		"101" 25,3*3,3-(1,45*1,97+0,8*1,97*4+1,6*1,97*2+2,1*2,1)		63,616			
	VV		"110" (1,2+4,7)*2*3,3-(0,8*1,97*4+0,6*1,97)		31,454			
	VV		"112" (1,2+7,7)*2*3,3-0,8*1,97*8		46,132			
	VV		"115" (1,9+12,5)*2*3,3-(0,8*1,97*9+1,6*1,97)		77,704			
	VV		Mezisoučet		218,906			
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		"202" 7*1,2+3,5*1,7		14,350			
	VV		"203"					
	VV		(2,05+4,35+0,5+4,5+0,5+2,5+6,25+1,5+2,3+3,5+0,3+1,4+7,4+ 1,3+2+1,9)*1,7		71,825			
	VV		"204" 2,9*1,7		4,930			
	VV		"205" 1,6*1,7		2,720			
	VV		"206" (2,6+2,6+1,4)*1,7		11,220			
	VV		"207" (7+1,5)*3,7-0,8*1,97*2-1,2*2,2		25,658			
	VV		"209" 2,5*1,2		3,000			
	VV		"210" 3,4*1,2+3,7*1,7		10,370			
	VV		"211" (2,2+0,5+0,65)*1,7		5,695			
	VV		"214" 3,4*1,7		5,780			
	VV		"215" 2,3*1,7		3,910			
	VV		"216" (5,025*2+1)*1,7		18,785			
	VV		Mezisoučet		178,243			
	VV	OPR_OM_30	Součet		397,149			
97	K	612321141	Omítka vápencementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	336,064	390,00	131 064,96	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321141					
	VV		odměřeno z PD					
	VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží					
	VV		"102" 11,3*3,3-1*1,97		35,320			
	VV		"103" 18,9*3,3-1*1,97		60,400			
	VV		"104" 17,5*3,3-0,8*1,97		56,174			
	VV		"105" 48,6*3,15-1,8*1,97-1,35*2,35+(1,35+2,35*2)*0,4		148,792			
	VV		"109" 1,2*2,2		2,640			
	VV		"111" 1,2*2,2		2,640			
	VV		Mezisoučet		305,966			
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		"203" (2,965+1,375+11,6+3,45)*(3,15-2)-1,6*0,7- 2*0,7*3+(0,7*2+1,6)*0,3+(0,7*2+2)*0,3*3+7,965*(3,15-2)		30,098			
	VV		Mezisoučet		30,098			
	VV	OM	Součet		336,064			
98	K	612325112	Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2	15,000	450,00	6 750,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325112					
	VV		"oprava rýh" 50*0,3		15,000			
	VV		Součet		15,000			
99	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přeplepením páskou	m2	23,594	30,00	707,82	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991011					
	VV		AST5 -2. nadzemní podlaží					
	VV		detail k pozn. 4					
	VV		(4,69*2,6)		12,194			
	VV		(1,6*1,5+2*1,5*3)		11,400			
	VV		Součet		23,594			
100	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	117,356	59,42	6 973,29	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622131121					
	VV		AST5 -2. nadzemní podlaží					
	VV		detail k pozn. 4					
	VV		(4,69+2,6*2)*0,4		3,956			
	VV		KZS_EPS150		93,432			
	VV		sokl		19,968			
	VV		Součet		117,356			
101	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	19,968	304,38	6 077,86	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622142001					
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		AST8 - Řez D-D					
	VV		(8,86+12,2+3,9)*0,8		19,968			
	VV	sokl	Součet		19,968			
102	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn	m2	99,188	56,97	5 650,74	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151011					
	VV		AST5 -2. nadzemní podlaží					
	VV		detail k pozn. 4					
	VV		(4,69+2,6*2)*0,4		3,956			
	VV		KZS_EPS150		93,432			
	VV		špaleta*0,15		1,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		99,188			
103	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	19,968	53,77	1 073,68	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151021					
	VV		sokl		19,968			
	VV		Součet		19,968			
104	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	93,432	1 069,36	99 912,44	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622211031					
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		AST8 - Řez D-D					
	VV		(8,86+12,2+3,9)*4,2		104,832			
	VV		-(1,6*1,5+2*1,5*3)		-11,400			
	VV	KZS_EPS150	Součet		93,432			
105	M	28375935	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 150mm	m2	98,104	330,00	32 374,32	CS ÚRS 2023 01
	VV		93,432*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		98,104			
106	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	19,600	180,00	3 528,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622212001					
	VV	špaleta	(1,5*2+1,5*2*3)		12,000			
	VV	parapet	(1,6+2*3)		7,600			
	VV		Součet		19,600			
107	M	28376350	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa $\lambda=0,034$ tl 30mm	m2	4,312	134,00	577,81	CS ÚRS 2023 01
	VV		parapet*0,2		1,520			
	VV		špaleta*0,2		2,400			
	VV		Součet		3,920			
	VV		3,92*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,312			
108	K	622232051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z fenolické pěny hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	9,890	200,00	1 978,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622232051					
	VV		AST5 -2. nadzemní podlaží					
	VV		detail k pozn. 4					
	VV		(4,69+2,6*2)		9,890			
	VV		Součet		9,890			
109	M	28376801	deska fenolická tepelně izolační fasádní $\lambda=0,021$ tl 30mm	m2	4,352	220,00	957,44	CS ÚRS 2023 01
	VV		AST5 -2. nadzemní podlaží					
	VV		detail k pozn. 4					
	VV		(4,69+2,6*2)*0,4		3,956			
	VV		Součet		3,956			
	VV		3,956*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,352			
110	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotvek s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	113,400	61,57	6 982,04	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622251101					
	VV		KZS_EPS150		93,432			
	VV		sokl		19,968			
	VV		Součet		113,400			
111	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	m	24,980	172,58	4 311,05	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622252001					
	VV		KZS_LZ		24,980			
	VV		Součet		24,980			
112	M	59051668	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 150mm	m	26,229	142,50	3 737,63	CS ÚRS 2023 01
	VV		(8,9+12,18+3,9)		24,980			
	VV	KZS_LZ	Součet		24,980			
	VV		24,98*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		26,229			
113	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	80,470	76,08	6 122,16	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622252002					
	VV		KZS_APU		29,490			
	VV		KZS_NL		12,290			
	VV		KZS_LR		38,690			
	VV		Součet		80,470			
114	M	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	40,625	37,50	1 523,44	CS ÚRS 2023 01
	VV		AST5 -2. nadzemní podlaží					
	VV		detail k pozn. 4					
	VV		2,6*2		5,200			
	VV		(5,49+3*2)		11,490			
	VV		špaleta		12,000			
	VV		2*5		10,000			
	VV	KZS_LR	Součet		38,690			
	VV		38,69*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		40,625			
115	M	59051512	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	7,980	58,50	466,83	CS ÚRS 2023 01
	VV		parapet		7,600			
	VV	KZS_PL	Součet		7,600			
	VV		7,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,980			
116	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	12,905	46,50	600,08	CS ÚRS 2023 01
	VV		AST5 -2. nadzemní podlaží					
	VV		detail k pozn. 4					
	VV		4,69		4,690			
	VV		7,6		7,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	KZS_NL	Součet		12,290			
	VV		12,29*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		12,905			
117	M	59051476	profil zacišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	30,965	36,00	1 114,74	CS ÚRS 2023 01
	VV		AST5 -2. nadzemní podlaží					
	VV		detail k pozn. 4					
	VV		(4,69+2,6*2)		9,890			
	VV		špaleta+parapet		19,600			
	VV	KZS_APU	Součet		29,490			
	VV		29,49*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		30,965			
118	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost	m2	19,968	692,39	13 825,64	CS ÚRS 2023 01
			stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622511112					
	VV		sokl		19,968			
	VV		Součet		19,968			
119	K	622521022	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost	m2	99,188	511,60	50 744,58	CS ÚRS 2023 01
			2,0 mm stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622521022					
	VV		AST5 -2. nadzemní podlaží					
	VV		detail k pozn. 4					
	VV		(4,69+2,6*2)*0,4		3,956			
	VV		KZS_EPS150		93,432			
	VV		špaleta*0,15		1,800			
	VV		Součet		99,188			
120	K	629999011	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou	m	11,490	58,74	674,92	CS ÚRS 2023 01
			pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur					
			na fasádě					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629999011					
	VV		AST5 -2. nadzemní podlaží					
	VV		detail k pozn. 4					
	VV		(5,49+3*2)		11,490			
	VV		Součet		11,490			
121	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na	m3	34,409	5 011,72	172 448,27	CS ÚRS 2023 01
			prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311115					
	VV		AST 14 - Skladby konstrukcí					
	VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží					
	VV		Skladba A					
	VV		"105" 81,9		81,900			
	VV	Skladba_A	Mezisoučet		81,900			
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		Skladba D					
	VV		"203, 204, 205"81,56		81,560			
	VV	Skladba_D	Mezisoučet		81,560			
	VV		Skladba E					
	VV		"část 203" 48,9		48,900			
	VV	Skladba_E	Mezisoučet		48,900			
	VV		Skladba F					
	VV		"202, část 203, 207-216" 227,45		227,450			
	VV	Skladba_F	Mezisoučet		227,450			
	VV		Skladba G					
	VV		"část 203, 213 - pod chladicími boxy" 8,1		8,100			
	VV	Skladba_G	Mezisoučet		8,100			
	VV		Skladba H					
	VV		"část 203 - v místě zrušeného výtahu" 4,5		4,500			
	VV	Skladba_H	Mezisoučet		4,500			
	VV		Součet		452,410			
	VV		Skladba_A*0,08		6,552			
	VV		Skladba_D*(0,09+0,06)/2		6,117			
	VV		Skladba_E*(0,09+0,06)/2		3,668			
	VV		Skladba_F*(0,09+0,06)/2		17,059			
	VV		Skladba_G*(0,09+0,06)/2		0,608			
	VV		Skladba_H*0,09		0,405			
	VV		Součet		34,409			
122	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na	m3	0,950	5 900,00	5 605,00	CS ÚRS 2023 01
			prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311125					
	VV		AST 14 - Skladby konstrukcí					
	VV		Skladba B					
	VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží					
	VV		AST8 - Řez D-D					
	VV		"101 prostor výtahu" 2,1*2,7*0,1		0,567			
	VV		Mezisoučet		0,567			
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		"206" 3,83*0,1		0,383			
	VV		Mezisoučet		0,383			
	VV		Součet		0,950			
123	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu	m3	34,409	1 222,74	42 073,26	CS ÚRS 2023 01
			mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319011					
	VV		Skladba_A*0,08		6,552			
	VV		Skladba_D*(0,09+0,06)/2		6,117			
	VV		Skladba_E*(0,09+0,06)/2		3,668			
	VV		Skladba_F*(0,09+0,06)/2		17,059			
	VV		Skladba_G*(0,09+0,06)/2		0,608			
	VV		Skladba_H*0,09		0,405			
	VV		Součet		34,409			
124	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu	m3	0,950	611,37	580,80	CS ÚRS 2023 01
			mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 120					
			mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319012					
	VV		AST 14 - Skladby konstrukcí					
	VV		Skladba B					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží					
	VV		AST8 - Řez D-D					
	VV		"101 prostor výtahu" 2,1*2,7*0,1		0,567			
	VV		Mezisoučet		0,567			
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		"206" 3,83*0,1		0,383			
	VV		Mezisoučet		0,383			
	VV		Součet		0,950			
125	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	0,950	185,68	176,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319173					
	VV		AST 14 - Skladby konstrukcí					
	VV		Skladba B					
	VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží					
	VV		AST8 - Řez D-D					
	VV		"101 prostor výtahu" 2,1*2,7*0,1		0,567			
	VV		Mezisoučet		0,567			
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		"206" 3,83*0,1		0,383			
	VV		Mezisoučet		0,383			
	VV		Součet		0,950			
126	K	631319222	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polymerovými makrovlákný objemové vyztužení 3 kg/m3	m3	34,409	1 124,83	38 704,28	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319222					
	VV		Skladba_A*0,08		6,552			
	VV		Skladba_D*(0,09+0,06)/2		6,117			
	VV		Skladba_E*(0,09+0,06)/2		3,668			
	VV		Skladba_F*(0,09+0,06)/2		17,059			
	VV		Skladba_G*(0,09+0,06)/2		0,608			
	VV		Skladba_H*0,09		0,405			
	VV		Součet		34,409			
127	K	631342232	Cementová litá pěna – pěnobeton tl. přes 120 do 240 mm, objemové hmotnosti 600 kg/m3	m3	56,536	3 500,00	197 876,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631342232					
	VV		AST 14 - Skladby konstrukcí					
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		Skladba D					
	VV		"203, 204, 205"81,56*0,21		17,128			
	VV		Mezisoučet		17,128			
	VV		Skladba E					
	VV		"část 203" 48,9*0,21		10,269			
	VV		Mezisoučet		10,269			
	VV		Skladba F					
	VV		"část 203, 207-216" 202,8*0,14		28,392			
	VV		Mezisoučet		28,392			
	VV		Skladba G					
	VV		"část 203, 213 - pod chladicími boxy" 8,1*0,07		0,567			
	VV		Mezisoučet		0,567			
	VV		Skladba H					
	VV		"část 203 - v místě zrušeného výtahu" 4,5*0,04		0,180			
	VV		Mezisoučet		0,180			
	VV		Součet		56,536			
128	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,037	42 000,00	1 554,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631362021					
	VV		AST 14 - Skladby konstrukcí					
	VV		Skladba B					
	VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží					
	VV		AST8 - Řez D-D					
	VV		kari síť 150/150/6- 3,03 kg/m2					
	VV		"101" 5,9*3,03*1,25*0,001		0,022			
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		"206" 3,83*3,03*1,25*0,001		0,015			
	VV		Součet		0,037			
129	K	632451231	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 30 do 35 mm	m2	13,600	322,04	4 379,74	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451231					
	VV		AST 14 - Skladby konstrukcí					
	VV		Skladba B					
	VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží					
	VV		AST8 - Řez D-D					
	VV		"101 prostor výtahu" 2,1*2,7		5,670			
	VV		"108" 1,5		1,500			
	VV		"105 - anglický dvorek" 1*2,6		2,600			
	VV		Mezisoučet		9,770			
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		"206" 3,83		3,830			
	VV		Mezisoučet		3,830			
	VV		Součet		13,600			
130	K	632481213	Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	81,900	15,00	1 228,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632481213					
	VV		Skladba_A		81,900			
	VV		Součet		81,900			
131	K	634112127	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 120 mm	m	382,500	35,00	13 387,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/634112127					
	VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží					
	VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží					
	VV		"105" 49,5		49,500			
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		odměřeno z PD					
	VV		"202" 28,4		28,400			
	VV		"203"148,5		148,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"204" 7,6		7,600			
	VV		"205" 6,3		6,300			
	VV		"206" 8,3		8,300			
	VV		"207" 27,2		27,200			
	VV		"208" 11,6		11,600			
	VV		"209" 11,9		11,900			
	VV		"210" 21,3		21,300			
	VV		"211" 7,8		7,800			
	VV		"212" 15,6		15,600			
	VV		"213" 5		5,000			
	VV		"214" 10,2		10,200			
	VV		"215" 8,6		8,600			
	VV		"216" 14,7		14,700			
	VV		Součet		382,500			
132	K	634661111	Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm	m	40,000	92,00	3 680,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/634661111					
133	K	634911113	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	40,000	80,00	3 200,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/634911113					
134	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	10,000	1 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642944121					
	VV		AST10 - Výpis truhlářských výrobků					
	VV		"01/T" 1		1,000			
	VV		"02/T" 1		1,000			
	VV		"03/T" 2		2,000			
	VV		"04/T" 3		3,000			
	VV		"05/T" 2		2,000			
	VV		"09/T" 1		1,000			
	VV		Součet		10,000			
135	M	55331567	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	1 224,00	2 448,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		AST10 - Výpis truhlářských výrobků					
	VV		"05/T" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
136	M	55331568	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		AST10 - Výpis truhlářských výrobků					
	VV		"09/T" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
137	M	55331485	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	1,000	945,00	945,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		AST10 - Výpis truhlářských výrobků					
	VV		"01/T" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
138	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	985,00	985,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		AST10 - Výpis truhlářských výrobků					
	VV		"02/T" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
139	M	55331489R	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1000/1970, 2100mm	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	
	VV		AST10 - Výpis truhlářských výrobků					
	VV		"03/T" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
140	M	55331488	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	3,000	1 060,00	3 180,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		AST10 - Výpis truhlářských výrobků					
	VV		"04/T" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
141	K	642946111	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky do 800 mm	kus	5,000	1 534,52	7 672,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642946111					
	VV		AST10 - Výpis truhlářských výrobků					
	VV		"06/T" 1		1,000			
	VV		"07/T" 2		2,000			
	VV		"08/T" 2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
142	M	55331611	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 700mm standardní rozměr	kus	3,000	6 301,00	18 903,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		AST10 - Výpis truhlářských výrobků					
	VV		"06/T" 1		1,000			
	VV		"08/T" 2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
143	M	55331612	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr	kus	2,000	7 140,00	14 280,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		AST10 - Výpis truhlářských výrobků					
	VV		"07/T" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
144	K	662845111R	Dodávka a osazení PVC podlahového dilatačního profilu	m	20,000	265,20	5 304,00	
D 8		Trubní vedení					3 078,58	
145	K	877265261	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvorních vpustí DN 110	kus	1,000	218,58	218,58	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877265261					
	VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží					
	VV		"anglický dvorek" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	M	59231165	vtok DN 110 se svislým odtokem plast 244x244mm/litina 226x226mm se sifonovou vložkou	kus	1,000	2 860,00	2 860,00	CS ÚRS 2023 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	572 144,24				
147	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	58,900	263,99	15 549,01	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213					
		VV	AST7 - Řez C-C					
		VV	Chodník kolem přístavby					
		VV	4,2*2+17,5+8+1,8+4,1+4,4+3+1,3+1,3+0,6+2,1+3+3,4		58,900			
		VV	Součet		58,900			
148	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	64,790	102,05	6 611,82	CS ÚRS 2023 01
		VV	58,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		64,790			
149	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,540	3 693,33	1 994,40	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916991121					
		VV	Oprava obruby chodníku u vstupu do haly 2.NP					
		VV	3*0,3*0,6		0,540			
		VV	Součet		0,540			
150	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	740,000	84,83	62 774,20	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101112					
		VV	AST4 - 1. nadzemní podlaží					
		VV	250		250,000			
		VV	AST5 - 2. nadzemní podlaží					
		VV	490		490,000			
		VV	Součet		740,000			
151	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	708,690	93,70	66 404,25	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111					
		VV	AST4 - 1. nadzemní podlaží					
		VV	227,8		227,800			
		VV	AST5 - 2. nadzemní podlaží					
		VV	480,89		480,890			
		VV	Součet		708,690			
152	K	953241110R	Osazení trnů průměr 24 mm	kus	6,000	115,00	690,00	
		VV	propojení základového pasu					
		VV	6		6,000			
		VV	Součet		6,000			
153	M	54879301R	trn D 24 mm dl. 500 mm	kus	6,000	350,00	2 100,00	
		VV	propojení základového pasu					
		VV	6		6,000			
		VV	Součet		6,000			
154	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	6,000	198,25	1 189,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953943211					
155	M	44932114R	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE včetně revize	kus	6,000	800,00	4 800,00	
156	K	953962113	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva z plných cihel tmel, hloubka 80 mm, velikost M 12	kus	207,200	15,00	3 108,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953962113					
		VV	AST4 - 1. nadzemní podlaží					
		VV	nosník L 150/150/16 - chemické kotvení do zdiva á 250 mm					
		VV	AST4 - 1. nadzemní podlaží					
		VV	ST4 - zastropení nad 1.NP					
		VV	L 150/150/16 - chemické kotvení do zdiva á 250 mm					
		VV	(9,2+5,9+2,8+8)*4		103,600			
		VV	Mezisoučet		103,600			
		VV	AST5 - 2. nadzemní podlaží					
		VV	ST5 - zastropení nad 2.NP					
		VV	L 150/150/16 - chemické kotvení do zdiva á 250 mm					
		VV	(9,2+5,9+2,8+8)*4		103,600			
		VV	Mezisoučet		103,600			
		VV	Součet		207,200			
157	K	953965121	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	kus	207,200	18,00	3 729,60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953965121					
		VV	AST4 - 1. nadzemní podlaží					
		VV	nosník L 150/150/16 - chemické kotvení do zdiva á 250 mm					
		VV	AST4 - 1. nadzemní podlaží					
		VV	ST4 - zastropení nad 1.NP					
		VV	L 150/150/16 - chemické kotvení do zdiva á 250 mm					
		VV	(9,2+5,9+2,8+8)*4		103,600			
		VV	Mezisoučet		103,600			
		VV	AST5 - 2. nadzemní podlaží					
		VV	ST5 - zastropení nad 2.NP					
		VV	L 150/150/16 - chemické kotvení do zdiva á 250 mm					
		VV	(9,2+5,9+2,8+8)*4		103,600			
		VV	Mezisoučet		103,600			
		VV	Součet		207,200			
158	K	953966122R	Montáž ochranných prvků stěn pomocí hmoždinek rohový profil	m	30,000	398,00	11 940,00	
159	M	28355003R	ochranná rohová stěnová lišta (nerez)	m	33,000	578,00	19 074,00	
		VV	30*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		33,000			
160	K	953993326	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky plastové nebo smaltované přivrtáním na zdivo	kus	8,000	130,39	1 043,12	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953993326					
161	M	73534554R	informační luminiscenční značky směru úniku	kus	8,000	125,00	1 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
162	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	5,378	2 700,00	14 520,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961055111						
	VV	AST4 - 1. Nadzemní podlaží						
	VV	Bourání nasávacího objektu VZT včetně kanálu						
	VV	(1,5*1,5)*0,2+(6,8+2,9)*1,8*0,25+1,5*1,5*0,25			5,378			
	VV	Součet			5,378			
163	K	962023491	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	4,455	900,00	4 009,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962023491						
	VV	AST4 - 1. nadzemní podlaží						
	VV	(0,9+1,5+0,9)*4,5*0,3			4,455			
	VV	Součet			4,455			
164	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	323,220	120,00	38 786,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031133						
	VV	AST4 - 1. nadzemní podlaží						
	VV	"izolační přízdívka" (9,2+6,5+2,5+7,8)*3,2			83,200			
	VV	"108" 1,2*3,15			3,780			
	VV	Mezisoučet			86,980			
	VV	AST5 - 2. nadzemní podlaží						
	VV	"v.1400 mm"						
	VV	(2,1+0,9+6,5+0,5+1,4+2,2+0,6+4,3+0,75+2,1+1,5)*1,4			31,990			
	VV	"v.2000 mm" (2,3+1,5+4,7)*2			17,000			
	VV	(3,2+1,4+1+2,7+2,2+2,5+1,2+1,2+5,8+1,5+1,5+2,7+3+0,4*2+0,8+1,2+1+5,6+2,3+4,6+3,2)*3,95			195,130			
	VV	-0,8*1,97*5			-7,880			
	VV	Mezisoučet			236,240			
	VV	Součet			323,220			
165	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	20,364	2 100,00	42 764,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965042141						
	VV	AST3 - 2. NP - stávající stav						
	VV	"208 - studená kuchyně" 13,35			13,350			
	VV	"210 - mytí, sklad nádobí" 37,25			37,250			
	VV	"212 - úklid" 2,05			2,050			
	VV	"213 - chodba" 17,1			17,100			
	VV	"214 - mytí vozíků " 4,4			4,400			
	VV	"216 - dietní sestra" 9,9			9,900			
	VV	"217 - dietní kuchyně" 16,45			16,450			
	VV	"218 - varna" 78,25			78,250			
	VV	"219 - přípravná těsta" 15			15,000			
	VV	"220 - mytí stolního nádobí" 18,2			18,200			
	VV	"221 - čistá přípravná zeleniny" 8,75			8,750			
	VV	"222 - čistá přípravná masa" 14,1			14,100			
	VV	"223 - denní sklad" 13,45			13,450			
	VV	"224 - přípravná vaječ" 6,3			6,300			
	VV	Součet			254,550			
	VV	254,55*0,08			20,364			
	VV	Součet			20,364			
166	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	20,364	1 000,00	20 364,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965049111						
	VV	AST3 - 2. NP - stávající stav						
	VV	"208 - studená kuchyně" 13,35			13,350			
	VV	"210 - mytí, sklad nádobí" 37,25			37,250			
	VV	"212 - úklid" 2,05			2,050			
	VV	"213 - chodba" 17,1			17,100			
	VV	"214 - mytí vozíků " 4,4			4,400			
	VV	"216 - dietní sestra" 9,9			9,900			
	VV	"217 - dietní kuchyně" 16,45			16,450			
	VV	"218 - varna" 78,25			78,250			
	VV	"219 - přípravná těsta" 15			15,000			
	VV	"220 - mytí stolního nádobí" 18,2			18,200			
	VV	"221 - čistá přípravná zeleniny" 8,75			8,750			
	VV	"222 - čistá přípravná masa" 14,1			14,100			
	VV	"223 - denní sklad" 13,45			13,450			
	VV	"224 - přípravná vaječ" 6,3			6,300			
	VV	Součet			254,550			
	VV	254,55*0,08			20,364			
	VV	Součet			20,364			
167	K	965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	17,336	676,31	11 724,51	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965082923						
	VV	AST3 - 2. NP - stávající stav						
	VV	"212 - úklid" 2,05			2,050			
	VV	"213 - chodba" 17,1			17,100			
	VV	"214 - mytí vozíků " 4,4			4,400			
	VV	"216 - dietní sestra" 9,9			9,900			
	VV	"217 - dietní kuchyně" 16,45			16,450			
	VV	"218 - varna" 78,25			78,250			
	VV	"219 - přípravná těsta" 15			15,000			
	VV	"220 - mytí stolního nádobí" 18,2			18,200			
	VV	"221 - čistá přípravná zeleniny" 8,75			8,750			
	VV	"222 - čistá přípravná masa" 14,1			14,100			
	VV	"223 - denní sklad" 13,45			13,450			
	VV	"224 - přípravná vaječ" 6,3			6,300			
	VV	Součet			203,950			
	VV	203,95*0,085			17,336			
	VV	Součet			17,336			
168	K	965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	7,843	553,35	4 339,92	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965082933						
	VV	AST3 - 2. NP - stávající stav						
	VV	"208 - studená kuchyně" 13,35			13,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"210 - mytí, sklad nádobí" 37,25		37,250			
	VV		Součet		50,600			
	VV		50,6*0,155		7,843			
	VV		Součet		7,843			
169	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky do 500 mm	m	22,500	63,49	1 428,53	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966008211					
	VV		AST3 - 2. NP - stávající stav					
	VV		odměřeno z PD					
	VV		22,5		22,500			
	VV		Součet		22,500			
170	K	966080103	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm	m2	35,343	75,93	2 683,59	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966080103					
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		8,415*4,2		35,343			
	VV		Součet		35,343			
171	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	25,600	307,90	7 882,24	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455					
	VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží					
	VV		0,8*2*8		12,800			
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		0,8*2*8		12,800			
	VV		Součet		25,600			
172	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	25,960	235,44	6 112,02	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072456					
	VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží					
	VV		1,45*4		5,800			
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		1,8*2,8*4		20,160			
	VV		Součet		25,960			
173	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	3,620	298,40	1 080,21	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968082016					
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		1,8*0,9+1*2		3,620			
	VV		Součet		3,620			
174	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	11,960	213,14	2 549,15	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968082017					
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		AST11 -Výpis plastových výrobků					
	VV		jídlna					
	VV		"09/P" 2,6*1,15*4		11,960			
	VV		Součet		11,960			
175	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm	kus	20,000	470,14	9 402,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033361					
176	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	16,105	176,25	2 838,51	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033631					
	VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží					
	VV		1,1*2,1*2+1,2*2,6+0,7*2,1+0,9*1,97+0,6*1,97+1*1,97*2		16,105			
	VV		Součet		16,105			
177	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	3,785	1 100,00	4 163,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033641					
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		"203" 1,9*3,32*0,3*2		3,785			
	VV		Součet		3,785			
178	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	16,633	1 100,00	18 296,30	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033651					
	VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží					
	VV		(0,6+0,25)*2,77*0,4		0,942			
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		"201" 1,15*2,1*0,5		1,208			
	VV		"203" 1,9*2,85*0,5+3,525*2,71*0,5+3,9*2,71*0,5		12,768			
	VV		"204" 1,1*2,1*0,5		1,155			
	VV		"průraz pro VZT" 3,5*0,32*0,5		0,560			
	VV		Součet		16,633			
179	K	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm	m3	3,781	1 100,00	4 159,10	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033681 VV AST4 - 1. nadzemní podlaží VV 2,1*2,77*0,65 VV Součet 3,781 3,781								
180	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	50,000	390,00	19 500,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031165 VV AST4 - 1. nadzemní podlaží VV 8*1,5 VV 3*2,55 VV 2*2,55 VV Součet 12,000 7,650 5,100 24,750								
181	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	24,750	381,19	9 434,45	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031666 VV AST4 - 1. nadzemní podlaží VV 8*1,5 VV 3*2,55 VV 2*2,55 VV Součet 12,000 7,650 5,100 24,750								
182	K	977131119R	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 12 mm	m	1,800	250,00	450,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977131119R VV propojení základového pasu VV 6*0,3 VV Součet 1,800 1,800								
183	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	m	5,000	1 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151111								
184	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm	m	5,000	2 200,00	11 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151121								
365	K	977152001.R	Protipožární ucpávka pro otvor vrtaný od 30 do 50mm	ks	8,000	1 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2023 01
366	K	977152002.R	Protipožární ucpávka pro otvor vrtaný od 60 do 100mm	ks	6,000	1 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2023 01
367	K	977152003.R	Protipožární ucpávka pro otvor bouraný 350x300 mm	ks	4,000	2 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2023 01
368	K	977152010.R	Revizní dvířka 600x600 mm pro osazení do SDK podhledu	ks	4,000	3 250,00	13 000,00	CS ÚRS 2023 01
185	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	592,500	100,00	59 250,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978059541 VV odměřeno z PD VV 592,5 VV Součet 592,500 592,500								
186	K	981131713	Demolice hal průmyslových, zemědělských nebo občanské výstavby postupným rozebíráním z monolitického nebo montovaného železobetonu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %	m3	58,320	400,00	23 328,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/981131713 VV AST4 - 1. Nadzemní podlaží VV Bourání nasávacího objektu VZT včetně kanálu VV (1,5*1,5)*6,2+(6,8+2,9)*2*1,8+1,5*1,5*4,2 VV Součet 58,320 58,320								
187	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	35,343	200,00	7 068,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111 VV AST5 - 2. nadzemní podlaží VV 8,415*4,2 VV Součet 35,343 35,343								
D 997 Přesun sutě							478 375,05	
188	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	360,868	600,00	216 520,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013152								
189	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	360,868	200,00	72 173,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501								
190	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7 217,360	10,00	72 173,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509 VV 360,868*20 'Přepočtené koeficientem množství 7 217,360								
191	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	80,210	390,00	31 281,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631								
192	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,018	490,00	498,82	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013645								
193	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádky zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02	t	0,495	1 900,00	940,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013812								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
194	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	1,460	1 200,00	1 752,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013813					
195	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	0,865	1 950,00	1 686,75	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013814					
196	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	64,239	170,00	10 920,63	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013861					
VV			11,093+2,72+44,801+5,625		64,239			
VV			Součet		64,239			
197	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	12,907	370,00	4 775,59	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013862					
198	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	148,749	390,00	58 012,11	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013863					
VV			10,113+84,36+1,98+4,348+6,813+29,939+6,806+2,7+1,69		148,749			
VV			Součet		148,749			
199	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	50,925	150,00	7 638,75	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013873					
VV			2,625+13,05+24,27+10,98		50,925			
VV			Součet		50,925			
D 998			Přesun hmot				244 014,30	
200	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	542,254	450,00	244 014,30	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998017002					
D PSV			Práce a dodávky PSV				4 004 748,45	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				187 391,13	
201	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	467,510	17,25	8 064,55	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001					
VV			AST 14 - Skladby konstrukcí					
VV			Skladba A					
VV			ST2 - Základy					
VV			AST8 - Řez D-D					
VV			odměřeno z PD					
VV			97		97,000			
VV HI_V_I			Mezisoučet		97,000			
VV			AST5 - 2. nadzemní podlaží					
VV			Skladba_D		81,560			
VV			Skladba_E		48,900			
VV			Skladba_F		227,450			
VV			Skladba_G		8,100			
VV			Skladba_H		4,500			
VV HI_V_II			Mezisoučet		370,510			
VV			Součet		467,510			
202	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,154	112 700,00	17 355,80	CS ÚRS 2023 01
VV			HI_V_I		97,000			
VV			HI_V_II		370,510			
VV			Součet		467,510			
VV			467,51*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství		0,154			
203	K	71112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	87,628	17,25	1 511,58	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/71112001					
VV			AST4 - 1. nadzemní podlaží					
VV			AST8 - Řez D-D					
VV			(8,8+11,95+3,8)*3,6-1,35*2,35+(1,35+2,35*2)*0,4		87,628			
VV HI_S			Součet		87,628			
204	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,030	112 700,00	3 381,00	CS ÚRS 2023 01
VV			HI_S		87,628			
VV			Součet		87,628			
VV			87,628*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,030			
205	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	254,550	28,80	7 331,04	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711131811					
VV			AST3 - 2. NP - stávající stav					
VV			"208 - studená kuchyně" 13,35		13,350			
VV			"210 - mytí, sklad nádobí" 37,25		37,250			
VV			"212 - úklid" 2,05		2,050			
VV			"213 - chodba" 17,1		17,100			
VV			"214 - mytí vozíků " 4,4		4,400			
VV			"216 - dietní sestra" 9,9		9,900			
VV			"217 - dietní kuchyně" 16,45		16,450			
VV			"218 - varna" 78,25		78,250			
VV			"219 - příprava těsta" 15		15,000			
VV			"220 - mytí stolního nádobí" 18,2		18,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"221 - čistá přípravná zeleniny" 8,75		8,750			
	VV		"222 - čistá přípravná masa" 14,1		14,100			
	VV		"223 - denní sklad" 13,45		13,450			
	VV		"224 - přípravná vaječ" 6,3		6,300			
	VV		Součet		254,550			
206	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	467,510	63,25	29 570,01	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711141559					
	VV		HI_V_I		97,000			
	VV		HI_V_II		370,510			
	VV		Součet		467,510			
207	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	113,054	149,50	16 901,57	CS ÚRS 2023 01
	VV		HI_V_I		97,000			
	VV		Součet		97,000			
	VV		97*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		113,054			
208	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	426,087	138,00	58 800,01	CS ÚRS 2023 01
	VV		HI_V_II		370,510			
	VV		Součet		370,510			
	VV		370,51*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		426,087			
209	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	87,628	74,75	6 550,19	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711142559					
	VV		HI_S		87,628			
	VV		Součet		87,628			
210	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	105,154	149,50	15 720,52	CS ÚRS 2023 01
	VV		HI_S		87,628			
	VV		Součet		87,628			
	VV		87,628*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		105,154			
211	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	95,976	80,50	7 726,07	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161212					
	VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží					
	VV		AST8 - Řez D-D					
	VV		(8,86+8,5+1,2+3+1,2+3,9)*3,6		95,976			
	VV		Součet		95,976			
212	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou	m	26,660	218,50	5 825,21	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161383					
	VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží					
	VV		AST8 - Řez D-D					
	VV		(8,86+8,5+1,2+3+1,2+3,9)		26,660			
	VV		Součet		26,660			
213	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 787,38	4,84	8 653,58	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711202					
D	712		Povlakové krytiny				176 397,72	
214	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	97,000	26,00	2 522,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712311101					
	VV		AST 14 - Skladby konstrukcí					
	VV		Skladba S3					
	VV		AST6 - Střecha					
	VV		AST7 Řez C-C					
	VV		Skladba S3					
	VV	Skladba_S3	97		97,000			
	VV		Součet		97,000			
215	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,031	92 500,00	2 867,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		Skladba_S3		97,000			
	VV		Součet		97,000			
	VV		97*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství		0,031			
216	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	97,000	188,00	18 236,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712341559					
	VV		Skladba_S3		97,000			
	VV		Součet		97,000			
217	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	113,054	152,00	17 184,21	CS ÚRS 2023 01
	VV		Skladba_S3		97,000			
	VV		Součet		97,000			
	VV		97*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		113,054			
218	K	712363352R	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m podkladní rohové profily rš 150 mm	m	49,500	193,00	9 553,50	
	VV		AST6 - Střecha					
	VV		AST13 - Výpis klempířských výrobků					
	VV		"09/K" 49,5		49,500			
	VV		Součet		49,500			
219	K	712363357	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm	m	49,500	419,30	20 755,35	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363357					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		AST6 - Střecha					
	VV		AST13 - Výpis klempířských výrobků					
	VV		"08/K" 49,5		49,500			
	VV		Součet		49,500			
220	K	712363604R	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole	m2	97,000	230,00	22 310,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363604R					
	VV		Skladba_S3		97,000			
	VV		Součet		97,000			
221	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	113,054	246,00	27 811,28	CS ÚRS 2023 01
	VV		Skladba_S3		97,000			
	VV		Součet		97,000			
	VV		97*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		113,054			
222	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	97,000	61,52	5 967,44	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712391172					
	VV		Skladba_S3		97,000			
	VV		Součet		97,000			
223	M	69311035	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 30kN/m	m2	111,550	25,30	2 822,22	CS ÚRS 2023 01
	VV		Skladba_S3		97,000			
	VV		Součet		97,000			
	VV		97*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		111,550			
224	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2	14,802	15,00	222,03	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712811101					
	VV		AST6 - Střecha					
	VV		AST7 - Řez C-C					
	VV		"atika" (8,96+12,18+3,53)*0,6		14,802			
	VV		Součet		14,802			
225	M	11163150.1	lak penetrační asfaltový	t	0,005	92 500,00	462,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		AST6 - Střecha					
	VV		AST7 - Řez C-C					
	VV		"atika" (8,96+12,18+3,53)*0,6		14,802			
	VV		Součet		14,802			
	VV		14,802*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,005			
226	K	712831101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	29,700	31,50	935,55	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712831101					
	VV		AST6 - Střecha					
	VV		AST7 - Řez C-C					
	VV		49,5*0,6		29,700			
	VV		Součet		29,700			
227	M	69311035	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 30kN/m	m2	35,640	25,30	901,69	CS ÚRS 2023 01
	VV		AST6 - Střecha					
	VV		AST7 - Řez C-C					
	VV		49,5*0,6		29,700			
	VV		Součet		29,700			
	VV		29,7*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		35,640			
228	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	29,700	155,00	4 603,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712841559					
	VV		AST6 - Střecha					
	VV		AST7 - Řez C-C					
	VV		49,5*0,6		29,700			
	VV		Součet		29,700			
229	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	35,640	152,00	5 417,28	CS ÚRS 2023 01
	VV		AST6 - Střecha					
	VV		AST7 - Řez C-C					
	VV		49,5*0,6		29,700			
	VV		Součet		29,700			
	VV		29,7*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		35,640			
230	K	712861702	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou bodově	m2	29,700	239,00	7 098,30	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712861702					
	VV		AST6 - Střecha					
	VV		AST7 - Řez C-C					
	VV		49,5*0,6		29,700			
	VV		Součet		29,700			
231	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	35,640	246,00	8 767,44	CS ÚRS 2023 01
	VV		AST6 - Střecha					
	VV		AST7 - Řez C-C					
	VV		49,5*0,6		29,700			
	VV		Součet		29,700			
	VV		29,7*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		35,640			
232	K	712998202	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 125	kus	3,000	420,00	1 260,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712998202					
	VV		AST6 - Střecha					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D8-D9" 2		2,000			
	VV		"bezpečnostní chrlič" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
233	M	28342773	přepad bezpečnostní atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus	3,000	2 160,00	6 480,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		AST6 - Střecha					
	VV		"D8-D9" 2		2,000			
	VV		"bezpečnostní chrlič" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
234	K	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 661,78	6,15	10 219,93	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712202								
D	713		Izolace tepelné				265 171,46	
235	K	713120811	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm	m2	254,550	29,79	7 583,04	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713120811								
	VV		AST3 - 2. NP - stávající stav					
	VV		"208 - studená kuchyně" 13,35		13,350			
	VV		"210 - mytí, sklad nádobí" 37,25		37,250			
	VV		"212 - úklid" 2,05		2,050			
	VV		"213 - chodba" 17,1		17,100			
	VV		"214 - mytí vozíků " 4,4		4,400			
	VV		"216 - dietní sestra" 9,9		9,900			
	VV		"217 - dietní kuchyně" 16,45		16,450			
	VV		"218 - varna" 78,25		78,250			
	VV		"219 - příprava těsta" 15		15,000			
	VV		"220 - mytí stolního nádobí" 18,2		18,200			
	VV		"221 - čistá příprava zeleniny" 8,75		8,750			
	VV		"222 - čistá příprava masa" 14,1		14,100			
	VV		"223 - denní sklad" 13,45		13,450			
	VV		"224 - příprava vajec" 6,3		6,300			
	VV		Součet		254,550			
236	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	99,500	49,64	4 939,18	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121111								
	VV		AST 14 - Skladby konstrukcí					
	VV		Skladba A					
	VV		Skladba B					
	VV		Skladba G					
	VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží					
	VV		AST8 - Řez D-D					
	VV		"101 prostor výtahu" 2,1*2,7		5,670			
	VV		"105" 81,9		81,900			
	VV		Mezisoučet		87,570			
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		"206" 3,83		3,830			
	VV		Skladba_G		8,100			
	VV		Mezisoučet		11,930			
	VV		Součet		99,500			
237	M	28375911	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 70mm	m2	85,995	212,45	18 269,64	CS ÚRS 2023 01
	VV		AST 14 - Skladby konstrukcí					
	VV		Skladba A					
	VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží					
	VV		AST8 - Řez D-D					
	VV		"105" 81,9		81,900			
	VV		Součet		81,900			
	VV		81,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		85,995			
238	M	28375923	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 70mm	m2	8,505	255,16	2 170,14	CS ÚRS 2023 01
	VV		Skladba_G		8,100			
	VV		Součet		8,100			
	VV		8,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,505			
239	M	28376456	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 80mm	m2	9,975	465,40	4 642,37	CS ÚRS 2023 01
	VV		AST 14 - Skladby konstrukcí					
	VV		Skladba B					
	VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží					
	VV		AST8 - Řez D-D					
	VV		"101 prostor výtahu" 2,1*2,7		5,670			
	VV		Mezisoučet		5,670			
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		"206" 3,83		3,830			
	VV		Mezisoučet		3,830			
	VV		Součet		9,500			
	VV		9,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		9,975			
240	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	89,856	268,06	24 086,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713131141								
	VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží					
	VV		AST8 - Řez D-D					
	VV		(8,86+12,2+3,9)*3,6		89,856			
	VV		Součet		89,856			
241	M	28376423	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 120mm	m2	94,349	613,00	57 835,94	CS ÚRS 2023 01
	VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží					
	VV		AST8 - Řez D-D					
	VV		(8,86+12,2+3,9)*3,6		89,856			
	VV		Součet		89,856			
	VV		89,856*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		94,349			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
242	K	713141152	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	97,000	83,99	8 147,03	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141152					
		VV	Skladba_S3		97,000			
		VV	Součet		97,000			
243	M	28375927.	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 100mm	m2	203,700	325,00	66 202,50	
		VV	Skladba_S3		97,000			
		VV	Součet		97,000			
		VV	97*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		203,700			
244	K	713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	97,000	153,00	14 841,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141336					
		VV	Skladba_S3		97,000			
		VV	Součet		97,000			
245	M	28376143	klín izolační EPS 200 spád do 5%	m3	13,241	3 260,00	43 164,03	CS ÚRS 2023 01
		VV	Skladba_S3*0,22/2		10,670			
		VV	Skladba_S3*0,02		1,940			
		VV	Součet		12,610			
		VV	11,64*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		13,241			
246	K	713141396	Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	14,802	185,00	2 738,37	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141396					
		VV	AST6 - Střecha					
		VV	AST7 - Řez C-C					
		VV	"atika" (8,96+12,18+3,53)*0,6		14,802			
		VV	Součet		14,802			
247	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	15,542	190,00	2 952,98	CS ÚRS 2023 01
		VV	AST6 - Střecha					
		VV	AST7 - Řez C-C					
		VV	"atika" (8,96+12,18+3,53)*0,6		14,802			
		VV	Součet		14,802			
		VV	14,802*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,542			
248	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2 575,75	2,95	7 598,45	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713202					
D		721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				12 415,94	
249	K	721239221	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů s vodorovným odtokem DN 75/110	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721239221					
		VV	AST6 - Střecha					
		VV	"D8-D9" 2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
250	M	56231120	vtok střešní vodorovný s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech se záchytným košem DN 75/110/125	kus	2,000	4 900,00	9 800,00	CS ÚRS 2023 01
		VV	AST6 - Střecha					
		VV	"D8-D9" 2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
251	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	122,00	1,77	215,94	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721202					
D		741	Elektroinstalace - silnoprúd				7 442,78	
252	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spoju pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	54,500	62,60	3 411,70	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410021					
253	M	35442062	pás zemníci 30x4mm FeZn	kg	57,225	69,50	3 977,14	CS ÚRS 2023 01
		VV	54,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		57,225			
254	K	998741202	Přesun hmot pro silnoprúd stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	73,89	0,73	53,94	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998741202					
D		763	Konstrukce suché výstavby				446 154,75	
255	K	763131411	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	15,450	760,00	11 742,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131411					
		VV	AST4 - 1. nadzemní podlaží					
		VV	POZN.3					
		VV	"kancelář" 15,45		15,450			
		VV	SDK_pohled		15,450			
256	K	763131451	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	372,360	816,00	303 845,76	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131451					
		VV	AST 14 - Skladby konstrukcí					
		VV	Skladba CH					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		"202" 29,9		29,900			
	VV		"203" 235		235,000			
	VV		"204" 3,46		3,460			
	VV		"205" 2,4		2,400			
	VV		"206" 3,83		3,830			
	VV		"207" 19,9		19,900			
	VV		"208" 8,12		8,120			
	VV		"209" 7,53		7,530			
	VV		"210" 17,6		17,600			
	VV		"211" 3,04		3,040			
	VV		"212" 12,72		12,720			
	VV		"213" 5,23		5,230			
	VV		"214" 7,04		7,040			
	VV		"215" 4,03		4,030			
	VV		"216" 12,56		12,560			
	VV	SDK_H2_pohled	Součet		372,360			
257	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	15,450	112,00	1 730,40	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131821					
	VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží					
	VV		POZN.3					
	VV		"kancelář" 15,45		15,450			
	VV		Součet		15,450			
258	K	763164661	Obklad konstrukcí sádkartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm	m2	100,000	500,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763164661					
	VV		Sádkartonové zákryty					
	VV		100		100,000			
	VV	SDK_obklad	Součet		100,000			
369	K	763431801	Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném roštu viditelném	m2	151,200	120,00	18 144,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		Rozebrání stávajícího podhledu v trase přívodního elektrokabelu					
	VV		2,4*63		151,200			
	VV	Podhled	Součet		151,200			
370	K	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelném s vyjímatelnými panely, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	151,200	270,00	40 824,00	CS ÚRS 2023 01
371	M	59030592	Podhled kazetový demontovatelný bílý, hladký, děrovaný, hrana tl.8mm, rozměr 600x600	m2	47,628	220,00	10 478,16	CS ÚRS 2023 01
	VV		Doplnění poškozených kazet 30%					
	VV		151,2*0,3*1,05		47,628			
	VV	Podhled	Součet		47,628			
259	K	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	4 367,64	2,15	9 390,43	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763402					
	D	764	Konstrukce klempířské				44 006,17	
260	K	764001901R	Zkrácení stávajícího svodu a vyústění na střeche	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	
	VV		AST6 - Střecha					
	VV		"POZN.12" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
261	K	764021424	Dilatační lišta z hliníkového plechu připojovací, včetně tmelení rš 200 mm	m	9,600	525,00	5 040,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764021424					
	VV		AST12 - Výpis zámečnických konstrukcí					
	VV		"11/Z" 9,6		9,600			
	VV		Součet		9,600			
262	K	764215607R	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 590 mm	m	25,300	825,00	20 872,50	
	VV		AST13 - Výpis klempířských výrobků					
	VV		"02/K" 25,3		25,300			
	VV		Součet		25,300			
263	K	764216643	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm	m	7,600	469,00	3 564,40	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764216643					
	VV		AST13 - Výpis klempířských výrobků					
	VV		"01/K" 7,6		7,600			
	VV		Součet		7,600			
264	K	764541364	Žlab podokapní z titaninkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	2,000	1 632,00	3 264,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764541364					
	VV		AST13 - Výpis klempířských výrobků					
	VV		"13/K" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
265	K	764548323	Svod z titaninkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	9,500	895,00	8 502,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764548323					
	VV		AST13 - Výpis klempířských výrobků					
	VV		"12/K" 9,5		9,500			
	VV		Součet		9,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
266	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	424,93	3,56	1 512,77	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764202								
D 766			Konstrukce truhlářské	319 461,80				
267	K	766_09/P	Kompletní dodávka a montáž vnější sestavy plastových oken včetně dveří 4690x2600 mm, s otevíravými nadsvětlíky, křídlo zapuštěné vůči rámu, izolační dvojsklo, U=1,7 W/m2/K, uzamykatelné otvírání, podkladní profil purenit, v provedení dle PD	kus	1,000	46 879,75	46 879,75	
VV			AST5 - 2. nadzemní podlaží					
VV			AST11 - Výpis plastových výrobků					
VV			jídlna					
VV			"09/P" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
268	K	766_10/P	Kompletní dodávka a montáž vnitřní sestavy plastových oken včetně dveří 2600x3150 mm a 5550x2850 mm, s fixními nadsvětlíky, uzamykatelné otvírání, v provedení dle PD	kus	1,000	62 651,83	62 651,83	
VV			AST5 - 2. nadzemní podlaží					
VV			AST11 - Výpis plastových výrobků					
VV			jídlna					
VV			"10/P" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
269	K	766629214R	Montáž oken Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, páska	m	14,580	120,00	1 749,60	
VV			(4,69+2,6)*2	14,580				
VV			Součet	14,580				
270	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	566,50	1 133,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660001								
VV			AST10 - Výpis truhlářských výrobků					
VV			"01/T" 1	1,000				
VV			"02/T" 1	1,000				
VV			Součet	2,000				
271	M	61160050R	vnitřní dřevěné dveře plné 600x1970mm, povrch barevný lak, kování štítkové, klika-klika, větrací mřížky, zámek vložkový, v provedení dle PD	kus	1,000	5 129,40	5 129,40	
VV			AST10 - Výpis truhlářských výrobků					
VV			"01/T" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
272	M	61160052R	vnitřní dřevěné dveře plné 800x1970mm, povrch barevný lak, kování štítkové, klika-klika, zámek vložkový, v provedení dle PD	kus	1,000	5 129,40	5 129,40	
VV			AST10 - Výpis truhlářských výrobků					
VV			"02/T" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
273	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	5,000	669,50	3 347,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660002								
VV			AST10 - Výpis truhlářských výrobků					
VV			"03/T" 2	2,000				
VV			"04/T" 3	3,000				
VV			Součet	5,000				
274	M	61160054R	vnitřní dřevěné dveře plné 1000x1970mm, povrch barevný lak, kování štítkové, klika-klika, zámek vložkový, v provedení dle PD	kus	2,000	6 159,40	12 318,80	
VV			AST10 - Výpis truhlářských výrobků					
VV			"03/T" 2	2,000				
VV			Součet	2,000				
275	M	61160053R	vnitřní dřevěné dveře plné 900x1970mm, povrch barevný laminát, kování štítkové, klika-klika, okopový plech, zámek vložkový, v provedení dle PD	kus	3,000	6 210,90	18 632,70	
VV			AST10 - Výpis truhlářských výrobků					
VV			"04/T" 3	3,000				
VV			Součet	3,000				
276	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	875,50	1 751,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660021								
VV			AST10 - Výpis truhlářských výrobků					
VV			"05/T" 2	2,000				
VV			Součet	2,000				
277	M	61165339R	vnitřní dřevěné dveře plné s požární odolností EI 30 DP3, 800x1970mm, povrch barevný laminát, kování štítkové, klika-klika, okopový plech, zámek vložkový, v provedení dle PD	kus	2,000	12 483,60	24 967,20	
VV			AST10 - Výpis truhlářských výrobků					
VV			"05/T" 2	2,000				
VV			Součet	2,000				
278	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	875,50	875,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660022								
VV			AST10 - Výpis truhlářských výrobků					
VV			"09/T" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
279	M	61165340R	vnitřní dřevěné dveře plně s požární odolností EI 30 DP3, 900x1970mm, povrch barevný laminát, kování štitkové, klika-klika, v provedení dle PD, včetně elektrického zámku	kus	1,000	9 589,30	9 589,30	
	VV		AST10 - Výpis truhlářských výrobků					
	VV		"09/T" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
280	K	766660311	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm	kus	5,000	1 596,50	7 982,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660311					
	VV		AST10 - Výpis truhlářských výrobků					
	VV		"06/T" 1		1,000			
	VV		"07/T" 2		2,000			
	VV		"08/T" 2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
281	M	61161001R	vnitřní dřevěné dveře plně 700x1970mm, povrch barevný laminát, kování a zámek pro posuvné dveře, okopový plech, v provedení dle PD	kus	3,000	19 497,90	58 493,70	
	VV		AST10 - Výpis truhlářských výrobků					
	VV		"06/T" 1		1,000			
	VV		"08/T" 2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
282	M	61161002R	vnitřní dřevěné dveře plně 800x1970mm, povrch barevný laminát, kování a zámek pro posuvné dveře, okopový plech, v provedení dle PD	kus	2,000	19 497,90	38 995,80	
	VV		AST10 - Výpis truhlářských výrobků					
	VV		"07/T" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
283	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	1,000	103,00	103,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660728					
284	M	54964150	vložka cylindrická 29+35	kus	1,000	185,40	185,40	CS ÚRS 2023 01
285	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štitku s klikou	kus	2,000	206,00	412,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660729					
	VV		AST12 - Výpis zámečnických konstrukcí					
	VV		"06/Z" 1*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
286	M	54914622	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl	kus	2,000	669,50	1 339,00	CS ÚRS 2021 02
372	K	766660001R	Systém generálního klíče	kus	15,000	550,00	8 250,00	
287	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3 099,16	3,08	9 545,42	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766202					
D		767	Konstrukce zámečnické				471 928,19	
288	K	767_01/Z	Kompletní dodávka a montáž vnějších hliníkových dveří 900x1970 mm včetně zárubně, Ud=1,7W/mK, kování klika-klika, zámek vložkový, stavěč křídla, v provedení dle PD	kus	1,000	33 469,85	33 469,85	
	VV		AST12 - Výpis zámečnických konstrukcí					
	VV		"01/Z" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
289	K	767_02/Z	Kompletní dodávka a montáž vnějších hliníkových dvoukřídlových dveří 1450x1970 mm včetně zárubně, Ud=1,7W/mK, kování klika-klika, elektrický zámek, stavěč křídla, v provedení dle PD	kus	1,000	50 676,00	50 676,00	
	VV		AST12 - Výpis zámečnických konstrukcí					
	VV		"02/Z" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
290	K	767_03/Z	Kompletní dodávka a montáž vnějších celoprosklených hliníkových dveří 1000x2000 mm včetně zárubně, Ud=1,7W/mK, vybavení v provedení dle PD	kus	1,000	37 183,00	37 183,00	
	VV		AST12 - Výpis zámečnických konstrukcí					
	VV		"03/Z" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
291	K	767_04/Z	Kompletní dodávka a montáž rychloběžných fóliových vrat 1800x2800 mm, kryt horního válce, kryt motoru, vodící lišty, vybavení a provedení dle PD	kus	2,000	106 575,00	213 150,00	
	VV		AST12 - Výpis zámečnických konstrukcí					
	VV		"04/Z" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
292	K	767_05/Z	Kompletní dodávka a montáž vnitřních ocelových protipožárních dvoukřídlových dveří 1800x1970 mm včetně zárubně, EW 15 DP1-C, kování klika-klika, zámek vložkový, stavěč křídla, v provedení dle PD	kus	1,000	57 154,00	57 154,00	
	VV		AST12 - Výpis zámečnických konstrukcí					
	VV		"05/Z" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
293	K	767_09/Z	Kompletní výroba, dodávka a montáž ocelového nástěnného žebříku š. 400 mm, pozink ocel, s výlezovými madly, kotveno do zdiva přes zateplovací systém, v provedení dle PD (součástí ceny je prořez materiálu, spojovací prostředky a dílenská dokumentace)	m	5,900	2 226,00	13 133,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
294	K	767_10/Z	Kompletní výroba, dodávka a montáž roštu 1300x1000 mm na pokrytí anglického dvorku, pozink. pororošt SP 34/38-30/3, osazeno do rámečku L35x35x4, podchyceno pomocí 3ks podpěr T 60x60x7, žárově zinkováno, v provedení dle PD (součástí ceny je prořez materiálu, spojovací prostředky a dílenská dokumentace)	kus	1,000	12 810,00	12 810,00	
	VV		AST12 - Výpis zámečnických konstrukcí					
	VV		"10/Z" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
295	K	767_13/Z	Kompletní výroba, dodávka a montáž nerezové trubky (r. 50 mm, dl. 120 + koleno 180°) - prostup střechou pro slaboproudé rozvody	kus	2,000	3 696,00	7 392,00	
	VV		AST12 - Výpis zámečnických konstrukcí					
	VV		"13/Z" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
296	K	767651299R	Úprava stávající zárubně (1x Al, 1x Fe) pro dodatečnou montáž elektromagnetického protiplechu včetně elektrického zámku	kus	2,000	3 255,00	6 510,00	
297	K	767810113	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767810113					
	VV		AST12 - Výpis zámečnických konstrukcí					
	VV		"07/Z" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
298	M	55341412R	hliníková oboustranná sténová větrací mřížka 150x300mm	kus	4,000	2 860,00	11 440,00	
	VV		AST12 - Výpis zámečnických konstrukcí					
	VV		"07/Z" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
299	K	767832101R	Úprava stávajícího nástěného žebříku - zkrácení nový nátěr a montáž kotvená přes zateplovací systém	kus	1,000	7 192,50	7 192,50	
	VV		AST6 - Střecha					
	VV		"POZN. 8" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
300	K	767832802	Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše	m	12,000	1 076,54	12 918,48	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767832802					
	VV		AST9a - Pohledy technické					
	VV		"POZN.7" 6		6,000			
	VV		"POZN.8" 6		6,000			
	VV		Součet		12,000			
301	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	4 636,29	1,79	8 298,96	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767202					
D 771		Podlahy z dlaždic					793 880,68	
302	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	409,030	13,80	5 644,61	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771111011					
	VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží					
	VV		"101" 5,9		5,900			
	VV		"102" 7,39		7,390			
	VV		"103" 18,05		18,050			
	VV		"106" 4,18		4,180			
	VV		"108" 3		3,000			
	VV		Mezisoučet		38,520			
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		Skladba_D		81,560			
	VV		Skladba_E		48,900			
	VV		Skladba_F		227,450			
	VV		Skladba_G		8,100			
	VV		Skladba_H		4,500			
	VV		Mezisoučet		370,510			
	VV	Ker_dlažba	Součet		409,030			
303	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	409,030	51,75	21 167,30	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011					
	VV		Ker_dlažba		409,030			
	VV		Součet		409,030			
304	K	771161011	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby	m	60,000	34,50	2 070,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771161011					
305	M	59054163	profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 8mm	m	66,000	159,90	10 553,40	CS ÚRS 2023 01
	VV		60*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		66,000			
306	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	20,000	40,25	805,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771161021					
307	M	55343118R	podlahová přechodová lišta (nerez)	m	22,000	304,20	6 692,40	
	VV		20*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		22,000			
308	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	310,000	30,85	9 563,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771473810					
309	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	48,600	143,75	6 986,25	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771474112					
	VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží					
	VV		"101" 2,8*2		5,600			
	VV		"102" 11,3-0,8		10,500			
	VV		"103" 18,8-0,8		18,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"106" 8,2-0,8		7,400			
	VV		"108" (2,5+1,2)*2-0,9		6,500			
	VV		"113" 0,6		0,600			
	VV		Součet		48,600			
310	M	59761009	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm	kus	97,200	250,00	24 300,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží					
	VV		"101" 2,8*2		5,600			
	VV		"102" 11,3-0,8		10,500			
	VV		"103" 18,8-0,8		18,000			
	VV		"106" 8,2-0,8		7,400			
	VV		"108" (2,5+1,2)*2-0,9		6,500			
	VV		"113" 0,6		0,600			
	VV		Součet		48,600			
	VV		48,6*2 'Přepočtené koeficientem množství		97,200			
311	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	267,550	80,00	21 404,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771573810					
	VV		AST2 - 1. NP - stávající stav					
	VV		"server+sklad čistého prádla" 3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		AST3 - 2. NP - stávající stav					
	VV		"207 - hala" 10		10,000			
	VV		"208 - studená kuchyně" 13,35		13,350			
	VV		"210 - mytí, sklad nádobí" 37,25		37,250			
	VV		"212 - úklid" 2,05		2,050			
	VV		"213 - chodba" 17,1		17,100			
	VV		"214 - mytí vozíků " 4,4		4,400			
	VV		"216 - dietní sestra" 9,9		9,900			
	VV		"217 - dietní kuchyně" 16,45		16,450			
	VV		"218 - varna" 78,25		78,250			
	VV		"219 - příprava těsta" 15		15,000			
	VV		"220 - mytí stolního nádobí" 18,2		18,200			
	VV		"221 - čistá příprava zeleniny" 8,75		8,750			
	VV		"222 - čistá příprava masa" 14,1		14,100			
	VV		"223 - denní sklad" 13,45		13,450			
	VV		"224 - příprava vajec" 6,3		6,300			
	VV		Mezisoučet		264,550			
	VV		Součet		267,550			
312	K	771573932	Výměna keramické dlaždice lepené pro vysoké mechanické zatížení, velikosti přes 9 do 12 ks/m2	kus	118,000	143,75	16 962,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771573932					
	VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží					
	VV		"113" 6		6,000			
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		"218" 112		112,000			
	VV		Součet		118,000			
313	K	771574261	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 2 do 4 ks/m2	m2	409,030	632,50	258 711,48	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574261					
	VV		ker_dlažba		409,030			
	VV		Součet		409,030			
314	M	59761415R	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2, kalibrované hrany, cenová relace min. 800 Kč/m2	m2	483,541	400,00	193 416,40	
	VV		ker_dlažba		409,030			
	VV		"108" 1,8*0,6		1,080			
	VV		"113" 1,2*0,3		0,360			
	VV		"218" 10		10,000			
	VV		Součet		420,470			
	VV		420,47*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		483,541			
315	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	508,930	150,00	76 339,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591112					
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		Ker_dlažba		409,030			
	VV		Mezisoučet		409,030			
	VV		333*0,3		99,900			
	VV		Mezisoučet		99,900			
	VV		Součet		508,930			
316	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	90,000	207,00	18 630,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591241					
317	K	771591242	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh	kus	50,000	207,00	10 350,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591242					
318	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	333,000	184,00	61 272,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591264					
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		odměřeno z PD					
	VV		"202" 28,4		28,400			
	VV		"203" 148,5		148,500			
	VV		"204" 7,6		7,600			
	VV		"205" 6,3		6,300			
	VV		"206" 8,3		8,300			
	VV		"207" 27,2		27,200			
	VV		"208" 11,6		11,600			
	VV		"209" 11,9		11,900			
	VV		"210" 21,3		21,300			
	VV		"211" 7,8		7,800			
	VV		"212" 15,6		15,600			
	VV		"213" 5		5,000			
	VV		"214" 10,2		10,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"215" 8,6		8,600			
	VV		"216" 14,7		14,700			
	VV		Součet		333,000			
319	K	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	7 448,68	6,58	49 012,33	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771202								
D 777			Podlahy lité				142 953,16	
320	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	101,030	9,45	954,73	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777111111								
	VV		AST 14 - Skladby konstrukcí					
	VV		Skladba A					
	VV		Skladba C					
	VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží					
	VV		"104" 19,13		19,130			
	VV		"105" 81,9		81,900			
	VV	Epox_stěrka	Součet		101,030			
321	K	777111123	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní	m2	54,650	57,75	3 156,04	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777111123								
	VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží					
	VV		"101" 5,9		5,900			
	VV		"102" 7,39		7,390			
	VV		"103" 18,05		18,050			
	VV		"104" 19,13		19,130			
	VV		"106" 4,18		4,180			
	VV		Součet		54,650			
322	K	777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý	m2	101,030	299,25	30 233,23	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777131101								
	VV		Epox_stěrka		101,030			
	VV		Součet		101,030			
323	K	777131151	Penetrační nátěr Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových	m2	101,030	78,75	7 956,11	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777131151								
	VV		Epox_stěrka		101,030			
	VV		Součet		101,030			
324	K	777511123	Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm	m2	101,030	892,50	90 169,28	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777511123								
	VV		Epox_stěrka		101,030			
	VV		Součet		101,030			
325	K	777611181	Krycí nátěr Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových	m2	101,030	78,75	7 956,11	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777611181								
	VV		Epox_stěrka		101,030			
	VV		Součet		101,030			
326	K	998777202	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 404,26	1,80	2 527,66	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998777202								
D 781			Dokončovací práce - obklady				807 262,54	
327	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	520,091	51,75	26 914,71	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011								
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		"202"					
	VV		7*1,2+(3,5+0,125+2,9+2,075+0,1+2,075+1+0,9+0,125+0,5+6,6)*2+(0,525+1,51)*0,1		48,404			
	VV		"203"					
	VV		(2,05+4,35*2+1,9+0,6+0,4+8+2,965+1,18+4,4+1,18+1,375+11,5+3,45+0,5+4,5+3,21+0,1+3,21+2+1+5,3+0,5+0,9+0,9+2,65+0,5+0,8+3,55)*2		154,640			
	VV		(0,9+0,3+0,1+0,3+2,3+7,2+0,3+0,8+1,9+1,4+0,5+0,7*2+4,5+0,8+0,5+1,225+2+1,6+3,8+3,9+0,1+0,4+6,155+0,9+0,9+0,8+5,5+0,6)*2		102,160			
	VV		-					
	VV		(1,8*2+0,9*1,97+1,6*0,8+2*0,8*3+0,8*1,97+1,8*2+0,7*1,97+0,9*1,97)		-19,781			
	VV		"204" 7,6*2-0,9*1,97*2		11,654			
	VV		"205" (1,6+1,5)*2*2-0,7*1,97		11,021			
	VV		"206" 8,3*2-0,9*1,97		14,827			
	VV		"207" 1,3*2+1,55*2+0,9*2+(5,55+5,1)*2-1*2-0,8*1,97*2		23,648			
	VV		"208" (3,425+0,71*2+0,125)*2*2		19,880			
	VV		"209" 2,5*1,2+(3,15+0,71+0,1)*2*2		18,840			
	VV		"210"					
	VV		3,4*1,2+(2,1+0,8+0,5+0,8+4,2+0,71+0,125+0,75+2,16+0,1+0,75+1,65+3,7)*2		40,770			
	VV		"211" (1,65+2,2+0,125+0,35+0,625+0,4+1,3)*2		13,300			
	VV		"212" (2,4+5,3+0,15)*2*2-1*2-0,8*1,97		27,824			
	VV		"214" (3+2,4+2)*2-0,8*1,97		13,224			
	VV		"215" (1,55+2,75)*2*2-0,8*1,97-0,9*1,97*2		12,078			
	VV		"216" (5,025+2,75)*2*2-0,9*1,97-1,5*1,15		27,602			
	VV	ker_obklad	Součet		520,091			
328	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	10,000	170,00	1 700,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131112								
329	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	520,091	184,00	95 696,74	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781151031								
	VV		ker_obklad		520,091			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		520,091			
330	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	520,091	632,50	328 957,56	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474154					
VV			ker_obklad		520,091			
VV			Součet		520,091			
331	M	59761001R	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2, kalibrované hrany cenova relace min 600Kc/m2	m2	598,105	400,00	239 242,00	
VV			ker_obklad		520,091			
VV			Součet		520,091			
VV			520,091*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		598,105			
332	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem rohové	m	190,000	138,00	26 220,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494111					
333	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	550,000	51,75	28 462,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495115					
334	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	76,000	40,25	3 059,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495142					
335	K	781495185	Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček rovné	kus	100,000	126,50	12 650,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781495185					
336	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	520,091	17,25	8 971,57	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495211					
VV			ker_obklad		520,091			
VV			Součet		520,091			
337	K	781571121	Montáž obkladů ostění z obkladaček keramických lepených standardním lepidlem šířky ostění přes 200 do 400 mm	m	8,000	287,50	2 300,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781571121					
VV			AST5 - 2. nadzemní podlaží					
VV			"203" 0,8*2*4		6,400			
VV			"202" 0,8		0,800			
VV			"220" 0,8		0,800			
VV			Součet		8,000			
338	K	781674113R	Montáž obkladů parapetů š přes 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	23,550	287,50	6 770,63	
VV			AST5 - 2. nadzemní podlaží					
VV			"203" 1,6+2*3		7,600			
VV			"202" 2,5+4,5		7,000			
VV			"209" 2,8		2,800			
VV			"210" 3,4		3,400			
VV			"220" 2,75		2,750			
VV			Součet		23,550			
339	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	7 809,45	3,37	26 317,84	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781202					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				23 578,51	
340	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	25,571	30,00	767,13	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301313					
VV			Nátěr_ZK		25,571			
VV			Součet		25,571			
341	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	25,571	5,00	127,86	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301401					
VV			Nátěr zábradlí					
VV			2*PI*0,025*10		1,571			
VV			AST10 - Výpis truhlářských výrobků					
VV			"01/T" 1*(0,6+1,97*2)*0,5		2,270			
VV			"02/T" 1*(0,8+1,97*2)*0,5		2,370			
VV			"03/T" 2*(1+1,97*2)*0,5		4,940			
VV			"04/T" 3*(0,9+1,97*2)*0,5		7,260			
VV			"05/T" 2*(0,8+1,97*2)*0,5		4,740			
VV			"09/T" 1*(0,9+1,97*2)*0,5		2,420			
VV			Nátěr_ZK					
VV			Součet		25,571			
342	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	1,571	5,00	7,86	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301401					
VV			Nátěr zábradlí					
VV			2*PI*0,025*10		1,571			
VV			Součet		1,571			
343	K	783306809	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	1,571	40,00	62,84	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783306809					
VV			Nátěr zábradlí					
VV			2*PI*0,025*10		1,571			
VV			Součet		1,571			
344	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	25,571	95,00	2 429,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314201					
VV			Nátěr_ZK		25,571			
VV			Součet		25,571			
345	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	25,571	90,00	2 301,39	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783315101					
VV			Nátěr_ZK		25,571			
VV			Součet		25,571			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
346	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	25,571	90,00	2 301,39	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317101						
	VV		Nátěr_ZK		25,571			
	VV		Součet		25,571			
347	K	783933151R	Penetrační nátěr betonových stěn hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový	m2	25,968	100,00	2 596,80	
	VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží					
	VV		"anglický dvorek" 2,6*1+(2,6+1)*2*3,35- 1,35*2,35+(1,35+2,35*2)*0,4		25,968			
	VV		Součet		25,968			
348	K	783937163R	Epoxidová stěrka	m2	25,968	500,00	12 984,00	
	VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží					
	VV		"anglický dvorek" 2,6*1+(2,6+1)*2*3,35- 1,35*2,35+(1,35+2,35*2)*0,4		25,968			
	VV		Součet		25,968			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety					234 622,87
349	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 676,480	5,25	8 801,52	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111001						
	VV		OPR_OM_30		397,149			
	VV		OM_oprava_strop_10		60,630			
	VV		OM_strop		9,990			
	VV		štuk		384,837			
	VV		OM		336,064			
	VV		SDK_H2_podhled		372,360			
	VV		SDK_podhled		15,450			
	VV		SDK_obklad		100,000			
	VV	malba	Součet		1 676,480			
350	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	457,779	89,25	40 856,78	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121001						
	VV		OPR_OM_30		397,149			
	VV		OM_oprava_strop_10		60,630			
	VV		Součet		457,779			
351	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	457,779	21,00	9 613,36	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121011						
	VV		OPR_OM_30		397,149			
	VV		OM_oprava_strop_10		60,630			
	VV		Součet		457,779			
352	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	740,000	12,60	9 324,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784171101						
	VV		AST4 - 1. nadzemní podlaží					
	VV		250		250,000			
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		490		490,000			
	VV		Součet		740,000			
353	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	777,000	5,25	4 079,25	CS ÚRS 2021 02
	VV		740*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		777,000			
354	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 676,480	7,35	12 322,13	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181121						
	VV		malba		1 676,480			
	VV		Součet		1 676,480			
355	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 676,480	89,25	149 625,84	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211101						
	VV		malba		1 676,480			
	VV		Součet		1 676,480			
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy					72 080,76
356	K	786623011	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru, ovládaných motorem, upevněných na rám nebo do žaluziové schránky, plochy do 4 m2	kus	4,000	2 420,50	9 682,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/786623011						
	VV		AST12 - Výpis zámečnických konstrukcí					
	VV		"08/Z" 1+3		4,000			
	VV		Součet		4,000			
357	M	55342526R	žaluzie C-80 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 2,5m2	m2	2,400	4 104,55	9 850,92	
	VV		AST12 - Výpis zámečnických konstrukcí					
	VV		"08/Z" 1,6*1,5		2,400			
	VV		Součet		2,400			
358	M	55342527R	žaluzie C-80 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 3,0m2	m2	9,000	3 929,45	35 365,05	
	VV		AST12 - Výpis zámečnických konstrukcí					
	VV		"08/Z" 2*1,5*3		9,000			
	VV		Součet		9,000			
359	K	786623041	Montáž venkovních žaluzií žaluziové schránky, délky přes 1300 do 2400 mm	kus	4,000	1 545,00	6 180,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/786623041						
360	M	28376719	kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 3,0m2 š do 2,0m	kus	4,000	1 843,70	7 374,80	CS ÚRS 2023 01
361	K	998786202	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	684,53	5,30	3 627,99	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998786202						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D M Práce a dodávky M							40 000,00	
D 33-M Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh							40 000,00	
362	K	33-M-01	Demontáž stávajícího 2staničového lanového výtahu nosnosti 1600kg: rozebrání výtahové kabiny, vybourání šachetních dveří 2ks, strojního zařízení, lanového soustrojí, vodicích profilů	kus	1,000	40 000,00	40 000,00	
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							186 240,00	
363	K	HZS1291R	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV - demontáže drobného vnitřního vybavení a stávající kuchyňské technologie vše k likvidaci	hod	80,000	300,00	24 000,00	
364	K	HZS2212R	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV, při dopojování a zprovoznování technologie gastro v náhradním a trvalém provozu	hod	120,000	400,00	48 000,00	
365	K	HZS2211R	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních přípomocí (EI, VZT, UT, ZT, SLP, PL, MaR, SCHL)	hod	336,000	340,00	114 240,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L

Objekt:
SO 01 - Přístavba a rekonstrukce kuchyně

Soupis:
SO01_D1.4.1 - Zdravotechnika

KSO:
Místo: Náchod

CC-CZ:
Datum: 15.05.2023

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

Zhotovitel:
Průmstav Náchod s.r.o.

IČ: 25275062
DIČ: CZ25275062

Projektant:
Proxion s.r.o.

IČ: 25264451
DIČ: CZ25264451

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 401 787,90
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 401 787,90	21,00%	294 375,46
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 696 163,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L

Objekt:

SO 01 - Přístavba a rekonstrukce kuchyně

Soupis:

SO01_D1.4.1 - Zdravotechnika

Místo: Náchod

Datum:

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 401 787,90
ZTI - Zdravotechnika	1 401 787,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L

Objekt: SO 01 - Přístavba a rekonstrukce kuchyně

Soupis: **SO01_D1.4.1 - Zdravotechnika**

Místo: Náchod

Datum:

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 401 787,90

D		ZTI	Zdravotechnika	1 401 787,90				
1	K	ZTI000001R	Zdravotechnika (dle přiloženého položkového rozpočtu)	kpl	1,000	1 401 787,90	1 401 787,90	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L

Objekt:
SO 01 - Přístavba a rekonstrukce kuchyně

Soupis:
SO01_D1.4.2 - Vytápění

KSO:
Místo: Náchod

CC-CZ:
Datum: 15.05.2023

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

Zhotovitel:
Průmstav Náchod s.r.o.

IČ: 25275062
DIČ: CZ25275062

Projektant:
Proxion s.r.o.

IČ: 25264451
DIČ: CZ25264451

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 009 756,80	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 009 756,80	21,00%	422 048,93
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 431 805,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L

Objekt:

SO 01 - Přístavba a rekonstrukce kuchyně

Soupis:

SO01_D1.4.2 - Vytápění

Místo:

Náchod

Datum:

15.05.2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Proxion s.r.o.

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 009 756,80

VYT - Vytápění

2 009 756,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L

Objekt: SO 01 - Přístavba a rekonstrukce kuchyně

Soupis: **SO01_D1.4.2 - Vytápění**

Místo: Náchod

Datum: 15.05.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 009 756,80

D		VYT	Vytápění	2 009 756,80				
1	K	VYT000001R	Vytápění (dle přiloženého položkového rozpočtu)	kpl	1,000	2 009 756,80	2 009 756,80	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L

Objekt:
SO 01 - Přístavba a rekonstrukce kuchyně

Soupis:
SO01_D1.4.3 - Elektroinstalace - silnoproud

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Náchod	Datum:	15.05.2023
Zadavatel:		IČ:	70889546
Královéhradecký kraj		DIČ:	CZ70889546
Zhotovitel:		IČ:	25275062
Průmstav Náchod s.r.o.		DIČ:	CZ25275062
Projektant:		IČ:	25264451
Proxion s.r.o.		DIČ:	CZ25264451
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		1 840 459,57	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 840 459,57	21,00%	386 496,51
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		2 226 956,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L

Objekt:

SO 01 - Přístavba a rekonstrukce kuchyně

Soupis:

SO01_D1.4.3 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo:

Náchod

Datum:

15.05.2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Proxion s.r.o.

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 840 459,57

SIL - Elektroinstalace - silnoproud

1 840 459,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L

Objekt: SO 01 - Přístavba a rekonstrukce kuchyně

Soupis: **SO01_D1.4.3 - Elektroinstalace - silnoproud**

Místo: Náchod

Datum: 15.05.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 840 459,57

D		SIL	Elektroinstalace - silnoproud		1 840 459,57			
1	K	SIL000001R	Elektroinstalace - silnoproud (dle přiloženého položkového rozpočtu)	kpl	1,000	1 840 459,57	1 840 459,57	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L
Objekt: SO 01 - Přístavba a rekonstrukce kuchyně
Soupis: **SO01_D1.4.4 - Elektroinstalace - slaboproud**

KSO:
Místo: Náchod

CC-CZ:
Datum: 15.05.2023

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

Zhotovitel:
Průmstav Náchod s.r.o.

IČ: 25275062
DIČ: CZ25275062

Projektant:
Proxion s.r.o.

IČ: 25264451
DIČ: CZ25264451

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 388 269,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 388 269,00	21,00%	291 536,49
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 679 805,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L

Objekt:

SO 01 - Přístavba a rekonstrukce kuchyně

Soupis:

SO01_D1.4.4 - Elektroinstalace - slaboproud

Místo:

Náchod

Datum:

15.05.2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Proxion s.r.o.

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 388 269,00

SLA - Elektroinstalace - slaboproud

1 388 269,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L

Objekt: SO 01 - Přístavba a rekonstrukce kuchyně

Soupis: **SO01_D1.4.4 - Elektroinstalace - slaboproud**

Místo: NáchodDatum: 15.05.2023

Zadavatel: Královéhradecký krajProjektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 388 269,00

D		SLA	Elektroinstalace - slaboproud	1 388 269,00				
1	K	SLA000001R	Elektroinstalace - slaboproud (dle přiloženého položkového rozpočtu)	kpl	1,000	1 388 269,00	1 388 269,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L
Objekt: SO 01 - Přístavba a rekonstrukce kuchyně
Soupis: SO01_D1.4.5 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo: Náchod

CC-CZ:
Datum: 15.05.2023

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

Zhotovitel:
Průmstav Náchod s.r.o.

IČ: 25275062
DIČ: CZ25275062

Projektant:
Proxion s.r.o.

IČ: 25264451
DIČ: CZ25264451

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		3 761 844,01	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 761 844,01	21,00%	789 987,24
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 551 831,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L

Objekt:

SO 01 - Přístavba a rekonstrukce kuchyně

Soupis:

SO01_D1.4.5 - Vzduchotechnika

Místo:

Náchod

Datum:

15.05.2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Proxion s.r.o.

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 761 844,01

VZT - Vzduchotechnika

3 761 844,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L

Objekt: SO 01 - Přístavba a rekonstrukce kuchyně

Soupis: **SO01_D1.4.5 - Vzduchotechnika**

Místo: NáchodDatum: 15.05.2023

Zadavatel: Královéhradecký krajProjektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 761 844,01

D		VZT	Vzduchotechnika	3 761 844,01				
1	K	VZT000001R	Vzduchotechnika (dle přiloženého položkového rozpočtu)	kpl	1,000	3 761 844,01	3 761 844,01	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L
Objekt: SO 01 - Přístavba a rekonstrukce kuchyně
Soupis: SO01_D1.4.6 - Měření a regulace

KSO:
Místo: Náchod

CC-CZ:
Datum: 15.05.2023

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

Zhotovitel:
Průmstav Náchod s.r.o.

IČ: 25275062
DIČ: CZ25275062

Projektant:
Proxion s.r.o.

IČ: 25264451
DIČ: CZ25264451

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			769 297,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	769 297,00	21,00%	161 552,37
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	930 849,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L

Objekt:

SO 01 - Přístavba a rekonstrukce kuchyně

Soupis:

SO01_D1.4.6 - Měření a regulace

Místo:

Náchod

Datum:

15.05.2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Proxion s.r.o.

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	769 297,00
MaR - Měření a regulace	769 297,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L

Objekt:

SO 01 - Přístavba a rekonstrukce kuchyně

Soupis:

SO01_D1.4.6 - Měření a regulace

Místo: Náchod

Datum: 15.05.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

769 297,00

D		MaR	Měření a regulace	769 297,00				
1	K	MaR000001R	Měření a regulace (dle přiloženého položkového rozpočtu)	kpl	1,000	769 297,00	769 297,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L

Objekt:
SO 01 - Přístavba a rekonstrukce kuchyně

Soupis:
SO01_D1.4.7 - Plynovod

KSO:
Místo: Náchod

CC-CZ:
Datum: 15.05.2023

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ:
DIČ: CZ70889546

Zhotovitel:
Průmstav Náchod s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ25275062

Projektant:
Proxion s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ25264451

Zpracovatel:

IČ:
DIČ: CZ05985404

Poznámka:

Cena bez DPH		210 958,05	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	210 958,05	21,00%	44 301,19
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	255 259,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L

Objekt:

SO 01 - Přístavba a rekonstrukce kuchyně

Soupis:

SO01_D1.4.7 - Plynovod

Místo: Náchod

Datum: 15.05.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	210 958,05
PLYN - Plynovod	210 958,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L

Objekt:

SO 01 - Přístavba a rekonstrukce kuchyně

Soupis:

SO01_D1.4.7 - Plynovod

Místo:

Náchod

Datum:

15.05.2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Proxion s.r.o.

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

210 958,05

D		PLYN	Plynovod		210 958,05			
1	K	PLYN00001R	Plynovod (dle přiloženého položkového rozpočtu)	kpl	1,000	210 958,05	210 958,05	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L
Objekt: SO 01 - Přístavba a rekonstrukce kuchyně
Soupis: SO01_D1.4.8 - Strojní chlazení

KSO:
Místo: Náchod

CC-CZ:
Datum: 15.05.2023

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

Zhotovitel:
Průmstav Náchod s.r.o.

IČ: 25275062
DIČ: CZ25275062

Projektant:
Proxion s.r.o.

IČ: 25264451
DIČ: CZ25264451

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		987 460,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	987 460,00	21,00%	207 366,60
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 194 826,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L

Objekt:

SO 01 - Přístavba a rekonstrukce kuchyně

Soupis:

SO01_D1.4.8 - Strojní chlazení

Místo:

Náchod

Datum:

15.05.2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Proxion s.r.o.

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	987 460,00
StrCHI - Strojní chlazení	987 460,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L

Objekt: SO 01 - Přístavba a rekonstrukce kuchyně

Soupis: **SO01_D1.4.8 - Strojní chlazení**

Místo: NáchodDatum: 15.05.2023

Zadavatel: Královéhradecký krajProjektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

987 460,00

D		StrCHI	Strojní chlazení	987 460,00				
1	K	StrCHI0001R	Strojní chlazení (dle příloženého položkového rozpočtu)	kpl	1,000	987 460,00	987 460,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L

Objekt:
SO 02 - Rekonstrukce stávajícího střešního pláště

Soupis:
SO02_D.1.1 - Architektonicko- konstrukční řešení

KSO:
Místo: Náchod

CC-CZ:
Datum: 15.05.2023

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

Zhotovitel:
Průmstav Náchod s.r.o.

IČ: 25275062
DIČ: CZ25275062

Projektant:
Proxion s.r.o.

IČ: 25264451
DIČ: CZ25264451

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 295 747,95
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		2 295 747,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L

Objekt:

SO 02 - Rekonstrukce stávajícího střešního pláště

Soupis:

SO02_D.1.1 - Architektonicko- konstrukční řešení

Místo: Náchod

Datum: 15.05.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 295 747,95
HSV - Práce a dodávky HSV	86 556,62
997 - Přesun sutě	86 556,62
PSV - Práce a dodávky PSV	2 209 191,33
712 - Powlakové krytiny	1 013 758,63
713 - Izolace tepelné	1 003 635,96
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	45 023,05
764 - Konstrukce klempířské	143 015,53
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 758,16

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:							
Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L							
Objekt:							
SO 02 - Rekonstrukce stávajícího střešního pláště							
Soupis:							
SO02_D.1.1 - Architektonicko- konstrukční řešení							
Místo:		Náchod			Datum:		
Zadavatel:		Královéhradecký kraj			Projektant:		
Zhotovitel:		Průmstav Náchod s.r.o.			Zpracovatel:		
					0		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 295 747,95

D HSV Práce a dodávky HSV

86 556,62

D 997 Přesun sutě

86 556,62

1	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svísele s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	37,128	600,00	22 276,80	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013152

2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	37,128	200,00	7 425,60	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

3	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	37,128	10,00	371,28	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

4	K	997013635	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01	t	0,119	2 030,00	241,57	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013635

5	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	10,903	490,00	5 342,47	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013645

6	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	26,102	1 950,00	50 898,90	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013814

D PSV Práce a dodávky PSV

2 209 191,33

D 712 Povlakové krytiny

1 013 758,63

7	K	712300845	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° doplňků ventilační hlavice	kus	12,000	325,00	3 900,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712300845

VV		AST6 - Střecha			12,000			
VV		"POZN.5" 12			12,000			
VV		Součet			12,000			

8	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	660,800	26,00	17 180,80	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712311101

VV		AST6 - Střecha		
VV		AST7 Řez C-C		
VV		Skladba S1		
VV	Skladba_S1	390,8		390,800
VV		Skladba S2		
VV	Skladba_S2	270		270,000
VV		Součet		660,800

9	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,211	78 600,00	16 584,60	CS ÚRS 2023 01
---	---	----------	--------------------------	---	-------	-----------	-----------	----------------

VV		Skladba_S1			390,800			
VV		Skladba_S2			270,000			
VV		Součet			660,800			
VV		660,8*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství			0,211			

10	K	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé	m2	660,800	55,00	36 344,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712340831

VV		Skladba_S1			390,800			
VV		Skladba_S2			270,000			
VV		Součet			660,800			

11	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé	m2	660,800	54,00	35 683,20	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712340832

VV		Skladba_S1			390,800			
VV		Skladba_S2			270,000			
VV		Součet			660,800			

12	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	660,800	188,00	124 230,40	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712341559

VV		Skladba_S1			390,800			
----	--	------------	--	--	---------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Skladba_S2		270,000			
	VV		Součet		660,800			
13	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	770,162	152,00	117 064,62	CS ÚRS 2023 01
	VV		Skladba_S1		390,800			
	VV		Skladba_S2		270,000			
	VV		Součet		660,800			
	VV		660,8*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		770,162			
14	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	23,000	453,70	10 435,10	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363115					
15	M	28342014	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180	kus	21,000	243,00	5 103,00	CS ÚRS 2023 01
16	M	28342045R	odvětrávací komínek s integrovaným límcem o průměru 50mm k hydroizolaci z PVC	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2023 01
17	K	712363352R	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m podkladní rohové profily rš 150 mm	m	285,000	193,00	55 005,00	
	VV		AST6 - Střecha					
	VV		AST13 - Výpis klempířských výrobků					
	VV		"09/K" 285		285,000			
	VV		Součet		285,000			
18	K	712363357	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm	m	143,900	419,30	60 337,27	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363357					
	VV		AST6 - Střecha					
	VV		AST13 - Výpis klempířských výrobků					
	VV		"08/K" 169,2-25,3		143,900			
	VV		Součet		143,900			
19	K	712363362R	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m tmelící lišta rš 150 mm	m	52,300	125,00	6 537,50	
	VV		AST6 - Střecha					
	VV		AST13 - Výpis klempířských výrobků					
	VV		"06/K" 8+8		16,000			
	VV		"07/K" 36,3		36,300			
	VV		Součet		52,300			
20	K	712363604R	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole	m2	660,800	230,00	151 984,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363604R					
	VV		Skladba_S1		390,800			
	VV		Skladba_S2		270,000			
	VV		Součet		660,800			
21	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	770,162	246,00	189 459,85	CS ÚRS 2023 01
	VV		660,8*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		770,162			
22	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	660,800	61,52	40 652,42	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712391172					
	VV		Skladba_S1		390,800			
	VV		Skladba_S2		270,000			
	VV		Součet		660,800			
23	M	69311035	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 30kN/m	m2	759,920	25,30	19 225,98	CS ÚRS 2023 01
	VV		Skladba_S1		390,800			
	VV		Skladba_S2		270,000			
	VV		Součet		660,800			
	VV		660,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		759,920			
24	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2	93,225	15,00	1 398,38	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712811101					
	VV		AST6 - Střecha					
	VV		AST7 - Řez C-C					
	VV		AST8 - Řez D-D					
	VV		"Atika1" 74*0,5		37,000			
	VV		"Atika2" 86,5*0,65		56,225			
	VV		Součet		93,225			
25	M	11163150.1	lak penetrační asfaltový	t	0,033	92 500,00	3 052,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		93,225*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,033			
26	K	712831101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	93,225	31,50	2 936,59	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712831101					
	VV		AST6 - Střecha					
	VV		AST7 - Řez C-C					
	VV		AST8 - Řez D-D					
	VV		"Atika1" 74*0,5		37,000			
	VV		"Atika2" 86,5*0,65		56,225			
	VV		Součet		93,225			
27	M	69311035	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 30kN/m	m2	111,870	25,30	2 830,31	CS ÚRS 2023 01
	VV		AST6 - Střecha					
	VV		AST7 - Řez C-C					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		AST8 - Řez D-D					
	VV		"Atika1" 74*0,5		37,000			
	VV		"Atika2" 86,5*0,65		56,225			
	VV		Součet		93,225			
	VV		93,225*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		111,870			
28	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	93,225	155,00	14 449,88	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712841559							
	VV		AST6 - Střecha					
	VV		AST7 - Řez C-C					
	VV		AST8 - Řez D-D					
	VV		"Atika1" 74*0,5		37,000			
	VV		"Atika2" 86,5*0,65		56,225			
	VV		Součet		93,225			
29	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	111,870	152,00	17 004,24	CS ÚRS 2023 01
	VV		93,225*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		111,870			
30	K	712861702	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou bodově	m2	93,225	239,00	22 280,78	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712861702							
	VV		AST6 - Střecha					
	VV		AST7 - Řez C-C					
	VV		AST8 - Řez D-D					
	VV		"Atika1" 74*0,5		37,000			
	VV		"Atika2" 86,5*0,65		56,225			
	VV		Součet		93,225			
31	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	111,870	246,00	27 520,02	CS ÚRS 2023 01
	VV		93,225*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		111,870			
32	K	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	9 828,00	3,15	30 958,21	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712202							
D		713	Izolace tepelné				1 003 635,96	
33	K	713140851	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných lepením z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm	m2	660,800	47,87	31 632,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713140851							
	VV		Skladba_S1		390,800			
	VV		Skladba_S2		270,000			
	VV		Součet		660,800			
34	K	713140853	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných lepením z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	660,800	49,47	32 689,78	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713140853							
	VV		Skladba_S1		390,800			
	VV		Skladba_S2		270,000			
	VV		Součet		660,800			
35	K	713141152	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	660,800	83,99	55 500,59	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141152							
	VV		Skladba_S1		390,800			
	VV		Skladba_S2		270,000			
	VV		Součet		660,800			
36	M	28375927.	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 100mm	m2	1 387,680	325,00	450 996,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		Skladba_S1		390,800			
	VV		Skladba_S2		270,000			
	VV		Součet		660,800			
	VV		660,8*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 387,680			
37	K	713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	660,800	153,00	101 102,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141336							
	VV		Skladba_S1		390,800			
	VV		Skladba_S2		270,000			
	VV		Součet		660,800			
38	M	28376143	klín izolační EPS 200 spád do 5%	m3	93,818	3 260,00	305 845,05	CS ÚRS 2023 01
	VV		Skladba_(S1*0,21/2 +S1*0,02)*1,05		51,293			
	VV		Skladba_(S2*0,26/2+S1*0,02) *1,05		42,525			
	VV		Součet		93,818			
39	K	713141396	Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	17,355	185,00	3 210,68	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141396							
	VV		AST6 - Střecha					
	VV		AST7 - Řez C-C					
	VV		AST8 - Řez D-D					
	VV		"Atika2" 26,7*0,65		17,355			
	VV		Součet		17,355			
40	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	18,223	190,00	3 462,37	CS ÚRS 2023 01
	VV		AST6 - Střecha					
	VV		AST7 - Řez C-C					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		AST8 - Řez D-D					
	VV		"Atika2" 26,7*0,65		17,355			
	VV		Součet		17,355			
	VV		17,355*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,223			
41	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	9 844,41	1,95	19 196,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713202								
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				45 023,05	
42	K	721210822	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100	kus	7,000	220,00	1 540,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721210822								
43	K	721239114	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160	kus	7,000	1 200,00	8 400,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721239114								
	VV		AST6 - Střecha					
	VV		"D1-D7" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
44	M	56231117	vtok střešní svislý s manžetou pro PVC-P izolaci pochůzných střech DN 160	kus	7,000	4 900,00	34 300,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		AST6 - Střecha					
	VV		"D1-D7" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
45	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	442,40	1,77	783,05	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721202								
D 764			Konstrukce klempířské				143 015,53	
46	K	764212675	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy oblé ze segmentů rš 400 mm	m	17,100	596,42	10 198,78	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764212675								
	VV		AST6 - Střecha					
	VV		AST13 - Výpis klempířských výrobků					
	VV		"04/K" 17,1		17,100			
	VV		Součet		17,100			
47	K	764214605R	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 390 mm	m	130,000	784,00	101 920,00	
	VV		AST6 - Střecha					
	VV		AST13 - Výpis klempířských výrobků					
	VV		"02/K" 130		130,000			
	VV		Součet		130,000			
48	K	764218604R	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm	m	26,000	401,00	10 426,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764218604R								
	VV		AST6 - Střecha					
	VV		AST13 - Výpis klempířských výrobků					
	VV		"05/K" 26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
49	K	764314612	Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu	m2	2,800	1 815,07	5 082,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764314612								
	VV		AST6 - Střecha					
	VV		AST13 - Výpis klempířských výrobků					
	VV		"03/K" 2,8		2,800			
	VV		Součet		2,800			
50	K	764315601	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou, průměr do 75 mm	kus	2,000	743,86	1 487,72	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764315601								
	VV		AST6 - Střecha					
	VV		AST13 - Výpis klempířských výrobků					
	VV		"11/K"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
51	K	764315602	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou, průměr přes 75 do 100 mm	kus	5,000	830,66	4 153,30	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764315602								
	VV		AST6 - Střecha					
	VV		AST13 - Výpis klempířských výrobků					
	VV		"11/K"5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
52	K	764315604	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou, průměr přes 150 do 200 mm	kus	7,000	1 078,68	7 550,76	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764315604								
	VV		AST6 - Střecha					
	VV		AST13 - Výpis klempířských výrobků					
	VV		"11/K"7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
53	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 408,19	1,56	2 196,77	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764202								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 783			Dokončovací práce - nátěry	3 758,16				
54	K	783401313	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem ředidlovým	m2	6,000	76,36	458,16	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783401313					
55	K	783401401	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru ometením	m2	6,000	13,88	83,28	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783401401					
56	K	783406809	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí okartáčováním	m2	6,000	141,58	849,48	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783406809					
VV			AST6 - Střecha		6,000			
VV			"POZN.2b, POZN.11 - odhad" 6		6,000			
VV			Součet					
57	K	783414201	Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	6,000	132,62	795,72	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783414201					
58	K	783415101	Mezinátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	6,000	117,19	703,14	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783415101					
59	K	783417101	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	6,000	120,94	725,64	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783417101					
60	K	783491021	Příplatek k ceně nátěru klempířských konstrukcí za zvýšenou pracnost při provedení plochy malého rozsahu plochy do 2 m2	m2	6,000	23,79	142,74	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783491021					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L
Objekt:
SO 02 - Rekonstrukce stávajícího střešního pláště
Soupis:
SO02_D.1.4.1 - Hromosvod

KSO:
Místo: Náchod

CC-CZ:
Datum: 15.05.2023

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

Zhotovitel:
Průmstav Náchod s.r.o.

IČ: 25275062
DIČ: CZ25275062

Projektant:
Proxion s.r.o.

IČ: 25264451
DIČ: CZ25264451

Zpracovatel:

IČ: 05985404
DIČ: CZ05985404

Poznámka:

Cena bez DPH			152 555,35
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	152 555,35	21,00%	32 036,62
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		184 591,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L

Objekt:

SO 02 - Rekonstrukce stávajícího střešního pláště

Soupis:

SO02_D.1.4.1 - Hromosvod

Místo:

Náchod

Datum:

15.05.2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Proxion s.r.o.

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	152 555,35
HROM - Hromosvod	152 555,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L

Objekt:

SO 02 - Rekonstrukce stávajícího střešního pláště

Soupis:

SO02_D.1.4.1 - Hromosvod

Místo:

Náchod

Datum:

15.05.2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Proxion s.r.o.

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem152 555,35

D		HROM	Hromosvod						152 555,35
1	K	HROM00001R	Hromosvod (dle přiloženého položkového rozpočtu)	kpl	1,000	152 555,35	152 555,35		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L

Objekt:

SO 03 - Fasáda a výměna plastových výplní ve varné části budovy a v jídelně

Soupis:

SO03_D1.1 - Architektonicko- konstrukční řešení

KSO:

Místo: Náchod

CC-CZ:

Datum: 15.05.2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

70889546

DIČ:

CZ70889546

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

Projektant:

Proxion s.r.o.

IČ:

25264451

DIČ:

CZ25264451

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 374 776,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 374 776,32	21,00%	288 703,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 663 479,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L

Objekt:

SO 03 - Fasáda a výměna plastových výplní ve varné části budovy a v jídelně

Soupis:

SO03_D1.1 - Architektonicko- konstrukční řešení

Místo: Náchod
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Datum: 15.05.2023
Projektant: Proxion s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 374 776,32
HSV - Práce a dodávky HSV		432 585,10
1 - Zemní práce		696,16
5 - Komunikace pozemní		7 212,72
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		144 782,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		258 401,04
997 - Přesun sutě		16 768,03
998 - Přesun hmot		4 724,80
PSV - Práce a dodávky PSV		942 191,22
764 - Konstrukce klempířské		58 855,40
766 - Konstrukce truhlářské		578 612,07
767 - Konstrukce zámečnické		14 299,95
781 - Dokončovací práce - obklady		26 095,15
783 - Dokončovací práce - nátěry		177 927,63
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy		51 822,89
787 - Dokončovací práce - zasklívání		34 578,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:			Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L					
Objekt:			SO 03 - Fasáda a výměna plastových výplní ve varné části budovy a v jídelně					
Soupis:			SO03_D1.1 - Architektonicko- konstrukční řešení					
Místo:			Náchod			Datum: 15.05.2023		
Zadavatel:			Královéhradecký kraj			Projektant: Proxion s.r.o.		
Zhotovitel:			Průmstav Náchod s.r.o.			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							1 374 776,32	
------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--

D	HSV	Práce a dodávky HSV					432 585,10	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------	--

D	1	Zemní práce					696,16	
---	---	-------------	--	--	--	--	--------	--

1	K	113106343	Rozebrání dlažeb a dílců při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	12,000	50,34	604,08	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106343					
------------	--	--	---	--	--	--	--	--

2	K	132112111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných	m3	0,072	1 040,00	74,88	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132112111					
------------	--	--	---	--	--	--	--	--

VV			1,2*0,3*0,2		0,072			
VV			Součet		0,072			

3	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,072	238,89	17,20	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	-------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111101					
------------	--	--	---	--	--	--	--	--

VV			1,2*0,3*0,2		0,072			
VV			Součet		0,072			

D	5	Komunikace pozemní					7 212,72	
---	---	--------------------	--	--	--	--	----------	--

4	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	12,000	200,82	2 409,84	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564750111					
------------	--	--	---	--	--	--	--	--

5	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	12,000	400,24	4 802,88	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110					
------------	--	--	---	--	--	--	--	--

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					144 782,35	
---	---	--	--	--	--	--	------------	--

6	K	612315101	Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,350	1 106,70	387,35	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612315101					
------------	--	--	---	--	--	--	--	--

VV			drážka pro hromosvod					
VV			3,5*0,1		0,350			
VV			Součet		0,350			

7	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,350	1 152,66	403,43	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325121					
------------	--	--	---	--	--	--	--	--

8	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	52,604	59,42	3 125,73	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622131121					
------------	--	--	---	--	--	--	--	--

VV			AST5 -2. nadzemní podlaží					
VV			detail k pozn. 4					
VV			((27,365+1,5)*2+(30,145+1,8)*2+(4,69+2,6*2))*0,4		52,604			
VV			Součet		52,604			

9	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn	m2	52,604	56,97	2 996,85	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151011					
------------	--	--	---	--	--	--	--	--

VV			AST5 -2. nadzemní podlaží					
VV			detail k pozn. 4					
VV			((27,365+1,5)*2+(30,145+1,8)*2+(4,69+2,6*2))*0,4		52,604			
VV			Součet		52,604			

10	K	622232051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z fenolické pěny hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	131,510	200,00	26 302,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622232051					
------------	--	--	---	--	--	--	--	--

VV			AST5 -2. nadzemní podlaží					
VV			detail k pozn. 4					
VV			(27,365+1,5)*2+(30,145+1,8)*2+(4,69+2,6*2)		131,510			
VV			Součet		131,510			

11	M	28376801	deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,021 tl 30mm	m2	57,864	220,00	12 730,08	CS ÚRS 2023 01
----	---	----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		AST5 -2. nadzemní podlaží					
	VV		detail k pozn. 4					
	VV		((27,365+1,5)*2+(30,145+1,8)*2+(4,69+2,6*2))*0,4		52,604			
	VV		Součet		52,604			
	VV		52,604*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		57,864			
12	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních sténových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	402,530	76,08	30 624,48	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622252002					
	VV		KZS_APU		131,510			
	VV		KZS_NL		62,200			
	VV		KZS_PL		57,510			
	VV		KZS_LR		151,310			
	VV		Součet		402,530			
13	M	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	158,876	37,50	5 957,85	CS ÚRS 2023 01
	VV		AST5 -2. nadzemní podlaží					
	VV		detail k pozn. 4					
	VV		1,5*2+1,8*2+2,6*2		11,800			
	VV		(28,165+2,3)*2+(30,945+2,6)*2+(5,49+3*2)		139,510			
	VV	KZS_LR	Součet		151,310			
	VV		151,31*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		158,876			
14	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	60,386	58,50	3 532,58	CS ÚRS 2023 01
	VV		AST5 -2. nadzemní podlaží					
	VV		detail k pozn. 4					
	VV		(27,365+30,145)		57,510			
	VV	KZS_PL	Součet		57,510			
	VV		57,51*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		60,386			
15	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	65,310	46,50	3 036,92	CS ÚRS 2023 01
	VV		AST5 -2. nadzemní podlaží					
	VV		detail k pozn. 4					
	VV		(27,365+30,145+4,69)		62,200			
	VV	KZS_NL	Součet		62,200			
	VV		62,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		65,310			
16	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	138,086	36,00	4 971,10	CS ÚRS 2023 01
	VV		AST5 -2. nadzemní podlaží					
	VV		detail k pozn. 4					
	VV		((27,365+1,5)*2+(30,145+1,8)*2+(4,69+2,6*2))		131,510			
	VV	KZS_APU	Součet		131,510			
	VV		131,51*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		138,086			
17	K	622521022	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	52,604	511,60	26 912,21	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622521022					
	VV		AST5 -2. nadzemní podlaží					
	VV		detail k pozn. 4					
	VV		((27,365+1,5)*2+(30,145+1,8)*2+(4,69+2,6*2))*0,4		52,604			
	VV		Součet		52,604			
18	K	622525201	Oprava tenkovrstvé omítky vnějších ploch silikátové, akrylátové, silikonové nebo silikonsilikátové stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	352,009	20,00	7 040,18	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622525201					
	VV		AST9b - Pohledy technické					
	VV		"a1,a2" (33,6+11,2)*6,7+32,1*4,5-27,365*1,5-30,145*1,2		367,389			
	VV		"a2" -(33,6+11,2+32,1)*0,2		-15,380			
	VV		Součet		352,009			
19	K	622525204R	Oprava tenkovrstvé omítky vnějších ploch silikátové, akrylátové, silikonové nebo silikonsilikátové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 50 do 70%	m2	15,380	120,00	1 845,60	
	VV		AST9b - Pohledy technické					
	VV		"a2" (33,6+11,2+32,1)*0,2		15,380			
	VV		Součet		15,380			
20	K	623111111	Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových nebo železobetonových konstrukcí s rozetřením vysprávkou do ztracena maltou cementovou celoplošně nebo sloupů	m2	5,027	500,00	2 513,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/623111111					
	VV		AST9b - Pohledy technické					
	VV		"b4" pi*0,4*1*4		5,027			
	VV		Součet		5,027			
21	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	107,503	39,14	4 207,67	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629991011					
	VV		AST5 -2. nadzemní podlaží					
	VV		detail k pozn. 4					
	VV		(27,365*1,5)+(30,145*1,8)+(4,69*2,6)		107,503			
	VV		Součet		107,503			
22	K	629999011	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	139,510	58,74	8 194,82	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629999011					
	VV		AST5 -2. nadzemní podlaží					
	VV		detail k pozn. 4					
	VV		(28,165+2,3)*2+(30,945+2,6)*2+(5,49+3*2)		139,510			
	VV		Součet		139,510			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					258 401,04
23	K	941111111	Montáž lešení radového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	465,000	76,50	35 572,50	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111111					
VV			(30+32)*7,5		465,000			
VV			lešení		465,000			
VV			Součet		465,000			
24	K	941111211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m2	41 850,000	2,20	92 070,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111211					
VV			lešení*90		41 850,000			
VV			Součet		41 850,000			
25	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	465,000	45,96	21 371,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111811					
VV			lešení		465,000			
VV			Součet		465,000			
26	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	465,000	22,19	10 318,35	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511111					
VV			lešení		465,000			
VV			Součet		465,000			
27	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	41 850,000	1,20	50 220,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511211					
VV			lešení*90		41 850,000			
VV			Součet		41 850,000			
28	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	465,000	14,94	6 947,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511811					
VV			lešení		465,000			
VV			Součet		465,000			
29	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	120,000	84,83	10 179,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101112					
30	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	91,650	298,40	27 348,36	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968082016					
VV			AST5 - 2. nadzemní podlaží					
VV			AST11 -Výpis plastových výrobků					
VV			varna					
VV			"03/P" 1,1*1,5*3		4,950			
VV			"04/P" 1,2*1,5*11		19,800			
VV			"05/P" 1,3*1,5*2		3,900			
VV			"06/P" 1,2*1,5*1		1,800			
VV			"07/P" 1,2*1,5*4		7,200			
VV			Mezisoučet		37,650			
VV			jídlna					
VV			"08/P" 1,2*1,8*25		54,000			
VV			Mezisoučet		54,000			
VV			Součet		91,650			
31	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	11,960	213,14	2 549,15	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968082017					
VV			AST5 - 2. nadzemní podlaží					
VV			AST11 -Výpis plastových výrobků					
VV			jídlna					
VV			"09/P" 2,6*1,15*4		11,960			
VV			Součet		11,960			
32	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	3,500	120,92	423,22	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031132					
VV			drážka pro hromosvod					
VV			3,5		3,500			
VV			Součet		3,500			
33	K	979051121	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	12,000	116,78	1 401,36	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979051121					
D 997			Přesun sutě				16 768,03	
34	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	9,892	600,00	5 935,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013212					
35	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,892	200,00	1 978,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
36	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km	t	135,020	10,00	1 350,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
VV			6,751*20		135,020			
VV			Součet		135,020			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,737	390,00	287,43	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631					
38	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	6,014	1 200,00	7 216,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013813					
D		998	Přesun hmot	4 724,80				
39	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	5,906	800,00	4 724,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998017002					
D		PSV	Práce a dodávky PSV	942 191,22				
D		764	Konstrukce klempířské	58 855,40				
40	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	57,600	98,10	5 650,56	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002851					
VV			AST5 - 2. nadzemní podlaží					
VV			AST13 -Výpis klempířských výrobků					
VV			"01/K" 57,6		57,600			
VV			Součet		57,600			
41	K	764217644R	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou obých nebo ze segmentů, včetně rohů celoplošně lepené rš 280 mm	m	57,600	908,00	52 300,80	
VV			AST5 - 2. nadzemní podlaží					
VV			AST13 -Výpis klempířských výrobků					
VV			"01/K" 57,6		57,600			
VV			Součet		57,600			
42	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	579,51	1,56	904,04	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764202					
D		766	Konstrukce truhlářské	578 612,07				
43	K	766_03/P	Kompletní dodávka a montáž plastového okna 1100x1500 mm, jednokřídle, otevíravé a sklápěcí, křídlo zapuštěné vůči rámu, izolační dvojsklo, Uw=1,1 W/m2/K, uzamykatelné otvírání, podkladní profil purenit, v provedení dle PD	kus	3,000	8 029,00	24 087,00	
VV			AST5 - 2. nadzemní podlaží					
VV			AST11 -Výpis plastových výrobků					
VV			vama					
VV			"03/P" 3		3,000			
VV			Součet		3,000			
44	K	766_04/P	Kompletní dodávka a montáž plastového okna 1200x1500 mm, jednokřídle, otevíravé a sklápěcí, křídlo zapuštěné vůči rámu, izolační dvojsklo, Uw=1,1 W/m2/K, uzamykatelné otvírání, podkladní profil purenit, v provedení dle PD	kus	11,000	8 793,63	96 729,93	
VV			AST5 - 2. nadzemní podlaží					
VV			AST11 -Výpis plastových výrobků					
VV			vama					
VV			"04/P" (2+9)		11,000			
VV			Součet		11,000			
45	K	766_05/P	Kompletní dodávka a montáž plastového okna 1300x1500 mm, jednokřídle, otevíravé a sklápěcí, křídlo zapuštěné vůči rámu, izolační dvojsklo, Uw=1,1 W/m2/K, uzamykatelné otvírání, podkladní profil purenit, v provedení dle PD	kus	2,000	8 245,20	16 490,40	
VV			AST5 - 2. nadzemní podlaží					
VV			AST11 -Výpis plastových výrobků					
VV			vama					
VV			"05/P" 2		2,000			
VV			Součet		2,000			
46	K	766_06/P	Kompletní dodávka a montáž atypického obloukového plastového okna 1200x1500 mm, jednokřídle, otevíravé, křídlo zapuštěné vůči rámu, izolační dvojsklo, Uw=1,1 W/m2/K, uzamykatelné otvírání, podkladní profil purenit, v provedení dle PD	kus	1,000	23 822,50	23 822,50	
VV			AST5 - 2. nadzemní podlaží					
VV			AST11 -Výpis plastových výrobků					
VV			vama					
VV			"06/P" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
47	K	766_07/P	Kompletní dodávka a montáž plastového okna 1200x1500 mm, jednokřídle, fixní, křídlo zapuštěné vůči rámu, izolační dvojsklo, Uw=1,1 W/m2/K, uzamykatelné otvírání, podkladní profil purenit, v provedení dle PD	kus	4,000	5 849,10	23 396,40	
VV			AST5 - 2. nadzemní podlaží					
VV			AST11 -Výpis plastových výrobků					
VV			vama					
VV			"07/P" 4		4,000			
VV			Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	766_08/P	Kompletní dodávka a montáž plastového okna 1200x1800 mm, jednokřídle, otevíravé a sklápěcí, křídlo zapuštěné vůči rámu, izolační dvojsklo, Uw=1,1 W/m2/K, uzamykatelné otvírání, podkladní profil purenit, v provedení dle PD	kus	25,000	8 743,82	218 595,50	
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		AST11 -Výpis plastových výrobků					
	VV		jídlna					
	VV		"08/P" (13+12)		25,000			
	VV		Součet		25,000			
49	K	766_09/P	Kompletní dodávka a montáž vnější sestavy plastových oken včetně dveří 4690x2600 mm, s otevíravými nadsvětlíky, křídlo zapuštěné vůči rámu, izolační dvojsklo, U=1,7 W/m2/K, uzamykatelné otvírání, podkladní profil purenit, v provedení dle PD	kus	1,000	46 879,75	46 879,75	
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		AST11 -Výpis plastových výrobků					
	VV		jídlna					
	VV		"09/P" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	766_10/P	Kompletní dodávka a montáž vnitřní sestavy plastových oken včetně dveří 2600x3150 mm a 5550x2850 mm, s fixními nadsvětlíky, uzamykatelné otvírání, v provedení dle PD	kus	1,000	62 651,83	62 651,83	
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		AST11 -Výpis plastových výrobků					
	VV		jídlna					
	VV		"10/P" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
51	K	766_13/P	Kompletní dodávka a montáž plastvé síťe proti hmyzu (doplňk na vybraná okna)	m2	27,060	350,00	9 471,00	
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		AST11 -Výpis plastových výrobků					
	VV		"13/P" 2*1,1*1,5+6*1,2*1,5+6*1,2*1,8		27,060			
	VV		Součet		27,060			
52	K	766629214R	Montáž oken Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, páska	m	136,200	120,00	16 344,00	
	VV		(27,365+1,5)*2+(30,145+1,8)*2+(4,69+2,6)*2		136,200			
	VV		Součet		136,200			
53	K	766694121	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm	kus	42,000	200,00	8 400,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766694121					
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		AST10 - Výpis truhlářských výrobků					
	VV		42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
54	M	60794105R	parapetní desky z vysokotlakého laminátu, dvakrát zaoblené čelo, š 390mm, včetně ukončovacích prvků	m	41,300	350,00	14 455,00	
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		AST10 - Výpis truhlářských výrobků					
	VV		41,3		41,300			
	VV		Součet		41,300			
55	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	5 613,23	3,08	17 288,76	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766202					
D		767	Konstrukce zámečnické				14 299,95	
56	K	767896121R	Montáž lišt a okopových plechů okopových plechů výšky do 1000 mm (výroba a montáž, spojovací prostředky, dílenská dokumentace)	m	5,024	360,50	1 811,15	
	VV		AST12 - Výpis zámečnických konstrukcí					
	VV		"12/Z" 3,14*0,4*4		5,024			
	VV		Součet		5,024			
57	M	54915214R	plech okopový nerez tl. 1,0 mm	m	5,526	2 214,50	12 237,33	
	VV		AST12 - Výpis zámečnických konstrukcí					
	VV		"12/Z" 3,14*0,4*4		5,024			
	VV		Součet		5,024			
	VV		5,024*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,526			
58	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	140,48	1,79	251,47	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767202					
D		781	Dokončovací práce - obklady				26 095,15	
59	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	11,502	150,00	1 725,30	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781473810					
	VV		AST9b - Pohledy technické					
	VV		"a3" 27,365*0,2+30,145*0,2		11,502			
	VV		Součet		11,502			
60	K	781473923	Výměna keramické obkladačky lepené, velikosti přes 22 do 25 ks/m2	kus	210,000	51,75	10 867,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781473923					
	VV		AST9b - Pohledy technické					
	VV		oprava 10% obkladu - 25 ks/m2					
	VV		"b1" 33,6*2,5*0,1*25		210,000			
	VV		Součet		210,000			
61	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	9,240	300,00	2 772,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		AST9b - Pohledy technické					
	VV		oprava 10% obkladu - 25 ks/m2					
	VV		"b1" 33,6*2,5*0,1		8,400			
	VV		Součet		8,400			
	VV		8,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,240			
62	K	781473924	Výměna keramické obkladačky lepené, velikosti přes 25 do 35 ks/m2	kus	161,490	51,75	8 357,11	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781473924					
	VV		AST9b - Pohledy technické					
	VV		oprava 30 %					
	VV		"a3" (33,6+11,2+32,1)*0,2*0,3*35		161,490			
	VV		Součet		161,490			
63	M	59761038	obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2	m2	5,075	300,00	1 522,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		AST9b - Pohledy technické					
	VV		oprava 30 %					
	VV		"a3" (33,6+11,2+32,1)*0,2*0,3		4,614			
	VV		Součet		4,614			
	VV		4,614*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,075			
64	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	252,44	3,37	850,74	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781202					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				177 927,63	
65	K	783801503	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omýti tlakovou vodou	m2	462,969	200,00	92 593,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783801503					
	VV		AST9b - Pohledy technické					
	VV		"a1,a2" (33,6+11,2)*6,7+32,1*4,5-27,365*1,5-30,145*1,2		367,389			
	VV		"b4" pi*0,4*3*4		15,080			
	VV		"podhled" 80,5		80,500			
	VV		Součet		462,969			
66	K	783823133	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	462,969	15,00	6 944,54	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783823133					
	VV		AST9b - Pohledy technické					
	VV		"a1,a2" (33,6+11,2)*6,7+32,1*4,5-27,365*1,5-30,145*1,2		367,389			
	VV		"b4" pi*0,4*3*4		15,080			
	VV		"podhled" 80,5		80,500			
	VV		Součet		462,969			
67	K	783827423	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	462,969	160,00	74 075,04	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783827423					
	VV		AST9b - Pohledy technické					
	VV		"a1,a2" (33,6+11,2)*6,7+32,1*4,5-27,365*1,5-30,145*1,2		367,389			
	VV		"b4" pi*0,4*3*4		15,080			
	VV		"podhled" 80,5		80,500			
	VV		Součet		462,969			
68	K	783827429	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 Příplatek k cenám - 7421 až -7427 za biocidní přísadu	m2	462,969	5,00	2 314,85	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783827429					
	VV		AST9b - Pohledy technické					
	VV		"a1,a2" (33,6+11,2)*6,7+32,1*4,5-27,365*1,5-30,145*1,2		367,389			
	VV		"b4" pi*0,4*3*4		15,080			
	VV		"podhled" 80,5		80,500			
	VV		Součet		462,969			
69	K	783897603	Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění styku 2 barev dvojnásobného nátěru	m2	15,380	50,00	769,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783897603					
70	K	783897619	Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu náročném dvojnásobného	m2	15,380	80,00	1 230,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783897619					
	VV		AST9b - Pohledy technické					
	VV		"a2" (33,6+11,2+32,1)*0,2		15,380			
	VV		Součet		15,380			
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				51 822,89	
71	K	786626111	Montáž zastíhujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojítech dřevěných	m2	50,400	103,00	5 191,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/786626111					
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		AST11 -Výpis plastových výrobků					
	VV		"14/P" 50,4		50,400			
	VV		Součet		50,400			
72	M	55346200R	Al žaluzie horizontální interiérové s horní osazovací schránkou pro plastová okna, šířka lamel 25 mm, tl. 0,21 mm, ruční ovládání korálovým řetízkem	m2	50,400	921,85	46 461,24	
	VV		AST5 - 2. nadzemní podlaží					
	VV		AST11 -Výpis plastových výrobků					
	VV		"14/P" 50,4		50,400			
	VV		Součet		50,400			
73	K	998786202	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	516,52	0,33	170,45	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998786202					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 787			Dokončovací práce - zasklívání				34 578,13	
74	K	787911125	Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo protisluneční (UV)	m2	12,870	504,54	6 493,43	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/787911125 VV AST5 - 2. nadzemní podlaží VV AST11 -Výpis plastových výrobků VV "12/P" 3*0,9*1,3+3*1*1,3+2*1,1*1,3+2*1*1,3 VV Součet						
					12,870			
					12,870			
75	M	63479004R	reflexní exteriérová protisluneční fólie na okna (TSER 65%, VLT 35%)	m2	13,256	2 069,25	27 429,98	
		VV AST5 - 2. nadzemní podlaží VV AST11 -Výpis plastových výrobků VV "12/P" 3*0,9*1,3+3*1*1,3+2*1,1*1,3+2*1*1,3 VV Součet VV 12,87*1,03 *Přepočtené koeficientem množství						
					12,870			
					12,870			
					13,256			
76	K	998787202	Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	339,23	1,93	654,72	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998787202						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Náchod	Datum:	15.05.2023
Zadavatel:		IČ:	70889546
	Královéhradecký kraj	DIČ:	CZ70889546
Zhotovitel:		IČ:	25275062
	Průmstav Náchod s.r.o.	DIČ:	CZ25275062
Projektant:		IČ:	25264451
	Proxion s.r.o.	DIČ:	CZ25264451
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			460 304,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	460 304,00	21,00%	96 663,84
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	556 967,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Náchod
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Datum: 15.05.2023
Projektant: Proxion s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	460 304,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	460 304,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	39 804,00
VRN3 - Zařízení staveniště	407 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	12 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Náchod Datum: 15.05.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 460 304,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 460 304,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 39 804,00

1	K	012002000R	Geodetické vytyčení přístavby	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	
2	K	012403000R	Vyhotovení geometrického plánu	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	
3	K	013204000R	Vytyčení podzemních sítí vedení (kanalizace, plyn, atd.)	m	38,000	8,00	304,00	
4	K	013203000R	Kladečský výkres keramické dlažby a obkladů	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	
5	K	013203001R	Dílenská dokumentace armaturní výztuže monolitických a prefabrikovaných prvků	soub	1,000	12 000,00	12 000,00	
6	K	013203002R	Vyhotovení výrobní dokumentace plastových okenních výrobků	soub	1,000	500,00	500,00	
7	K	013203003R	Vyhotovení výrobní dokumentace spádových klínů střechy	soub	1,000	500,00	500,00	
8	K	013203004R	Vyhotovení kladečského výkresu SDK podhledů se zakreslením svítidel, vzt výustek, digestoří, revizních dvířek	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 407 500,00

10	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	400 000,00	400 000,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---------------------	--------	-------	------------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000

VV vybavení staveniště, připojení na inženýrské sítě , zabezpečení staveniště, zrušení zařízení staveniště, dočasná zařízení pro oddělení provozu

11	K	119003227	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení	m	75,000	50,00	3 750,00	CS ÚRS 2023 01
12	K	119003228	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění	m	75,000	50,00	3 750,00	CS ÚRS 2023 01

D VRN4 Inženýrská činnost 12 000,00

13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000

14	K	990-01.R	Laboratorní rozbor pitné vody	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
15	K	990-03.R	Sepsání a podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavby a zajištění jeho vydání	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	

D VRN7 Provozní vlivy 1 000,00

16	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	----------------	--------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/070001000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSAzbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZDRAVOTECHNIKA

Kód: 873

Stavba: REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA GASTRO PROVOZU PAVILONU L

Místo: OBLASTNI NEMOCNICE NÁCHOD

Datum: 15.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 401 787,90	1 696 163,36	
01	Zdravotní technika	1 022 926,45	1 237 741,00	STA
02	Podlahové vany a žláby	378 861,45	458 422,35	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA GASTRO PROVOZU PAVILONU L

Objekt:

01 - Zdravotní technika

KSO:

Místo: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD

CC-CZ:

Datum: 15.5.203

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 022 926,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 022 926,45	21,00%	214 814,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 237 741,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA GASTRO PROVOZU PAVILONU L

Objekt: 01 - Zdravotní technika

Místo: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD

Zadavatel:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Datum: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 022 926,45
HSV - Práce a dodávky HSV		27 955,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce		4 285,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		4 424,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		13 853,00
997 - Přesun sutě		5 393,20
PSV - Práce a dodávky PSV		994 971,25
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		320 310,03
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		371 005,24
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení		190 673,54
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		39 402,44
727 - Zdravotechnika - požární ochrana		73 580,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA GASTRO PROVOZU PAVILONU L

Objekt: 01 - Zdravotní technika

Místo: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 15.5.203

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 022 926,45

D HSV Práce a dodávky HSV 27 955,20

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 285,00

1	K	310235241	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	4,000	121,00	484,00	CS ÚRS 2023 01
2	K	340236212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, tloušťky přes 100 mm	kus	21,000	181,00	3 801,00	CS ÚRS 2023 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 424,00

3	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	8,000	553,00	4 424,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 853,00

4	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,200	3 990,00	798,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	0,250	1 660,00	415,00	CS ÚRS 2023 01
6	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	12,000	140,00	1 680,00	CS ÚRS 2023 01
7	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	40,000	274,00	10 960,00	CS ÚRS 2023 01

VV "kanalizace" 22,0
VV "vodovod" 40,0
22,000
40,000

D 997 Přesun sutě 5 393,20

8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	3,880	600,00	2 328,00	CS ÚRS 2023 01
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,880	200,00	776,00	CS ÚRS 2023 01
10	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	77,600	10,00	776,00	CS ÚRS 2023 01

VV "odvoz 20 km" 20*3,88
77,600

11	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	3,880	390,00	1 513,20	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 994 971,25

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 320 310,03

12	K	721170973	Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 70	kus	12,000	8,50	102,00	CS ÚRS 2023 01
13	K	721170975	Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 125	kus	6,000	13,60	81,60	CS ÚRS 2023 01
14	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75	m	40,000	8,50	340,00	CS ÚRS 2023 01
15	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114	m	33,000	21,25	701,25	CS ÚRS 2023 01
16	K	721171905	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110	kus	4,000	606,05	2 424,20	CS ÚRS 2023 01
17	K	721171908	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 200	kus	1,000	3 068,50	3 068,50	CS ÚRS 2023 01
18	K	721171914	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 75	kus	6,000	249,05	1 494,30	CS ÚRS 2023 01
19	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	12,000	362,10	4 345,20	CS ÚRS 2023 01
20	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	8,000	469,20	3 753,60	CS ÚRS 2023 01
21	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	9,000	297,50	2 677,50	CS ÚRS 2023 01
22	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	27,000	326,40	8 812,80	CS ÚRS 2023 01
23	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75	m	42,000	399,50	16 779,00	CS ÚRS 2023 01
24	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	59,000	514,25	30 340,75	CS ÚRS 2023 01
25	K	721175204	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé přípojovací DN 75 (stoupačky nebo volně vedené potrubí pod stropem)	m	80,000	596,70	47 736,00	CS ÚRS 2023 01
26	K	72111761x	Izolace volně vedeného potrubí - kaučukový návlak - tloušťka 6 mm, na potrubí d75 mm	m	80,000	115,60	9 248,00	
27	K	721175205	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé přípojovací DN 110 (stoupačky nebo volně vedené potrubí pod stropem)	m	84,000	1 020,85	85 751,40	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	72111762x	Izolace volně vedeného potrubí - kaučukový náplek - tloušťka 6 mm, na potrubí d110 mm	m	84,000	174,25	14 637,00	
29	K	721175213	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 125 (stoupačky nebo volně vedené potrubí pod stropem)	m	19,000	1 426,30	27 099,70	CS ÚRS 2023 01
30	K	721194103	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	6,000	93,50	561,00	CS ÚRS 2023 01
31	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,000	93,50	374,00	CS ÚRS 2023 01
32	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	32,000	106,25	3 400,00	CS ÚRS 2023 01
33	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	3,000	119,00	357,00	CS ÚRS 2023 01
34	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	19,000	161,50	3 068,50	CS ÚRS 2023 01
35	K	721210813	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100	kus	18,000	130,05	2 340,90	CS ÚRS 2023 01
36	K	721211404	Podlahové vpustí s vodorovným odtokem DN 50/75 s přepadovou trubkou	kus	1,000	2 444,60	2 444,60	CS ÚRS 2023 01
37	K	721219522	Podlahové vpustí montáž sklepních vpustí ostatních typů DN 110	kus	1,000	604,35	604,35	CS ÚRS 2023 01
38	K	721220801	Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70	kus	22,000	79,90	1 757,80	CS ÚRS 2023 01
39	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	3,000	605,20	1 815,60	CS ÚRS 2023 01
40	K	721274121	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50	kus	1,000	1 230,80	1 230,80	CS ÚRS 2023 01
41	K	721274123	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100	kus	1,000	1 230,80	1 230,80	CS ÚRS 2023 01
42	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	328,000	17,85	5 854,80	CS ÚRS 2023 01
43	K	721290821	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	2,767	989,40	2 737,67	CS ÚRS 2023 01
44	K	721300912	Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200	kus	6,000	280,50	1 683,00	CS ÚRS 2023 01
45	K	72199001x	Ostatní přepojovací práce na vnitřní kanalizaci	hod	24,000	340,00	8 160,00	
46	K	72199002x	Ostatní zednické přípomoce na vnitřní kanalizaci (5% z ceny vnitřní kanalizace)	kus	1,000	15 252,85	15 252,85	
47	K	72199004x	Vtok (nálevka) DN40 se zápachovou uzávěrkou a kulíčkou pro suchý stav (kondenzát VZD)	kus	2,000	846,60	1 693,20	
48	K	72199008x	Ostatní kovový profilový materiál pro uchycení a osazení potrubí (uchycení na konzolách)	kg	20,000	153,00	3 060,00	
49	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,558	351,90	196,36	CS ÚRS 2023 01
50	K	99899001x	Korugovaná chránička d80 mm (pro rozvody technologie)	m	70,000	44,20	3 094,00	

D 722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

371 005,24

51	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	40,000	45,05	1 802,00	CS ÚRS 2023 01
52	K	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40	m	60,000	52,70	3 162,00	CS ÚRS 2023 01
53	K	722130821	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných šroubení do G 6/4	kus	18,000	77,35	1 392,30	CS ÚRS 2023 01
54	K	722130831	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných tvarovek nástěnek	kus	60,000	28,90	1 734,00	CS ÚRS 2023 01
55	K	722130901	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových zazátkování vývodu	kus	12,000	24,65	295,80	CS ÚRS 2023 01
56	K	722131913	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí DN 25	soubor	2,000	618,80	1 237,60	CS ÚRS 2023 01
57	K	722131915	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí DN 40	soubor	3,000	1 040,40	3 121,20	CS ÚRS 2023 01
58	K	722131933	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 25	kus	6,000	314,50	1 887,00	CS ÚRS 2023 01
59	K	722131935	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 40	kus	2,000	493,00	986,00	CS ÚRS 2023 01
60	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do Ø 50 mm	m	40,000	21,25	850,00	CS ÚRS 2023 01
61	K	722171915	Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 32 do 40 mm	kus	12,000	8,50	102,00	CS ÚRS 2023 01
62	K	722174063	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	kus	4,000	199,75	799,00	CS ÚRS 2023 01
63	K	722174064	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	kus	4,000	251,60	1 006,40	CS ÚRS 2023 01
64	K	722174065	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	kus	3,000	328,10	984,30	CS ÚRS 2023 01
65	K	722174073	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 25 x 4,2	kus	2,000	236,30	472,60	CS ÚRS 2023 01
66	K	722174075	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 40 x 6,7	kus	2,000	412,25	824,50	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	38,000	127,50	4 845,00	CS ÚRS 2023 01
68	M	28614441	trubka vodovodní tlaková PP-RCT S 4 D 20mm	m	19,000	108,80	2 067,20	CS ÚRS 2023 01
69	M	28614101	trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 20mm	m	19,000	140,25	2 664,75	CS ÚRS 2023 01
70	K	722176113	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	205,000	127,50	26 137,50	CS ÚRS 2023 01
71	M	28614442	trubka vodovodní tlaková PP-RCT S 4 D 25mm	m	80,000	161,50	12 920,00	CS ÚRS 2023 01
72	M	28614102	trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 25mm	m	125,000	191,25	23 906,25	CS ÚRS 2023 01
73	K	722176114	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 25 do 32 mm	m	130,000	170,00	22 100,00	CS ÚRS 2023 01
74	M	28614443	trubka vodovodní tlaková PP-RCT S 4 D 32mm	m	60,000	172,55	10 353,00	CS ÚRS 2023 01
75	M	28614103	trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 32mm	m	70,000	222,70	15 589,00	CS ÚRS 2023 01
76	K	722176115	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm	m	58,000	212,50	12 325,00	CS ÚRS 2023 01
77	M	28614444	trubka vodovodní tlaková PP-RCT S 4 D 40mm	m	40,000	206,55	8 262,00	CS ÚRS 2023 01
78	M	28614104	trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 40mm	m	18,000	271,15	4 880,70	CS ÚRS 2023 01
79	K	722176116	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 40 do 50 mm	m	41,000	212,50	8 712,50	CS ÚRS 2023 01
80	M	28614445	trubka vodovodní tlaková PP-RCT S 4 D 50mm	m	19,000	328,95	6 250,05	CS ÚRS 2023 01
81	M	28614105	trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 50mm	m	22,000	401,20	8 826,40	CS ÚRS 2023 01
82	K	722176117	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 50 do 63 mm	m	7,000	255,00	1 785,00	CS ÚRS 2023 01
83	M	28614106	trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 63mm	m	7,000	589,90	4 129,30	CS ÚRS 2023 01
84	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	243,000	87,55	21 274,65	CS ÚRS 2023 01
85	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	229,000	127,50	29 197,50	CS ÚRS 2023 01
86	K	722181253	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	7,000	208,25	1 457,75	CS ÚRS 2023 01
87	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do Ø 50	m	66,000	17,85	1 178,10	CS ÚRS 2023 01
88	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 32	m	10,000	99,45	994,50	CS ÚRS 2023 01
89	K	722182014	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 40	m	12,000	120,70	1 448,40	CS ÚRS 2023 01
90	K	722182015	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 50	m	8,000	155,55	1 244,40	CS ÚRS 2023 01
91	K	722182016	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 63	m	4,000	176,80	707,20	CS ÚRS 2023 01
92	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	90,000	205,70	18 513,00	CS ÚRS 2023 01
93	K	722190901	Opavy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	1 275,00	2 550,00	CS ÚRS 2023 01
94	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"	kus	42,000	49,30	2 070,60	CS ÚRS 2023 01
95	K	722220112	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 3/4"	kus	8,000	56,10	448,80	CS ÚRS 2023 01
96	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 3/4 do G 5/4	kus	20,000	20,40	408,00	CS ÚRS 2023 01
97	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"	kus	10,000	340,00	3 400,00	CS ÚRS 2023 01
98	K	722230102	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4"	kus	2,000	379,95	759,90	CS ÚRS 2023 01
99	K	722230103	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1"	kus	7,000	557,60	3 903,20	CS ÚRS 2023 01
100	K	722230105	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 6/4"	kus	6,000	1 122,85	6 737,10	CS ÚRS 2023 01
101	K	722231076	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 6/4"	kus	1,000	1 133,90	1 133,90	CS ÚRS 2023 01
102	K	722232123	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnopřítokové vnitřní závit G 3/4"	kus	48,000	420,75	20 196,00	CS ÚRS 2023 01
103	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	479,000	20,40	9 771,60	CS ÚRS 2023 01
104	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	479,000	13,60	6 514,40	CS ÚRS 2023 01
105	K	722290821	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demonťovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	2,767	989,40	2 737,67	CS ÚRS 2023 01
106	K	72299001x	Ostatní přepojovací práce na vnitřním vodovodu	hod	16,000	340,00	5 440,00	
107	K	72299002x	Ostatní zednické přípomoce na vnitřním vodovodu (2% z ceny vnitřního vodovodu)	kus	1,000	7 274,61	7 274,61	
108	K	72299003x	Ostatní kovový profilový materiál pro uchycení a osazení potrubí (uchycení na konzolách)	kg	20,000	153,00	3 060,00	
109	K	72299004x	Štítky s popisem větví a sekcí u jednotlivých uzávěrů (dle požadavků a standardů investora) - včetně označení směru proudění vody, barvy šipek, popis stoupaček..	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
110	K	72299006x	Vyvažovací /regulační ventil pro teplou vodu stad B DN20, vnější závit, s vypouštěním, včetně izolačního pouzdra	kus	2,000	4 349,45	8 698,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	K	72299007x	Vyvažovací /regulační ventil pro teplou vodu stad B DN25, vnější závit, s vypouštěním, včetně izolačního pouzdra	kus	1,000	4 721,75	4 721,75	
112	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,800	316,20	252,96	CS ÚRS 2023 01
D 724			Zdravotecnika - strojní vybavení	190 673,54				
114	K	72440001x	Úpravná vody duplexní, automatický změkčovací filtr, kapacita 600, Qmax m/hod - komplet na základě specifikace - včetně montáže, osazení, zapojení, zprovoznění (viz příloha technické zprávy)	soubor	1,000	190 378,00	190 378,00	
115	K	998724101	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,501	589,90	295,54	CS ÚRS 2023 01
D 725			Zdravotecnika - zařizovací předměty	39 402,44				
116	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na min 500 ml	soubor	11,000	1 317,50	14 492,50	CS ÚRS 2023 01
117	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	11,000	1 547,00	17 017,00	CS ÚRS 2023 01
119	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 (podle požadavku technologie)	kus	33,000	239,18	7 892,94	CS ÚRS 2023 01
D 727			Zdravotecnika - požární ochrana	73 580,00				
120	K	727121102	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 40	kus	4,000	917,00	3 668,00	CS ÚRS 2023 01
121	K	727121103	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 50	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 01
122	K	727121105	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 75	kus	15,000	1 460,00	21 900,00	CS ÚRS 2023 01
123	K	727121107	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 110	kus	23,000	1 813,00	41 699,00	CS ÚRS 2023 01
124	K	727121108	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 125	kus	1,000	2 313,00	2 313,00	CS ÚRS 2023 01

VZ NEMOCNICE NÁCHOD REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA GASTRO PROVOZU PAVILONU L

Přesná specifikace předmětu položek je uvedena v Příloze č. 1

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ -PODLAHOVÉ VPUSTĚ A GULY

NEMOCNICE NÁCHOD

Pozice	Seznam položek	KS	JC - dodávka a montáž	Cena/celkem
2. NP				
202 - UMÝVÁRNA PROVOZNÍHO NÁDOBÍ				
20209	Nerezová podlahová vpust' s roštem	1	7 556,30 Kč	7 556,30 Kč
203 - VARNA				
20301a	Nerezová podlahová vpust' s roštem a štěrbinou po obou stranách	1	21 559,00 Kč	21 559,00 Kč
20304a	Nerezová podlahová vpust' s roštem	1	48 806,00 Kč	48 806,00 Kč
20305a	Nerezová podlahová vpust' s roštem	1	48 806,00 Kč	48 806,00 Kč
20310a	Nerezová podlahová vpust' s roštem	1	41 906,50 Kč	41 906,50 Kč
20311a	Nerezová podlahová vpust' s roštem	1	41 906,50 Kč	41 906,50 Kč
20321a	Nerezová podlahová vpust' s roštem a štěrbinou po jedné straně	1	11 904,50 Kč	11 904,50 Kč
20331a	Nerezová podlahová vpust' s roštem a štěrbinou po jedné straně	1	11 150,75 Kč	11 150,75 Kč
20334a	Nerezová podlahová vpust' s roštem	1	27 803,40 Kč	27 803,40 Kč
20336a	Nerezová podlahová vpust' s roštem	1	14 244,40 Kč	14 244,40 Kč
20361b	Nerezová podlahová vpust' s roštem a štěrbinou po obou stranách	1	31 810,00 Kč	31 810,00 Kč
20361c	Gula v podlaze	1	5 909,00 Kč	5 909,00 Kč
20363d	Gula v podlaze	1	5 909,00 Kč	5 909,00 Kč
204 - MYTÍ TABLETOVÝCH VOZÍKŮ				
20401	Nerezová podlahová vpust' s roštem	1	25 135,60 Kč	25 135,60 Kč
213 - CHLADÍCÍ BOX				
21301a	Nerezová podlahová vpust' s roštem a štěrbinou po jedné straně	2	11 452,25 Kč	22 904,50 Kč
216 - UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ				
21609b	Gula v podlaze	1	5 775,00 Kč	5 775,00 Kč
21604b	Gula v podlaze	1	5 775,00 Kč	5 775,00 Kč

ČÁST 1. CENA CELKEM BEZ DPH

378 861,45 Kč

Součástí ocenění musí být veškerý kotvící, spojovací materiál, doprava

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSAzbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Rekonstrukce a přístavba Gastro provozu pavilonu L
DÍL: VYTÁPĚNÍ

Vypracoval: ing.Jiří Bohadlo

pol.	kód	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	Cena
------	-----	--------------	------	----------	------------	------

Rekapitulace nákladů DÍL: VYTÁPĚNÍ
Vytápění objektu a předávací stanice

713 Tepelné izolace	74 851,24
731 Ústřední vytápění - kotelny	1 758,00
732 Ústřední vytápění - strojovny	269 473,38
733 Ústřední vytápění - trubní rozvody	188 879,42
734 Ústřední vytápění - armatury	306 808,55
735 Ústřední vytápění otopná tělesa	70 347,79
783 Dokončovací práce - nátěry	37 986,50
HZS hodinové zúčtovací sazby - zkoušky	29 370,00
Celkem vytápění objektu a předávací stanice	979 474,87

Teplovodní přípojka

713 Tepelné izolace	239 277,19
733 Ústřední vytápění - trubní rozvody	627 940,39
734 Ústřední vytápění - armatury	12 869,85
783 Dokončovací práce - nátěry	102 824,50
HZS hodinové zúčtovací sazby - zkoušky	47 370,00
Celkem teplovodní přípojka	1 030 281,93

Celkem díl vytápění bez DPH	2 009 756,80
------------------------------------	---------------------

DPH	%	21,00	20 097,57	422 048,93
------------	----------	--------------	------------------	-------------------

Celkem díl vytápění s DPH	2 431 805,73
----------------------------------	---------------------

Vytápění objektu a předávací stanice
713 - Tepelné izolace

návleková tepelná izolace tl.15 mm, včetně spon na PE izolaci

18x15 (16x2)	m	28,00	39,95	1 118,60
22x15 (20x2)	m	50,00	49,30	2 465,00
28x15 (26x3)	m	10,00	54,40	544,00
35x15 (33x3)	m	28,00	57,80	1 618,40
42x15 (42x3)	m	10,00	61,20	612,00

návleková tepelná izolace tl.20 mm, včetně spon na PE izolaci

28x20 (3/4", 25x3,5)	m	4,00	77,35	309,40
35x20 (1", 32x3,6)	m	6,00	84,15	504,90
42x20 (5/4", 40x4,5)	m	12,00	94,35	1 132,20
48x20 (6/4")	m	2,00	130,05	260,10
54x20 (50x5,6)	m	24,00	139,40	3 345,60

71346-3121 montáž návlekové tepelné izolace včetně ohybů a odboček	m	174,00	29,75	5 176,50
--	---	--------	-------	----------

potrubní izolační pouzdro z minerální plsti s AL povrchem

potrubí 1"	pouzdro 35 x 30	m	4,00	175,95	703,80
------------	-----------------	---	------	--------	--------

Rekonstrukce a přístavba Gastro provozu pavilonu L
DÍL: VYTÁPĚNÍ

Vypracoval: ing.Jiří Bohadlo

pol.	kód	popis výkonu	m.j.	množstv	jedn. cena	Cena
		potrubí 5/4" pouzdro 42 x 30	m	8,00	197,20	1 577,60
		potrubí 60,3x2,9 pouzdro 60 x 40	m	22,00	269,45	5 927,90
		potrubí 76 x3,2 pouzdro 76 x 50	m	6,00	625,60	3 753,60
		potrubí 89x3,5 pouzdro 89 x 60	m	10,00	600,00	6 000,00
		montáž izolačních pouzder potrubí jednovrstvá				
71346-3212		průměr přes 50 do 100 mm	m	4,00	75,65	302,60
		montáž izolačních pouzder ohybů jednovrstvá				
71346-3216		průměr přes 50 do 100 mm	m	46,00	75,65	3 479,90
		samolepící hliníková páska šíře 50 mm, délka 50 m	ks	3,00	216,75	650,25
		snímatelná tepelná izolace ventilů - např. IKA				
		IKA 150 KL DN 50 PN16 mezipřírubová klapka	ks	6,00	979,20	5 875,20
		IKA 150 KL DN 80 PN16 mezipřírubová klapka	ks	5,00	1 036,80	5 184,00
		IKA 150 F DN 80 PN16 přírubový filtr	ks	1,00	1 977,60	1 977,60
		montáž snímatelných izolací	ks	12,00	323,00	3 876,00
		tepelná izolace z lamelové rohože ML 3				
dodávka		tl.3 cm	m2	8,00	585,65	4 685,20
		rozdělovače topné vody 2x3 cm - (8 m2)				
71341-1125		montáž tepelné izolace ohybů jednovrstvá s povrchovou úpravou	m2	8,00	297,50	2 380,00
		hliníkovou folií, připevněným ocelovým drátem				
		demontáž tepelných izolací ze stávajícího potrubí včetně likvidace	m	200,00	46,75	9 350,00
99871-3201		přesun hmot do 6 m výšky	%	3,19	639,78	2 040,89
713 - Tepelné izolace celkem						74 851,24
731 - Ústřední vytápění - kotelny						
731341140		hadice napuštěcí pryžová D20/28	m	20,00	85,85	1 717,00
99873-1201		přesun hmot do 6 m výšky	%	2,81	14,59	41,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny celkem						1 758,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny						
73211-1125		tělesa rozdělovačů a sběračů DN 65 z trub ocelových bezešvých	ks	2,00	25 987,20	51 974,40
73211-1225		příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých 0,5 m DN 65	ks	4,00	1 870,00	7 480,00
732111313		trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 20	ks	4,00	10,00	40,00
732111314		trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25	ks	4,00	10,00	40,00
732111315		trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32	ks	4,00	10,00	40,00
732111318		trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50	ks	2,00	10,00	20,00
73219-9100		montáž orientačních štítků	ks	40,00	80,75	3 230,00
		orientační štítky SIKLA přivařovací specifikované	ks	30,00	80,75	2 422,50
		orientační štítky SIKLA přivařovací nespecifikované	ks	10,00	80,75	807,50
1		nepřímotopený ohřívač teplé vody objem 500 litrů, PN 10 bar, výkon 58 kW	ks	1,00	32 464,80	32 464,80
		při 80/60 st.C, výhřevná plocha 2,0 m2				
		doprava a montáž ohřívače do předávací stanice	ks	1,00	3 825,00	3 825,00
1A		topná jednotka k ohřívaci teplé vody RDW18-7,5 příkon 7,5 kW, 400 V,	ks	1,00	6 442,80	6 442,80

Rekonstrukce a přístavba Gastro provozu pavilonu L

DÍL: VYTÁPĚNÍ

Vypracoval: ing.Jiří Bohadlo

pol.	kód	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	Cena
		montáž topné jednotky do ohřívače	ks	1,00	680,00	680,00
2		tlaková expanzní nádoba s membránou částečně zajišťující průtočnost objem 33 litrů max tlak 10 bar (např.DD 33/10)	ks	1,00	3 579,60	3 579,60
		průtočná uzavírací armatura s vypouštěním flowjet	ks	1,00	603,60	603,60
		montáž tlakové expanzní nádoby, úprava tlaku na plynové straně - 4,0 bar	ks	1,00	2 550,00	2 550,00
		Vysoce účinné Inline mokroběžné čerpadlo s EC motorem a elektronickým přizpůsobováním výkonu. Lze použít pro topnou vodu, studenou vodu a směs vody/glykolu. Index energetické účinnosti (EEI) podle typu čerpadla mezi $\leq 0,17$ a $\leq 0,19$.				
	73242-1401	elektronické oběhové čerpadlo mokroběžné, závitové, DN 25, průtok 2,0 m ³ /h, tlak 30 kPa, s diplejem ukazujícím provozní stavy (poz.3,4,5,6,7,8)	ks	5,00	6 945,60	34 728,00
	73242-9212	montáž čerpadel mokroběžných závitových DN 25	ks	5,00	595,00	2 975,00
	73242-2215	elektronické oběhové čerpadlo mokroběžné, přírubové, DN 40, průtok 8,0 m ³ /h, tlak 60 kPa, s diplejem ukazujícím provozní stavy (poz.9)	ks	1,00	27 019,20	27 019,20
	73242-9223	montáž čerpadel mokroběžných přírubových DN 40	ks	1,00	2 031,50	2 031,50
	73242-1401	elektronické oběhové čerpadlo mokroběžné prorožvody teplé vody, závitové, DN 25, průtok 2,0 m ³ /h, tlak 40 kPa, s diplejem ukazujícím provozní stavy (poz.10)	ks	1,00	6 945,60	6 945,60
	73242-9212	montáž čerpadel mokroběžných závitových DN 25	ks	1,00	595,00	595,00
19		vodoměr spotřeby TV Qn=3,5, DN 25, do 40 st.C, včetně nátrubků	ks	1,00	4 219,20	4 219,20
		montáž vodoměru Qn=3,5	ks	1,00	357,00	357,00
20		měřidlo potřeby tepla ultrazvukové přírubové s M-busem a napájecím modulem 230 V, Qn=15 m ³ /h, DN 50, s čidly délky 100 mm, jímky 100	ks	1,00	32 287,20	32 287,20
	73410-9214	montáž přírubových armaturr - měřidlo spotřeby tepla DN 50, PN 16	ks	1,00	2 286,50	2 286,50
24		připojení VZT výměníku na rozvody topné vody DN 25	ks	1,00	4 500,00	4 500,00
25		připojení VZT výměníku na rozvody topné vody DN 40	ks	1,00	6 300,00	6 300,00
		kotevní desky pro uchycení rozdělovače 50x300x8, včetně základního průvleková kotva M10, včetně montáže	ks	4,00	765,00	3 060,00
		montážní lišta R4 46x35	ks	8,00	112,50	900,00
		profilový materiál U50 včetně montáže	m	20,00	433,50	8 670,00
		profilový materiál U100 včetně montáže	m	1,00	425,00	425,00
		profilový materiál U100 včetně montáže	m	8,00	595,00	4 760,00
		demontáž rozdělovačů topné vody, části rozvodů topné vody, armatury a oběhová čerpadla nad rozdělovači topné vody - vše ve strojovně PS včetně likvidace	ks	1,00	2 000,00	2 000,00
		demontáž ohřívačů teplé vody 2 x 1000 litrů, části rozvodů teplé vody, armatury a oběhové čerpadlo TV - vše ve strojovně PS včetně likvidace	ks	1,00	2 000,00	2 000,00
		demontáž 2 ks větracích jednotek v místnosti č.240 - jídelna včetně	ks	2,00	1 800,00	3 600,00
99873-2201		přesun hmot do 6 m výšky	%	1,52	2 377,62	3 613,98

Rekonstrukce a přístavba Gastro provozu pavilonu L

DÍL: VYTÁPĚNÍ

Vypracoval: ing.Jiří Bohadlo

pol.	kód	popis výkonu	m.j.	množstv	jedn. cena	Cena
		732 - Ústřední vytápění - strojovny celkem				269 473,38

733- Ústřední vytápění - trubní rozvody

Potrubí z ocelových trub závitových bezešvých v kotelnách a strojovnách

73311-1113	potrubí z ocelových trub 1/2"	m	4,00	476,85	1 907,40
73311-1114	potrubí z ocelových trub 3/4"	m	2,00	537,20	1 074,40
73311-1115	potrubí z ocelových trub 1"	m	8,00	670,65	5 365,20
73311-1116	potrubí z ocelových trub 5/4"	m	12,00	945,20	11 342,40
73311-1117	potrubí z ocelových trub 6/4"	m	2,00	1 065,90	2 131,80
73319-0107	zkouška těsnosti potrubí do DN 40	m	28,00	8,50	238,00

Potrubí z ocelových trub hladkých v kotelnách a strojovnách

73312-1219	potrubí z ocelových trub 60,3 x 2,9	m	22,00	1 431,40	31 490,80
73319-0217	zkouška těsnosti potrubí do DN 50	m	22,00	11,90	261,80
73312-1224	potrubí z ocelových trub 76/3,2	m	6,00	1 746,75	10 480,50
73312-1225	potrubí z ocelových trub 89x3,6	m	10,00	1 800,00	18 000,00
73319-0225	zkouška těsnosti potrubí do DN 80	m	16,00	16,15	258,40

příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých

73312-3110	D 22x2,6	ks	10,00	124,95	1 249,50
73312-3112	D 28x2,6	ks	8,00	158,95	1 271,60
73312-3114	D 31,8x2,6	ks	8,00	158,95	1 271,60
73312-3115	D 38x2,6	ks	2,00	242,25	484,50

zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kování DN/DN1

73312-4115	40/25	ks	4,00	428,40	1 713,60
73312-4122	80/50	ks	2,00	889,10	1 778,20

73314-1102	odvzdušňovací nádobka z trubek ocelových do DN 50	ks	2,00	535,50	1 071,00
------------	---	----	------	--------	----------

svařováním

Rozvody teplé vody

73332-1212	PPR D20x2,3 včetně podpůrných korýtek	m	2,00	321,30	642,60
73332-1213	PPR D25x3,5 včetně podpůrných korýtek	m	2,00	374,00	748,00
73339-1101	zkouška těsnosti vodovodního potrubí do 32x3	m	4,00	20,40	81,60

73332-1214	PPR D32x3,6 včetně podpůrných korýtek	m	2,00	444,55	889,10
73332-1215	PPR D40x4,5 včetně podpůrných korýtek	m	8,00	521,05	4 168,40
73332-1216	PPR D50x5,6 včetně podpůrných korýtek	m	24,00	643,45	15 442,80
73339-1102	zkouška těsnosti vodovodního potrubí přes 32x3 do 50x5,6	m	34,00	20,40	693,60

příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách z trubek plastových spojovaných svařováním

73332-1212	PPR D20x2,3 včetně podpůrných korýtek	m	2,00	106,25	212,50
73332-4203	PPR D25x3,5 včetně podpůrných korýtek	m	2,00	131,75	263,50
73332-4204	PPR D32x3,3 včetně podpůrných korýtek	m	2,00	165,75	331,50
73332-4205	PPR D40x4,5 včetně podpůrných korýtek	m	8,00	199,75	1 598,00
73332-4205	PPR D50x5,6 včetně podpůrných korýtek	m	24,00	199,75	4 794,00
72229-0226	zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	38,00	20,40	775,20

Rekonstrukce a přístavba Gastro provozu pavilonu L

DÍL: VYTÁPĚNÍ

Vypracoval: ing.Jiří Bohadlo

pol.	kód	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	Cena
		Potrubí z trubek plastových - spojovaných lisováním (ALPEX) PN 10, teplota 95 st.C				
		Rozvody UT				
	73332-2111	potrubí alpex 16x2	m	28,00	211,65	5 926,20
	73332-2112	potrubí alpex 20x2	m	50,00	277,95	13 897,50
	73332-2113	potrubí alpex 26x3	m	10,00	377,40	3 774,00
	73332-2114	potrubí alpex 32x3	m	28,00	420,75	11 781,00
	73339-1101	tlaková zkouška potrubí alpex do 32x3	m	116,00	20,40	2 366,40
	73332-3105	potrubí alpex 40x3	m	10,00	760,75	7 607,50
	73339-1101	tlaková zkouška potrubí alpex přes 32x3 do 50x4,6	m	10,00	20,40	204,00
Pzn.		<i>v jednotkové ceně všech potrubí je dodávka potrubí, fitinek, montáž, uchycení</i>				
		koleno press 90 st.C s přípojevací trubicí 16x15x165	ks	18,00	261,80	4 712,40
		požární ucpávka dod/mtž DN40-DN100	ks	4,00	772,04	3 088,16
	73311-0808	demontáž ocelového potrubí do DN 50 v 1.NP a 2.NP - rozvody topné vody, páry a kondenzátu včetně likvidace	m	200,00	42,50	8 500,00
	99873-3201	přesun hmot do 6 m výšky	%	3,19	1 564,50	4 990,76
	733- Ústřední vytápění - trubní rozvody celkem					188 879,42

734- Ústřední vytápění - armatury

3	pojistný ventil pro systém ohřevu teplé vody DN 25 (1"x1 1/4"), otevírací přetlak 8,0 bar, krytka modrá	ks	2,00	532,80	1 065,60
73420-9115	montáž závitových armatur se dvěma závity G 1"	ks	2,00	89,25	178,50
11 až 15	tlaakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil pro plynulou regulaci				
	DN 20 průtok 92 až 480 l/h (poz.11,12,13,14,15)	ks	5,00	3 093,60	15 468,00
	pohon ventilu, napájení 24 VAC/VDC, ovládání 0-10 V,	ks	5,00	4 386,00	21 930,00
73420-9114	montáž závitových armatur se dvěma závity G 3/4"	ks	5,00	78,20	391,00
18	tlaakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil pro plynulou regulaci				
	DN 32 průtok 720 až 3600 l/h (poz.18)	ks	1,00	6 424,80	6 424,80
	pohon ventilu, napájení 24 VAC/VDC, ovládání 0-10 V,	ks	1,00	4 386,00	4 386,00
73420-9116	montáž závitových armatur se dvěma závity G 5/4"	ks	1,00	105,40	105,40
16	tlaakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil pro plynulou regulaci				
	DN 40 průtok 890 až 6400 l/h (poz.16)	ks	1,00	18 730,80	18 730,80
	pohon ventilu, napájení 24 VAC/VDC, ovládání 0-10 V,	ks	1,00	7 508,40	7 508,40
73420-9116	montáž závitových armatur DN 40, PN 16	ks	1,00	105,40	105,40
	seřízení vyvažovacího ventilu	ks	7,00	323,00	2 261,00
17	Havarijní kulový kohout DN 32 s havarijním pohonem s pružinou napájení 24 VAC/VDC	ks	1,00	13 118,40	13 118,40
73420-9116	montáž závitových armatur se dvěma závity G 5/4"	ks	1,00	105,40	105,40

Rekonstrukce a přístavba Gastro provozu pavilonu L

DÍL: VYTÁPĚNÍ

Vypracoval: ing.Jiří Bohadlo

pol.	kód	popis výkonu	m.j.	množstv	jedn. cena	Cena
26		omezovací armatura teploty zpětné vody (FJVR) G 1/2", včetně hlavice rozsah 10 až 50 st.C (poz.26)	ks	1,00	1 480,80	1 480,80
73420-9113		montáž závitových armatur se dvěma závity G 1/2"	ks	1,00	63,75	63,75
73416-3428		přírubový filtr z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou PN 16, do 300 st.C DN 80	ks	1,00	4 242,00	4 242,00
73417-3217		přírubový spoj DN 80, PN 16	ks	2,00	1 263,95	2 527,90
73419-3214		mezipřírubová klapka uzavírací , PN16 do 120 st.C, disk nerezová ocel DN 50	ks	6,00	2 898,00	17 388,00
73419-3216		DN 80	ks	5,00	3 640,80	18 204,00
73421-1113		ventil odvzdušňovací závitový otopných těles G 3/8 (do článkových těles)	ks	50,00	69,70	3 485,00
		demontáž odvzdušňovacích ventilů z otopných těles včetně likvidace	ks	50,00	30,60	1 530,00
73421-1127		ventil odvzdušňovací závitový automatický se zpětnou klapkou G 1/2"	ks	6,00	267,75	1 606,50
73422-1535		ventil radiátorový dvouregulační závitový s předregulací, prvotní regulace 1-6 rohový G 3/8"	ks	2,00	477,70	955,40
73422-1551		přímý G 3/8"	ks	46,00	566,95	26 079,70
73422-1552		přímý G 1/2"	ks	4,00	571,20	2 284,80
73420-0811		demontáž armatur závitových do G 1/2"- radiátorových ventilů včetně hlavice termostatické pro ovládání ventilů na tělesech kapalinové typ K	ks	52,00	35,70	1 856,40
73424-2413		zpětný ventil závitový G 3/4" s pružinou	ks	3,00	456,45	1 369,35
73424-2414		zpětný ventil závitový G 1" s pružinou	ks	2,00	640,05	1 280,10
73424-2415		zpětný ventil závitový G 5/4" s pružinou	ks	1,00	899,30	899,30
73424-2416		zpětný ventil závitový G 6/4" s pružinou	ks	1,00	1 142,40	1 142,40
73426-1234		šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C G 3/4"	ks	6,00	217,60	1 305,60
73426-1235		šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C G 1"	ks	4,00	291,55	1 166,20
73426-1236		šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C G 5/4"	ks	2,00	343,40	686,80
73426-1237		šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C G 6/4"	ks	2,00	471,75	943,50
73426-1402		připojovací armatura radiátorů VK regulační uzavíratelné rohové	ks	4,00	433,50	1 734,00
73426-1406		přímé	ks	2,00	433,50	867,00
73426-1416		uzavírací radiátorové šroubení s vypouštěním rohové 3/8"	ks	39,00	493,85	19 260,15
73426-1417		rohové 1/2"	ks	6,00	516,80	3 100,80
73426-1716		přímé 3/8"	ks	7,00	493,85	3 456,95
73420-0811		likvidace	ks	52,00	35,70	1 856,40
73429-1123		plnicí a vypouštěcí kohout s hadicovou vývodkou G 1/2"	ks	22,00	306,85	6 750,70

Rekonstrukce a přístavba Gastro provozu pavilonu L
DÍL: VYTÁPĚNÍ

Vypracoval: ing.Jiří Bohadlo

pol.	kód	popis výkonu	m.j.	množstv	jedn. cena	Cena
	73429-1244	filtr závitový G 1"	ks	3,00	570,35	1 711,05
	73429-1245	filtr závitový G 5/4"	ks	3,00	844,05	2 532,15
	73429-1246	filtr závitový G 6/4"	ks	1,00	1 513,85	1 513,85
	73429-1246	filtr závitový G 6/4" s plovoucí klapkou	ks	1,00	1 513,85	1 513,85
	73429-2813	kulový kohout G 1/2" s červenou páčkou	ks	6,00	258,40	1 550,40
	73429-2814	kulový kohout G 3/4" s červenou páčkou	ks	1,00	380,80	380,80
	73429-2815	kulový kohout G 1" s červenou páčkou	ks	13,00	561,85	7 304,05
	73429-2816	kulový kohout G 5/4" s červenou páčkou	ks	10,00	777,75	7 777,50
	73429-2817	kulový kohout G 6/4" s červenou páčkou	ks	1,00	1 131,35	1 131,35
	73429-2813	kulový kohout G 1/2" s koncovkou na hadici R 621	ks	3,00	290,70	872,10
	73429-2816	mosazný uzavírací ventil přímý K83-T - 5/4" , včetně montáže	ks	4,00	887,40	3 549,60
	73429-2817	mosazný uzavírací ventil přímý K83-T - 6/4" , včetně montáže	ks	5,00	1 323,45	6 617,25
	73441-1123	teploměr s pevným stonkem TR100 0-120 C délka stonku 60 mm včetně jímky	ks	16,00	637,50	10 200,00
	73441-1127	teploměr s pevným stonkem TR100 0-120 C délka stonku 100 mm včetně jímky	ks	5,00	637,50	3 187,50
1		tlakoměr deformační typ 312 průměr 100 mm rozsah 0-10 bar trojcestný ventil mosazný, kondenzační smyčka, včetně montáže	ks	2,00	1 191,55	2 383,10
2		tlakoměr deformační typ 312 průměr 100 mm rozsah 0-16 bar trojcestný ventil mosazný, kondenzační smyčka, včetně montáže	ks	2,00	1 191,55	2 383,10
		návarky s trubkovým závitem				
	73449-4213	G 1/2"	ks	40,00	136,85	5 474,00
	73449-4214	G 3/4"	ks	10,00	139,40	1 394,00
	99873-4201	přesun hmot do 6 m výšky	%	0,27	3 325,54	897,90
734- Ústřední vytápění - armatury celkem						306 808,55

735- Ústřední vytápění - otopná tělesa

	73511-7110	Otopná tělesa litinová odpojení a připojení po nátěru	ks	37,00	357,00	13 209,00
		demontáž článkových těles včetně likvidace	ks	6,00	263,50	1 581,00
		demontáž konvektorových lavic	ks	3,00	442,00	1 326,00
	73515-1181	desková otopná tělesa jednořadé HYGIENE 10-6160 VK	ks	3,00	10 310,95	30 932,85
	73515-1595	dvouřadé se zvětšenou otopnou plochou 22-9080 VK	ks	1,00	6 536,95	6 536,95

Rekonstrukce a přístavba Gastro provozu pavilonu L
DÍL: VYTÁPĚNÍ

Vypracoval: ing.Jiří Bohadlo

pol.	kód	popis výkonu	m.j.	množstv	jedn. cena	Cena
73515-1619		trojradé se zvětšenou otopnou plochou 33-3120 VK	ks	2,00	6 291,30	12 582,60
		stojánky pro tělesa 33-3120	ks	4,00	685,10	2 740,40
99873-4201		přesun hmot do 6 m výšky	%	2,26	636,72	1 438,99
734- Ústřední vytápění - otopná tělesa celkem						70 347,79

783 - Dokončovací práce - nátěry
nátěr kovových (zámečnických) konstrukcí

78331-4201		základní antikorozi nátěr kovových konstrukcí jednonásobný, syntetický, standartní	m2	10,00	102,00	1 020,00
78331-5101		mezinátěr kovových konstrukcí jednonásobný, syntetický, standartní	m2	10,00	102,00	1 020,00
78331-4201		krycí nátěr (email) kovových konstrukcí jednonásobný, syntetický, standartní	m2	10,00	102,00	1 020,00
		příprava podkladu otopných těles článkových před provedením nátěrů				
78360-1321		odrezivění bezoplachovým odmaštěním	m2	128,00	25,50	3 264,00
78360-1421		očištění ometení	m2	128,00	6,80	870,40
		základní nátěr článkových litinových otopných těles				
78361-4141		jednonásobný syntetický	m2	128,00	56,10	7 180,80
		krycí nátěr článkových litinových otopných těles				
78361-7147		dvojnásobný syntetický	m2	128,00	56,10	7 180,80

základní antikorozi nátěr kovových potrubí jednonásobný

78361-4651		potrubí do DN 50, syntetický, standartní	m	50,00	38,25	1 912,50
78361-4661		potrubí přes DN 50 do DN 100, syntetický, standartní	m	16,00	80,75	1 292,00

mezinátěr kovových potrubí

78361-5551		potrubí do DN 50, syntetický, standartní	m	50,00	38,25	1 912,50
78361-5561		potrubí přes DN 50 do DN 100, syntetický, standartní	m	16,00	80,75	1 292,00

krycí nátěr (email) kovových potrubí

78361-7611		potrubí do DN 50, dvojnásobný, syntetický, standartní	m	50,00	72,25	3 612,50
78361-7631		potrubí přes DN 50 do DN 100, dvojnásobný, syntetický, standartní	m	16,00	140,25	2 244,00

 zhotovení šipek a barevných pruhů na jednotlivá potrubí a zařízení v
zájmovém prostoru

ks	140,00	29,75	4 165,00
----	--------	-------	----------

783 - Dokončovací práce - nátěry celkem
37 986,50
HZS - hodinové zúčtovací sazby - zkoušky

topná zkouška	h	48,00	340,00	16 320,00
montážní plošina, lešení	den	3,00	1 350,00	4 050,00
revizní technik, kontrola svarů	ks	1,00	4 500,00	4 500,00
uvedení do provozu a zaškolení	ks	1,00	4 500,00	4 500,00

HZS - hodinové zúčtovací sazby - zkoušky celkem
29 370,00
Teplovodní přípojka
713 - Tepelné izolace

Rekonstrukce a přístavba Gastro provozu pavilonu L
DÍL: VYTÁPĚNÍ

Vypracoval: ing.Jiří Bohadlo

pol.	kód	popis výkonu	m.j.	množstv	jedn. cena	Cena
		potrubní izolační pouzdro z minerální plsti s AL povrchem				
		potrubí 89x3,5 pouzdro 89 x 60	m	300,00	600,00	180 000,00
		potrubí 133x4,5 pouzdro 133 x 100	m	6,00	1 378,70	8 272,20
		montáž izolačních pouzder ohybů jednovrstvá - montáž v kolektoru				
71346-3216		průměr přes 50 do 100 mm	m	306,00	75,65	23 148,90
		samolepící hliníková páska šíře 50 mm, délka 50 m	ks	26,00	216,75	5 635,50
		snímatelná tepelná izolace ventilů IKA				
		IKA 150 KL DN 80 PN16 mezipřírubová klapka	ks	2,00	1 036,80	2 073,60
		montáž snímatelných izolací IKA	ks	2,00	323,00	646,00
		demontáž tepelných izolací ze stávajícího parního a kondenzátního				
		potrubí včetně likvidace	m	140,00	46,75	6 545,00
99871-3203		přesun hmot přes 12 m do 24 m výšky	%	3,67	2 550,39	9 359,94
99871-3293		přesun hmot do 500 m vzdálenosti	%	1,41	2 550,39	3 596,05
713 - Tepelné izolace celkem						239 277,19

733- Ústřední vytápění - trubní rozvody

Potrubí z ocelových trub závitových bezešvých

73311-1113		potrubí z ocelových trub 1/2"	m	4,00	476,85	1 907,40
73311-1115		potrubí z ocelových trub 1"	m	4,00	670,65	2 682,60
73319-0107		zkouška těsnosti potrubí do DN 40	m	8,00	8,50	68,00

Potrubí z ocelových trub hladkých bezešvých

73312-1225		potrubí z ocelových trub 89x3,6	m	294,00	1 800,00	529 200,00
73319-0225		zkouška těsnosti potrubí do DN 80	m	294,00	16,15	4 748,10

Pzn. v jednotkové ceně všech potrubí je dodávka potrubí, montáž, uchycení

demontáž potrubí ocelového hladkého včetně likvidace

73312-0809		přes pr.38 do pr.60,3 (kondenzát)	m	70,00	47,60	3 332,00
73312-0826		přes pr.60,3 do pr.89 (pára)	m	70,00	72,25	5 057,50

73314-1102		odvzdušňovací nádobka z trubek ocelových do DN 50	ks	4,00	535,50	2 142,00
------------	--	---	----	------	--------	----------

ocelová nosná konstrukce trubního rozvodu dle řezů - dodávka + montáž, včetně základního nátěru

kg	195,00	195,50	38 122,50
----	--------	--------	-----------

třmen z ocelových tyčí kruhového průřezu pozinkovaný DN 80

ks	70,00	72,25	5 057,50
----	-------	-------	----------

montáž třmenů na potrubí a ocelovou konstrukci

ks	70,00	57,80	4 046,00
----	-------	-------	----------

úprava potrubí DN 125 pro osazení T kusu DN 125

ks	1,00	552,50	552,50
----	------	--------	--------

T kus DN 125/DN 80/DN125 + redukce z DN 125 na DN 100,

ks	1,00	1 066,75	1 066,75
----	------	----------	----------

99873-3203		přesun hmot přes 12 m do 24 m výšky	%	3,67	5 897,15	21 642,55
------------	--	-------------------------------------	---	------	----------	-----------

99873-3293		přesun hmot do 500 m vzdálenosti	%	1,41	5 897,15	8 314,99
------------	--	----------------------------------	---	------	----------	----------

733- Ústřední vytápění - trubní rozvody celkem 627 940,39
734- Ústřední vytápění - armatury

73417-3217		přírubový spoj DN 80, PN 16	ks	2,00	1 263,95	2 527,90
------------	--	-----------------------------	----	------	----------	----------

mezipřírubová klapka uzavírací , PN16 do 120 st.C, disk nerezová ocel

73419-3216		DN 80	ks	2,00	3 640,80	7 281,60
------------	--	-------	----	------	----------	----------

Rekonstrukce a přístavba Gastro provozu pavilonu L**DÍL: VYTÁPĚNÍ**

Vypracoval: ing.Jiří Bohadlo

pol.	kód	popis výkonu	m.j.	množstv	jedn. cena	Cena
	73429-1123	plnicí a vypouštěcí kohout s hadicovou vývodkou G 1/2"	ks	6,00	306,85	1 841,10
	73429-2815	kulový kohout G 1" s červenou páčkou	ks	2,00	561,85	1 123,70
	99873-4203	přesun hmot přes 12 m do 24 m výšky	%	0,30	108,58	32,57
	99873-4293	přesun hmot do 500 m vzdálenosti	%	0,58	108,58	62,98
734- Ústřední vytápění - armatury celkem						12 869,85

783 - Dokončovací práce - nátěry

78331-4201	základní antikorozní nátěr kovových konstrukcí jednonásobný, syntetický, standartní	m2	30,00	102,00	3 060,00
78331-5101	mezinátěr kovových konstrukcí jednonásobný, syntetický, standartní	m2	30,00	102,00	3 060,00
78331-4201	krycí nátěr (email) kovových konstrukcí jednonásobný, syntetický, standartní	m2	30,00	102,00	3 060,00
základní antikorozní nátěr kovových potrubí jednonásobný					
78361-4651	potrubí do DN 50, syntetický, standartní	m	8,00	38,25	306,00
78361-4661	potrubí přes DN 50 do DN 100, syntetický , standartní	m	294,00	80,75	23 740,50
mezinátěr kovových potrubí					
78361-5551	potrubí do DN 50, syntetický, standartní	m	8,00	38,25	306,00
78361-5561	potrubí přes DN 50 do DN 100, syntetický , standartní	m	294,00	80,75	23 740,50
krycí nátěr (email) kovových potrubí					
78361-7611	potrubí do DN 50, dvojnásobný, syntetický, standartní	m	8,00	72,25	578,00
78361-7631	potrubí přes DN 50 do DN 100, dvojnásobný, syntetický , standartní	m	294,00	140,25	41 233,50
	odrezivění kovových konstrukcí	m2	30,00	25,50	765,00
	zhotovení šipek a barevných pruhů na potrubí a zařízení v zájmovém prostoru	ks	100,00	29,75	2 975,00
783 - Dokončovací práce - nátěry celkem					102 824,50

HZS - hodinové zúčtovací sazby - zkoušky

topná zkouška	h	48,00	340,00	16 320,00
revizní technik, kontrola svarů	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00
uvedení do provozu	ks	1,00	4 500,00	4 500,00
vypuštění a napuštění vody do topného systému v průběhu topenářských	ks	1,00	7 200,00	7 200,00
montážní plošina, lešení,	den	10,00	1 350,00	13 500,00
demontáž ventilátoru v podzemním kolektoru, včetně odpojení od elektro	kpl	1,00	1 350,00	1 350,00
HZS - hodinové zúčtovací sazby - zkoušky celkem				47 370,00

C21M - Elektromontáže

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1	Recyklační poplatek - svítidlo	5,74	152,00	ks	872,84
2	Recyklační poplatek - sv.zdroj	5,74	152,00	ks	872,84
3 210010313	krab.odbočná s víčkem (KO 100) čtverc. bez zap.	82,03	21,00	ks	1 722,67
4 210010321	krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap.	163,66	80,00	ks	13 092,49
5 210010351	krab.rozvodka typ 8107-KA do 4mm2 vč.zapoj.	275,48	15,00	ks	4 132,22
6 210020132	kab.rošty š.300mm (prefabrikát)	245,28	60,00	m	14 716,81
7 210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	20,81	300,00	ks	6 244,24
8 210100002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 4mm2	23,26	10,00	ks	232,63
9 210100002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	27,75	75,00	ks	2 081,41
10 210100003	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 10mm2	37,55	30,00	ks	1 126,41
11 210100003	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2	51,83	20,00	ks	1 036,62
12 210100004	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 25 mm2	73,05	40,00	ks	2 922,14
13 210100007	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 70 mm2	107,74	2,00	ks	215,49
14 210100009	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 120 mm2	137,54	12,00	ks	1 650,44
15 210100012	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 240 mm2	206,51	18,00	ks	3 717,16
16 210100219	ukonč.šňůry v gum.hadici do 5x6 mm2	166,51	20,00	ks	3 330,26
17 210100220	ukonč.šňůry v gum.hadici do 5x10 mm2	181,61	15,00	ks	2 724,20
18 210110001	spín.nást.prost.vlhké 1-pólový řazení 1	124,88	21,00	ks	2 622,58
19 210110003	sériový přep. řazení 5 nást. prost.vlhké	133,46	2,00	ks	266,91
20 210110004	střídavý přep. řazení 6 nást. prost.vlhké	133,46	12,00	ks	1 601,46
21 210110071	prostorový termostat 0-40 st.C, IP54	204,06	2,00	ks	408,12
22 210110511	vačkové spín. KSE 325 TPN, 400V/25A	249,36	9,00	ks	2 244,25
23 210110513	vačkové spín.KSE 340 TPN, 400V/40A	309,76	6,00	ks	1 858,58
24 210110513	vačkové spín.KSE 363 TPN, 400V/63A	309,76	7,00	ks	2 168,34

25	210111021	zás.v krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+Z	173,86	101,00	ks	17 559,77
26	210111103	zás.CEE do 500V typ 416RS6 3P+N+PE	220,79	10,00	ks	2 207,93
27	210140431	Total a Central Stop - ovladač pom. obvodu v plast. skříni 1-tlačítkový	204,06	2,00	ks	408,12
28	210140432	SA 1 - ovladač pom. obvodu ve skříni - 2- tlačítkový	189,37	1,00	ks	189,37
29	210160011	doběhové relé do krabice vč.zap.	204,06	2,00	ks	408,12
30	210190054	mont.rozvád.skříň. RK1 za 1 pole do 500kg	2458,92	3,00	ks	7 376,77
31	210200043	svít.LED nouzové stropní a nástěnné - N1, N2, N3	275,07	34,00	ks	9 352,48
32	210200043	svít.LED nouzové protipanikové - NP1, NP2	275,07	22,00	ks	6 051,60
33	210201059	1x42W svít.LED vestavné - C	377,92	14,00	ks	5 290,87
34	210201070	svít.LED prům.stropní - A, B, D, E, F, G	387,71	82,00	ks	31 792,55
35	210800624	CYA 2.5 mm2 žz (VU)	18,77	10,00	m	187,74
36	210800626	CYA 6 mm2 žz (VU)	18,77	80,00	m	1 501,88
37	210800628	CYA 16 mm2 žz (VU)	18,77	120,00	m	2 252,82
38	210800629	CYA 25 mm2 žz (VU)	21,22	20,00	m	424,44
39	210802653	CGTG 5Cx4 mm2 (VU)	21,22	75,00	m	1 591,67
40	210802654	CGTG 5Cx6 mm2 (VU)	21,22	80,00	m	1 697,78
41	210802655	CGTG 5Cx10 mm2 (VU)	27,75	102,00	m	2 830,72
42	210810001	CYKY-CYKYm 2Ax1.5 mm2 750V (VU)	18,77	130,00	m	2 440,56
43	210810005	CYKY-CYKYm 3Ax1.5 mm2 750V (VU)	18,77	70,00	m	1 314,15
44	210810005	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (VU)	18,77	1500,00	m	28 160,28
45	210810006	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (VU)	18,77	1800,00	m	33 792,34
46	210810012	CYKY-CYKYm 5Cx6 mm2 750V (VU)	21,22	270,00	m	5 730,00
47	210810013	CYKY-CYKYm 5Cx10 mm2 750V (VU)	27,75	140,00	m	3 885,30
48	210810014	CYKY-CYKYm 5Cx16 mm2 750V (VU)	27,75	50,00	m	1 387,61
49	210810015	CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (VU)	18,77	160,00	m	3 003,76
50	210810016	CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (VU)	18,77	280,00	m	5 256,59
51	210810017	CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (VU)	21,22	40,00	m	848,89
52	210810018	CYKY-CYKYm 7x1.5 mm2 750V (VU)	18,77	50,00	m	938,68
53	210810045	1-CXKH-R 3Bx1.5 mm2 750V (PU)	36,73	25,00	m	918,27
54	210810089	CYKY-CYKYm 5Cx25 mm2 1kV (VU)	43,26	190,00	m	8 219,54
55	210901075	AYKY 3Dx120+70 mm2 1kV (VU)	43,26	20,00	m	865,21
56	210901098	AYKY 3Bx240+120 mm2 1kV (PU)	77,54	330,00	m	25 589,12

57 211010001	osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 6	20,41	900,00	ks	18 365,40
58 215112221	ovladač tlač. 1/0 vypínací 1-pólový	60,40	8,00	ks	483,21

Celkem za ceník:

304 184,63

Materiály

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1 00307	* krabice KO 100 s víčkem *	68,53	21,00	ks	1 439,09
2 00316	* krabice KU 68/2 - 1903 *	50,93	80,00	ks	4 074,11
3 00320	* krabice 8107-KA	118,51	15,00	ks	1 777,72
4 00381	kabel.lávka KL 110x300 S, šíře 300mm - prefabrikát	730,51	60,00	m	43 830,71
5 00506	vývodka P 16 plast.	48,17	1,00	ks	48,17
6 00506	vývodka P 13,5 plast	48,99	2,00	ks	97,99
7 00636	vačkový spínač KSE 325 TPN, 400V/25A	794,75	9,00	ks	7 152,76
8 00660	vačkový spínač KSE 340 TPN, 400V/40A	897,02	6,00	ks	5 382,10
9 00660	vačkový spínač KSE 363 TPN, 400V/63A	2706,71	7,00	ks	18 946,98
10 00710	spínač PH 3553-01929 do vlhka	81,31	21,00	ks	1 707,44
11 00712	spínač PH 3553-05929 do vlhka	103,61	2,00	ks	207,21
12 00713	spínač PH 3553-06929 do vlhka	84,94	12,00	ks	1 019,28
13 00768	zásuvka 230V/16A, IP44 Praktik	87,32	101,00	ks	8 819,34
14 00768	zásuvka 230V/16A IP44 Praktik, prep. ochrana D	1224,46	2,00	ks	2 448,93
15 00831	prostorový termostat 0-40 st.C, THPR2, IP54	2083,66	2,00	ks	4 167,31
16 00942	ovládač T.S. a C.S. 1 H pod sklem, plast skříň IP54	1879,20	2,00	ks	3 758,40
17 00944	ovládač SA1 - 2A, dvoutlačítkový, v plast.skříni, IP54	832,18	1,00	ks	832,18
18 01594	kabelové oko příložkové pro vodiče Cu 7580-07 16/6	24,45	25,00	ks	611,37
19 01594	kabelové oko příložkové pro vodiče Cu 7580-07 16/6	24,45	25,00	ks	611,37
20 01595	kabelové oko příložkové pro vodiče Cu 7580-08 25/8	41,89	40,00	ks	1 675,75
21 01598	kabelové oko příložkové pro vodiče AL 7580-11	50,11	2,00	ks	100,22
22 01600	kabelové oko příložkové pro vodiče Al 7580-13	62,64	12,00	ks	751,68
23 01611	kabelové oko navařovací pro Al 7577-16	86,07	18,00	ks	1 549,21

24 02143	AYKY 3Bx240+120mm2	455,80	330,00	m	150 414,68
25 02682	CGTG 5Cx4mm2	100,99	75,00	m	7 574,19
26 02683	CGTG 5Cx6mm2	140,93	80,00	m	11 274,53
27 02684	CGTG 5Cx10mm2	235,32	102,00	m	24 003,14
28 02843	CYA 2.5mm2 žz	9,05	10,00	m	90,53
29 02845	CYA 6mm2 žz	21,43	80,00	m	1 714,42
30 02847	CYA 16mm2 žz	56,23	120,00	m	6 747,46
31 02848	CYA 25mm2 žz	91,03	20,00	m	1 820,55
32 02900	* CYKY 2Ax1.5mm2 *	12,30	130,00	m	1 598,51
33 02920	* CYKY 3Ax1.5mm2 *	16,26	70,00	m	1 138,15
34 02960	* CYKY 5Cx1.5mm2 *	26,90	160,00	m	4 303,95
35 02961	* CYKY 5Cx2.5mm2 *	44,08	280,00	m	12 342,92
36 02962	* CYKY 5Cx4mm2 *	71,66	40,00	m	2 866,41
37 02970	* CYKY 7x1.5mm2 *	40,38	50,00	m	2 018,84
38 04560	doběhové relé DT 3 do krabice, 230V	596,43	2,00	ks	1 192,87
39 05150	* hmoždinka HM6 *	0,38	900,00	ks	338,26
40 2	* CYKY 5Cx6mm2 *	105,33	270,00	m	28 439,72
41 3	* CYKY 5Cx10mm2 *	165,50	140,00	m	23 169,58
42 31214	ovladač tlač. 1/0 vypínací 1-pólový, do vlhka	91,58	8,00	ks	732,64
43 33276	AYKY 3Bx120+70mm2	240,67	20,00	m	4 813,45
44 33912	1-CXKH-R 3Bx1.5mm2 *	29,57	25,00	m	739,33
45 33914	* CYKY 3Cx1.5mm2 *	15,88	1500,00	m	23 818,86
46 33918	* CYKY 3Cx2.5mm2 *	26,19	1800,00	m	47 149,13
47 35100	zásuvka 416RS6, 400V/16A, 3P+N+PE	102,98	10,00	ks	1 029,80
48 4	* CYKY 5Cx16mm2 *	267,53	50,00	m	13 376,56
49 47119	N1 - svít. nouzové nástěnné LED-1-M2-ST, 1 hod, IP65	645,92	24,00	ks	15 502,15
50 47119	NP1 - svít. nouzové protipanikové stropní LED-S1--ST, 1hod, IP65	1978,59	20,00	ks	39 571,78
O 51 47119	N2 - svít. nouzové stropní LED-1-W2-ST-COLD, 1 hod, IP65	2595,70	1,00	ks	2 595,70
O 52 47119	N3 - svít. nouzové stropní LED-1-M2-ST + pikt., 1 hod, IP65	1295,45	9,00	ks	11 659,03
O 53 47119	NP2 - svít. nouzové protipanikové stropní LED-COR--C2-ST, 1 hod, IP65	1978,59	2,00	ks	3 957,18
54 47212	C - Svítidlo vestavné LED- 1950-4K, IP40	1277,44	14,00	ks	17 884,14
55 47218	B - svít. prům.stropní LED-PC-5070-4K, IP54	1599,20	2,00	ks	3 198,40
O 56 47218	D - svít. prům.stropní LED-SQ-OP-7100-4K, IP65	4490,24	47,00	ks	211 041,47
O 57 47218	A - svít. prům.stropní LED-5000-236-4K, IP66	1080,54	22,00	ks	23 771,88
O 58 47218	E - svít. prům.stropní LED-OP-6400-4K, IP40	2718,16	5,00	ks	13 590,79
O 59 47218	F - svít. prům.stropní LED-OP-7600-4K, IP65	4569,48	3,00	ks	13 708,45
O 60 47218	G - svít. prům.stropní LED-SQ-OP-6100-4K, IP65	4490,24	3,00	ks	13 470,73
61 5	* CYKY 5Cx25mm2 *	441,33	190,00	m	83 853,52

62 6	Podružný, spojovací, kotvící materiál	52500,00	1,00	%	52 500,00
------	--	----------	------	---	-----------

Celkem za materiály:

990 022,97

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
O 1	Rozvaděč RK1 - náplň viz specifikace dodávek	371691,12	1,00	kpl	371 691,12
O 2	Dozbrojení rozvaděče RH - náplň viz specifikace dodávek	27860,98	1,00	kpl	27 860,98
O 3	Dozbrojení rozvaděče KHR-TS.02-4 - náplň viz specifikace dodávek	50249,39	1,00	kpl	50 249,39

Celkem za dodávky:

449 801,49

Práce v HZS

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1	Demontáže stávající elektroinstalace včetně likvidace	408,12	80,00	hod.	32 649,60
2	Spolupráce s revizním technikem	408,12	16,00	hod.	6 529,92
3	Vyhledání stávajících obvodů světelných a zásuvkových	408,12	10,00	hod.	4 081,20
4	Výchozí revize elektro a vypracování revizní zprávy včetně TIČR	33600,00	1,00	ks	33 600,00
5	Přepojování stávajících světelných a zásuvkových rozvodů do rozvaděče RK1	408,12	32,00	hod.	13 059,84
6	Dokončovací práce, práce mimo ceník	408,12	16,00	hod.	6 529,92

Celkem za práci v HZS:

96 450,48

Celkem bez DPH :

1 840 459,57

ROZPOČET

Předmět rozpočtu: **Oblastní nemocnice Náchod**
Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L



Investor: **Královehradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové

Zpracoval: **AG COM, s.r.o.**
Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice

Číslo rozpočtu:

VV_2010231A
_rozpočet

Datum zpracování: **11/2021**

Technický kontakt: **Martin Smolák**

E-mail:

projekce@agcom.cz

Obchodní kontakt: **Petr Klouček**

E-mail:

kloucek@agcom.cz

Telefon: **495 405 911**

CELKOVÁ REKAPITULACE

Pol.	Specifikace	DPH	cena bez DPH
1.	Slaboproudé rozvody - rozšíření stávajícího systému	21%	435 075,00
2.	Přístupový systém - rozšíření stávajícího systému	21%	201 627,00
3.	Kamerový systém - rozšíření stávajícího systému	21%	144 854,00
4.	IP DECT - rozšíření stávajícího systému	21%	316 183,00
5.	Aktivní prvky - rozšíření stávajícího systému	21%	290 530,00
CENA CELKEM BEZ DPH			1 388 269,00

	Cena		Základ daně	DPH	Cena včetně DPH
Rozpočtová cena	1 388 269,00		1 388 269,00	291 536,49	1 679 805,49

Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.

Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat následující pokyny:

1. Při zpracování nabídky je nutné využít všechny části projektové dokumentace - technickou zprávu, výkresy, specifikaci dodávek a prací
 2. Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná a celkové dílo bylo kompletní a funkční
 4. V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší standard kvality. Tím není upřena uchazeči možnost použít i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků.
- V případě, že uchazeč nabídne řešení nebo produkty od jiného výrobce, plně odpovídá za splnění všech parametrů určených tímto projektem a zároveň přejímá veškerou odpovědnost za koordinaci se všemi navazujícími systémy a profesemi. Případná nutná úprava prováděcího projektu z důvodu uvažovaných změn bude provedena na náklady uchazeče.

1. Slaboproudé rozvody - rozšíření stávajícího systému

Poznámka :

1. Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části
2. Silové přívody pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu

Pol.	Specifikace	Množství	Měrná jednotka	Materiál		Montáž	
				Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH
1.	Datový rozvaděč RDL-stávající						
2.	19" datový rozvaděč, 9U/400, m.č. 108 (stávající)	1	ks	Stávající		Stávající	
3.	Demontáž aktivních prvků, patch panelů, vyvazovacích panelů, optické vany, datového rozvaděče, vyvázání a zabezpečení odpojené kabeláže proti poškození. Přesný rozsah viz rozkreslení datového rozvaděče RDL-stávající, který je přílohou technické zprávy. Demontáže tras, přeložka metalické a optické kabeláže.	1	ks	6 500,00	6 500,00	18 300,00	18 300,00
4.	Datový rozvaděč RDL						
5.	Datový rozvaděč pro servery - 47U (2200x800x800 mm) (vxšxh), ventilované přední se stupněm perforace minimálně 85% a čtyřbodovým zamykáním s možností osazení bezpečnostními vložkami FAB, přední s komfortní rukojetí pro profilovou půlválcovou vložku a s bezpečnostním zámkem 3524 E, přední dveře demontovatelné bez použití nářadí, zadní panel, rám rozvaděče svařovaný s montážním rástrem pro snadné uchycení příslušenství pro kabelový management, barevné provedení RAL 7035, vnitřní barevné provedení v RAL 9005, upevňovací rovina 482,6 mm (19") přední a zadní s odečitatelným popisem U a se snadno přestavitelnou hloubkou, statická zatížitelnost 1500kg, střešní plech, vícedílný, odnímatelný, s bočním zavedením kabelů na hloubku po obou stranách rozvaděče, statická zatížitelnost 1500kg, včetně potřebného příslušenství (montážní sada)	1	ks	47 500,00	47 500,00	1 400,00	1 400,00
6.	Sada na vyrovnání potenciálu	1	ks	736,00	736,00	58,10	58,10
7.	Bočnice, šroubované, 2200x800, RAL7035, bal=2ks	1	bal	5 500,00	5 500,00	141,00	141,00
8.	Plech s ventilátory 800x800-1200, 2 větr., RAL7035	1	ks	5 500,00	5 500,00	71,60	71,60
9.	Příd. ventilátor 140m3/h 230V/50Hz, bal=1sada	2	ks	1 125,00	2 250,00	71,60	143,20
10.	Podstavec ŠxV 800x100mm, RAL 9005	1	sada	1 099,00	1 099,00	203,00	203,00
11.	Bočnice podstavce 800x100mm, RAL 9005	1	sada	913,00	913,00	71,60	71,60
12.	Podlahový plech s kartáčovou lištou	1	ks	778,00	778,00	71,60	71,60
13.	Podlahový plech, posuvný 65-115mm	1	ks	314,00	314,00	71,60	71,60
14.	Podlahový plech	1	ks	440,00	440,00	71,60	71,60
15.	Podlahový plech	1	ks	254,00	254,00	71,60	71,60
16.	Vertikální kabelový kanál pro datový rozvaděč pro servery, pro výšku rozvaděče 2200mm, vysoká hustota uložení komponent díky vedení kabelů vztaženému na počet U rozvaděče, jednoduchá montáž pomocí rychlého upevnění bez použití nářadí, odnímatelný kryt kanálu s oboustrannými závěsy, barva RAL9005, materiál ocelový plech	2	ks	3 900,00	7 800,00	120,00	240,00
17.	Panel 6x230V, overvoltage protection, interference suppressor, 2m cable with plug B/F	2	ks	2 450,00	4 900,00	29,70	59,40
18.	Police ukládací 19" hloubka 650mm, max. nosnost do 80kg	1	ks	783,00	783,00	29,70	29,70
19.	Transportní cesta - stěhování rozvaděče	1	ks			473,00	473,00
20.	SYSTÉM MONITORINGU TEPLoty SERVEROVNY						

21.	Teplotní čidlo s rozhraním Ethernet (IP teploměr), rozsah měřených teplot -55°C+125°C, rozlišení 0,1°C, vnitřní webové rozhraní s aktuální naměřenou teplotou, odesílání e-mailu při překročení rozmezí teplot, možnost pravidelného odesílání naměřené teploty na webový server, funkce HTTP GET, HTTP POST (XML), komunikaci na úrovni TCP (MODBUS TCP, SNMP, XML, WAP, přenos dat TCP/IP 10/100, krytí IP68, průměr senzoru teploměru max 5,7mm, napájecí adaptér 5V DC	1	ks	3 530,00	3 530,00	284,00	284,00
22.	Oživení a nastavení systému	2	hod			650,00	1 300,00
23.	Přeložený optický segment RDL-RDA zakončeny v RDL						
24.	Panel zaslepovací do rozvaděče / 1U	1	ks	102,60	102,60	29,70	29,70
25.	Panel vyvazovací (ring run) výška 1U, 19", 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý kovový, plastová oka.	1	ks	445,00	445,00	29,70	29,70
26.	Optická vana 24xSC simplex, 1U, výsuvná, 1x kazeta pro 24 svárů, 2x pomocný vázací hřebek, 2x průchodka PG 13,5, 48x štoubek M2, stahovací pásky, neosazená, černá	1	ks	878,00	878,00	59,40	59,40
27.	Optická kazeta pro 24 svárů, transparentní víčko, 2x výklopné držáky pro 12 svárů	1	ks	170,00	170,00	29,70	29,70
28.	Optický adaptér SC, MM, OM2, béžový, simplex	4	ks	32,70	130,80	4,15	16,60
29.	Pigtail SC, MM OM2 50/125, 1m	4	ks	32,40	129,60	1,40	5,60
30.	Záslepka SC konektoru Simplex	20	ks	4,10	82,00	1,40	28,00
31.	Trubička ochrany sváru / 60mm	4	ks	4,80	19,20	0,00	0,00
32.	Svar optického vlákna	4	ks			324,00	1 296,00
33.	proměření FO svaru, měřicí protokol	4	ks			94,50	378,00
34.	Strukturovaná kabeláž U/UTP C5E přeložená ze stávajícího datového rozvaděče do nového RDL						
35.	Panel vyvazovací (ring run) výška 1U, 19", 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý kovový, plastová oka.	2	ks	445,00	890,00	29,70	59,40
36.	19" propojovací panel 24x RJ45 Cat 5E UTP 568A/B, 1U, osazený zakončovacími konektory UTP Cat 5E dle TIA/EIA 568, třída D dle EN 50173 a ISO 11801. Konektory s plynutěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor RJ45 s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Kovové tělo a integrovaný zadní kabelový management. Vyhovuje požadavkům RoHS.	2	ks	3 150,00	6 300,00	29,70	59,40
37.	Zaústění kabelu do rozvaděče RDL	27	ks			40,00	1 080,00
38.	Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP	27	ks			83,50	2 254,50
39.	proměření TP kabelu, měřicí protokol	27	ks			95,00	2 565,00
40.	Plastové číselné návleky pro značení kabelů	27	ks	5,30	143,10	0,00	0,00
41.	Strukturovaná kabeláž U/FTP C6A zakončená v rozvaděči RDL						
42.	Panel vyvazovací (ring run) výška 1U, 19", 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý kovový, plastová oka.	3	ks	445,00	1 335,00	29,70	89,10
43.	19" propojovací panel 24x RJ45 Cat 6A STP 568A/B, 1U, osazený zakončovacími konektory STP Cat 6A dle TIA/EIA 568, třída Ea dle EN 50173 a ISO 11801. Konektory s plynutěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor RJ45 s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Duální značení každého portu popisem a barevnou identifikací. Kovové tělo a integrovaný zadní kabelový management. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let.	2	ks	6 598,00	13 196,00	29,70	59,40
44.	Zaústění kabelu do rozvaděče RDL	38	ks			40,00	1 520,00
45.	Ukončení kabelu v rozvaděči - STP	38	ks			95,00	3 610,00
46.	proměření TP kabelu C6A, měřicí protokol	38	ks			95,00	3 610,00

47.	Kabel U/FTP Cat 6A, 100 Ohm, 4páry s Cu jádrem AWG 23 bez napojování, určený pro horizontální rozvody, který splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech Cat 6A dle TIA/EIA 568, resp. třídu Ea dle EN 50173 a ISO 11801. Splňuje požadavky třídy reakce na oheň Dca. Záruka výrobce 25 let.	1 798	m	23,40	42 073,20	12,50	22 475,00
48.	Kabel U/FTP Cat 6A, PE plášť, třída reakce na oheň Fca, vysoká odolnost proti vodě a vnějším vlivům	33	m	17,10	564,30	12,50	412,50
49.	Plastové číselné návleky pro značení kabelů	76	ks	5,30	402,80	0,00	0,00
50.	Zásuvkový modul nástěnné zásuvky, 1xRJ45 kat. 6A STP, černý s prachovou krytkou. Konektor splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech pro Cat 6A dle TIA/EIA 568, resp. třídu Ea dle EN 50173 a ISO 11801. Konektory s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor RJ45 s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Duální značení každého portu popisem a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let.	12	ks	285,00	3 420,00	95,00	1 140,00
51.	Zásuvkový modul nástěnné zásuvky, 2xRJ45 kat. 6A STP, černý s prachovou krytkou. Konektor splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech pro Cat 6A dle TIA/EIA 568, resp. třídu Ea dle EN 50173 a ISO 11801. Konektory s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor RJ45 s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Duální značení každého portu popisem a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let.	4	ks	479,00	1 916,00	200,00	800,00
52.	Zásuvkový modul nástěnné zásuvky, 1xRJ45 kat. 6A STP, bílý, úhlový s prachovou krytkou. Konektor splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech pro Cat 6A dle TIA/EIA 568, resp. třídu Ea dle EN 50173 a ISO 11801. Konektor s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou osazený prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnou prachotěsnou záclonkou s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Duální značení portu popisem a barevnou identifikací. Rozměr 22,5x45 mm, kompatibilní se systémem Legrang Mosaic. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let.	8	ks	292,00	2 336,00	95,00	760,00
53.	Kryt datové zásuvky komunikační, s popisovým polem, kovovým upevňovacím třmenem, barva bílá, jednotný design se stávající instalací	16	ks	74,30	1 188,80	4,10	65,60
54.	Rámeček datové zásuvky, jednonásobný, barva bílá, jednotný design se stávající instalací	16	ks	27,00	432,00	1,40	22,40
55.	Nástavný rámeček pro zvýšení hloubky lištových krabic pro přístroje, hloubka 12mm, barva bílá	11	ks	37,80	415,80	5,40	59,40
56.	Krabice lištová na zeď jednoduchá, rozměry 80x80x28, barva bílá	11	ks	28,10	309,10	22,10	243,10
57.	Krabice přístrojová rozvodná (pro přístroje s větší hloubkou)	5	ks	31,10	155,50	58,90	294,50
58.	Konektor STP RJ45 8p8c-drát-CF30/3zářezy	22	ks	10,80	237,60	43,00	946,00
59.	Krytka konektoru RJ45	22	ks	5,40	118,80	2,70	59,40

60.	Kabel propojovací RJ45-RJ45, STP Cat 6A, délka 1m, zelený, splňuje parametry Cat 6A STP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída Ea, vodiče Cu lanko AWG26, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 25 let.	13	ks	98,90	1 285,70		
61.	Kabel propojovací RJ45-RJ45, STP Cat 6A, délka 2m, zelený, splňuje parametry Cat 6A STP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída Ea, vodiče Cu lanko AWG26, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 25 let.	25	ks	129,80	3 245,00		
62.	Kabel propojovací RJ45-RJ45, STP Cat 6A, délka 1m, šedý, splňuje parametry Cat 6A STP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída Ea, vodiče Cu lanko AWG26, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 25 let.	12	ks	98,90	1 186,80		
63.	Kabel propojovací RJ45-RJ45, STP Cat 6A, délka 3m, šedý, splňuje parametry Cat 6A STP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída Ea, vodiče Cu lanko AWG26, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 25 let.	10	ks	162,00	1 620,00		
64.	Kabel propojovací RJ45-RJ45, STP Cat 6A, délka 5m, šedý, splňuje parametry Cat 6A STP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída Ea, vodiče Cu lanko AWG26, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 25 let.	6	ks	226,00	1 356,00		
65.	Stožárová trojnožka						
66.	Stožárová trojnožka, výška 2m, průměr stojny 48mm, povrchová úprava žárový zinek, včetně kovícího materiálu a dlaždic (atyp)	2	ks	6 885,00	13 770,00	2 430,00	4 860,00
67.	Vnitřní trasy						
68.	Plechový žlab včetně víka, rozměry 60x60mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 250N/m, materiál ocelový drát, povrchová pozinkk, kotvení na stěbu, včetně potřebného příslušenství	8	m	770,00	6 160,00	176,00	1 408,00
69.	Drátěný kabelový žlab, rozměry 100x60mm, vzdálenost podpěr 1,2m, maximální zatížení 250N/m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek, kotvení na stěbu, včetně potřebného příslušenství	11	m	368,00	4 048,00	142,00	1 562,00
70.	Zinek ve spreji, 98% zinku, 400ml	1	ks	319,00	319,00		
71.	Svazkový držák, materiál kov, pro instalaci na stěnu i na strop, 47x85x33mm, včetně montážního materiálu	59	ks	44,60	2 631,40	13,50	796,50
72.	Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm, velmi nízká mechanická odolnost, barva bílá	78	m	17,30	1 349,40		
73.	instalace PVC trubky ohebné vnější průměr 21,2mm do zdi, cihla	78	m			43,20	3 369,60
74.	Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 21,2mm, vnitřní průměr 16mm, velmi nízká mechanická odolnost, barva bílá	104	m	11,40	1 185,60		
75.	instalace PVC trubky ohebné vnější průměr 21,2mm do zdi, cihla	104	m			40,50	4 212,00
76.	Krabice odbočná s víčkem-KO97/5	8	ks	37,80	302,40	49,10	392,80

77.	Plastový parapetní kanál, dvoukomorový, jedna komora pro přímou instalaci zásuvek v provedení modul 45, druhá komora s výklopným víkem pro vedení kabeláže profese elektro, rozměry výška 120mm, šířka 55mm, s možností instalace stínící přepážky, barva bílá	10	m	489,00	4 890,00	132,30	1 323,00
78.	Stínící kanál (přepážka) do komory s výklopným víkem, 40x33mm, materiál ocelový plech	10	m	358,00	3 580,00	14,80	148,00
79.	Propojovací lanko stínícího kanálu, průřez vodiče 1,5mm ² , včetně oček a montážního materiálu pro instalaci	4	m	51,20	204,80	4,10	16,40
80.	Plastový spojovací kryt pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	4	m	124,10	496,40	5,40	21,60
81.	Plastový kryt průchodkový (pro prostup stěnou) pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	3	m	87,30	261,90	5,40	16,20
82.	Lišta vkladací s rozměry 25x20, materiál PVC, barva bílá RAL 9003, včetně upev. Materiálu	103	m	35,10	3 615,30	51,50	5 304,50
83.	Lišta vkladací s rozměry 40x20, materiál PVC, barva bílá RAL 9003, včetně upev. Materiálu	65	m	43,20	2 808,00	51,50	3 347,50
84.	Lišta vkladací s rozměry 40x40, materiál PVC, barva bílá RAL 9003, včetně upev. Materiálu	21	m	68,00	1 428,00	51,50	1 081,50
85.	Lišta vkladací s rozměry 70x40, materiál PVC, barva bílá RAL 9003, včetně upev. Materiálu	32	m	118,80	3 801,60	83,50	2 672,00
86.	Průrazy						
87.	průraz D40 - 150mm, cihla	10	ks			89,10	891,00
88.	průraz 100x80 - 150mm, cihla	5	ks			126,90	634,50
89.	průraz D40 - 300mm, cihla	13	ks			138,00	1 794,00
90.	průraz D20 - 600mm, cihla	6	ks			233,00	1 398,00
91.	průraz D40 - 600mm, cihla	5	ks			249,00	1 245,00
92.	průraz D40 - 600mm, železobeton (jádrové vrtání)	13	ks			2 400,00	31 200,00
93.	průraz 100x80 - 600mm, cihla	1	ks			484,00	484,00
94.	Protipožární ucpávky						
95.	Protipožární ucpávka pro otvor do 150x150mm	4	ks	405,00	1 620,00	700,00	2 800,00
96.	Protipožární ucpávka pro otvor vrtaný od 30 do 50mm	15	ks	405,00	6 075,00	650,00	9 750,00
97.	OSTATNÍ						
98.	Podružný materiál z položek 1 - 97 (uchazeč doplní výši procent)	12,0	%	2 340,00	28 080,00		
99.	Příprava podkladů a certifikace strukturované kabeláže systémovou 25 letou zárukou výrobcem	1	kpl			4 700,00	4 700,00
100.	Stavební přípomoci	18	hod			420,00	7 560,00
101.	Spolupráce s ostatními profesemi stavby	8	hod			420,00	3 360,00
102.	Ekologická likvidace odpadu	0,6	t			3 000,00	1 800,00
103.	Zaškolení uživatele	2	hod			500,00	1 000,00
104.	Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích	16	hod			400,00	6 400,00
105.	Kompletace dokladů	2	hod			450,00	900,00
Celkem bez DPH				261 508,50		173 566,50	
Celkem materiál + montáž bez DPH				435 075,00			

2. Přístupový systém - rozšíření stávajícího systému

Poznámka :

1. Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části
2. Silové příklady pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu

Pol.	Specifikace	Množství	Měrná jednotka	Materiál		Montáž	
				Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH
1.	DVEŘNÍ INTERKOMY						
2.	Interkom IP, 1 tlačítko						
3.	IP dveřní bezpečnostní interkom, nikl, 1 průhledné tlačítko s bílým podsvícením. Provozní teplota - 20°C až 55°C, krytí IP 53, napájení 12V±15%/1A DC nebo PoE, PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W), LAN: 10/100BASE-T, RJ-45. Výstup spínače: NC/NO kontakty, max 30V/1A AC/DC, integrovaný mikrofon, reproduktor: 2W	2	ks	14 500,00	29 000,00	972,00	1 944,00
4.	Přídavný spínač do dveřního interkomu	2	ks	925,00	1 850,00	0,00	0,00
5.	povětrnostní stříška pro 1 modul	1	ks	1 672,00	1 672,00	202,20	202,20
6.	zápustná krabice se stříškou pro 1 modul	1	ks	3 150,00	3 150,00	608,00	608,00
7.	Mitel licence - do stávající IP PBX (rozšíření stávající ústředny)						
8.	MX TS - SIP MX ONE USER	2	ks	4 037,00	8 074,00		
9.	MX TS - SIP extension 3 party	2	ks	972,00	1 944,00		
10.	IP ČTEČKY KARET						
11.	Bezkontaktní čtečka 13,56MHz a biometrická čtečka	3	ks	11 500,00	34 500,00	930,00	2 790,00
12.	Bezkontaktní čtečka 13,56MHz a biometrická čtečka, venkovní provedení	1	ks	14 000,00	14 000,00	986,00	986,00
13.	Kryt čtečky eReader ER-510černý	4	ks	320,00	1 280,00	44,30	177,20
14.	Vzdálené bezpečnostní relé pro čtečku a jedny dveře	4	ks	1 772,00	7 088,00	328,00	1 312,00
15.	Licence rozšíření adresného bodu	4	ks	915,00	3 660,00	200,00	800,00
16.	NAPÁJECÍ ZDROJ						
17.	Spínaný zálohovaný zdroj v kovovém krytu, vstupní napětí 230V AC, výstupní napětí 13,8 DC, max. celkový odběr 5A, nastavitelná velikost dobíjecího proudu akumulátoru, min. 2 technologické výstupy výpadek napájení a vybitý akumulátor, ochrana akumulátoru před úplným vybitím automatickým odpojením, prostor pro záložní akumulátor max. 17Ah	1	ks	6 420,00	6 420,00	510,00	510,00
18.	Záložní akumulátor 12V, 17Ah	1	ks	1 403,00	1 403,00	66,50	66,50
19.	PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY						
20.	Plastová rozvodnice s malou instalační hloubkou, povrchová montáž, pro 4 moduly, PE můstek, IP55, vhodné provedení k navrženému typu přepěťové ochrany	1	ks	979,00	979,00	210,00	210,00
21.	Dvoustupňová přepěťová ochrana Ethernetu v kombinaci s ochranou napájení po této lince, instalace na vstupu do objektu v blízkosti chráněného zařízení, na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 a vyšších, 1.2. a 3. stupeň k ochraně linky Ethernet Cat. 6A s PoE, režim A, B, připojení RJ45/RJ45, montáž na DIN lištu	2	ks	3 551,00	7 102,00	132,30	264,60
22.	Přepěťová ochrana napájení do 12VDC s optickou signalizací poruchy	1	ks	1 724,00	1 724,00	132,30	132,30
23.	KABELY						
24.	Silový kabel 2x2,5mm ² (EKV1)	104	m	19,10	1 986,40	14,00	1 456,00
25.	Sdělovací kabel 4x2x0,8mm, stíněný (EKV, EKV3)	104	m	24,30	2 527,20	12,50	1 300,00
26.	Vnitřní trasy						
27.	Plastová krabice s rozměry 240x190x90 mm, šroubové víko, IP 56, barva šedá	3	ks	423,00	1 269,00	94,50	283,50
28.	Vývodka s maticí, pro navržené typy kabelů	11	ks	9,50	104,50	4,10	45,10

29.	Svazkový držák, materiál kov, pro instalaci na stěnu i na strop, 47x85x33mm, včetně montážního materiálu	11	ks	44,60	490,60	13,50	148,50
30.	Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 21,2mm, vnitřní průměr 16mm, velmi nízká mechanická odolnost, barva bílá	21	m	11,40	239,40		
31.	instalace PVC trubky ohebné vnější průměr 21,2mm do zdi, cihla	19	m			40,50	769,50
32.	Lišta vkládací s rozměry 25x20, materiál PVC, barva bílá RAL 9003, včetně upev. Materiálu	13	m	35,10	456,30	51,50	669,50
33.	Lišta vkládací s rozměry 40x20, materiál PVC, barva bílá RAL 9003, včetně upev. Materiálu	8	m	43,20	345,60	51,50	412,00
34.	Průrazy						
35.	průraz D40 - 150mm, cihla	1	ks			89,10	89,10
36.	průraz D20 - 600mm, cihla	3	ks			233,00	699,00
37.	průraz D40 - 600mm, cihla	1	ks			249,00	249,00
38.	průraz D40 - 600mm, železobeton (jádrové vrtání)	1	ks			2 400,00	2 400,00
39.	Protipožární ucpávky						
40.	Protipožární ucpávka pro otvor vrtaný od 30 do 50mm	1	ks	405,00	405,00	650,00	650,00
41.	OSTATNÍ						
42.	HW nastavení a oživení systému	1	ks			8 500,00	8 500,00
43.	Implementace - SW nastavení systému podle požadavků uživatele	4	hod			2 450,00	9 800,00
44.	Podružný materiál z položek 1 - 43 (uchazeč doplní výši procent)	12,0	%	1 320,00	15 840,00		
45.	Napojení zdroje na silnoproudé rozvody	1	ks	503,00	503,00	530,00	530,00
46.	Funkční zkouška přístupového systému	4	ks			800,00	3 200,00
47.	Úprava kabeláže na vstupních dveřích	1	ks	468,00	468,00	472,00	472,00
48.	Stavební přípomoci	8	hod			420,00	3 360,00
49.	Spolupráce s ostatními profesemi stavby	8	hod			420,00	3 360,00
50.	Ekologická likvidace odpadu	0,3	t			3 000,00	900,00
51.	Zaškolení uživatele	2	hod			500,00	1 000,00
52.	Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích	6	hod			400,00	2 400,00
53.	Kompletace dokladů	1	hod			450,00	450,00
Celkem bez DPH				148 481,00		53 146,00	
Celkem materiál + montáž bez DPH				201 627,00			

3. Kamerový systém - rozšíření stávajícího systému

Poznámka :

1. Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části
2. Silové příkony pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproud

Pol.	Specifikace	Množství	Měrná jednotka	Materiál		Montáž	
				Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH
1.	Kamery						
2.	Kamera „TYP 1“: Venkovní (-30°C až 50°C), antivandal (IP66-, NEMA 4x, IK-08 antivandal) fixní flat dome IP kamera, se snímacím čipem 1/2,9" RGB CMOS s progresivním skenováním, maximální rozlišení 1920 x 1080 při 25 sn./sekundu (50Hz) při zapnutém WDR. Podporované komprese obrazu H.264, H.265 a MJPEG. Úhel záběru horizontální 105°, vertikální 58° (fixní objektiv 2,8 mm), fixní-Iris, režim Den/Noc barevně 0,17lux při 50 IRE, F2,0; černobíle 0,03 lux při 50 IRE, F2,0; korekce IR, IR přísvit max. 20m, funkce WDR forensic capture (dynamický rozsah až 120dB), coridor formát (otáčení obrazu o 90° nebo 270°) pro efektivní sledování úzkých a dlouhých prostor např. chodeb, Signed firmware, secure boot, slot paměťových karet microSD/microSDHC/microSDXC, napájení PoE dle normy IEEE 802.3af/802.3at max 7W. Technologie pro minimalizaci datového toku z kamery nad kodekem H.264 a H.265, úspora až 50% potřebné šířky přenosového pásma oproti kamerám bez této technologie. Možnost nahrát SW třetích stran přímo do kamery, rozšíření kamery o analytické funkce. 5-ti letá záruka od výrobce.	3	ks	8 780,00	26 340,00	608,00	1 824,00
3.	Kamera „TYP 2“: Venkovní (-40°C až 60°C), antivandal (IP66, IP67-NEMA 4X-rated casing) fixní bullet IP kamera určená pro montáž na zeď, se snímacím čipem 1/2,5" RGB CMOS s progresivním skenováním, maximální rozlišení 3840 x 2160 při 25 sn./sekundu (50Hz) při zapnutém WDR. Podporované komprese obrazu H.264 a MJPEG. Úhel záběru horizontální 37° až 109°, vertikální 21° až 57° (varifokální objektiv 2,8-9,8 mm), P-Iris control, vzdálený zoom a focus, režim Den/Noc, korekce IR, optimalizovaný IR přísvit max. 25m, funkce WDR forensic capture (dynamický rozsah až 120dB), technologie LIGHTFINDER noční vidění bez IR přísvitu za minimálního osvětlení barevně 0,18lux při 50 IRE, F1,6; černobíle 0,04 lux při 50 IRE, F1,6; coridor formát (otáčení obrazu o 90° nebo 270°) pro efektivní sledování úzkých a dlouhých prostor např. chodeb, slot paměťových karet microSD/microSDHC/microSDXC, 1× alarmový vstup, 1× alarmový výstup, napájení PoE dle normy IEEE 802.3af max 12,95 W. Zip stream technologie pro minimalizaci datového toku z kamery, úspora až 50% potřebné šířky přenosového pásma oproti kamerám bez této technologie. Možnost nahrát SW třetích stran přímo do kamery, rozšíření kamery o analytické funkce. 5-letá záruka od výrobce	2	ks	27 500,00	55 000,00	743,00	1 486,00
4.	Montážní příslušenství pro instalaci kamery KAM-04, 05 na sloup	2		2 295,00	4 590,00	608,00	1 216,00
5.	Kamerový server						
6.	Kamerový server	1	ks	Stávající		Stávající	
7.	Kamerový software						

8.	ATEAS Security UNLIMITED	1	ks	Stávající		Stávající	
9.	Licence pro přidání 1 kamery do stávajícího dohledového kamerového softwaru Ateas Unlimited.	5	ks	2 550,00	12 750,00		
10.	PŘEPĚTOVÉ OCHRANY						
11.	Plastová rozvodnice s malou instalační hloubkou, povrchová montáž, pro 4 moduly, PE můstek, IP55, vhodné provedení k navrženému typu přepětové ochrany	3	ks	1 053,00	3 159,00	210,00	630,00
12.	Dvoustupňová přepětová ochrana Ethernetu v kombinaci s ochranou napájení po této lince, instalace na vstupu do objektu v blízkosti chráněného zařízení, na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 a vyšších, 1.2. a 3. stupeň k ochraně linky Ethernet Cat. 6A s PoE, režim A, B, připojení RJ45/RJ45, montáž na DIN lištu	3	ks	3 551,00	10 653,00	132,00	396,00
13.	OSTATNÍ						
14.	Nastavení, oživení a přidání kamer. Integrace do stávajícího VMS Ates Unlimited	8	hod			1 400,00	11 200,00
15.	Podružný materiál z položek 1 - 14 (uchazeč doplní výši procent)	12,0	%	1 130,00	13 560,00		
16.	Ekologická likvidace odpadu	0,1	t			3 000,00	300,00
17.	Zaškolení uživatele	1	hod			500,00	500,00
18.	Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích	2	hod			400,00	800,00
19.	Kompletace dokladů	1	hod			450,00	450,00
Celkem bez DPH				126 052,00		18 802,00	
Celkem materiál + montáž bez DPH				144 854,00			

4. IP DECT - rozšíření stávajícího systému

Poznámka :

1. Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části
2. Silové příklady pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu

Pol.	Specifikace	Množství	Měrná jednotka	Materiál		Montáž	
				Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH
1.	Základní stanice (IP BS)						
2.	Základní stanice IP DECT telefonů pro 8 současných hovorů, plně kompatibilní s IP DECT systémem s nadstavbou Alarm messaging	5	ks	37 665,00	188 325,00	674,70	3 373,50
3.	Základní stanice IP DECT telefonů pro 4 současných hovorů, plně kompatibilní s IP DECT systémem s nadstavbou Alarm messaging	2	ks	28 226,00	56 452,00	674,70	1 349,40
4.	IP DECT telefon						
5.	IP DECT Handset základní typ "A", včetně nabíječe, s minimálními výbavou a se základními funkcemi	1	ks	Stávající		Stávající	
6.	Mitel licence						
7.	MX TS - SIP extension 3 party	7	ks	972,00	6 804,00		
8.	Integrace do stávající IP PBX						
9.	konfigurace a integrace DECT systému do stávající IP PBX	1	kpl	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00
10.	PŘEPĚTOVÉ OCHRANY						
11.	Plastová rozvodnice s malou instalační hloubkou, povrchová montáž, pro 4 moduly, PE můstek, IP55, vhodné provedení k navrženému typu přepětové ochrany	1	ks	V rámci VV kamerového systému		V rámci VV kamerového systému	
12.	Dvoustupňová přepětová ochrana Ethernetu v kombinaci s ochranou napájení po této lince, instalace na vstupu do objektu v blízkosti chráněného zařízení, na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 a vyšších, 1.2. a 3. stupeň k ochraně linky Ethernet Cat. 6A s PoE, režim A, B, připojení RJ45/RJ45, montáž na DIN lištu	1	ks	3 397,00	3 397,00	132,10	132,10
13.	OSTATNÍ						
14.	Podružný materiál z položek 1 - 13 (uchazeč doplní výši procent)	10,0	%	2 550,00	25 500,00		
15.	Ekologická likvidace odpadu	0,1	t			3 000,00	300,00
16.	Zaškolení uživatele	2	hod			500,00	1 000,00
17.	Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích	4	hod			400,00	1 600,00
18.	Kompletace dokladů	1	hod			450,00	450,00
Celkem bez DPH				280 478,00		35 705,00	
Celkem materiál + montáž bez DPH				316 183,00			

5. Aktivní prvky - rozšíření stávajícího systému

Poznámka :

1. Další doplňující požadavky na provedení a funkčnost systému jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části
2. Silové příklady pro připojení technologie slaboproudu zajistí profese elektro v rozsahu daném přílohou 1 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu.
3. Stavba zajistí stavební připravenost v rozsahu daném přílohou 2 technické zprávy - není předmětem rozpočtu slaboproudu

Umístění	Specifikace	Množství	Měrná jednotka	Materiál		Montáž	
				Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH
RDL	AKTIVNÍ PRVKY LAN, ZÁRUKA 5 LET						
	Přístupový přepínač PoE+ 48 portů, minimální technické požadavky jsou uvedeny v technické zprávě. Součástí dodávky budou kompatibilní SFP a optické patchcords dle typu optického segmentu.	1	ks	133 740,00	133 740,00	0,00	0,00
	ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS						
	UPS 1/1fáze, 1500VA, včetně řídové karty, minimální technické požadavky jsou uvedeny v technické zprávě.	1	ks	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	ACCESS POINTY						
	Access point - Maximální přenosová rychlost: 5375 Mbit/s, Maximální rychlost přenosu dat (2,4 GHz): 575 Mbit/s, Maximální rychlost přenosu dat (5 GHz): 4800 Mbit/s. Šifrování/zabezpečení: WMM,WPA,WPA2. Konektor USB: USB Typ-A. Spotřeba elektrické energie: 16 W. Umístění: Strop, Barva: Bílá	4	ks	16 850,00	67 400,00	325,00	1 300,00
	Montážní konzole pro navržený access point	4	ks	550,00	2 200,00	0,00	0,00
	Controller per AP Capacity License E-LTU	4	ks	1 435,00	5 740,00	0,00	0,00
	INSTALACE, KONFIGURACE						
	Montáž, instalace, konfigurace, napojení do ONN LAN infrastruktury, integrace do stávajícího dohledového systému HPE IMC.	1	ks			38 000,00	38 000,00
	OSTATNÍ						
	Zaškolení uživatele	2	hod			850,00	1 700,00
	Kompletace dokladů	1	hod			450,00	450,00
Celkem bez DPH				249 080,00		41 450,00	
Celkem materiál + montáž bez DPH				290 530,00			

VZDUCHOTECHNIKA				Vyr. příkaz číslo	Varianta :	I.
Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L,, Oblastní nemocnice Náchod					Datum :	19.11.2021
ozic	Zařízení - činnost	Jed- notky	Množ- ství	Jednotková cena dodávka	Jednotková cena montáž	Celková cena
	Zařízení č.1A: Větrání varny část 1.NP strojovna					
1	VZT jednotka s rekuperací výkon 27000 m3/hod odvod, 24300 m3/hod přívod vzduchu, technické parametry viz. výkresová dokumentace	sestava	1	837 594,45	32 500,00	870 094,45
	dodávka v rozloženém stavu, sestavení a zprovoznění VZT jednotky v místě instalace,					
	rekuperace, vodní ohřev, vystrojený směšovací uzel, klapky + servopohon, manžety, ztlužující rám pod jednotku, filtrace					
2	Sestavení VZT jednotky v místě instalace za účasti odborného dozoru	sada	1	4 000,00	45 999,45	49 999,45
3	Tlumič hluku vč. kulis (buněk) š.100, 1800x1250, L=1 m	sada	6	18 762,45	3 752,50	135 089,70
4	Tlumič hluku vč. kulis (buněk) š.100, 1600x800, L=1 m	sada	2	12 398,40	2 479,50	29 755,80
5	Výfuková žaluzie se sítím 1400x1000	ks	1	3 442,95	689,00	4 131,95
6	Nasávací nátrubek se sítím 1250x1000	ks	1	3 332,70	667,00	3 999,70
7	Ruční spiro klapka pr.100	ks	1	318,94	64,00	382,94
8	Ruční spiro klapka pr.125	ks	2	337,31	67,50	809,62
9	Ruční spiro klapka pr.200	ks	1	430,50	86,00	516,50
10	Stěnová větrací mřížka 160x160	ks	1	551,04	110,00	661,04
11	Stěnová větrací mřížka 200x200	ks	3	551,04	110,33	1 984,11
12	Stěnová větrací mřížka 200x200 s požární odolností EI30	ks	3	6 933,15	1 386,66	24 959,43
13	Požární klapka cartrigerová pr.160 do potrubí s požární odolností min. EI30	ks	1	723,87	145,00	868,87
14	Požární klapka cartrigerová pr.125 do potrubí s požární odolností min. EI30	ks	1	645,44	129,00	774,44
15	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 125 (včetně průchodek)	bm	11	219,71	164,82	4 229,83
16	Spiro potrubí pr.150-160 (včetně průchodek)	bm	2	267,75	160,50	856,50
17	Oplechování a utěsnění stavebního prostupu fasádou	sada	3	1 988,70	397,67	7 159,11
18	Oplechování a utěsnění stavebního prostupu stropem	sada	3	2 992,50	598,67	10 773,51
19	Ruční regulační klapka 900x800	ks	1	3 207,96	642,00	3 849,96
20	Ruční regulační klapka 900x900	ks	1	3 560,76	712,00	4 272,76
21	Pozink. VZT rozvody včetně tvarovek	m2	150	661,50	264,60	138 915,00
22	Tepelná izolace dvojitá kaučuková samolepící tl. 2x 19 mm (vnitřní rozvody větev E1+i2)	m2	60	843,15	337,27	70 825,20
23	Tepelná izolace dvojitá kaučuková samolepící tl. 1x 19 mm (vnitřní rozvody větev E2+i1)	m2	80	421,58	168,65	47 218,40
24	Revizní otvory do VZT rozvodu pro kontrolu a čištění	ks	4	628,95	125,75	3 018,80
25	Ventilátor potrubní pr.125, výkon 200-250 m3/hod, doběhový spínač chodu	ks	2	2 270,63	454,00	5 449,26
26	Manžeta pr.125	ks	2	93,19	37,50	261,38
27	Nátrubek se sítím pr.125	ks	2	147,00	59,00	412,00
28	Zpětná klapka těsná pr.125	ks	1	294,84	88,00	382,84
29	Výfuková žaluzie sítím 125x125	ks	1	179,55	144,00	323,55
	Mezisoučet Kč					
	Zařízení č.1B: Větrání varny část 1.NP strojovna část klimatizace (tepelné čerpadlo)					
1	Venkovní jednotka výkon cca 22 kW chlazení/25 kW topení	sada	4	100 169,37	20 033,75	480 812,48
2	Komunikační box 0-10V včetně kabeláže	sada	4	28 651,14	5 730,25	137 525,56
3	Připojení na nadřazený systém MaR	sada	4	5 879,48	1 176,00	28 221,92
4	Vstřikovací ventil, filtrdehydrátor, průhledítko	sada	4	8 885,10	1 777,00	42 648,40
5	Teplotní čidla a driver, kabeláž	sada	4	7 875,00	1 575,00	37 800,00
6	Rozvody chlazení, vč. tepelné izolace, komunikační kabeláž	bm	44	773,06	309,23	47 620,76
7	Pomocné komponenty potrubních rozvodů chladiva (provedeno dle návrhu finálního dodavatele klim. jednotek)	sada	4	1 302,00	260,50	6 250,00
8	Roznášecí konzole na fasádu a ukotvení	sada	4	2 814,00	562,75	13 507,00
9	Pružné kompenzátory sada	sada	4	375,00	326,00	2 804,00
10	Zařizování venkovních rozvodů na střeše (nebo instalace do chráničky)	bm	20	472,50	141,75	12 285,00
11	Průchodka přes stavební konstrukce , utěsnění	sada	1	1 596,00	150,00	1 746,00
	Mezisoučet Kč					
	Zařízení č.1C: Větrání varny část 2.NP					
1	Pozink. VZT rozvody včetně tvarovek	m2	380	661,50	264,60	351 918,00
2	Tepelná izolace dvojitá kaučuková samolepící tl. 1x 19 mm (vnitřní rozvody větev E2)	m2	240	421,58	168,63	141 650,40
3	Nerez vyústka přívodní 525x75, regulace průtoku vzduchu, nátrubek přes podhled	ks	3	2 496,69	499,34	8 988,09
4	Vyústka s regulací kruhová (ventil) pr. 150, průchodka přes podhled	ks	3	156,19	93,67	749,58
5	Vyústka s regulací kruhová (ventil) pr. 200, průchodka přes podhled	ks	8	250,69	125,38	3 008,56
6	Anemostat přívodní 625x625 (600x600), napojení pr. 250 s regulační klapkou, čelní deska, box, nátrubek, průtok cca 800 m3/hod	ks	32	3 224,45	644,88	123 818,56
7	Revizní otvory do VZT rozvodu pro kontrolu a čištění	ks	7	628,95	125,86	5 283,67
8	Ruční regulační klapka 630x315	ks	1	1 908,48	382,00	2 290,48
9	Ruční regulační klapka 800x315	ks	2	2 076,48	415,50	4 983,96
10	Ruční regulační klapka 500x315	ks	4	1 781,64	356,25	8 551,56
11	Digestoř nástěnná s lapači tuku a osvětlením 3000x1200, 6x lapač tuku 400x400, závěsy	ks	2	56 070,00	11 214,00	134 568,00
12	Digestoř středová s lapači tuku a osvětlením 3000x2400, 16x lapač tuku 400x400, závěsy	ks	2	100 800,00	14 112,00	229 824,00
13	Digestoř nástěnná s lapači tuku a osvětlením 2300x1200, 8x lapač tuku 400x400, závěsy, nerez doplechování ke stěně	ks	2	53 151,00	10 630,00	127 562,00
14	Nerezový zákryt 1800x1600 s osvětlením, závěsy	ks	1	37 800,00	7 560,00	45 360,00
15	Flexo potrubí pr.150s akustickým útlumem	m	5	137,76	55,20	964,80
16	Flexo potrubí pr.200 s akustickým útlumem	m	10	180,60	63,20	2 438,00
17	Flexo potrubí pr.250 s akustickým útlumem	m	50	227,64	68,30	14 797,00
18	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 200 (včetně průchodek)	bm	2	330,75	149,00	959,50
19	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 200 (včetně průchodek)	bm	12	330,75	148,84	5 755,08
20	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 250 (včetně průchodek)	bm	80	417,38	187,83	48 416,80
21	Drobá přenístalace stávajících VZT stroupaček z 1.NP nad střechu, pozink rozvody	m2	10	600,00	240,00	8 400,00
22	Nátěr stávajících nástavců nad střechou	m2	10	350,00	50,00	4 000,00

VZDUCHOTECHNIKA				Výr. příkaz číslo		Variananta :	I.
Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L., Oblastní nemocnice Náchod						Datum :	19.11.2021
ozic	Zařízení - činnost		Jed- notky	Množ- ství	Jednotková cena dodávka	Jednotková cena montáž	Celková cena
	Zařízení č.2: Větrání prostoru mytí část 2.NP						
1	Ventilátor potrubní výkon 3500 m3/hod, regulace otáček, kabeláž, 2x pružná manžeta, klapka se servopohonem a zpětnou pružinou	sada	1		48 245,40	9 649,00	57 894,40
2	Pozink. VZT rozvody včetně tvarovek	m2	30		661,50	264,60	27 783,00
3	Tepelná izolace dvojitá kaučuková samolepící tl. 1x 19 mm	m2	40		421,58	168,63	23 608,40
4	Oplechování a utěsnění stavebního prostupu střechou	sada	1		840,00	420,00	1 260,00
5	Tepelná izolace venkovní s oplechováním výfukového nástavce nad střechou	m2	2		2 310,00	1 155,00	6 930,00
6	Nerez výústka odvodní 625x225, regulace průtoku vzduchu, nátrubek přes podhled	ks	3		2 792,16	588,34	10 051,50
7	Výfukový nástavec se sítím 400x400	ks	1		913,50	365,00	1 278,50
8	Tlumič hluku vč. kulís (buněk) š.100, 600x350, L=1 m	sada	1		2 938,95	588,00	3 526,95
	Zařízení č.4: Ostatní položky společné pro jednotlivé zařízení		mJ	Počet		JC	
1	Drobný a pomocný materiál, ztužující rozpěry VZT rozvodů	soubor	1			11 616,00	11 616,00
2	Uzemnění zařízení	soubor	1			1 500,00	1 500,00
3	Závěsy a konzole pro instalaci rozvodů VZT	soubor	1			17 700,00	17 700,00
5	Gumové těsnění a tmelící materiály do spojů VZT rozvodů	soubor	1			6 210,00	6 210,00
6	Lešení (plošina)	soubor	1			8 000,00	8 000,00
7	Přesun hmot	soubor	1			27 000,00	27 000,00
8	Vyregulování a uvedení do provozu	soubor	1			9 000,00	9 000,00
9	Provozní zkoušky	soubor	1			7 500,00	7 500,00
10	Revize	soubor	1			3 000,00	3 000,00
11	Zaškolení obsluhy, provozní řád	soubor	1			3 500,00	3 500,00
13	Demontáž a likvidace stávající VZT instalace (cca 2 tuny)	soubor	1			15 200,00	15 200,00
14	Úklid pracoviště, odvoz a ekologická likvidace odpadu	soubor	1			4 500,00	4 500,00
16	Zaměření stavby, technická příprava, dokumentace skutečného provedení	soubor	1			7 300,00	7 300,00
	Celkem část VZT (bez DPH)						3 761 844,01 Kč
	Cena s DPH (21%)						
	Upozornění - pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejich přílohách odkazy na obchodní firmy, názvy						
	specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje,						
	že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a výrobků.						

Rekapitulace soupisů MAR

Číslo soupisu	Rekapitulace	Cena bez DPH
1	Přístroje a zařízení	332 887,00 Kč
2	Software	189 500,00 Kč
3	Montážní materiál	213 910,00 Kč
4	Demontáže	33 000,00 Kč
CELKEM BEZ DPH		769 297,00 Kč

1. Přístroje a zařízení

položka	popis	typ	Poznámka	MJ	počet jed.	jedn. cena dodávka	jedn. cena montáž	CELKEM Kč bez DPH
T2.1+T2.5	snímač teploty, do klimatizace, Ni1000, 6180ppm, délka 180 mm, s vývodkou, IP65, včetně držáku plastového			ks	5	1 250,00	350,00	8 000,00
T1, T2, T3, T4, T10.3, T10.5, T2.6	snímač teploty, příložný, Ni1000, 6180ppm, s vývodkou, IP65			ks	7	790,00	350,00	7 980,00
T110.1, T10.2	Snímač Ni 1000/6180 ppm s jínkou., L = 100 mm			ks	2	854,00	350,00	2 408,00
T10.4	Snímač Ni 1000/6180 ppm s jínkou., L = 200 mm			ks	1	1 091,00	350,00	1 441,00
BT7, BT8, BT13, BT14, BT15, BT16, BT18, BT23, BT24, BT25, BT29	snímač teploty Ni1000, 6180ppm		STÁVAJÍCÍ	ks	10		350,00	3 500,00
C1+C4, C10, C2.1, C3.1	cirkulační čerpadlo	dodávka topení		ks	7		500,00	3 500,00
FV10	vodoměr s impulsním výstupem	dodávka topení		ks	1		500,00	500,00
VO2. 1+4, VP2.1+4	ventilátor s EC motorem	dodávka VZT		ks	8		500,00	4 000,00
M4.1, M6.2, M31, M32, M33	ventilátor	stávající		ks	5		500,00	2 500,00
dP2.1 ÷ dP2.3	diferenční spínač tlaku, rozsah 20÷300 Pa	dodávka s VZT		ks	3		350,00	1 050,00
dP2.4	diferenční spínač tlaku, rozsah 20÷300 Pa			kd	1	1 252,00	350,00	1 602,00
BP4, BP7	diferenční spínač tlaku		STÁVAJÍCÍ	ks	2		350,00	700,00
TS2.1	kapilárový termostat, délka kapiláry 3m, rozsah -10 ÷ + 15° C			ks	1	836,00	350,00	1 186,00
BT30	kapilárový termostat		STÁVAJÍCÍ	ks	1		350,00	350,00
KP2.1	servopohon pro klapku, dvoupolohový, s bezpečnostní funkcí, 20Nm, 24V AC/DC			ks	1	8 161,00	550,00	8 711,00
KO2.1	servopohon pro klapku, dvoupolohový, 20Nm, 24V AC/DC			ks	1	5 845,00	550,00	6 395,00
KR2.1	servopohon pro klapku, analogové řízení, 20Nm, 24V AC/DC			ks	1	5 845,00	550,00	6 395,00
M22, M30	servopohon pro klapku		STÁVAJÍCÍ	ks	2		550,00	1 100,00
RV1 ÷ RV4, RV10, RV2.1, M21	regulační armatura	dodávka topení		ks	7		500,00	3 500,00
	elektrický pohon, 24V AC/DC, řízení 0÷10V	dodávka topení		ks	7		500,00	3 500,00
UV10	uzavírací armatura, 24V AC/DC	dodávka topení		ks	1		500,00	500,00
Ls1	snímací elektroda DS, zaplavení			ks	1	2 192,00	350,00	2 542,00
ST10	havarijní termostat, příložný, 24V DC, rozsah 40°÷120°C			ks	1	1 519,00	350,00	1 869,00
FQ10	měřič tepla, výstup M-BUS	dodávka topení		kpl	1		850,00	850,00
P10.1	snímač tlaku 0÷16bar, 0÷10V			ks	1	3 128,00	350,00	3 478,00
SA22	místní ovladač		STÁVAJÍCÍ	ks	1		350,00	350,00
SA2	místní ovladač, sestava viz níže			kpl	1	4 980,00	500,00	5 480,00
	* signálka zelená 24V DC			ks	1			
	* signálka bílá 24V DC			ks	1			
	* tlačítko zelené 1NO			ks	1			
	* tlačítko bílé 1NC			ks	1			
	Rozvaděč RMD1 VIZ SPECIFIKACE			ks	1	214 500,00	35 000,00	249 500,00
Celkem bez DPH								332 887,00 Kč

2. Software

druh	MJ	počet jednotek	Jednotková cena	CELKEM Kč bez DPH
Software pro PLC				
Uživatelký SW pro řídicí systém	kpl	1	79 000,00	79 000,00
Uživatelký SW pro operátorský panel	kpl	1	24 000,00	24 000,00
Software pro vzdálenou správu				
Doplnění licence stávající vizualizace	kpl	1	43 500,00	43 500,00
Aplikační vizualizační SW	kpl	1	43 000,00	43 000,00
Celkem bez DPH				189 500,00 Kč

Pzn.

Všechny řídicí systémy (ŘS) nové technologie měření a regulace budou připojeny po komunikační lince Ethernet na stávající dispečerské pracoviště nemocnice Náchod. Dispečerské pracoviště (velín) je umístěno v novostavbě pavilónu K, kde je umístěno hardwarové vybavení určené pro vizualizaci, ovládání a nastavení nové technologie. ŘS může být jakýkoliv disponující komunikačními protokoly BACnet IP, Modbus TCP/IP tak, aby nabízený řídicí systém umožňoval komunikační kompatibilitu se stávajícím nemocničním hlavním řídicím systémem EagleHawk NX výrobce Honeywell.

3. Montážní materiál

druh	typ	MJ	počet jednotek	jedn. cena dodávka	jedn. cena montáž	CELKEM Kč bez DPH
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL						
kabely	CYKY J 3x1,5	m	190	18,00	26,00	8 360,00
	CYKY J 4x1,5	m	200	29,00	26,00	11 000,00
	FTP cat 5e	m	10	14,00	26,00	400,00
	JYStY 1x2x0,8	m	545	12,00	26,00	20 710,00
	JYStY 2x2x0,8	m	180	14,00	26,00	7 200,00
	JYStY 3x2x0,8	m	225	18,00	26,00	9 900,00
	JYStY 5x2x0,8	m	25	34,00	26,00	1 500,00
vodič	CY 6 ZŽ	m	90	28,00	26,00	4 860,00
elektroinstalační krabice se 2 ks svorek, IP 65		ks	4	150,00	130,00	1 120,00
elektroinstalační krabice se 3 ks svorek, IP 65		ks	4	180,00	130,00	1 240,00
žlaby MARS	žlab drátěný 50x50, vč. příslušenství, nerez	m	10	450,00	180,00	6 300,00
	žlab drátěný 100x100, vč. příslušenství, nerez	m	10	550,00	180,00	7 300,00
lišty	elektroinstalační lišta bílá, plastová 15x10 mm	m	15	23,00	60,00	1 245,00
	elektroinstalační lišta bílá, plastová 25x15 mm	ks	10	30,00	60,00	900,00
	žlab drátěný 50x50, vč. příslušenství, žárově zinkovaný	m	20	160,00	180,00	6 800,00
	žlab drátěný 100x100, vč. příslušenství, žárově zinkovaný	m	5	265,00	180,00	2 225,00
ocel na nosné konstrukce		kg	90	70,00	45,00	10 350,00
nátěrové hmoty, vodou ředitelný		kpl	1	1 500,00	1 500,00	3 000,00
ukončení kabelů, dle seznamu v tomto projektu		kpl	1		6 500,00	6 500,00
drobné pomocné práce MaR		kpl	1		5 000,00	5 000,00
štítky na kabely		kpl	1	1 000,00	2 500,00	3 500,00
oživení a uvedení do provozu, včetně funkčních zkoušek		kpl	1		35 000,00	35 000,00
zaškolení obsluhy		kpl	1		4 500,00	4 500,00
výchozí revizní zpráva + PTD ...		kpl	1		12 000,00	12 000,00
ostatní drobný nespecifikovaný materiál		kpl	1	3 000,00		3 000,00
ostatní nezbytné nespecifikované dodávky a činnosti nutné pro dokončení díla, doprava		kpl	1	5 000,00	35 000,00	40 000,00
Celkem bez DPH						213 910,00 Kč

4. Demontáže

druh	MJ	počet jednotek	Demontáže včetně likvidace	CELKEM Kč bez DPH
DEMONTÁŽE				
stávající rozvaděč MaR	ks	1	4 500,00	4 500,00
kabely ke všem stávajícím prvkům MaR připojených z rozvaděče určených k demontáži, kabely, které zůstanou zachovány viz detail v této projektové dokumentaci	kpl	1	9 000,00	9 000,00
všechny stávající prvky MaR určené k demontáži (prvky, které budou nadále využívány, viz detail v této projektové dokumentaci	kpl	1	7 500,00	7 500,00
kabelové trasy, nepotřebné pro montáž nové instalace MaR	kpl	1	8 500,00	8 500,00
rozvaděč regulace páry	ks	1	3 500,00	3 500,00
Demontáže celkem bez DPH				33 000,00 Kč

Výkaz výměr

označení	typ	odkud	kam	poznámka	délka [m]
WL1	CYKY J 3x1,5	RMD1	XS1	zásuvka pro úpravnu vody	15
WL2	CYKY J 3x1,5	RMD1	CHJ1	řídící automatiky chladičů 1 ÷ 4	40
2WL1	CYKY J 3x1,5	RMD1	C2.1	VZT kuchyně, cirkulační čerpadlo ohřivače	25
1WL2	CYKY J 3x1,5	RMD1	C1	Cirkulační čerpadlo, větev 1	15
2WL2	CYKY J 3x1,5	RMD1	C2	Cirkulační čerpadlo, větev 2	15
3WL3	CYKY J 3x1,5	RMD1	C3	Cirkulační čerpadlo, větev 3	15
4WL4	CYKY J 3x1,5	RMD1	C4	Cirkulační čerpadlo, větev 4	15
10WL1	CYKY J 3x1,5	RMD1	C10	Cirkulační čerpadlo, TeV	15
10WL2	CYKY J 3x1,5	RMD1	YV10	uzávěr plynu pro kuchyň, m.č. 207	35
CYKY J 3x1,5					190
2WL2	CYKY J 4x1,5	RMD1	VP2.1-1	VZT kuchyně, přívodní ventilátor	25
2WL3	CYKY J 4x1,5	RMD1	VP2.1-2	VZT kuchyně, přívodní ventilátor	25
2WL4	CYKY J 4x1,5	RMD1	VP2.1-3	VZT kuchyně, přívodní ventilátor	25
2WL5	CYKY J 4x1,5	RMD1	VP2.1-4	VZT kuchyně, přívodní ventilátor	25
2WL6	CYKY J 4x1,5	RMD1	VO2.1-1	VZT kuchyně, odtahový ventilátor	25
2WL7	CYKY J 4x1,5	RMD1	VO2.1-2	VZT kuchyně, odtahový ventilátor	25
2WL8	CYKY J 4x1,5	RMD1	VO2.1-3	VZT kuchyně, odtahový ventilátor	25
2WL9	CYKY J 4x1,5	RMD1	VO2.1-4	VZT kuchyně, odtahový ventilátor	25
CYKY J 4x1,5					200
WD1	FTP cat 5e	RMD1	XE1	Ethernet zásuvka pro vzdálenou správu	10
FTP cat 5e					10
98WD1	JYStY 1x2x0,8	RMD1	chladičí jednotka 1	komunikace, chladičí jednotka	35
98WD2	JYStY 1x2x0,8	chladičí jednotka 1	chladičí jednotka 2	komunikace, chladičí jednotka	5
98WD3	JYStY 1x2x0,8	chladičí jednotka 2	chladičí jednotka 3	komunikace, chladičí jednotka	5
98WD4	JYStY 1x2x0,8	chladičí jednotka 3	chladičí jednotka 4	komunikace, chladičí jednotka	5
99WD1	JYStY 1x2x0,8	RMD1	FQ10	měření tepla M-BUS	15
2WS1	JYStY 1x2x0,8	RMD1	dP2.1	VZT kuchyně, přívodní ventilátor Δp	25
2WS2	JYStY 2x2x0,8	RMD1	dP2.2	VZT kuchyně, odtahový ventilátor, deskový filtr Δp	25

Výkaz výměr

označení	typ	odkud	kam	poznámka	délka [m]
2WS3	JYStY 1x2x0,8	RMD1	dP2.3	VZT kuchyně, odtahový ventilátor, kapsový filtr Δp	25
2WS4	JYStY 1x2x0,8	RMD1	dP2.4	VZT kuchyně, deskový rekuperátor	25
2WS5	JYStY 1x2x0,8	RMD1	TS2.1	VZT kuchyně, ohříváč, zámrz, Δt	25
2WC1	JYStY 1x2x0,8	RMD1	KP2.1	VZT kuchyně, přívodní klapka	25
2WD1	JYStY 1x2x0,8	RMD1	T2.1	VZT kuchyň, teplota přívod	25
2WD2	JYStY 1x2x0,8	RMD1	T2.2	VZT kuchyň, teplota za deskovým rekuperátorem	25
2WD3	JYStY 1x2x0,8	RMD1	T2.3	VZT kuchyň, teplota za topným chladícím dílem	25
2WD4	JYStY 1x2x0,8	RMD1	T2.4	VZT kuchyň, teplota sání z kuchyně	25
2WD5	JYStY 1x2x0,8	RMD1	T2.5	VZT kuchyň, teplota odtah	25
2WD6	JYStY 1x2x0,8	RMD1	T2.6	VZT kuchyň, teplota topné vody	25
10WC1	JYStY 1x2x0,8	RMD1	UV10	uzavírací armatura	15
10WS2	JYStY 1x2x0,8	RMD1	FV10	vodoměr	15
1WD2	JYStY 1x2x0,8	RMD1	Ls1	zaplavení výměníkové stanice	15
WD1	JYStY 1x2x0,8	RMD1	T1	teplota topné vody, větev 1	15
WD2	JYStY 1x2x0,8	RMD1	T2	teplota topné vody, větev 2	15
WD3	JYStY 1x2x0,8	RMD1	T3	teplota topné vody, větev 3	15
WD4	JYStY 1x2x0,8	RMD1	T4	teplota topné vody, větev 4	15
10WD1	JYStY 1x2x0,8	RMD1	T10.1	teplota topné vody, vstup OPS	15
10WD2	JYStY 1x2x0,8	RMD1	T10.2	teplota topné vody, vrat OPS	15
10WD3	JYStY 1x2x0,8	RMD1	T10.3	teplota studené vody	15
10WD4	JYStY 1x2x0,8	RMD1	T10.4	teplota v ohříváči TeV	15
10WD5	JYStY 1x2x0,8	RMD1	T10.5	teploty cirkulace TeV	15
JYStY 1x2x0,8					545
2WC2	JYStY 2x2x0,8	RMD1	KO2.1	VZT kuchyně, odtahová klapka	25
2WC3	JYStY 2x2x0,8	RMD1	KR2.1	VZT kuchyně, klapka deskového rekuperátoru	25
2WC4	JYStY 2x2x0,8	RMD1	RV2.1	VZT kuchyně, regulační ventil ohříváče	25
10WS1	JYStY 2x2x0,8	RMD1	ST10	havarijní termostat na výstupu, TeV	15
1WC1	JYStY 2x2x0,8	RMD1	RV10	regulační armatura topné vody, větev 1	15
2WC1	JYStY 2x2x0,8	RMD1	RV2.1	regulační armatura topné vody, větev 2	15
3WC1	JYStY 2x2x0,8	RMD1	RV3.1	regulační armatura topné vody, větev 3	15
4WC1	JYStY 2x2x0,8	RMD1	RV4	regulační armatura topné vody, větev 4	15
10WC2	JYStY 2x2x0,8	RMD1	RV10	regulační armatura TeV	15
10WD6	JYStY 2x2x0,8	RMD1	P10.1	tlak topné vody, vstup OPS	15

Výkaz výměr

označení	typ	odkud	kam	poznámka	délka [m]
JYStY 2x2x0,8					180
2WC6	JYStY 3x2x0,8	RMD1	VP2.1-1	VZT kuchyně, přívodní ventilátor	25
2WC7	JYStY 3x2x0,8	RMD1	VP2.1-2	VZT kuchyně, přívodní ventilátor	25
2WC8	JYStY 3x2x0,8	RMD1	VP2.1-3	VZT kuchyně, přívodní ventilátor	25
2WC9	JYStY 3x2x0,8	RMD1	VP2.1-4	VZT kuchyně, přívodní ventilátor	25
2WC10	JYStY 3x2x0,8	RMD1	VO2.1-1	VZT kuchyně, odtahový ventilátor	25
2WC11	JYStY 3x2x0,8	RMD1	VO2.1-2	VZT kuchyně, odtahový ventilátor	25
2WC12	JYStY 3x2x0,8	RMD1	VO2.1-3	VZT kuchyně, odtahový ventilátor	25
2WC13	JYStY 3x2x0,8	RMD1	VO2.1-4	VZT kuchyně, odtahový ventilátor	25
2WC14	JYStY 3x2x0,8	RMD1	MS2	ovladač VZT kuchyň	25
JYStY 3x2x0,8					225
2WC5	JYStY 5x2x0,8	RMD1	C2.1	VZT kuchyně, cirkulační čerpadlo ohřivače	25
JYStY 5x2x0,8					25
WS 1,24	CYKY 2Ax1,5	RMD1	BP4	zanesení přívodního filtru, VZT suterén	stávající
WS 1,25	CYKY 2Ax1,5	RMD1	BP7	VZT suterén, ventilátor	stávající
WS 1,26	CYKY 2Ax1,5	RMD1	BT30	VZT suterén, protimrazová ochrana	stávající
WS 1,6	CYKY 5Cx1,5	RMD1	M22	VZT suterén, přívodní klapka	stávající
WS 1,30	CYKY 5Cx1,5	RMD1	M21	VZT suterén, regulační ventil topného dílu	stávající
WL 1,11	CYKY 3Cx1,5	RMD1	M34	VZT suterén, cirkulační čerpadlo topného dílu	stávající
WL 1,27	CYKY 7Cx1,5	RMD1	M4.1	VZT suterén, přívodní ventilátor	stávající
WS 1,23	CYKY 5Dx1,5	RMD1	SA22	VZT suterén, ovladač	stávající
WD 1,23	JYTY 2x1	RMD1	BT23	teplota, hrubá příprava zeleniny	stávající
WD 1,24	JYTY 2x1	RMD1	BT24	VZT suterén, teplota přívod	stávající
WD 1,25	JYTY 2x1	RMD1	BT25	VZT suterén, teplota topné vody	stávající
WD 1,36	JYTY 2x1	RMD1	BT24	Teplota, prostor přípravy masa	stávající
WS 1,7	CYKY 3Bx1,5	RMD1	M30	přívodní klapka	stávající
WL 1,29	CYKY 7Cx1,5	RMD1	M6.1	ventilátor	stávající
WL 1,12	CYKY 3Cx1,5	RMD1	M31	ventilátor, prostor ovoce	stávající
WL 1,13	CYKY 3Cx1,5	RMD1	M32	ventilátor, prostor brambory	stávající
WL 1,14	CYKY 3Cx1,5	RMD1	M33	ventilátor, prostor potravin	stávající
WD 1,13	JYTY 2x1	RMD1	BT13	teplota v prostoru potravin	stávající
WD 1,14	JYTY 2x1	RMD1	BT14	teplota v prostoru ovoce	stávající
WD 1,15	JYTY 2x1	RMD1	BT15	teplota v prostoru brambory	stávající

Výkaz výměr

označení	typ	odkud	kam	poznámka	délka [m]
WD 1,16	JYTY 2x1	RMD1	BT16	teplota v prostoru mrazák - vejce + mléko	stávající
WD 1,18	JYTY 2x1	RMD1	BT18	teplota v prostoru jídelna	stávající
WD 1,7	JYTY 2x1	RMD1	BT7	venkovní teplota	stávající
WD 1,8	JYTY 2x1	RMD1	BT8	teplota v prostoru OPS	stávající

Součet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD, rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L

Objekt:

221026_01 - Rozvod plynu

KSO:

Místo: Náchod

CC-CZ:

Datum: 15.05.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

Projektant:

T-FESTING s.r.o.

IČ:

45539782

DIČ:

Zpracovatel:

Marie Dvořáková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	210 958,05
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	210 958,05
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	210 958,05	21,00%	44 301,19
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	255 259,24
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD, rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L

Objekt:

221026_01 - Rozvod plynu

Místo: Náchod

Datum: 15.05.2023

Zadavatel:

Projektant: T-FESTING s.r.o.

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel: Marie Dvořáková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **210 958,05**

PSV - Práce a dodávky PSV	181 458,05
---------------------------	------------

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	171 774,05
---	------------

783 - Nátěry	9 684,00
--------------	----------

M - Práce a dodávky M	4 500,00
-----------------------	----------

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	4 500,00
--	----------

HZS - Ostatní - stavební přípomocce	25 000,00
-------------------------------------	-----------

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	210 958,05
--	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD, rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L

Objekt:

221026_01 - Rozvod plynu

Místo: Náchod

Datum: 15.05.2023

Zadavatel:

Projektant: T-FESTING s.r.o.

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel: Marie Dvořáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 210 958,05

D PSV Práce a dodávky PSV 181 458,05

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 171 774,05

1	K	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	2,000	800,10	1 600,20
2	K	723111206	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40	m	1,000	986,40	986,40
3	K	723150312	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm	m	7,000	1 174,50	8 221,50
4	K	723150313	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 76x3,2 mm	m	26,000	1 467,90	38 165,40
5	K	723150344	Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 65/40	kus	1,000	719,10	719,10
6	K	723150371	Chránička D 108x4 mm	m	2,500	1 047,60	2 619,00
7	K	7231503-R01	Potrubí - příplatek za vedení v drážce ve zdi	m	1,000	280,80	280,80
8	K	723160206	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 6/4" (bez uzávěrů)	soubor	1,000	2 367,90	2 367,90
9	K	723160336	Rozpěrka přípojek plynoměru G 6/4"	soubor	1,000	360,00	360,00
10	K	72316033-R	Konzoly pro podepření plynoměru G 16	soubor	1,000	496,80	496,80
11	K	723181023	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	4,000	417,60	1 670,40
12	K	723181024	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	17,000	684,00	11 628,00
13	K	723181025	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	4,000	933,30	3 733,20
14	K	723181026	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	5,000	1 361,70	6 808,50
15	K	723181026-R	Chránička D 42x1,5 mm	m	1,300	1 486,80	1 932,84
16	K	723181027-R	Chránička D 54x2 mm	m	0,700	1 818,90	1 273,23
17	K	723181029-R	Chránička D 64x2 mm	m	1,000	2 813,40	2 813,40
18	K	72318-R001	Přechod přímý ocel - měď DN 25/Cu 28	kus	1,000	274,80	274,80
19	K	72318-R002	Přechod přímý ocel - měď DN 32/Cu 35	kus	1,000	601,20	601,20
20	K	72318-R003	Přechod přímý ocel - měď DN 40/Cu 42	kus	1,000	866,40	866,40
21	K	723190252	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20	kus	11,000	295,20	3 247,20
22	K	723219102	Montáž armatur plynovodních přírubových DN 50 ostatní typ	kus	1,000	948,60	948,60
23	M	48466567-R	automaticky uzavěr plynu přírubový DN 50 - dvoucestný elektromagnetický ventil (bez proudu uzavřen), pracovní přetlak 0-400 kPa, příkon 65 W, 230 V	kus	1,000	16 816,80	16 816,80
24	K	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnopřtokový vnitřní závit těžká řada	kus	11,000	451,80	4 969,80
25	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnopřtokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	652,50	652,50
26	K	723231165	Kohout kulový přímý G 1 1/4" PN 42 do 185°C plnopřtokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	943,20	943,20
27	K	723231166	Kohout kulový přímý G 1 1/2" PN 42 do 185°C plnopřtokový vnitřní závit těžká řada	kus	3,000	1 404,00	4 212,00
28	K	723231167	Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C plnopřtokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	2 099,70	2 099,70
29	K	723239106	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 2" ostatní typ	kus	1,000	185,40	185,40
30	M	42261650-R	filtr plynový se závitovým připojením DN 50	kus	1,000	5 457,60	5 457,60
31	K	723234313-R	Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 40 m3/hod pro zemní plyn - B 40	soubor	1,000	7 196,40	7 196,40
32	K	723-R001	Provedení kovových podpěr - konzol, táhel pro uložení potrubí plynovodu - konzoly U č.50 + třmeny pro připevnění - 15 ks	kg	60,000	99,00	5 940,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	723-R001.1	Provedení podpěr plynového potrubí - nekovové příchytky	kus	15,000	315,00	4 725,00
34	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	66,000	17,10	1 128,60
35	K	723190909	Tlaková zkouška těsnosti potrubí plynovodního - včetně přípravy	hod	5,000	360,00	1 800,00
36	K	723190917-R	Napojení na stávající STL rozvod plynu DN 25	soubor	1,000	13 500,00	13 500,00
37	K	723-R002	Vodivé pospojení potrubí a uzávěrů	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00
38	K	998723202	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	%	1,000	1 532,18	1 532,18
39	K	723150804-R	Demontáže stávajícího zařízení	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00
	VV		- demontáž potrubí plynovodu DN 20-40 včetně uzávěrů (cca 50 m)				
	VV		- demontáž regulátoru tlaku plynu a připojení plynoměru				
	VV		- vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot				
	VV		- odvoz a uložení vybouraných (demontovaných) hmot na skládku, poplatek za skládku				
	VV		1		1,000		
D		783	Nátěry				9 684,00
40	K	7836176-R01	Nátěr syntetický potrubí 50 Z+2+1E - plyn	m	10,000	85,50	855,00
41	K	7836176-R02	Nátěr syntetický potrubí 100 Z+2+1E - plyn	m	26,000	166,50	4 329,00
42	K	783-R01	Nátěr syntetický potrubí 50 Z+2+1E - plyn - označení potrubí žlutými, 20 mm širokými pruhy	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00
D	M		Práce a dodávky M				4 500,00
D		58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				4 500,00
43	K	58-R01	Výchozí revize plynového zařízení	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00
D	HZS		Ostatní - stavební přípomoce				25 000,00
44	K	HZS2491	Doplňkové stavební práce - prostupy zdmi a stropy pro plynovod vč. začištění, drážka ve zdi pro plynovod vč. začištění, doprava a uložení vybouraných hmot na skládku	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00

Oblastní nemocnice Náchod

č. pol.	označení	podrobný popis	ks	měrná jednot.	Dodávka a montáž JC	cena
						Kč
	1.NP					
1	CHBB1_113 chl.	chladicí box bez podlahy, instalovaný výkon 1100 W, opláštění izolační panel PUR ISO 60; hmotnost 11,6kg/m ² , ocelový zinkovaný plech 0,5mm, RAL 9002včetně olištování	30	[m ²]	1 750	51 633
2	DCHB 2.0_P_113 chl.	Chladírenské dveře křídlové se zárubní 60mm, síla křídla 68 mm, pravé	1	[ks]	21 000	21 000
3	1.1_113 chl.	Výparník (10K) s chladícím výkonem 1435W plastové šrouby M8x100, podložky, matice 4x Úroveň hlučnosti v 5m 41 dB, akustický výkon 66 dB, připojení 230V	1	[ks]	16 800	16 800
4	1.2_113 chl.	Topná tyč příkon 825W	1	[ks]	3 600	3 600
5	1.3_1_113 chl.	Termostatický expanzní ventil - tryska 01	1	[ks]	2 100	2 100
6	1.4_1_113 chl.	Regulátor včetně 2ks sond (např.Dixell XLR 170)	1	[ks]	3 600	3 600
7	1.5_1_113 chl.	Solenoid letovací připojení Ø6mm včetně elmag.cívky	1	[ks]	1 500	1 500
8	1.6_1_113 chl.	Průhledítko s indikátorem vlhkosti připojení Ø6mm	1	[ks]	450	450
9	1.7_1_113 chl.	Filtrdehydrátor letovací připojení Ø6mm	1	[ks]	390	390
10	1.8_1_113 chl.	Uzavírací ventil s letovacím připojením připojení Ø6mm	1	[ks]	450	450
11	1.9_3_113 chl.	Uzavírací ventil s letovacím připojením připojení Ø12mm	1	[ks]	450	450
12	1.10_113 chl.	Stropní světlo minimálně 100W s pohybovým snímačem	1	[ks]	2 200	2 200
13		Spojovací a kotevní materiál	3	[kg]	800	2 400
14	E_113 chl.	Přívod el. proudu jednofáze, osazení 2,7m nad podlahou	1	[kpl]	500	500
15	D7_113 chl.	Odpadní potrubí DN32, osazení 1,7m nad podlahou	5	[m]	200	1 000
16	1.1_1_113 chl.	Chladicí venkovní krytá kondenzační jednotka pro chladicí výkon 1210W v nízkohlučném provedení, úroveň hlučnosti v 10m max 40dB Velikost připojovacího potrubí 12/10mm, elektro připojení 230V	1	ks	43 200	43 200
17	E_113 chl._1	Přívod el. proudu jednofáze, vývod 2,7m nad podlahou	1	[kpl]	500	500
18	E_1001_1	El. Zásuvka na 230V pro servisní práce, osazení 1,5m nad podlahou	1	[kpl]	500	500
19	MRBA2 113 mr.	Mrazicí box bez podlahy, instalovaný výkon 720 W, opláštění izolační panel PUR ISO 100; hmotnost 13,2kg/m ² , ocelový zinkovaný plech 0,5mm, RAL 9002včetně olištování	23	[m ²]	2 250	51 440
20		Mrazicí box - podlaha	3	[m ²]	7 650	22 032
21	DMRB 1.0_P_113 mr.	Mrazírenské dveře se zárubní 100mm, síla křídla 90 mm, pravé	1	[ks]	35 800	35 800
22	1.1_113 mr.	Výparník (10K) pro mrazicí výkon 959W plastové šrouby M8x100, podložky, matice 4x Úroveň hlučnosti v 5m 41 dB, akustický výkon 66 dB, připojení 230V	1	[ks]	16 800	16 800
23	1.2_113 mr.	Topná tyč příkon 650W	1	[ks]	3 600	3 600
24	1.3_2_113 mr.	Termostatický expanzní ventil (např.Danfoss TE2) - tryska 01	1	[ks]	2 100	2 100
25	1.4_1_113 mr.	Regulátor včetně 2ks sond (např.Dixell XLR 170)	1	[ks]	3 600	3 600
26	1.5_1_113 mr.	Solenoid letovací včetně elmag.cívky, připojení Ø6mm	1	[ks]	2 100	2 100
27	1.6_1_113 mr.	Průhledítko s indikátorem vlhkosti připojení Ø6mm	1	[ks]	450	450
28	1.7_1_113 mr.	Filtrdehydrátor letovací připojení Ø6mm	1	[ks]	390	390
29	1.8_1_113 mr.	Uzavírací ventil pro letovací připojení připojení Ø6mm	1	[ks]	450	450
30	1.9_3_113 mr.	Uzavírací ventil pro letovací připojení připojení Ø12mm	1	[ks]	450	450
31	1.10_113 mr.	Stropní světlo minimálně 100W s pohybovým snímačem	1	[ks]	2 200	2 200
32		Silikonový topný kabel vhodný do odpadu, 2m	4	[ks]	350	1 400
33		Opletený topný kabel vhodný do podlahy, 10m	4	[ks]	950	3 800
34	1.11_113 mr.	Akustická a zvuková signalizace "osoba v boxu"	1	[ks]	800	800
35	1.12_113 mr.	Vyrovňovací klapka k boxu 230v	1	[ks]	1 700	1 700
36		Spojovací a kotevní materiál	3	[kg]	800	2 400
37	E_113 mr.	Přívod el. proudu - jednofáze, vývod 2,7m nad podlahou	1	[kpl]	500	500
38	D7_113 mr.	Odpadní potrubí DN32, vývod 1,7m nad podlahou	5	[m]	200	1 000
39		PZN. Odpadní potrubí - vsazení sifonu do připravené trasy pro odvod kondenzátu (dodávka stavby)				

Oblastní nemocnice Náchod

č. pol.	označení	podrobný popis	ks	měrná jednot.	Dodávka a montáž JC	cena
						Kč
40	1.1_1_113 mr.	Mrazicí venkovní krytá kondenzační jednotka pro mrazicí výkon 700W v nízkohlučném provedení, úroveň hlučnosti v 10m max 40dB Velikost připojovacího potrubí 12/10mm, připojení el.útkro 400V	1	ks	56 900	56 900
41	E_113 mr._1	Přívod el. proudu – třífáze, vývod 2,7m nad podlahou	1	[kpl]	500	500
	2.NP					
42	CHBB3_213	chladicí box bez podlahy, instalovaný výkon 1200W, opláštění izolační panel PUR ISO 60; hmotnost 11,6kg/m ² , ocelový zinkovaný plech 0,5mm, RAL 9002včetně olistování	31	[m ²]	1 750	54 740
43	DCHB 2.0_P_213	Chladírenské dveře křídlové se zárubní 60mm, síla křídla 68 mm, pravé	1	[ks]	21 000	21 000
44	DCHB 2.0_L_213	Chladírenské dveře křídlové se zárubní 60mm, síla křídla 68 mm, levé	1	[ks]	21 000	21 000
45	1.1_213	Výparník (10K) s chladicím výkonem 1603W plastové šrouby M8x100, podložky, matice 4x Úroveň hlučnosti v 5m 43 dB, akustický výkon 68 dB, připojení 230V	1	[ks]	16 800	16 800
46	1.2_213	Topná tyč příkon 825W	1	[ks]	3 600	3 600
47	1.3_1_213	Termostatický expanzní ventil (např.Danfoss T2) – tryska 01	1	[ks]	2 100	2 100
48	1.4_1_213	Regulátor včetně 2ks sond (např.Dixell XLR 170)	1	[ks]	3 600	3 600
49	1.5_1_213	Solenoid letovací 1028/A6 včetně elmag.cívky, připojení Ø6mm	1	[ks]	2 100	2 100
50	1.6_1_213	Průhledítko s indikátorem vlhkosti_připojení Ø6mm	1	[ks]	450	450
51	1.7_1_213	Filtrdehydrátor letovací _připojení Ø6mm	1	[ks]	390	390
52	1.8_1_213	Uzavírací ventil pro letovací připojení _připojení Ø6mm	1	[ks]	450	450
53	1.9_3_213	Uzavírací ventil pro letovací připojení _připojení Ø12mm	1	[ks]	450	450
54	1.10_213	Stropní světlo minimálně 100W s pohybovým snímačem	1	[ks]	2 200	2 200
55		Spojovací a kotevní materiál	3	[kg]	800	2 400
56	E_213	Přívod el. proudu – jednofáze, vývod 2,7m nad podlahou	1	[kpl]	500	500
57	D7_213	Odpadní potrubí DN32, vývod 1,7m nad podlahou	5	[m]	400	2 000
58	1.1_1_213	Chladicí agregát pro chladicí výkon 1200W, vysálané teplo agregátu je 2,57 kW, připojení 230V	1	[ks]	16 600	16 600
59	E_213_1	Přívod el. proudu – jednofáze, vývod 2,7m nad podlahou	1	[kpl]	500	500
60	CHBB4_203	Chladicí box bez podlahy, instalovaný výkon 900W, opláštění izolační panel PUR ISO 60; hmotnost 11,6kg/m ² , ocelový zinkovaný plech 0,5mm, RAL 9002včetně olistování	26	[m ²]	1 750	44 891
61	DCHB 3.0_L_203	Chladírenské dveře křídlové se zárubní 60mm, síla křídla 68 mm, levé	1	[ks]	21 000	21 000
62	1.1_203	Výparník pro chladicí výkon 1435W plastové šrouby M8x100, podložky, matice 4x Úroveň hlučnosti v 5m 41 dB, akustický výkon 66 dB, připojení 230V	1	[ks]	16 800	16 800
63	1.2_203	Topná tyč příkon 825W	1	[ks]	3 200	3 200
64	1.3_1_203	Termostatický expanzní ventil (např.Danfoss TE2) – tryska 01	1	[ks]	2 100	2 100
65	1.4_1_203	Regulátor včetně 2ks sond (např.Dixell XLR 170)	1	[ks]	3 600	3 600
66	1.5_1_203	Solenoid letovací včetně elmag.cívky, připojení Ø6mm	1	[ks]	2 100	2 100
67	1.6_1_203	Průhledítko s indikátorem vlhkosti_připojení Ø6mm	1	[ks]	450	450
68	1.7_1_203	Filtrdehydrátor letovací _připojení Ø6mm	1	[ks]	390	390
69	1.8_1_203	Uzavírací ventil pro letovací připojení _připojení Ø6mm	1	[ks]	450	450
70	1.9_2_203	Uzavírací ventil pro letovací připojení _připojení Ø10mm	1	[ks]	450	450
71	1.10_203	Stropní světlo minimálně 100W s pohybovým snímačem	1	[ks]	2 200	2 200
72		Spojovací a kotevní materiál	3	[kg]	800	2 400
73	E_203	Přívod el. proudu – jednofáze, vývod 2,7m nad podlahou	1	[kpl]	500	500
74	D7_203	Odpadní potrubí DN32, vývod 1,7m nad podlahou	5	[m]	200	1 000
75	1.1_1_203	Chladicí agregát výkonu 1000W, vysálané teplo agregátu je 2 kW, připojení 230V	1	[ks]	16 600	16 600
76	E_203_1	Přívod el. proudu s vývodem 2,7m nad podlahou	1	[kpl]	500	500
	SPOLEČNĚ					

Oblastní nemocnice Náchod

č. pol.	označení	podrobný popis	ks	měrná jednot.	Dodávka a montáž JC	cena
						Kč
77		Podružný rozvaděč včetně přívod el. proudu 400V (dodávka stavby)				
78		Kabeláž JYTY 4x0,75	43	[m]	35	1 505
79		Kabeláž CYKY 3X2,5	43	[m]	35	1 505
80		Přesun a přepojení stávajících jednotek-agregátů	5	ks	6 000	30 000
81		Potrubí Cu pro chlazení Ø 18	75	m	230	17 250
82		Potrubí Cu pro chlazení Ø 12	30	m	160	4 800
83		Potrubí Cu pro chlazení Ø 10	80	m	150	12 000
84		Potrubí Cu pro chlazení Ø 6	35	m	80	2 800
85		měděné fitynky k potrubí Cu pro chlazení	1	kpl	11 055	11 055
86		Potrubí Cu pro mrazení Ø 12	25	m	160	4 000
87		Potrubí Cu pro mrazení Ø 6	25	m	80	2 000
88		měděné fitynky k potrubí Cu pro mrazení	1	kpl	1 800	1 800
89		Kaučuková izolace tl. 13mm Ø18	75	m	85	6 375
90		Kaučuková izolace tl. 13mm Ø12	30	m	50	1 500
91		Kaučuková izolace tl. 13mm Ø10	80	m	45	3 600
92		Kaučuková izolace tl. 13mm Ø6	35	m	40	1 400
93		Kaučuková izolace tl. 19mm Ø12	25	m	50	1 250
94		Kaučuková izolace tl. 19mm Ø6	25	m	50	1 250
		Ostatní pomocný a spojovací materiál				
95		izolační páska	45	m	30	1 350
96		lepidlo Armaflex 520	1,5	kg	350	525
97		Pájka - Supersan 15 L-Ag15P	1,5	kg	6 400	9 600
98		Pájka - Stříbrná obalená L-Ag45SN	1,5	kg	13 000	19 500
99		Monitoring a sběr dat - regulátor	1	ks	38 000	38 000
100		Chladivo R449A včetně bezpečnostního listu	47	kg	1 100	51 700
101		Revize elektro	1	kpl	6 000	6 000
102		Revize regulovaných látek	1	kpl	3 000	3 000
103		Revize tlakových nádob	1	kpl	1 500	1 500
104		Montáž rozvodů, zprovoznění a odzkoušení systému chlazení	1	kpl	90 000	90 000
105		Demontáž stávajícího chladicího zařízení (vyparníky, agregáty, potrubí, izolace, odpojení elektro atd.)	1	kpl	30 000	30 000
		CELKEM CENA BEZ DPH				987 460

C21M - Elektromontáže

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1 210220002	uzem.na povrchu FeZn R=10 mm bez nátěr.ochr.posp.	54,79	6,00	m	328,74
2 210220021	uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj.	23,26	35,00	m	814,20
3 210220022	uzem. v zemi FeZn R=10 mm vč.svorek;propoj.aj.	19,90	20,00	m	397,92
4 210220101	svodové vodiče AlMgSi R=8mm; vč.podpěr	152,13	330,00	m	50 201,82
5 210220111	svod.vodiče AlMgSi0,5 izolovaný d=8/11mm; bez podp.	152,13	12,00	m	1 825,52
6 210220221	jímací tyč do 3m délky na ocel konstr.;beton vč.up	408,63	6,00	ks	2 451,78
7 210220221	jímací tyč do 3m délky na ocel konstr.;beton vč.up	408,63	6,00	ks	2 451,78
8 210220301	svorka SS	77,13	220,00	ks	16 969,63
9 210220301	svorka SR 03, páska-drát	107,74	4,00	ks	430,97
10 210220302	svorka SP1	77,13	12,00	ks	925,62
11 210220302	svorka SK	107,74	35,00	ks	3 771,03
12 210220302	svorka SZ	107,74	3,00	ks	323,23
13 210220302	svorka SR 02, páska- páska	107,74	10,00	ks	1 077,44
14 210220372	ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdíva	266,60	3,00	ks	799,81
15 210220401	označení svodu štítky; umělá hmota	55,10	3,00	ks	165,29
16 210220431	tvárování mont.dílu- jímače;ochran.trubky;úhe lníky	86,93	3,00	ks	260,79

Celkem za ceník:

83 195,57

C46M - Zemní práce

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1	vytrhání zámkové dlažby z písku,	65,00	6,00	m2	390,00
2	obnovení původní zámkové dlažby	950,00	6,00	m2	5 700,00
3 460200163	kabel.rýha 35cm/šif. 80cm/hl. zem.tř.3	136,00	50,00	m	6 800,00
4 460300006	hutnění zeminy	49,00	15,00	m3	735,00
5 460560163	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šif.80cm hl.zem.tř.3	49,00	50,00	m	2 450,00
6 460620013	provizorní úprava terénu zem.tř.3	35,00	20,00	m2	700,00

Celkem za ceník:

16 775,00

Materiály

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
O 1	držák k jímací tyči JT 20	435,67	2,00	ks	871,35
O 2	držák k jímací tyči JT 30	653,51	4,00	ks	2 614,04
O 3	podpěra vedení PV 01 na zeď	26,21	8,00	ks	209,67
O 4	podpěra vedení PV 21 na plochou střechu	17,36	80,00	ks	1 389,10
O 5	příchytka izolovaného vedení 110 014 na zeď	75,17	11,00	ks	826,85
6 01401	* FeZn 30x4 *	54,45	35,00	m	1 905,74
7 01402	AlMgSi R=8mm *	21,77	330,00	m	7 185,27
8 01403	* FeZn R=10mm *	40,50	6,00	m	242,99
9 01403	* FeZn R=10mm *	40,50	20,00	m	809,98
10 01403	AlMgSi0,5 izolovaný, d=8/11mm *	42,66	12,00	m	511,86
11 01412	jímací tyč JT 20 - 2m	319,25	2,00	ks	638,50
12 01412	jímací tyč JT 30 - 3m	510,65	4,00	ks	2 042,62
13 01426	* svorka SP 1 k připojení kovových částí *	16,96	12,00	ks	203,55
14 01428	* svorka zkušební SZ *	43,41	3,00	ks	130,23
15 01436	* svorka SR 02 *	27,86	10,00	ks	278,62
16 01437	* svorka SR 03 *	28,41	4,00	ks	113,65
17 01466	* ochranný úhelník OU 20 *	273,47	3,00	ks	820,42
18 01467	* držák DUz do zdiva *	29,20	6,00	ks	175,22
19 01473	* připoj. svorka SS spojovací pro lana *	13,81	220,00	ks	3 037,29
20 01488	* označovací štítek *	5,01	3,00	ks	15,03
21 13492	* svorka SK *	28,80	35,00	ks	1 008,07
22 6	Podružný, spojovací, kotvící materiál	1550,00	1,00	%	1 550,00

Celkem za materiály:

26 580,06

Práce v HZS

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1	Demontáže stávajících hromosvodů na střeše včetně likvidace , s výjimkou svodů	408,12	40,00	hod.	16 324,80
2	Výchozí revize elektro a vypracování revizní zprávy	131,25	24,00	hod.	3 150,00
3	Přepojování stávajících svodů na novou jímací soustavu	408,12	16,00	hod.	6 529,92

Celkem za práci v HZS:

26 004,72

Celkem bez DPH:

152 555,35

Příloha č 6 Smlouvy o dílo – Seznam technických škol v Královéhradeckém kraji

Název organizace:	Adresa ředitelství	Kód oboru	Název oboru
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vcelova 1338	Vcelova 1338/2 Pražské Předměstí 500 02 Hradec Králové	2345M01	Dopravní prostředky
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vcelova 1338	Vcelova 1338/2 Pražské Předměstí 500 02 Hradec Králové	3652H01	Instalatér
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vcelova 1338	Vcelova 1338/2 Pražské Předměstí 500 02 Hradec Králové	3664H01	Tesař
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vcelova 1338	Vcelova 1338/2 Pražské Předměstí 500 02 Hradec Králové	3667H01	Zedník
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vcelova 1338	Vcelova 1338/2 Pražské Předměstí 500 02 Hradec Králové	3941L02	Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787	Pospíšilova 787/11 500 03 Hradec Králové	3645M01	Technická zařízení budov
Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787	Pospíšilova 787/11 500 03 Hradec Králové	3647M01	Stavebnictví
Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787	Pospíšilova 787/11 500 03 Hradec Králové	7842M01	Technické lyceum
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové	Hradební 1029/2 500 03 Hradec Králové	1602M01	Průmyslová ekologie
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové	Hradební 1029/2 500 03 Hradec Králové	2641L01	Mechanik elektrotechnik
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové	Hradební 1029/2 500 03 Hradec Králové	2641L52	Provozní elektrotechnika
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové	Hradební 1029/2 500 03 Hradec Králové	2651H01	Elektrikář
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové	Hradební 1029/2 500 03 Hradec Králové	2651H02	Elektrikář-silnoproud
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové	Hradební 1029/2 500 03 Hradec Králové	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové	Hradební 1029/2 500 03 Hradec Králové	2341M01	Strojírenství
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové	Hradební 1029/2 500 03 Hradec Králové	2641M01	Elektrotechnika
Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové	17. listopadu 1212/2 500 03 Hradec Králové	3664E01	Tesařské práce

Příloha č 6 Smlouvy o dílo – Seznam technických škol v Královéhradeckém kraji

Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové	17. listopadu 1212/2 500 03 Hradec Králové	3667E01	Zednické práce
Střední škola služeb, obchodu a gastronomie	Velká 3/64 Pouchov 503 41 Hradec Králové	4144M01	Zahradnictví
Střední škola služeb, obchodu a gastronomie	Velká 3/64 Pouchov 503 41 Hradec Králové	4152H01	Zahradník
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112	Dr. M. Tyrše 112 504 01 Nový Bydžov	2345M01	Dopravní prostředky
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112	Dr. M. Tyrše 112 504 01 Nový Bydžov	2651H02	Elektrikář-silnoproud
Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202	17. listopadu 1202/1 500 03 Hradec Králové	3342M01	Nábytkářská a dřevařská výroba
Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202	17. listopadu 1202/1 500 03 Hradec Králové	8241M04	Průmyslový design
Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202	17. listopadu 1202/1 500 03 Hradec Králové	8241M11	Design interiéru
Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202	17. listopadu 1202/1 500 03 Hradec Králové	3342L51	Nábytkářská a dřevařská výroba
Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice	Havlíčková 54 508 01 Hořice	3657E01	Malířské a natěračské práce
Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice	Havlíčková 54 508 01 Hořice	3667E01	Zednické práce
Střední škola strojírenská a elektrotechnická	Kumburská 846 509 01 Nová Paka	2651H01	Elektrikář
Střední škola strojírenská a elektrotechnická	Kumburská 846 509 01 Nová Paka	2651H02	Elektrikář-silnoproud
Střední škola strojírenská a elektrotechnická	Kumburská 846 509 01 Nová Paka	2641L01	Mechanik elektrotechnik
Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1	náměstí Hilmarovo 1 507 32 Kopidlno	4144M01	Zahradnictví
Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1	náměstí Hilmarovo 1 507 32 Kopidlno	4152H01	Zahradník
Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková organizace	Husova 675 508 01 Hořice	8242M01	Konzervátorství a restaurátorství
Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková organizace	Husova 675 508 01 Hořice	2142M01	Geotechnika

Příloha č 6 Smlouvy o dílo – Seznam technických škol v Královéhradeckém kraji

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100	Pod Koželuhy 100 Nové Město 506 01 Jičín	2341M01	Strojírenství
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100	Pod Koželuhy 100 Nové Město 506 01 Jičín	2641M01	Elektrotechnika
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace	Riegrova 1403 508 01 Hořice	3667H01	Zedník
Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace	Hostovského 910 549 31 Hronov	2341M01	Strojírenství
Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace	Hostovského 910 549 31 Hronov	2641M01	Elektrotechnika
Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace	Hostovského 910 549 31 Hronov	2651H01	Elektrikář
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace	Pražská 931 547 01 Náchod	3647M01	Stavebnictví
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace	Pražská 931 547 01 Náchod	3664H01	Tesař
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace	Pražská 931 547 01 Náchod	3667H01	Zedník
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace	Pražská 931 547 01 Náchod	3941H01	Malíř a lakýrník
Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují	Československé armády 376 549 01 Nové Město nad Metují	2341M01	Strojírenství
Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260	Studničkova 260 Pražské Předměstí 551 01 Jaroměř	3664H01	Tesař
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670	Čs. odboje 670 518 01 Dobruška	2641M01	Elektrotechnika
Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí	Komenského 873 517 41 Kostelec nad Orlicí	2641L01	Mechanik elektrotechnik
Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí	Komenského 873 517 41 Kostelec nad Orlicí	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Příloha č 6 Smlouvy o dílo – Seznam technických škol v Královéhradeckém kraji

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166	U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou	2341M01	Strojírenství
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166	U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou	3656H01	Kominík
Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola	Lesnická 9 Horní Předměstí 541 01 Trutnov	1601M01	Ekologie a životní prostředí
Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101	Školní 101 Vnitřní Město 541 01 Trutnov	2341M01	Strojírenství
Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101	Školní 101 Vnitřní Město 541 01 Trutnov	2641M01	Elektrotechnika
Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101	Školní 101 Vnitřní Město 541 01 Trutnov	2651H01	Elektrikář
Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101	Školní 101 Vnitřní Město 541 01 Trutnov	2341M01	Strojírenství
Střední škola a Základní škola Sluneční, Hostinné	Mládežnická 329 543 71 Hostinné	3667E01	Zednické práce
Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace	Volanovská 243 Horní Předměstí 541 01 Trutnov	3652H01	Instalatér
Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace	Volanovská 243 Horní Předměstí 541 01 Trutnov	3664H01	Tesař
Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace	Volanovská 243 Horní Předměstí 541 01 Trutnov	3667H01	Zedník