

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2023-859

## Obnova vodovodního řadu ZS Květušín

uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 6. 4. 2023 (dále též „smlouva“ nebo „původní smlouva“)

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 000 00 205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zastoupen: Ing. Romanem Vohradským, ředitelem

#### Osoby zastupující

ve věcech ostatních:

ve věcech technických:

ID datové schránky:

bjds93z

a

#### Zhotovitel:

Název: **AURINKO - DV s.r.o.**  
Sídlo: Úsilné č.p. 106, 370 10 České Budějovice  
IČO: 25176412  
DIČ: CZ25176412  
Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka C 7914 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zastoupen: Jindřich Mužík, jednatel

#### Osoby zastupující

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

ID datové schránky:

wd3n876

dále společně „smluvní strany“ a jednotlivě „strana“

uzavírají podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

## II. ÚČEL DODATKU

1. Účelem dodatku je doplnění předmětu plnění původní smlouvy v tom rozsahu, který je potřeba k řádnému splnění závazku z původní smlouvy. Změnové listy jsou přílohou č. 2 tohoto dodatku.

## III. DOPLNĚNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem se nemění povaha původní smlouvy ani veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena, a že k tomuto dodatku přistupují v tom smyslu, že bez realizace dodatečných stavebních prací by nebylo možné řádně splnit závazek z původní smlouvy.
2. Zhotovitel se v souladu s tímto dodatkem zavazuje k realizaci dodatečných stavebních prací, jejichž soupis a rozsah je obsažen v soupisu prací, jenž je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku, tak jako kdyby tyto dodatečné stavební práce byly obsahem závazku již původní smlouvy. Práva a povinnosti vyplývající z původní smlouvy, které i nadále zůstávají zachovány, se tak uplatní i na tyto dodatečné stavební práce obdobně.

## IV. CENA A ROZSAH PRACÍ

1. Změna ceny plnění spočívá v navýšení ceny dle původní smlouvy o cenu dodatečných stavebních prací v tom rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 1 dodatku. Ve zmíněné příloze je tak uvedena celková cena za provedení dodatečných stavebních prací.
2. Celková cena za provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) tedy činí:

cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)	396 618,91 Kč
výše DPH při uplatnění zákonné sazby 21 % činí	83 289,97 Kč
celková cena včetně DPH činí	479 908,88 Kč
3. Objednatel se tímto za podmínek uvedených ve smlouvě zavazuje uhradit zhotoviteli také výše uvedenou celkovou cenu za řádnou realizaci dodatečných stavebních prací, když cena za dodatečné stavební práce je stanovena jako cena maximální, nepřekročitelná a zahrnující veškeré náklady zhotovitele související s realizací těchto prací, a která bude účinná po celou dobu účinnosti původní smlouvy ve znění tohoto dodatku.
4. Celková cena díla dle smlouvy, již navýšená o cenu dodatečných stavebních prací, je tak stanovena jako cena nejvýše přípustná a překročitelná i nadále pouze za splnění podmínek uvedených v čl. VI. původní smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením realizace díla dle smlouvy spolu s dodatečnými stavebními pracemi se dostatečně seznámil s podmínkami místa plnění (stavenišťem), a že mu v době podpisu tohoto dodatku není známa potřeba realizace nějakých dalších stavebních prací pro řádné dokončení díla (mimo dodatečné stavební práce).

## V. ZMĚNA CENY PLNĚNÍ

1. Celková cena plnění se mění takto:

	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH	Změna oproti původní nabídkové ceně
Původní nabídková cena dle smlouvy	3 168 314,97	665 346,14	3 833 661,11	
Ve znění dodatku č. 1				
Vícepráce	396 618,91	83 289,97	479 908,88	12,52%
Cena ve znění tohoto dodatku	3 564 933,88	748 636,11	4 313 569,99	
Absolutní změna ceny plnění ve smyslu ustanovení § 222 ZVZ				12,52%

## VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
- Tento dodatek se uzavírá písemně za použití elektronických prostředků.
- Dodatek nabývá platnosti po podepsání oběma smluvními stranami. Dodatek je účinný dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zabezpečí objednatel bez zbytečného prodlení. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním obsahu tohoto dodatku. Strana uveřejňující dodatek v registru smluv se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 - Soupis víceprací  
Příloha č. 2 - Změnové listy č. 1 až 7
- Smluvní strany shodně prohlašují, že je jim znám celý obsah a význam dodatku i s ohledem na původní smlouvu. Smluvní strany také prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti k němu připojují podpisy svých statutárních zástupců.

Za objednatele 18.7.2023

Za Zhotovitele 18.7.2023

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  
Ing. Roman Vohradský  
ředitel

.....  
AURINKO - DV s.r.o.  
Jindřich Mužík  
jednatel

## Rekapitulace

Změna č.:	Název	Vícepráce	Méněpráce
1.	úprava předpokládané trasy- prodloužení	18 922,71	0,00
2.	osazení přípojkovýh šoupat na trase navíc	38 700,00	0,00
3.	dodání prostupkových chrániček v překopech cest a komunikace	4 455,00	0,00
4.	dodání orientačních sloupků pro trasu vodovodu	23 652,00	0,00
5.	bourání základových konstrukcí na trase vodovodu	152 682,47	0,00
6.	asfaltové povrchy při překopech, včetně likvidace vybouraných hmot	129 580,73	0,00
7.	dodání kabelového vedení	28 626,00	
	<b>Součet Vícepráce</b>	<b>396 618,91</b>	<b>0,00</b>

Cena dle SOD  
vícepráce v %

3 168 314,97

**12,52%**



## ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba	Květušín obnova vodovodu užitkové vody	Smlouva č.	SOD č. : 2023-859	
Zhotovitel	AURINKO-D,V. s.r.o.,Úsilné 106, ČB, 370 10	Generální projektant	VAK projekt s.r.o.	
Autorský dozor		Technický dozor investora (TDI)	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	
Název změny	ZL č.1 úprava předpokládané trasy-prodloužení	Změna	termínu dokončení stavby	ano
			objemu stavebních prací	ano
Stručný popis změny	úprava trasy z důvodu nalezení přípojky do objektu č. 2 na jiném místě než se předpokládalo, položky pro prodloužení trasy se nacházely v původním rozpočtu		technologie části stavby	ne
			změna stavebního materiálu	ne
			jiná	ano
Původní termín dokončení stavby	27.07.2023	Navrhovaný termín dokončení stavby		
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby				
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...	
Původní objem stavebních prací (v Kč)	3 168 314,97	Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)	18.922,71	
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	úprava trasy z důvodu nalezení přípojky do objektu č. 2 na jiném místě než se předpokládalo, položky pro prodloužení trasy se nacházely v původním rozpočtu			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Změnový list zpracován	dne	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%;"></div>		
Vyjádření zhotovitele stavby	dne			
Zdůvodnění	viz. žádost			
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne			
souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input checked="" type="checkbox"/>				
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření TDI stavby	dne			
souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input checked="" type="checkbox"/>				
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne			
souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input checked="" type="checkbox"/>				
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech smluvních	dne			
souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input checked="" type="checkbox"/>				
Zdůvodnění	příloha č. ...			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Květušín obnova vodovodu užitkové vody - nalezené vícepráce

Objekt:

ZL1 - úprava předpokládané trasy- prodloužení

KSO:

Místo: Květušín

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel:

VLS ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Praha 6-Dejvice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Aurinko-DV s.r.o

IČ:

251 76 412

DIČ:

CZ25176412

Projektant:

VAK projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

úprava trasy z důvodu nalezení přípojky do objektu č. 2 na jiném místě než se předpokládalo, položky pro prodloužení trasy se nacházely v původním rozpočtu

Cena bez DPH

18 922,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 922,71	21,00%	3 973,77
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

22 896,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Květušín obnova vodovodu užitkové vody - nalezené vícepráce

Objekt: **ZL1 - úprava předpokládané trasy- prodloužení**

Místo: Květušín

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel: VLS ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Praha 6-Dejvice

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Zhotovitel: Aurinko-DV s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**18 922,71**

HSV - Práce a dodávky HSV

18 922,71

1 - Zemní práce

11 478,76

4 - Vodorovné konstrukce

1 085,45

8 - Trubní vedení

6 358,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Květušín obnova vodovodu užitkové vody - nalezené vícepráce

Objekt:

**ZL1 - úprava předpokládané trasy- prodloužení**

Místo: Květušín

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel: VLS ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Praha 6-Dejvice

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Zhotovitel: Aurinko-DV s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**18 922,71**

D HSV Práce a dodávky HSV 18 922,71

D 1 Zemní práce 11 478,76

1	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	18,000	365,00	6 570,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

W 30\*0,6\*1 18,000  
W Součet 18,000

2	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,800	143,00	1 544,40
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

W 30\*0,6\*0,6 10,800  
W Součet 10,800

3	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	5,400	120,00	648,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

W 30\*0,6\*0,3 5,400  
W Součet 5,400

4	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	10,098	269,00	2 716,36
---	---	----------	------------------------	---	--------	--------	----------

W 30\*0,6\*0,3\*1,87 10,098  
W Součet 10,098

D 4 Vodovodné konstrukce 1 085,45

5	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	1,800	100,00	180,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

W 30\*0,6\*0,1 1,800  
W Součet 1,800

6	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/4	t	3,366	269,00	905,45
---	---	----------	-----------------------	---	-------	--------	--------

W 30\*0,6\*0,1\*1,87 3,366  
W Součet 3,366

D 8 Trubní vedení 6 358,50

7	K	871211141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	30,000	70,00	2 100,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

W trasa u ovčína 30 30,000  
W Součet 30,000

8	M	ELM.19942.M	Trubka vodovodní PE 100 SDR 11 RC 63x5,8 mm, s ochranným pláštěm z PP	m	30,450	90,00	2 740,50
---	---	-------------	---	---	--------	-------	----------

W 30 30,000  
W Součet 30,000  
W 30\*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 30,450

9	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	30,000	10,00	300,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

10	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	30,000	5,00	150,00
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

11	K	899713121.M	Montáž vodiče CY6 pro vyhledávání potrubí vč. stahovací pásky cca po 1 m	m	30,000	5,00	150,00
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

12	M	34140826	vodič propojovací jádro Cu plně izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2	m	36,000	18,00	648,00
----	---	----------	--	---	--------	-------	--------

W 30 30,000  
W Součet 30,000  
W 30\*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 36,000

13	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	30,000	9,00	270,00
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------





## ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Stavba	Květušín obnova vodovodu užitkové vody	Smlouva č.	SOD č. : 2023-859	
Zhotovitel	AURINKO-D.V. s.r.o., Úsilné 106, ČB, 370 10	Generální projektant	VAK projekt s.r.o.	
Autorský dozor		Technický dozor investora (TDI)	■■■■■	
Název změny	ZL č.2 osazení přípojkových šoupat na trase navíc	Změna	termínu dokončení stavby	ano
Stručný popis změny	po domluvě s uživatelem užitkového vodovodu byla osazena přípojková šoupatka navíc, pro možnost zachování připojení budov a pitek na obecní vodovod v případě výpadku vody z vrtů, položky pro osazení a dodání dalších šoupatek se nacházely v původním rozpočtu		objemu stavebních prací	ano
			technologie části stavby	ne
			změna stavebního materiálu	ne
			jiná	ano
Původní termín dokončení stavby	27.07.2023	Navrhovaný termín dokončení stavby		
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby				
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...	
Původní objem stavebních prací (v Kč)	3 168 314,97	Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)	38. 700,00	
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	po domluvě s uživatelem užitkového vodovodu byla osazena přípojková šoupatka navíc, pro možnost zachování připojení budov a pitek na obecní vodovod v případě výpadku vody z vrtů, položky pro osazení a dodání dalších šoupatek se nacházely v původním rozpočtu			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Změnový list zpracován	dne	■■■■■		
Vyjádření zhotovitele stavby	dne			
Zdůvodnění	viz. žádost			
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne			
souhlasím	<del>nesouhlasím</del>			
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření TDI stavby	dne			
souhlasím	<del>nesouhlasím</del>			
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne			
souhlasím	<del>nesouhlasím</del>			
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech smluvních	dne			
souhlasím	<del>nesouhlasím</del>			
Zdůvodnění	příloha č. ...			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Květušín obnova vodovodu užitkové vody - nalezené vícepráce

Objekt:

ZL2 - osazení přípojkovýh šoupat na trase navíc

KSO:

Místo: Květušín

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel:

VLS ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Praha 6-Dejvice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Aurinko-DV s.r.o

IČ:

251 76 412

DIČ:

CZ25176412

Projektant:

VAK projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

po domluvě s uživatelem užitkového vodovodu byla osazena přípojková soupatka navíc, pro možnost zachování připojení budov a pítek na obecní vodovod v případě výpadku vody z vrtů, položky pro osazení a dodání dalších šoupatek se nacházely v původním rozpočtu

<b>Cena bez DPH</b>				<b>38 700,00</b>
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	38 700,00	21,00%		8 127,00
snížená	0,00	15,00%		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>46 827,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Květušín obnova vodovodu užitkové vody - nalezené vícepráce

Objekt: **ZL2 - osazení přípojkovýh šoupat na trase navíc**

Místo: Květušín

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel: VLS ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Praha 6-Dejvice

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Zhotovitel: Aurinko-DV s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**38 700,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

38 700,00

---

8 - Trubní vedení

38 700,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Květušín obnova vodovodu užitkové vody - nalezené vícepráce

Objekt:

**ZL2 - osazení přípojkovýh šoupat na trase navíc**

Místo: Květušín

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel: VLS ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Praha 6-Dejvice

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Zhotovitel: Aurinko-DV s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**38 700,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 38 700,00

D 8 Trubní vedení 38 700,00

1	K	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapěk uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	6,000	950,00	5 700,00
2	M	42221424.020M	šoupátko přípojkové přímé DN 50 ISO/vnější závit PN16, 63x2"	kus	6,000	5 500,00	33 000,00





# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Květušín obnova vodovodu užitkové vody - nalezené vícepráce

Objekt:

**ZL3 - dodání prostupkových chrániček v překopech cest a komunikace**

KSO:

Místo: Květušín

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel:

VLS ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Praha 6-Dejvice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Aurinko-DV s.r.o

IČ:

251 76 412

DIČ:

CZ25176412

Projektant:

VAK projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

po domluvě s investorem byly do překopů cest a komunikací dodány prostupkové chráničky, tyto položky se nenacházely v původním rozpočtu

<b>Cena bez DPH</b>				<b>4 455,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	4 455,00	21,00%	935,55	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>5 390,55</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Květušín obnova vodovodu užitkové vody - nalezené vícepráce

Objekt:

**ZL3 - dodání prostupkových chrániček v překopech cest a komunikace**

Místo: Květušín

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel: VLS ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Praha 6-Dejvice

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Zhotovitel: Aurinko-DV s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**4 455,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

4 455,00

---

8 - Trubní vedení

4 455,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Květušín obnova vodovodu užitkové vody - nalezené vícepráce

Objekt:

**ZL3 - dodání prostupkových chrániček v překopech cest a komunikace**

Místo: Květušín

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel: VLS ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Praha 6-Dejvice

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Zhotovitel: Aurinko-DV s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>4 455,00</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 455,00
D		8	Trubní vedení				4 455,00
1	K	8997R	D+M prostupové chráničky pod komunikaci průměr 110	m	27,000	165,00	4 455,00
	W		příjezdová ceska ke kravínu				
	W		7		7,000		
	W		hl silnice				
	W		20		20,000		
	W		Součet		27,000		





# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Květušín obnova vodovodu užitkové vody - nalezené vícepráce

Objekt:

ZL4 - dodání orientačních sloupků pro trasu vodovodu

KSO:

Místo: Květušín

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel:

VLS ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Praha 6-Dejvice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Aurinko-DV s.r.o

IČ:

251 76 412

DIČ:

CZ25176412

Projektant:

VAK projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

po domluvě s investorem a uživatelem vodovodu budou přidány po celé trase základní orientační vyznačovací sloupky trasy vodovodu, tyto položky se nenacházely v původním rozpočtu

Cena bez DPH

23 652,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 652,00	21,00%	4 966,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

28 618,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Květušín obnova vodovodu užitkové vody - nalezené vícepráce

Objekt:

**ZL4 - dodání orientačních sloupků pro trasu vodovodu**

Místo:

Květušín

Datum:

27. 6. 2023

Zadavatel:

VLS ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Praha 6-Dejvice

Projektant:

VAK projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Aurinko-DV s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**23 652,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

23 652,00

8 - Trubní vedení

23 652,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Květušín obnova vodovodu užitkové vody - nalezené vícepráce

Objekt:

**ZL4 - dodání orientačních sloupků pro trasu vodovodu**

Místo: Květušín

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel: VLS ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Praha 6-Dejvice

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Zhotovitel: Aurinko-DV s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**23 652,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

23 652,00

D 8 Trubní vedení

23 652,00

1	K	230220011	Montáž orientačního sloupku vodovodů	kus	12,000	361,00	4 332,00
2	M	893R	ORIENTAČNÍ SLOUPEK MODRO-BÍLÝ (VODA)	kus	12,000	1 293,00	15 516,00
3	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	12,000	317,00	3 804,00





## ZMĚNOVÝ LIST Č. 5

Stavba	Květušín obnova vodovodu užitkové vody	Smlouva č.	SOD č. : 2023-859	
Zhotovitel	AURINKO-D.V. s.r.o., Úsilné 106, ČB, 370 10	Generální projektant	VAK projekt s.r.o.	
Autorský dozor		Technický dozor investora (TDI)	[REDACTED]	
Název změny	ZL č.5 bourání základových konstrukcí na trase vodovodu	Změna	termínu dokončení stavby	ano
Stručný popis změny	při hloubení rýh byly na trase vedení vodovodu nalezeny žb patky a základové betonové pasy starého kravína a staré silážní jámy, tyto položky se nenacházely v původním rozpočtu		objemu stavebních prací	ano
			technologie části stavby	ne
			změna stavebního materiálu	ne
			jiná	ano
Původní termín dokončení stavby	27.07.2023	Navrhovaný termín dokončení stavby		
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby				
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...	
Původní objem stavebních prací (v Kč)	3 168 314,97	Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)	152.682,47	
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	při hloubení rýh byly na trase vedení vodovodu nalezeny žb patky a základové betonové pasy starého kravína a staré silážní jámy, tyto položky se nenacházely v původním rozpočtu			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Změnový list zpracován	dne	[REDACTED]		
Vyjádření zhotovitele stavby	dne			
Zdůvodnění	viz. žádost			
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne			
souhlasím	<del>nesouhlasím</del>			
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření TDI stavby	dne			
souhlasím	<del>nesouhlasím</del>			
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne			
souhlasím	<del>nesouhlasím</del>			
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech smluvních	dne			
souhlasím	<del>nesouhlasím</del>			
Zdůvodnění	příloha č. ...			

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Květušín obnova vodovodu užitkové vody - nalezené vícepráce

Objekt:

**ZL5 - bourání základových konstrukcí na trase vodovodu**

KSO:

Místo: Květušín

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel:

VLS ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Praha 6-Dejvice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Aurinko-DV s.r.o

IČ:

251 76 412

DIČ:

CZ25176412

Projektant:

VAK projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

při hloubení rýh byly na trase vedení vodovodu nalezeny žb patky a základové betonové pasy starého kravína a staré silážní jámy, tyto položky se nenacházely v původním rozpočtu

**Cena bez DPH**

**152 682,47**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	152 682,47	21,00%	32 063,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**184 745,79**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Květušín obnova vodovodu užitkové vody - nalezené vícepráce

Objekt:

**ZL5 - bourání základových konstrukcí na trase vodovodu**

Místo: Květušín

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel: VLS ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Praha 6-Dejvice

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Zhotovitel: Aurinko-DV s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**152 682,47**

HSV - Práce a dodávky HSV

152 682,47

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

70 091,78

---

997 - Přesun sutě

82 590,69

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Květušín obnova vodovodu užitkové vody - nalezené vícepráce

Objekt:

**ZL5 - bourání základových konstrukcí na trase vodovodu**

Místo: Květušín

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel: VLS ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Praha 6-Dejvice

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Zhotovitel: Aurinko-DV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>152 682,47</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				152 682,47
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				70 091,78
1	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,662	3 990,00	10 621,38
	W		části pasů a desky staré silážní jámy				
	W		7,5*1,543*0,23		2,662		
	W		Součet		2,662		
2	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	8,720	6 820,00	59 470,40
	W		základové patky po starém kravinu na trase vodovodu				
	W		8,72		8,720		
	W		Součet		8,720		
D	997		Přesun sutě				82 590,69
3	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	29,177	59,00	1 721,44
	W		8,249+20,928		29,177		
	W		Součet		29,177		
4	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	2 348,749	15,90	37 345,11
	P		<i>Poznámka k položce: stavba-skládka čb-stavba 81,5 km</i>				
	W		8,249+20,928		29,177		
	W		Součet		29,177		
	W		29,177*80,5 *Přepočtené koeficientem množství		2 348,749		
5	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	8,249	1 420,00	11 713,58
6	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	20,928	1 520,00	31 810,56





## ZMĚNOVÝ LIST Č. 6

Stavba	Květušín obnova vodovodu užitkové vody	Smlouva č.	SOD č. : 2023-859	
Zhotovitel	AURINKO-D.V. s.r.o.,Úsilné 106, ČB, 370 10	Generální projektant	VAK projekt s.r.o.	
Autorský dozor		Technický dozor investora (TDI)	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	
Název změny	ZL č.6asfaltové povrchy při překopech, včetně likvidace vybouraných hmot	Změna	termínu dokončení stavby	ano
			objemu stavebních prací	ano
technologie částí stavby	ne			
změna stavebního materiálu	ne			
jiná	ano			
Stručný popis změny	po úpravě trasy a prodloužení vodovodu musely být vyřezány, odstraněny a opraveny asf povrchy vč jejich potřebného podloží u ovčina, při překopu hl. silnice musely být vyřezány, odstraněny a opraveny asf povrchy vč jejich potřebného podloží, tyto položky se nenacházely v původním rozpočtu			
Původní termín dokončení stavby	27.07.2023	Navrhovaný termín dokončení stavby		
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby				
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...	
Původní objem stavebních prací (v Kč)	3 168 314,97	Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)	729.580,73	
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	po úpravě trasy a prodloužení vodovodu musely být vyřezány, odstraněny a opraveny asf povrchy vč jejich potřebného podloží u ovčina, při překopu hl. silnice musely být vyřezány, odstraněny a opraveny asf povrchy vč jejich potřebného podloží, tyto položky se nenacházely v původním rozpočtu			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Změnový list zpracován	dne	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%;"></div>		
Vyjádření zhotovitele stavby	dne			
Zdůvodnění	viz. žádost			
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne			
souhlasím / nesouhlasím	<del>nesouhlasím</del>			
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření TDI stavby	dne			
souhlasím / nesouhlasím	<del>nesouhlasím</del>			
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne			
souhlasím / nesouhlasím	<del>nesouhlasím</del>			
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech smluvních	dne			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Květušín obnova vodovodu užitkové vody - nalezené vícepráce

Objekt:

**ZL6 - asfaltové povrchy při překopech, včetně likvidace vybouraných hmot**

KSO:

Místo:

Květušín

CC-CZ:

Datum:

27. 6. 2023

Zadavatel:

VLS ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Praha 6-Dejvice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Aurinko-DV s.r.o

IČ:

251 76 412

DIČ:

CZ25176412

Projektant:

VAK projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

po uprave trasy a prodloužení vodovodu musely byt vyrezany, odstraneny a opraveny  
asf povrchy vč jejich potřebného podloží u ovčína, při překopu hl. silnice musely být  
vyřezány, odstraněny a opraveny asf povrchy vč jejich potřebného podloží, tyto položky  
se nenacházely v důvodním rozpočtu

Cena bez DPH

**129 580,73**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základni	129 580,73	21,00%	27 211,95
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**156 792,68**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Květušín obnova vodovodu užitkové vody - nalezené vícepráce

Objekt:

**ZL6 - asfaltové povrchy při překopech, včetně likvidace vybouraných hmot**

Místo: Květušín

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel: VLS ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Praha 6-Dejvice

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Zhotovitel: Aurinko-DV s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**129 580,73**

HSV - Práce a dodávky HSV

129 580,73

1 - Zemní práce

13 226,64

5 - Komunikace pozemní

54 658,24

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 883,70

997 - Přesun sutě

49 812,15

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Květušín obnova vodovodu užitkové vody - nalezené vícepráce

Objekt:

**ZL6 - asfaltové povrchy při překopech, včetně likvidace vybouraných hmot**

Místo: Květušín

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel: VLS ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Praha 6-Dejvice

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Zhotovitel: Aurinko-DV s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**129 580,73**

D HSV

Práce a dodávky HSV

129 580,73

D 1

Zemní práce

13 226,64

1	K	113107422	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	9,000	112,00	1 008,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

W překop hl silnice  
W 10\*0,9  
W Součet

9,000  
9,000

2	K	113107431	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	9,000	378,00	3 402,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

W překop hl silnice  
W 10\*0,9  
W Součet

9,000  
9,000

3	K	113107443	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	9,000	223,00	2 007,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

W překop hl silnice  
W 10\*0,9  
W Součet

9,000  
9,000

4	K	113107512	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	28,540	56,60	1 615,36
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

W ovčín  
W 28,54  
W Součet

28,540  
28,540

5	K	113107543	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	28,540	182,00	5 194,28
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

W ovčín  
W 28,54  
W Součet

28,540  
28,540

D 5

Komunikace pozemní

54 658,24

6	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	37,540	280,00	10 511,20
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

W překop hl silnice  
W 10\*0,9  
W ovčín  
W 28,54  
W Součet

9,000  
28,540  
37,540

7	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	37,540	634,00	23 800,36
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

W překop hl silnice  
W 10\*0,9  
W ovčín  
W 28,54  
W Součet

9,000  
28,540  
37,540

8	K	577144031	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	37,540	542,00	20 346,68
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

W překop hl silnice  
W 10\*0,9  
W ovčín  
W 28,54  
W Součet

9,000  
28,540  
37,540

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 883,70

9	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	78,700	151,00	11 883,70
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

W ovčín  
W 58,7  
W překop v hl silnici  
W 20  
W Součet

58,700  
20,000  
78,700

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	997		Přesun sutě				49 812,15
10	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	11,863	59,00	699,92
11	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	954,972	15,90	15 184,05
P			<i>Poznámka k položce:</i>				
	W		<i>stavba-skládka čb-stavba 81,5 km</i>		11,863		
	W		Součet		11,863		
	W		11,863*80,5 'Přepočtené koeficientem množství		954,972		
12	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	11,863	2 860,00	33 928,18





## ZMĚNOVÝ LIST Č. 7

Stavba	Květušín obnova vodovodu užitkové vody	Smlouva č.	SOD č. : 2023-859	
Zhotovitel	AURINKO-D.V. s.r.o., Úsilné 106, ČB, 370 10	Generální projektant	VAK projekt s.r.o.	
Autorský dozor		Technický dozor investora (TDI)	■■■■■	
Název změny	ZL č.7 dodání kabelového vedení	Změna	termínu dokončení stavby	ano
			objemu stavebních prací	ano
technologie části stavby	ne			
změna stavebního materiálu	ne			
jiná	ano			
Stručný popis změny	dodání kabelového vedení pro ovládání výtlaku z vrtu HV1 a pro zapojení do hlavního rozvaděče ovládání akumulace a ats stanice, tyto položky se v původním rozpočtu nenachází			
Původní termín dokončení stavby	27.07.2023	Navrhovaný termín dokončení stavby		
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby				
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...	
Původní objem stavebních prací (v Kč)	3 168 314,97	Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)	28 626,00	
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	dodání kabelového vedení pro ovládání výtlaku z vrtu HV1 a pro zapojení do hlavního rozvaděče ovládání akumulace a ats stanice, tyto položky se v původním rozpočtu nenachází			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Změnový list zpracován	dne			
Vyjádření zhotovitele stavby	dne			
Zdůvodnění	viz. žádost			
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne			
souhlasím	nesouhlasím			
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření TDI stavby	dne			
souhlasím	nesouhlasím			
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne			
souhlasím	nesouhlasím			
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech smluvních	dne			
souhlasím	nesouhlasím			
Zdůvodnění	příloha č. ...			

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Květušín obnova vodovodu užitkové vody - nalezené vícepráce

Objekt:

ZL7 - dodání kabelového vedení

KSO:

Místo: Květušín

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel:

VLS ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Praha 6-Dejvice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Aurinko-DV s.r.o

IČ:

251 76 412

DIČ:

CZ25176412

Projektant:

VAK projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

dodání kabelového vedení pro ovládání výtaku z vrtu HV1 a pro zapojení do hlavního rozvaděče ovládání akumulace a ats stanice, tyto položky se v původním rozpočtu nenachází

Cena bez DPH

28 626,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 626,00	21,00%	6 011,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

34 637,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Květušín obnova vodovodu užitkové vody - nalezené vícepráce

Objekt: **ZL7 - dodání kabelového vedení**

Místo: Květušín  
Zadavatel: VLS ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Praha 6-Dejvice  
Zhotovitel: Aurinko-DV s.r.o

Datum: 27. 6. 2023  
Projektant: VAK projekt s.r.o.  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**28 626,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

28 626,00

---

741 - Elektroinstalace - silnoproud

28 626,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Květušín obnova vodovodu užitkové vody - nalezené vícepráce

Objekt: **ZL7 - dodání kabelového vedení**

Místo: Květušín  
Zadavatel: VLS ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Praha 6-Dejvice  
Zhotovitel: Aurinko-DV s.r.o

Datum: 27. 6. 2023  
Projektant: VAK projekt s.r.o.  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>28 626,00</b>
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				28 626,00
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				28 626,00
1	K	741RR1	D+M Rozvody elektro cyky 3x2,5	m	367,000	78,00	28 626,00