

**Stavební firma Vymětal s.r.o.**  
Pavlinka 4/5  
784 01 Litovel

tel./fax :  
e-mail :

**Město Mohelnice,  
Starosta města Mohelnice**  
U Brány 916/2  
789 85 Mohelnice

**Ing. Pavel Kuba, starosta**  
tel.: 585 452 132  
e-mail: [kubap@mohelnice.cz](mailto:kubap@mohelnice.cz)

# CENOVÁ NABÍDKA

## Oprava oplocení kolem regulační plynové stanice v Mohelnici, parc. č. 2441/167

Jménem Stavební firmy Vymětal s.r.o. Vám předkládáme cenovou nabídku na realizaci prací a dodávek spojených s opravou oplocení kolem regulační plynové stanice u areálů Siemens s.r.o. a R35store v Mohelnice. Cenovou nabídku předkládáme ve dvou technických variantách provedení. Nabídka je zhotovena dle obecného zadání, zaměření stávajícího stavu a návrhu nového stavu. Celková délka oplocení je 90 mb, výška vč. podhrabových desek do 2,0m

### Variantu – drátěné pletivo:

- Přípravné práce, zařízení staveniště z hlediska BOZP, PO
- Demontáž a likvidace stávajícího oplocení – ocelové sloupky zabetonované v patkách, drátěné pletivo
- Terénní úpravy, srovnání
- Nové betonové patky, kulaté sloupky po 2,5 m a vzpěry, diagonální drátěné pletivo oko 50/50, zelené barvy, napojení na stávající oplocení areálu Siemens s.r.o.
- Betonové podhrabové desky výšky do 300 mm
- Obslužná jednokřídlá branka š. 1,0m – výplň drátěné pletivo
- Úklid, předání díla

**Cena celkem: 193 000,- Kč bez DPH**

### Variantu – systémové oplocení 3D dílce (viz oplocení areálu Siemens s.r.o.):

- Přípravné práce, zařízení staveniště z hlediska BOZP, PO
- Demontáž a likvidace stávajícího oplocení – ocelové sloupky zabetonované v patkách, drátěné pletivo
- Terénní úpravy, srovnání
- Nové betonové patky, systémové hranaté sloupky po 2,5 m, systémové prolamované 3D drátěné pletivo, zelené barvy, napojení na stávající oplocení areálu Siemens s.r.o.
- Betonové podhrabové desky výšky do 300 mm
- Obslužná jednokřídlá branka š. 1,0 m – systémová 3D výplň
- Úklid, předání díla

**Cena celkem: 258 500,- Kč bez DPH**

### Cenová nabídka neobsahuje:

- Vytýčení a zajištění inženýrských sítí
- Demontáže (přeložky), ochrana veškerých nadzemních, podzemních technologických nebo jiných sítí nacházejících se v prostoru nebo blízkosti řešených ploch.
- Případnou odstávku technologie včetně primárního zakrytí (ochrany) stávajícího vybavení, technologie.
- Projektové dokumentace, legislativní kroky

### Poznámka:

- Termín realizace dle dohody.

Litovli 16.5.2023

**Ing. Jaroslav Podivinský**  
Příprava staveb