

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: Dodavatelská údržba CH+T 2022 / 2023

KSO:
 Místo:

CC-CZ:
 Datum: 27. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	554 846,27
---------------------	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	554 846,27	116 517,72
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	671 363,99
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba: Dodavatelská údržba CH+T 2022 / 2023

Místo:

Datum:

27. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		554 846,27	671 363,99
01	TO Žatec	554 846,27	671 363,99
Č7	žst.Počerady - výměna pražců ve 3.SK	554 846,27	671 363,99

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodavatelská údržba CH+T 2022 / 2023

Objekt:

01 - TO Žatec

Soupis:

Č7 - žst.Počerady - výměna pražců ve 3.SK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

554 846,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	554 846,27	21,00%	116 517,72
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

671 363,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodavatelská údržba CH+T 2022 / 2023

Objekt:

01 - TO Žatec

Soupis:

Č7 - žst.Počerady - výměna pražců ve 3.SK

Místo:

Datum: 27. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

554 846,27

N00 - Nepojmenované práce

554 846,27

N01 - Nepojmenovaný díl

554 846,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodavatelská údržba CH+T 2022 / 2023

Objekt: 01 - TO Žatec

Soupis: Č7 - žst.Počerady - výměna pražců ve 3.SK

Místo: Datum: 27. 1. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 554 846,27

D	N00	Nepojmenované práce					554 846,27
D	N01	Nepojmenovaný díl					554 846,27

1	K	5905010010	Odstranění nánosu nad horní plochou pražce	m2	350,000	42,79	14 976,50
<i>Poznámka k položce:</i> v oblasti nástupiště a jednotlivé výměny pražců výzisk bude převezen na deponii v žst.Chomutov							
P			"nástupiště" 142*2		284,000		
VV			"jednotlivá výměna" 33*2		66,000		
VV			Součet		350,000		
2	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	82,893	242,50	20 101,55
<i>Poznámka k položce:</i> kolejový rošt v oblasti nástupiště odtěžení do hloubky 10 cm pod pražec objem pražce SB3 = 0,115 m3 výzisk materiálu bude převezen na deponii v žst.Chomutov							
P			úsek s pražci SB6 zůstává				
VV			"km 221,460 - 221,527" (67*2,6*0,29)-(112*0,115)		37,638		
VV			"km 221,538 - 221,618" (80*2,6*0,29)-(131*0,115)		45,255		
VV			Součet		82,893		
3	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	76,398	242,50	18 526,52
<i>Poznámka k položce:</i> kolejový rošt v oblasti nástupiště objem pražce SB6 = 0,126 m3 kamenivo bude dodáno na místo stavby a doplněno do koleje v rámci akce ST Most úprava GPK bude provedena v součinnosti se současně probíhajícími pracemi na výhybkách č.45 a 46							
P			úsek s pražci SB6 zůstává				
VV			"km 221,460 - 221,527" (67*2,6*0,28)-(112*0,126)		34,664		
VV			"km 221,538 - 221,618" (80*2,6*0,28)-(131*0,126)		41,734		
VV			Součet		76,398		
4	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	2 120,000	13,25	28 090,00
5	K	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	104,000	1 160,72	120 714,88
<i>Poznámka k položce:</i> 3.SK - označené pražce vlozeny budou užitě betonové pražce ze zásob ST Most potřebné součásti upevnění včetně pryžových podložek dodá TO Žatec							
P			"km 221,100 - 221,406" 88		88,000		
VV			"km 221,618 - 221,645" 16		16,000		
VV			Součet		104,000		
6	K	5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek	kus	104,000	23,93	2 488,72
<i>Poznámka k položce:</i> jednotlivé měněné pražce							
P			"km 221,100 - 221,406" 88		88,000		
VV			"km 221,618 - 221,645" 16		16,000		
VV			Součet		104,000		
7	K	5906105020	Demontáž pražce betonový	kus	346,000	134,96	46 696,16
<i>Poznámka k položce:</i> výmuté pražce - z jednotlivé výměny - z výměny kolejového roštu zdemontovaný upevňovací materiál bude předán TO Žatec							
P			"km 221,460 - 221,527" 110		110,000		
VV			"km 221,538 - 221,618" 132		132,000		
VV			"km 221,100 - 221,406" 88		88,000		
VV			"km 221,618 - 221,645" 16		16,000		
VV			Součet		346,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	5906130400	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u"	km	0,147	457 721,41	67 285,05
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kolejový rošt v oblasti nástupiště úsek s pražci SB6 zůstává kolejnice včetně všech potřebných součástí upevnění a podložek na místo stavby dodá TO Žatec užitá betonové pražce si na místo stavby převezte zhotovitel				
	VV		"km 221,460 - 221,527" 67/1000		0,067		
	VV		"km 221,538 - 221,618" 80/1000		0,080		
	VV		Součet		0,147		
9	K	5906140200	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "d"	km	0,147	255 969,15	37 627,47
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kolejový rošt v oblasti nástupiště úsek s pražci SB6 zůstává přechody před provedením prací odstraní a po provedení prací obnoví SVD Most				
	VV		"km 221,460 - 221,527" 67/1000		0,067		
	VV		"km 221,538 - 221,618" 80/1000		0,080		
	VV		Součet		0,147		
10	K	5907015420	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u"	m	22,000	202,72	4 459,84
	P		<i>Poznámka k položce:</i> oblast stávajících pražců SB6 kolejnice budou vloženy vcelku včetně úseků s výměnou kolejového roštu veškeré potřebné součásti upevnění včetně podložek na místo stavby dodá TO Žatec				
	VV		"km 221,527 - 538 Lp a Pp" 11+11		22,000		
	VV		Součet		22,000		
11	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	80,000	69,49	5 559,20
	P		<i>Poznámka k položce:</i> rozřez šrotových na max.délku 6 m a úprava délek nově vkládaných kolejnic kolejnice z místa stavby odveze TO Žatec				
	VV		"šrotové" (67+88)*2/6+0,333		52,000		
	VV		"nově vkládané" 14*2		28,000		
	VV		Součet		80,000		
12	K	5908005530	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49	styk	16,000	152,19	2 435,04
	P		<i>Poznámka k položce:</i> montáž spojek před úpravou GPK veškerý potřebný upevňovací materiál dodá TO Žatec spojky budou připevněny ke kolejnici bez vrtání otvorů (např. na třmeny)				
	VV		"km 221,460 - 221,618 Lp a Pp" 8+8		16,000		
	VV		Součet		16,000		
13	K	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	190,007	281,30	53 448,97
	P		<i>Poznámka k položce:</i> převoz výzisku na deponii v žst.Chomutov				
	VV		"výzisk štěrkového lože" 82,893*1,8		149,207		
	VV		"nános na pražcích" 24*1,7		40,800		
	VV		Součet		190,007		
14	K	9902109100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 1 km	t	380,015	7,52	2 857,71
	P		<i>Poznámka k položce:</i> převoz výzisku na deponii v žst.Chomutov Počerady - Chomutov = 32 km příplatek za 2 km				
	VV		"výzisk štěrkového lože" 82,893*1,8*2		298,415		
	VV		"nános na pražcích" 24*1,7*2		81,600		
	VV		Součet		380,015		
15	K	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	106,589	361,84	38 568,16
	P		<i>Poznámka k položce:</i> převoz zdemontovaného kolejového roštu a jednotlivě vyměněných pražců z místa stavby na deponii v žst.Počerady				
	VV		"kolejový rošt" (67+80)*534,076/1000		78,509		
	VV		"jednotlivě vyjmuté pražce" (88+16)*270/1000		28,080		
	VV		Součet		106,589		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	9902200300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km	t	82,320	498,64	41 048,04
	P		Poznámka k položce: převoz pražců SB6/S49 ze složiště v žst.Oldřichov do místa stavby				
	VV		"SB6/S49 z Oldřichova" 280*294/1000				
	VV		Součet				
					82,320		
					82,320		
17	K	9902209100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 1	t	576,240	6,84	3 941,48
	P		Poznámka k položce: převoz pražců SB6/S49 ze složiště v žst.Oldřichov do místa stavby				
	VV		Oldřichov - Počeradý = 37 km				
	VV		příplatek za 7 km				
	VV		"SB6/S49 z Oldřichova" 280*294/1000*7				
	VV		Součet				
					576,240		
					576,240		
18	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	149,207	103,97	15 513,05
	P		Poznámka k položce: naložení výzisku na mezideponii v žst.Počeradý				
	VV		"výzisk šterkového lože" 82,893*1,8				
	VV		Součet				
					149,207		
					149,207		
19	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	102,900	236,32	24 317,33
	P		Poznámka k položce: naložení pražců SB6/S49 v žst.Oldřichov a Počeradý				
	VV		"SB6/S49 Oldřichov" 280*294/1000				
	VV		"SB6/S49 Počeradý" 70*294/1000				
	VV		Součet				
					82,320		
					20,580		
					102,900		
20	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	149,207	41,49	6 190,60
	P		Poznámka k položce: převoz výzisku z místa stavby na mezideponii v žst.Počeradý				
	VV		"výzisk šterkového lože" 82,893*1,8				
	VV		Součet				
					149,207		
					149,207		