

Koberec zátěžový - zázemí jeviště

Trhání koberce (lepeného) včetně soklů	120	m2	7 000,00
Likvidace starého koberce - skládka			2 200,00
Ruční odstranění uvolněné stěrky	80	m2	7 300,00
Stroj. obroušení stávajícího podkladu včetně vysátí, Broušení hrubých nerovností a nečistot	120	m2	5 040,00
Penetrování podkladu před stěrkováním	80	m2	11 200,00
Stěrkování podkladů stěrkou do 10mm	80	m2	29 900,00
Strojové obroušení stěrky před pokládkou včetně vysátí	80	m2	2 800,00
Dodání podlahové krytiny zátěžový koberec černý včetně prořezu 10%	132	m2	42 290,00
Lepidlo na lepení koberce	65	kg	4 680,00
Pokládka koberce	120	m2	18 100,00
Manipulace s materiálem včetně dopravy			5 500,00
Nové pochozí mřížky do podlahy	10	ks	9 700,00
Celkem Kč bez DPH			145 710,00

Technické zázemí chodby - chodba kuřárna, chodba k dílně, chodba střed - celkem 62 m2

Příprava podkladu - opravy betonu, výmoly, praskliny, vadný beton, odstranění staré barvy, odstranění nedržících dlaždic - zednické práce			21 000,00
Použití systémového 3fázového postupu od firmy Mapei			
Materiál - 1.speciální penetrace základní, 2. penetrace přechodová "můstek", 3.stěrka Mapei			
Planitex Basic - materiál na 62 m2 - při síle do 3 mm			21 680,00
Práce - penetrování 62 m2			2 590,00
Práce - penetrace "můstek" 62 m2			2 990,00
Práce - stěrkování - 62 m2			17 500,00
Strojní broušení stěrky 62 m2			2 170,00
Materiál - epoxidy:			
Speciální penetrace pro epoxidové nátěry 62 m2			5 580,00
Speciální zátěžová epoxidová barva v síle 1-2 mm - 62 m2			29 560,00
Práce:			
Penetrování pro epoxid - 62 m2			2 790,00
Nanášení epoxidové barvy - 62 m2			12 160,00
Manipulace s materiálem včetně dopravy			7 590,00
Odvoz odpadu, likvidace - skládka			3 800,00
Celkem Kč bez DPH			129 410,00

Místnost - (za střední chodbou) - 32 m2

Trhání starého lepeného lina - 32 m2			2 920,00
Odvoz na skládku - likvidace starého lina			1 800,00
Ruční odstanění uvolněné stěrky - 32 m2			3 560,00
Strojové broušení stávajícího podkladu - 32 m2			1 500,00
Zatažení spár, oprava prasklin v podkladu - 32 m2			1 290,00
Použití systémového 3fázového postupu od firmy Mapei			
Materiál - 1.speciální penetrace základní, 2. penetrace přechodová "můstek", 3.stěrka Mapei			
Planitex Basic - materiál na 32 m2 - při síle do 3 mm			11 880,00
Práce - penetrování 32 m2			1 440,00
Práce - penetrace "můstek" 32 m2			1 440,00
Práce - stěrkování - 32 m2			12 000,00
Strojní broušení stěrky 32 m2			1 120,00
Materiál - epoxidy:			
Speciální penetrace pro epoxidové nátěry 32 m2			2 880,00
Speciální zátěžová epoxidová barva v síle 1-2 mm - 32 m2			17 360,00
Práce:			
Penetrování pro epoxid - 32 m2			2 440,00
Nanášení epoxidové barvy - 32 m2			5 550,00
Manipulace s materiálem včetně dopravy			4 200,00

Celkem Kč bez DPH

71 380,00

<i>Souhrn Kč bez DPH 21 %</i>	<i>346 500,00</i>
<i>DPH samostatně</i>	<i>72 765,00</i>
<i>Souhrn Kč včetně DPH 21 %</i>	<i>419 265,00</i>