



## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12.12.2022  
( dále jen jako „ smlouva o dílo “ ).

### 1. **Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ 00294900

DIČ CZ00294900

zastoupené **Michalem Šmardou**, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

### 2. **STAVOKOMP SERVICE s.r.o.**

se sídlem Bělohradská 119, 580 01 Havlíčkův Brod

zastoupená Čestmírem Holanem, Pavlem Běhunčíkem – jednatele společnosti

ve věcech technických je oprávněn jednat: František Blažek, Pavel Běhunčík, Čestmír Holan.

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 252 74 368

DIČ: CZ 25274368

bankovní spojení: ČSOB a.s. Havlíčkův Brod

č.ú.: 127976852/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis. zn. C 12066

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 14, odst. 2 smlouvy o dílo tento Dodatek č. 1 k předmětné smlouvě o dílo ze dne 12.12.2022, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Víceúčelové hřiště pro rekreační sport – Německého ulice**“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“) mění a doplňuje následovně:

I.

**1. Mění se předmět plnění specifikovaný v Čl. 1 smlouvy o dílo a její příloze č. 1, a to v souladu se změnovým listem č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1, tvoří jeho přílohu č. 1. a nahrazuje tímto Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 12.12. 2022.**

**2. V čl. 2 Smlouvy o dílo „Doba plnění“, se text odst. 1 ve znění:**

„1. Zhotovitel zahájí realizaci díla dne 1.4.2023. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne 31.10.2023.

**ruší a nahrazuje se textem:**

„1. Zhotovitel zahájí realizaci díla dne 10.07.2023. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne 31.10.2023.

**3. V čl. 4 Smlouvy o dílo „Cena díla“, se text odst. 1 ve znění:**

„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši 4 161 190,00 Kč vč. DPH, slovy: čtyřmilionyjednošedesátjedentisícjednostodevadesátkorunčeských (dále jen „cena“). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.

**ruší a nahrazuje se textem:**

„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši 3 505 722,00 Kč vč. DPH, slovy: třímiliónypětsetpěttisícsetdvacetdvakorunčeských (dále jen „cena“). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.

**II.**

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 1.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
5. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o občích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.
6. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

7. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany.

9. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 67. schůzi dne 19.9.2022 pod bodem č. 10/67/RM/2022.

10. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.


11. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Změnový list včetně změnového položkového rozpočtu, který nahrazuje současně Přílohu č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 12.12.2022.

v Novém Městě na Moravě  
dne 13. 07. 2023


v Novém Městě na Moravě  
dne

Objednatel:

Zhotovitel:



Michal Šmarda  
starosta



Cestmir Holan, Pavel Benčík  
jednatelé společnosti



STAVOKOMAP SERVICE s.r.o.  
Bělohorská 119  
530 01 Nový Brod  
IČO: 252 74 368 ÚČČ: CZ25274368  
tel.: 569 423 453, tel./fax: 569 423 453

## Krycí list rozpočtu - aktualizace k 2.6.2023

Název stavby:	<b>C.041-21 Město Nové Město na Moravě</b>	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Víceúčelové hřiště pro rekreační sport - Německého ulice	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČO/DIČ: 25274368/CZ25274368
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 78
JKSO:		Zpracoval: Čestmír Holan	Datum: 02.06.2023

### Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady	<b>B</b>	Doplňkové náklady	<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	565 789,95	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	1 961 780,55	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	19 068,65	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	185 737,35			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		39 914,84				
<b>ZRN celkem</b>		<b>2 772 291,00</b>	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>0,00</b>
			<b>DN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORN celkem</b>	
					<b>ORN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>		
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>2 897 291,00</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>608 431,11</b>
		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>2 897 291,00</b>
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>3 505 722,00</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	C.041-21 Město Nové Město na Moravě	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Víceúčelové hřiště pro rekreační sport - Německého ulice	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel: STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Brod
JKSO:		Zpracováno dne: 02.06.2023	Zpracoval: Čestmír Holan

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)
		Celkem
SO 01	Hřiště	2 006 146,70
SO 02	Oplocení	468 698,55
SO 03	Gabiony, Příjezdová plocha	422 446,09
<b>Celkem:</b>		<b>2 897 291,00</b>

Poznámka:



## Stavební rozpočet - aktualizace k 2.6.2023

Název stavby:		C.041-21 Město Nové Město na Moravě		Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Víceúčelové hřiště pro rekreační sport - Německého ulice		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:				Konec výstavby:	Zhotovitel: STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohorská 119, 58001 Havlíčkův Brod
JKSO:				Zpracováno dne: 2.6.2023	Zpracoval: Čestmír Holan

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem
	SO 01		Hřiště				<b>2 006 146,70</b>
	SO 01	13	Hloubené vykopávky				<b>230 648,00</b>
1	SO 01	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 50*22*0,2=220m3. <i>Nový výpočet - 42*18*0,2=151,2m3</i>	m3	151,20000	60,00	9 072,00
2	SO 01	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ 21*21*0,75/2=165,375m3. <i>Nový výpočet - 19*17*0,75/2=121,125m3</i> 3*4*1,5=18m2. <i>Zůstává původní - 18m3.</i>	m3	139,12500	90,00	12 521,25
3	SO 01	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm. <i>Zůstává původní</i>	kus	5,00000	390,00	1 950,00
4	SO 01	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm - <i>Nebude, někdo již pokácel. Oks</i>	kus	0,00000	400,00	0,00
5	SO 01	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 20*21*0,25=105m3. <i>Nový výpočet - 20*17*0,25=85m3</i> 3*4*0,5=6m3. <i>Zůstává původní - 6m3.</i> (6*2,5+21+8)*0,4*0,8=14,08m3. <i>Nový výpočet (6*2,5+16+8)*0,4*0,8=12,48m3</i> 0,8*0,8*1/2=0,32m3. <i>Zůstává původní - 0,32m3.</i>	m3	103,80000	100,00	10 380,00
6	SO 01	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ (6*2,5+21+8)*0,4*1=17,6m3. <i>Nový výpočet . (6*2,5+16+8)*0,4*1=15,6m3</i> (40,5*6)*0,3*0,2=14,58m3. <i>Nový výpočet - (32,5*6)*0,3*0,3=17,55m3</i>	m3	33,15000	500,00	16 575,00
7	SO 01	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 (0,5*0,5*0,3)*2=0,15m3. <i>Zůstává původní - 0,15m3.</i> (0,75*0,75*0,6)*(17+17+7)=16,2m3. <i>Nový výpočet (0,75*0,75*0,6)*(16+16+8+8)=16,2m3</i> 0,8*0,8*1=0,64m3. <i>Zůstává původní - 0,64m3.</i>	m3	16,99000	940,00	15 970,60
8	SO 01	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS <i>vibrační deskou</i> 40,5*20,5=830,25m2. <i>Nový výpočet - 32,5*16,5=536,25m2</i> 5,5*4=22m2. <i>Zůstává původní - 22m2</i>	m2	852,25000	50,00	42 612,50
9	SO 01	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 183,375+32,18+16,99=232,545m3. <i>Nový výpočet - 139,125+33,15+16,99=189,265m3</i> Odpočet (125,4+12,5=137,9m3. <i>Nový výpočet - (105+12,5)=117,5m3</i>	m3	71,76500	100,00	7 176,50
10	SO 01	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině (20+42,5)*2*1=125m2. <i>Nový výpočet - (16+34,5)*2*1=101m2</i>	m2	101,00000	20,00	2 020,00
11	SO 01	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž. <i>Přepočítané množství - 3,2kg.</i>	kg	3,20000	150,00	480,00
12	SO 01	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2. <i>Přepočítané množství - 101m2.</i>	m2	101,00000	40,00	4 040,00
13	SO 01	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4. <i>Přepočítané množství - 71,765m3</i>	m3	71,76500	510,00	36 600,15
14	SO 01	162301402R00	Vod.přemístění větvi listnatých, D 50cm do 5000 m 5*40 - <i>nebude - 0,00ks</i>	kus	0,00000	100,00	0,00
15	SO 01	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	5,00000	250,00	1 250,00
16	SO 01	162301412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m - <i>Nebude - 0,00ks</i>	kus	0,00000	600,00	0,00
17	SO 01	132201110RV1	Zrušení trasy vedení 3x 12/8 mikro HDPE - <i>Zůstává původní</i>	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
18	SO 01	132201110RV2	Přeložka 3x 12/8 HDPE 42 bm, hloubení rýh STROJNĚ, šterkové lože, výstražná folie - <i>Zůstává původní</i> vč. zásypu vedení,	soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00
19	SO 01	132201110RV3	Přesun stávající revizní šachty dešťové kanalizace od RD man. Mašterových - <i>Předpokládá se, že nebude - 0,00</i>	soubor	0,00000	20 000,00	0,00
	SO 01	21	Úprava podloží a základové spáry				<b>65 770,30</b>
20	SO 01	212572111R00	Lože travivodu ze šterkopísku tříděného (40,5*6)*0,3*0,2=14,58m3 - <i>Nový výpočet - (32,5*6)*0,3*0,3=17,55m3.</i> (2,5*6+21+8)*0,4*0,2=3,52m3 - <i>Nový výpočet - (6*2,5+16+8)*0,4*0,2=3,12m3.</i>	m3	23,42000	1 650,00	38 643,00
							<i>drenáž hřiště 17,55000</i>
							<i>drenáž mimo hřiště 3,12000</i>





		2 - Bude dodána vestavěná branka 2*3m 2ks a samostatný koš s deskou na oplocení 2ks - celková cena zůstává	volejbal		2,00000			16 895,10
SO 01	99	Staveništní přesun hmot						16 895,10
44	SO 01	998227121R00 Přesun hmot umělé sport.povrchy,kryt z granulátu	t		844,75524	20,00		16 895,10
	SO 01	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady						89 250,00
	SO 01	01VRN Průzkumy, geodetické a projektové práce						89 250,00
45	SO 01	005121 R Zařízení stavenišť	Soubor		1,00000	89 250,00		89 250,00
	SO 02	Oplocení						468 698,55
	SO 02	33 Sloupky a pilíře, stožáry a rámové stojky						218 040,00
46	SO 02	338171122R00 Osazení sloupků plot.ocel. do zabet. Pouzdra - Zůstává původní	kus		48,00000	260,00		12 480,00
47	SO 02	553462024RV2 Sloupek plotový d 60 mm, výška 600 cm pozinkovaná ocel - Nové množství 20ks	kus		20,00000	4 741,00		94 820,00
48	SO 02	553462022RV1 Sloupek plotový d 60 mm, výška 500 cm pozinkovaná ocel - Nové množství 28ks	kus		28,00000	3 955,00		110 740,00
	SO 02	94 Lešení a stavební výtahy						96 430,00
49	SO 02	944944101R00 Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů (40*4)*2 - Nový výpočet - (32*4)*2=256m2 (20*5)*2 - Nový výpočet - (16*5)*2=160m2 + síť do branek (1+3+1)*2*(3*1)*2+(3*2)*2=38m2	m2		454,00000	100,00		45 400,00
					256,00000			
					198,00000			
50	SO 02	70921404 Síť ochranná PP síla 3 mm, vel. ok 45 x 45 mm, barva zelená, šňůra PP 2,5 mm, ocelové lanko, oboustr. napínák, karabina po 30 cm kotvení, 520*1,05 - Nový výpočet 486*1,05=510,30m2	m2		510,30000	100,00		51 030,00
					510,30000			
	SO 02	95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách						25 056,00
51	SO 02	950.2 Dod + mont nerezové zemní pouzdro pr. 76 mm s víčkem, dl = 400 mm	ks		48,00000	522,00		25 056,00
		48 - Zůstává původní			48,00000			
	SO 02	99 Staveništní přesun hmot						2 771,96
52	SO 02	998151111R00 Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj.	t		6,02600	460,00		2 771,96
	SO 02	767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)						108 025,59
53	SO 02	767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg 120*0,00164*1000 - Nový výpočet - 100*0,00164*1000=164kg	kg		164,00000	120,00		19 680,00
					164,00000			
54	SO 02	14322414 Trubka závitová Pz 11343 bez závitů Js 3/4" (40+20)*2 - Nový výpočet - (32+16+2)*2=100m	m	horní ztužení sloupků	100,00000	158,00		15 800,00
					100,00000			
55	SO 02	767. 1 Dod + mont uzamykatelná dvoukřídlá branka 500 x 400 cm, žárový zinek, výplň čtyřhranné pletivo poplastované s integrov. brankou 90 x 210 cm. - Zůstává původní	ks	horní ztužení	1,00000	57 886,00		57 886,00
56	SO 02	767. 2 Dod + mont uzamykatelná branka 90 x 210 cm, žárový zinek, výplň čtyřhranné pletivo poplastované - Zůstává původní	ks		1,00000	14 000,00		14 000,00
57	SO 02	998767201 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m - Zůstává původní	%		659,59040	1,00		659,59
	SO 02	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady						18 375,00
	SO 02	01VRN Průzkumy, geodetické a projektové práce						18 375,00
58	SO 02	005121 R Zařízení stavenišť	Soubor		1,00000	18 375,00		18 375,00
	SO 03	Gabiony, Příjezdová plocha						422 446,09
	SO 03	13 Hloubené vykopávky						107 471,50
59	SO 03	131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 5,5*4*0,3 - Zůstává původní	m3	vstup, zpevněná plocha	6,60000	280,00		1 848,00
					6,60000			
60	SO 03	131201112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ 21*6*1,1 - Nový výpočet - 17*6*1,1=112,2m3	m3	úprava terénu	112,20000	90,00		10 098,00
					112,20000			
61	SO 03	132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ (18*0,5*1)*3 - Nový výpočet (14*0,5*1)*3=21m3	m3		21,00000	390,00		8 190,00
					21,00000			
62	SO 03	162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 6,6+138,6+27-12,3 - Nový výpočet - 6,6+112,2+21-11,1=128,7m3	m3		128,70000	100,00		12 870,00
					128,70000			
63	SO 03	199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 - Přepočítané množství	m3		128,70000	510,00		65 637,00
64	SO 03	180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině 18*1*2+18*1,625 - Nový výpočet - (14*1*2)+(14*1,625)=50,75m2 (6*2)*2+22*1,5 - Zůstává původní	m2		122,25000	20,00		2 445,00
					50,75000			
					57,00000			
65	SO 03	181301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 - Přepočítané množství -	m2		107,75000	40,00		4 310,00
66	SO 03	180405111R00 Založení trávníků ve veget. prefa.výsevem v rovině 5*4 - Zůstává původní	m2	zpev. plocha	20,00000	70,00		1 400,00
					20,00000			
67	SO 03	00572400 Směs travní parková I. běžná zátěž - Přepočítané množství - 4,49kg	kg		4,49000	150,00		673,50
	SO 03	27 Základy						67 410,00
68	SO 03	271571111R00 Poštitář základu ze šterkopísku tříděného (18*0,5*0,1)*3 - Nový výpočet - (14*0,5*0,1)*3=2,1m3	m3		2,10000	1 500,00		3 150,00
					2,10000			
69	SO 03	274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 (18*0,5*0,85)*3 - Nový výpočet - (14*0,5*0,85)*3=17,85m3	m3		17,85000	3 600,00		64 260,00
					17,85000			
	SO 03	31 Zdi podpěrné a volné						84 525,00
70	SO 03	318216115RT2 Oplocení gabiony š.500 mm, oko 100x50 mm včetně dodávky lomového kamene (18*0,5*0,5)*3 - Nový výpočet - (14*0,5*0,5)*3 = 10,5m3	m3		10,50000	8 050,00		84 525,00
					10,50000			



<b>SO 03</b>	<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>						<b>48 224,59</b>	
71	SO 03	451571223R00	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 20 cm 5,5*4 - Zústává původní			m2	22,00000	172,00	3 784,00
72	SO 03	596921111R00	Kladení bet.veget.dlaždic,lože 30 mm,pl.do 50 m2 5*4 - Zústává původní			m2	20,00000	330,00	6 600,00
73	SO 03	59248122	Dlažba vegetační TBX 60/40/8 přírodní 20*1,02 - Zústává původní			kus	20,40000	91,00	1 856,40
74	SO 03	596291115R00	Řezání veget. dlaždic tl.100 mm 5+4 - Zústává původní			m	9,00000	190,00	1 710,00
75	SO 03	639571115R00	Chodník ze štěrku tl.150 mm (18*1)*2+18*1,625 - Nový výpočet - (14*1)*2+14*1,625=50,75m2 (40,3*2+20-5)*0,3 - Nový výpočet - (32,3*2+16-5)*0,3=22,68m2			m2	73,43000	200,00	14 686,00
76	SO 03	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné do 20 m			t	115,22462	170,00	19 588,19
	<b>SO 03</b>	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>						<b>97 440,00</b>
77	SO 03	762. 1	Dod + mont dřevěné desky k posezení š= 60 cm, tl.= 5 cm, vč. povrchové úpravy 18*3 - Nový výpočet - 14*3=42m			m	42,00000	2 320,00	97 440,00
	<b>SO 03</b>		<b>VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady</b>						<b>17 375,00</b>
	<b>SO 03</b>	<b>01VRN</b>	<b>Průzkumy, geodetické a projektové práce</b>						<b>17 375,00</b>
78	SO 03	005121 R	Zařízení staveniště			Soubor	1,00000	17 375,00	17 375,00
									<b>2 897 291,00</b>

Poznámka: