

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Břeclav VB - příprava instalace na veřejných WC pro osazení mincovníků

Objekt:

14032023 - VB Břeclav přípr...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 6. 2023

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			98 768,00
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	98 768,00	21,00%	20 741,28
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	119 509,28
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Břeclav VB - příprava instalace na veřejných WC pro osazení mincovníků

Objekt:

14032023 - VB Břeclav přípr...

Místo:

Datum: 21. 6. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

98 768,00

PSV - Práce a dodávky PSV	██████████
741 - Elektroinstalace - silnoproud	██████████
742 - Elektroinstalace - slaboproud	██████████
766 - Konstrukce truhlářské	██████████
M - Práce a dodávky M	██████████
21-M - Elektromontáže	██████████
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	██████████
OST - Ostatní	██████████
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	██████████
VRN5 - Finanční náklady	██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Břeclav VB - příprava instalace na veřejných WC pro osazení mincovníků

Objekt:

14032023 - VB Břeclav přípr...

Místo:

Datum: 21. 6. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							98 768,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				56 920,83	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				3 582,30	
12	K	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m				
	PP		Montáž list a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm					
13	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m				
	PP		lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm					
14	K	741112023	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 250x250 mm	kus				
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 250x250 mm					
15	M	34571481	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 obdélníková 125x175mm	kus				
	PP		krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 obdélníková 125x175mm					
16	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m				
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
17	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m				
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,5mm					
18	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus				
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2					
19	K	741330822	Montáž relé-universální zdroj pro relé	kus				
	PP		Montáž relé doplňkových prvků univerzálního zdroje pro relé					
D	742		Elektroinstalace - slaboproud					
20	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m				
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil přes 15					
21	M	34121267	kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PE (F/UTP) kategorie 6	m				
	PP		kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PE (F/UTP) kategorie 6					
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: F/UTP, průměr kabelu 6,1mm					
22	M	34121262	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e	m				
	PP		kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e					
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: U/UTP, průměr kabelu 5mm					
23	M	1203728	KABEL SCY 2X2,5 CERNO/RUDA (0,25S/0,8)	m				
	PP		KABEL SCY 2X2,5 CERNO/RUDA (0,25S/0,8)					
24	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil	kus				
	PP		Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil					
25	M	8500048028	Konektor RJ45 Solarix CAT6 UTP	kus				
	PP		Konektor RJ45 Solarix CAT6 UTP					
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: typ stínění: CAT6, kategorie: UTP, značka: Solarix nestíněný, skládaný, osazení pozic - 8p8c, pro pevný vodič - drát, CAT6, UTP, RJ45					
26	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus				
	PP		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem					
27	M	37459010	konektor na drát/lanko RJ45 UTP Cat5E nestíněný	kus				
	PP		konektor na drát/lanko RJ45 UTP Cat5E nestíněný					
6	K	742320032	Montáž elektrického ovládacího 12 V a stavitelnou střílkou	kus				
	PP		Montáž elektricky ovládaných zámků ostatní prvky elektrického ovládacího 12 V a stavitelnou střílkou					
7	M	R1-ADI.0035082.URS	Elektromechanický reverzní samozamykací zámek (elektrický otevírač)	kus				
	PP		Elektromechanický reverzní samozamykací zámek (elektrický otevírač)					
D	766		Konstrukce truhlářské				7 642,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	766660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo	kus				
	PP		Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou					
5	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus				
	PP		samozavírač dveří hydraulický					
3	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus				
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou					
2	K	766661863	Demontáž bezpečnostního štítku s klikou k opětovnému použití	kus				
	PP		Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití kování bezpečnostního štítku s klikou					
1	M	54914110	kování bezpečnostní koule/klika R1	kus				
	PP		kování bezpečnostní koule/klika R1					
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	21-M	Elektromontáže					
11	K	210192641	Montáž skříní kabelových obezděných s omítkou typ KS I	m2				
	PP		Montáž skříní kabelových včetně zednických prací obezděných s omítkou, typ [KS I]					
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					
9	K	460903122	Zazdění skříní nn bez koncového dílu hl do 30 cm, v 45 cm a š přes 30 do 45 cm	kus				
	PP		Zazdění a začištění skříně pro rozvod nn včetně vysekání otvoru pro skříně a kabelový svod ve zdivu a obnovy okolní povrchové úpravy bez koncovkového dílu hloubky do 30 cm výšky 45 cm a šířky přes 30 do 45 cm					
10	K	468081313	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 30 do 45 cm	kus				
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 30 do 45 cm					
	D	OST	Ostatní					
28	K	R-7492751020	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 2,5 mm2	kus				
	PP		Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 2,5 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo zátky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.					
29	K	R-7499250510	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů do 100 000 Kč	kus				
	PP		Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů do 100 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy					
30	K	R-7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod				
	PP		Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděcích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.					
31	K	R-7499751020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod				
	PP		Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů - provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) mechanismy					
32	K	R-7499751040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy	hod				
	PP		Dokončovací práce zaškolení obsluhy - seznámení obsluhy s funkcemi zařízení včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení					
33	K	R-7499751050	Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod				
	PP		Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem - manipulace nutné pro další práce zhotovitele na technologickém souboru					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN5	Finanční náklady					
34	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy	...				
	PP		Ostatní finance					