

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 1

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-003272

Název Rámcové dohody: Běžná údržba silnic I. třídy v Ústeckém kraji 2022–2026 - oblast

Louny, Chomutov

Číslo dílčí objednávky: **08PU-003519**

Název související veřejné zakázky:

Běžná údržba silnic I. třídy v Ústeckém kraji 2022–2026 - oblast Louny, Chomutov – DO 1

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Chomutov

Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

„SG + Silverton + Značky, údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 – Louny, Chomutov“

vedoucí sdružení: SILNICE GROUP a.s.

Sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha – Nové Město

IČO: 62242105

DIČ: CZ62242105

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III Rámcové dohody uzavřené mezi smluvními stranami dne 19. 06. 2023. Způsob přijetí (akceptace) dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí smlouvou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме: Zajištění běžné údržby silnic I. třídy a dálnic D6 a D7 v Ústeckém kraji v okresech Louny, Chomutov, v souladu s podmínkami Rámcové dohody a jejími přílohami, především Přílohy č. 1 Specifikace plnění.

Místo dodání (poskytnutí) Plnění: silnice I. třídy a dálnice D6 a D7 v Ústeckém kraji okr. Louny a Chomutov

Termín dodání (poskytnutí) Plnění: ode dne nabytí účinnosti Dílčí objednávky č. 1 do 31. 07. 2024

Jde o provedení Bezodkladných prací BESIP: NE

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturace: měsíční

Počet vyhotovení (v případě dokumentace): odsouhlasený a potvrzený soupis prací TDS vč. dokumentace, předávací protokol, LVV a dokumentace dle bodu 2.7. RD

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 52 519 246,17 / 63 548 287,87

Další informace pro Dodavatele: NEPOUŽITO

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]

Nedílnou součástí této Dílčí objednávky č. 1 je:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění – výkaz výměr

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

**Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny,
Chomutov - Dílčí Objednávka č.1**

Investorská cena silnice za 12 měsíců v Kč bez DPH	
DPH Kč	
Investorská cena silnice za 12 měsíců v Kč včetně DPH	

Investorská cena silnice BESIP za 12 měsíců v Kč bez DPH	
DPH Kč	
Investorská cena silnice BESIP za 12 měsíců v Kč včetně DPH	

Investorská cena dálnice za 12 měsíců v Kč bez DPH	
DPH Kč	
Investorská cena dálnice za 12 měsíců v Kč včetně DPH	

Investorská cena dálnice BESIP za 12 měsíců v Kč bez DPH	
DPH Kč	
Investorská cena dálnice BESIP za 12 měsíců v Kč včetně DPH	

Investorská cena silnice + dálnice za 12 měsíců v Kč bez DPH	52 519 246,17
DPH Kč	11 029 041,70
Investorská cena silnice + dálnice za 12 měsíců v Kč včetně DPH	63 548 287,87

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov - Dílčí Objednávka č.1

C. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	předpokládaný počet TJ/12m	jednotková cena	investorská cena za 12 měsíců
1s	2112	93818.1	Čištění vozovek metením strojně samosběrem	Odstřelení nečistot stržně metením samosběrem se zkraplením před zametacími kartami. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.) - bez poplatku za skládku . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2	575 000		
2s	2113	93811	Čištění vozovek splachováním strojně (system)	Položka zahrnuje i dodání vody a veškerou manipulaci s ní. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.) - bez poplatku za skládku . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2	136 000		
3s	2115		Čištění vozovek ručně metením	Odstřelení nečistot ručně metením. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.) - bez poplatku za skládku . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2	2 000		
4s	2116	12910	Čištění vozovek odkopem ručně	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vytezeným materiálem. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.) - bez poplatku za skládku . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m3	40		
3s	2141		Ozazení přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové folie tr 2 - montáž s přemístěním. Označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o uzavření pracoviště při provádění. Odměna dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	300		
3s	2143		Zabezpečení místa světelnou šípkou - nájem	Především světelná špička - nájemné. Označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. Cena za použití 1 ks/roční	den	18		
7s	2144		Používání přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové folie tr 2 - nájemné. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. Cena za použití 1 ks/roční	den	4 500		
3s	2145	911DE2.1	Provizíemi ochrana betonovými svedidly, zřízení a odstranění	V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (doprava na místo a technika potřebná k naložení, složení a umístění bet. svedidel, jejich odstranění a odvoz) vč. DIO.	m	300		
3s	4174		Doplnění nebo výměna krytek spojů betonových svedidel	Doplnění nebo výměna krytek spojů betonových svedidel. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	150		
10s	2146	911DB9	Svedidlo beton, uroveň zadrž H1 výšky 1,0m - nájem	Položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení. počet měřicích jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití	MUŘEN	4 500		
11s	2147		Odstřazení přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové folie tr 2 - demontáž. Demontáž označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o uzavření pracoviště při provádění. Odměna dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	300		
12s	2148		Zabezpečení místa světelnou šípkou - montáž s přesunem	Přistavení a montáž označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	13		
13s	2149		Zabezpečení místa světelnou šípkou - demontáž	Demontáž označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	13		
14s	2161	014102.1	Poplatky za skládku - zemina, kamenivo	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.) Uložené množství bude dokládáno vážním listy z řízené skládky	l	300		
15s	2161	014102.2	Poplatky za skládku - inertní odpad, sut'	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.) Uložené množství bude dokládáno vážním listy z řízené skládky	l	125		
16s	2161	014102.3	Poplatky za skládku - uliční smetky	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.) Uložené množství bude dokládáno vážním listy z řízené skládky	l	316		
17s	2161	014102.4	Poplatky za skládku - nebezpečný odpad	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.) Uložené množství bude dokládáno vážním listy z řízené skládky	l	50		
18s	2162		Úklid odpadůvek	Položka zahrnuje sběr odpadků na odpadkových, vyvezení odpadkových koší, kontejnerů. Odvoz, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2	4 000		
19s	2164	SO 900 1B	Úklid nebezpečného a velkoobjemového odpadu	Položka obsahuje nutný sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu formou pochůzk, naložení odpadu na vozidlo. Jedná se o mezníky, betonové sloupky, kameny, pneumatiky a další velké předměty ohrožující bezpečnost. Odvoz, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	l	63		
20s	2611	687201	Opravy dlažby z dlažebních kostek velkých	Položka zahrnuje přečištění stávající dlažby z velkých kostek (tj. její rozebrání, očištění, veškerou manipulaci, rozprostření nového lože a zpětné zadlažďení) na 95% plochy a dlažbu z nových kostek na 5% plochy (včetně lože). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2	125		
21s	2611	687202	Opravy dlažby z dlažebních kostek drobných	Položka zahrnuje přečištění stávající dlažby z drobných kostek (tj. její rozebrání, očištění, veškerou manipulaci, rozprostření nového lože a zpětné zadlažďení) na 95% plochy a dlažbu z nových kostek na 5% plochy (včetně lože). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2	63		
22s	2611	687206	Opravy dlažby ze zámkových dlaždic	Položka zahrnuje přečištění stávající dlažby ze zámkových dlaždic (tj. její rozebrání, očištění, veškerou manipulaci, rozprostření nového lože a zpětné zadlažďení) na 95% plochy a dlažbu z nových dlaždic na 5% plochy (včetně lože). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2	160		
23s	3112	91419	Čištění SDZ emytím vodou	Položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklízení a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	3 000		
24s	3131	914912.1	SDZ - narovnání stěnanu	Položka zahrnuje narovnání např. vyřčeného stěnanu světlé dopravní značky a jeho opětovné upevnění. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	38		

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov - Dílčí Objednávka č.1

C. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	předpokládaný počet TJ/2m	jednotková cena	investorská cena za 12 měsíců
25s	3132	914921.2	SDZ - vyrovnaní značky	Položka zahrnuje navrácení otočené světlé dopravní značky do správné polohy V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	63		
28s	3152	914921.1	SDZ - výměna stojanu a patky	Položka zahrnuje demontáž a montáž samotné tabule SILÚ, provedení demontáže poškozeného sloupku a poškozené patky, dodání a osazení nové patky na kotevní základ, dodání a osazení nového stojanu, vyrovnaní a kontrolu světlé polohy SDZ V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	25		
27s	3153	914914	SDZ - výměna stojanu	Položka zahrnuje výměnu poškozeného, nebo druhého stojanu světlé dopravní značky vč. Materiálu V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	125		
28s	3154	914924.1	SDZ - výměna patky	Položka zahrnuje výměnu odlomené patky stojanu světlé dopravní značky, vč. materiálu V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	38		
29s	3155		SDZ - zřízení základu	Položka zahrnuje zemní práce, výkop pro základ a vybudování betonového základu, na který se osadí patka vč. zakotvení patky pro upevnění nosné konstrukce, vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	25		
30s	3156	966188R OTSKP	SDZ - demontáž základu	Položka zahrnuje rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii, veškeré pomocné konstrukce, veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Zásyp vhodným materiálem a jeho zhutnění. Platí i pro SDZ veškeroplošné - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2	25		
31s	3161	914113.1	SDZ - likvidace značky	Položka zahrnuje demontáž SDZ (znacka, stojan, patka) a odstranění betonového základu vč. jeho zasypu na místo vhodným materiálem vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	30		
32s	3172	914131.1	Výměna SDZ folie tr.2 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž UL, dodání a montáž nové UL se zvýrazněnou značkou v RZ vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	140		
33s	3177	914141.1	Výměna SDZ folie tr.3 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R3 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	75		
34s	3172	914231.1	Výměna SDZ folie tr.2 na původním stojanu - zvětšená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	25		
35s	3177	914241.1	Výměna SDZ folie tr.3 na původním stojanu - zvětšená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R3 (dálnice) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	25		
36s	3173	914131.2	Výměna SDZ folie tr.2 včetně stojanu a patky - základní velikost	Položka zahrnuje zrušení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SILÚ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	225		
37s	3176	914141.2	Výměna SDZ folie tr.3 včetně stojanu a patky - základní velikost	Položka zahrnuje zrušení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SILÚ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	150		
38s	3173	914231.2	Výměna SDZ folie tr.2 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zrušení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SILÚ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	50		
39s	3176	914241.2	Výměna SDZ folie tr.3 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zrušení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SILÚ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	50		
40s	3182		Výměna SDZ folie tr.2 na původním stojanu - zmenšená velikost	Položka zahrnuje demontáž UL, dodání a montáž nové UL se zvýrazněnou značkou v RZ vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	20		
41s	3183		Výměna SDZ folie tr.2 na původním stojanu - velikost 1000x1500	Položka zahrnuje demontáž UL, dodání a montáž nové UL se zvýrazněnou značkou v RZ vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	13		
42s	3184		Výměna SDZ folie tr.3 na původním stojanu - velikost 1000x1500	Položka zahrnuje demontáž UL, dodání a montáž nové UL se zvýrazněnou značkou v RZ vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	13		
43s	3173	914131.2	zřízení SDZ folie tr.2 včetně stojanu a patky	Položka zahrnuje zrušení betonového základu vč. odvozu a likvidace výkopu dle Zákona č. 185/2001 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	30		
44s	3185	914141.2	zřízení SDZ folie tr.3 včetně stojanu a patky	Položka zahrnuje zrušení betonového základu vč. odvozu a likvidace výkopu dle Zákona č. 185/2001 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	28		
45s	3178	914231.2	zrušení SDZ folie tr.2 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zrušení betonového základu vč. odvozu a likvidace výkopu dle Zákona č. 185/2001 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	15		
46s	3186	914241.2	zrušení SDZ folie tr.3 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zrušení betonového základu vč. odvozu a likvidace výkopu dle Zákona č. 185/2001 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	10		

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov - Dílčí Objednávka č.1

C. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	předpokládaný počet TJ/2m	jednotková cena	investorská cena za 12 měsíců
47c	3212	91459	SDZ velkoplošné - mytí	Položka zahrnuje omytí velkoplošné SDZ vodou (vč. dodání vody) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zakona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2	4 000		
48c	3231	914523	SDZ velkoplošné - likvidace	Položka zahrnuje odstranění zničené značky včetně nosné konstrukce vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zakona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	m2	23		
49c	3242	914526.1	SDZ velkoplošné - výměna a doplnění lamel	Položka zahrnuje dodání, výměnu a doplnění lamel V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	m2	23		
50c	3243	914984 OTSKP	SDZ velkoplošné výměna nosné konstrukce	Položka zahrnuje demontáž stávající příhrady vč. likvidace, dodání, osazení a montáž nové nosné konstrukce a likvidaci vzniklého odpadu dle Zakona č. 185/2001 Sb. Montáž zahrnuje vykopání základů, betonáž vč. zakotvení pro upevnění nosné konstrukce - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	8		
51c	3244		SDZ velkoplošné oprava	Položka zahrnuje demontáž stávající příhrady vč. likvidace, dodání, osazení a montáž sloupků/ložek a likvidaci vzniklého odpadu dle Zakona č. 185/2001 Sb. Montáž zahrnuje betonový základ - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	2		
52c	3192	916C3	Dopravní majáčky neprosvětlované - zřízení	Položka zahrnuje dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho osazení včetně základu V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	2		
53c	3193	916C.1	Dopravní majáčky neprosvětlované - likvidace	Položka zahrnuje odstranění zničeného majáku včetně betonového základu a vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zakona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	2		
54c	2165	916143	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - montáž včetně dopravy	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - montáž včetně dopravy	kpl	4		
55c	2166	916143	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - demontáž	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - demontáž včetně dopravy	kpl	4		
56c	2167	916149	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - nájem	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - nájem za jeden den	den	240		
57c	4111	913A8	Ocelová svodidla - čištění	Položka zahrnuje očištění (omytí) svodidel (včetně náběhů) vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m	1 250		
58c	4131		Ocelová svodidla - rovnání jednostranné	Položka zahrnuje narovnání poškozených pasnic (1m pasnice na 1m svodidla) a opravu poškozené PKO. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	bm	25		
59c	4132		Ocelová svodidla oboustranná - rovnání	Položka zahrnuje narovnání poškozených pasnic (2m pasnice na 1m svodidla) a opravu poškozené PKO. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	bm	18		
60c	4142		Ocelová svodidla - opravy jednostranné	Položka zahrnuje demontáž a odstranění poškozeného svodidla, dodání a osazení ocelového sličnicového svodidla jednostranného urovněním zadržení X2. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	bm	25		
61c	4143		Ocelová svodidla oboustranná - opravy	Položka zahrnuje demontáž a odstranění poškozeného svodidla, dodání a osazení ocelového sličnicového svodidla oboustranného urovněním zadržení X2. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	bm	18		
62c	4151		Ocelová svodidla - likvidace jednostranné	Demontáž svodnice, deform spojek. Zaberanění sloupků se vytaženou. Urovnění terenu. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech Součástí položky jsou veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.	bm	15		
63c	4162		Ocelová svodidla oboustranná - likvidace	Demontáž svodnice, deform spojek. Zaberanění sloupků se vytaženou. Urovnění terenu. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech Součástí položky jsou veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.	bm	10		
64c	4211	78321	Zábradlí - nátěr včetně očištění	Položka zahrnuje provedení očištění (odmástení, odrezání, odstranění starých nátěrů) a provedení nátěru předepsaným postupem dle TP vč. naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2	1 750		
65c	4231	93690	Zábradlí - opravy	Položka zahrnuje ořezání poškozených segmentů zábradlí, úpravy sýčích ploch, náhradu novým díly a provedení nátěru předepsaným postupem dle TP vč. přípr. záspu jam po odstraněných sloupcích a úpravy nerovností na místě vhodným materiálem vč. naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	hm	313		
66c	4251	9111B3	Zábradlí - likvidace	Položka zahrnuje ořezání zábradlí těsně nad niveletou terénu (betonovou patkou) a demontáž vč. přípr. záspu jam po odstraněných sloupcích a úpravy nerovností na místě vhodným materiálem vč. naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	hm	313		
67c	4262		Oplocení - sloupky narovnání	Směrnice k skupině dn přílohy přílohy V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	45		
68c	4263		Oplocení - sloupky výměna	Výměna zničených nebo poškozených sloupků. Zahrnuje odstranění, dodávku a montáž nových sloupků vč. zabetonování V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	70		

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov - Dílčí Objednávka č.1

C. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	predpokládaný počet TJ/12m	jednotková cena	investorská cena za 12 měsíců
69s	4264		Oplocení - pletivo výměna	Výměna zručené nebo poškozené části oplocení. V ceně je zahrnuto odstranění stávajícího, dodávka na montáž nového pletiva v.c. napojení na stávající a řádného naspuštění. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací v.c. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	m2	913		
70s	4265		Oplocení - branky, vrátky výměna	Výměna zručených nebo poškozených branek, vrat a vratek. Zahrnuje odstranění stávajících a dodávku a montáž nových. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací v.c. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	m2	28		
71s	4411	912389	Nástavce na svodidla - čištění	Položka zahrnuje očištění (omytí) nástavců na svodidla v.c. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací v.c. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	70 000		
72s	4421	91238	Nástavce na svodidla - znení	Položka zahrnuje dodání a montáž nástavců do předvrtaných děr ve svodnici dle TP. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací v.c. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	150		
73s	4431		Nástavce na svodidla - rovnání	Položka zahrnuje rovnání nástavců na svodidla do předepsané polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací v.c. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	375		
74s	4441	91267.1	Odrázky ve svodidlech	Položka zahrnuje dodání a montáž odrázek do předvrtaných děr ve svodnici dle TP včetně odstranění poškozené odrázky a v.c. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací v.c. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	375		
75s	4451	912283	Nástavce na svodidla - demontáž	Položka zahrnuje demontáž poškozených nástavců na svodidla v.c. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací v.c. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	375		
76s	4611	912289	Směrové sloupky - čištění strojně	Položka zahrnuje strojní očištění (omytí) v.c. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací v.c. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	24 500		
77s	4621	91228.1	Směrové sloupky silniční - zřízení	Položka zahrnuje dodání a montáž směrového sloupku nahradou za odcizený/zničený dle TP dle stávajícího stavu v místě. V.c. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací v.c. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	150		
78s	4622	91228.2	Směrové sloupky silniční - zřízení v.c. betonové patky	Položka zahrnuje dodání a osazení nového směrového sloupku nahradou za odcizený/zničený dle stávajícího stavu v místě, zřízení betonové patky dle TP v.c. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací v.c. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	450		
79s	4631	91228.5	Směrové sloupky - znovuosazení	Položka zahrnuje znovuosazení vytrženého směrového sloupku dle TP v.c. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací v.c. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	500		
80s	4641		Směrové sloupky - vyrovnaní	Položka zahrnuje vyrovnaní vyloštěného směrového sloupku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací v.c. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	500		
81s	4681	912A89	Balisty - čištění strojně	Položka zahrnuje strojní očištění (omytí) baliset v.c. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací v.c. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	175		
82s	4682	912A8	Balisty - zřízení	Položka zahrnuje dodání a montáž baliset nahradou za odcizené/zničené dle TP dle stávajícího stavu v místě, případně instalace zcela nových baliset. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací v.c. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	50		
83s	4686	912A83	Balisty - demontáž	Položka zahrnuje demontáž poškozených baliset v.c. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací v.c. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	250		
84s	4686	916F3.1	Clony proti oslňení výměna	Položka obsahuje dodávku, osazení, demontáž poškozeného dílu. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací v.c. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	120		
85s	4611	78372	Bílení stromů	Položka zahrnuje dodání veškerých potřebných materiálů a provedení nátěru bílou barvou na kmenech stromů předepsaným postupem dle TP v.c. naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací v.c. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2	8		
86s	4621	4621	Připevnění odrazové fólie	Položka zahrnuje dodání veškerých potřebných materiálů a provedení připevnění odrazové fólie na kmenech stromů předepsaným postupem dle TP v.c. naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací v.c. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	13		
87s	4632		Odražeč k dopravním knoflíkům zapuštěný	Vodor. dopr. značení knoflíky trvalé lepené-odstranění poškozených odražečů, dodávka a pokládka nových odražečů. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací v.c. DIO a dopravy na místo provádění prací. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku	ks	25		
88s	4811	91297	Výměna dopravního zrcadla	Položka zahrnuje demontáž poškozeného zrcadla (bez ohledu na tvar), dodání a montáž nového zrcadla předepsaného tvaru a rozměrů v.c. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací v.c. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	2		
89s	4822	91297.1	Výměna stojanu s patkou (bez výměny zrcadla)	Položka zahrnuje demontáž poškozeného stojanu s patkou, dodání a montáž nového stojanu včetně zřízení betonové patky a v.c. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací v.c. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	2		
90s	4812	91297.2	Dopravní zrcadlo - znení dopravního zrcadla včetně stojanu a patky	Položka zahrnuje dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací, předepsanou povrchovou úpravu, vřutostavení a mimostavení, úpravu, odrazu plastové nebo z retroreflexní fólie v.c. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací v.c. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	8		
91s	4711	91236	Kilometrovník ocelový - dodání a osazení	Položka zahrnuje zřízení betonového základu v.c. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb., dodání a osazení patky sloupku a dodání a montáž štítu dle TP a ČSN - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací v.c. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	20		

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov - Dílčí Objednávka č.1

C. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	predpokládaný počet TJ/12m	jednotková cena	investorská cena za 12 měsíců
37s	4721		Kilometrovník - oprava	Položka zahrnuje dodání a výměnu poškozeného štítu nebo sloupku. Cena je kalkulována vč. materiálu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	%s	13		
33s	4722		Kilometrovník - narovnání	Navrácení kilometrovníku do správné polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	%s	13		
34s	4726	913253	Kilometrovník - demontáž	Položka zahrnuje demontáž rušeného kilometrovníku dle TP a ČSN vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	%s	20		
35s	5173	12930	Krajnice nebezpečná - seřezání s naložením	Položka zahrnuje seřezání krajnice (odebrání nározu a dmu) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m ²	34 500		
36s	5131	56960	Krajnice nebezpečná - opravy, znečištění	Položka zahrnuje dodání a doplnění krajnice vhodným dosypovým materiálem vč. zhutnění a přespádem hrbovaného osádkového materiálu v min 8 70 mm) příp. odstranění (seřeznutí) nevhodného materiálu z krajnice a náhradu vhodným materiálem pro zajištění odvodnění pozemní komunikace dle TP vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m ²	175		
37s	5151	18216R.1	Opravy silničního svahu	Položka zahrnuje dodání, rozproštění vhodného materiálu vč. zhutnění, příp. odstranění nevhodného materiálu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m3	375		
98s	5211	12900	Čistění pňkopů, svahů a asf. zářív od odpadků ručně	Položka zahrnuje sběr odpadků do plastových pytlů vč. odvozu, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	hod	3 5/6		
39s	5221	12930	Čistění pňkopů strojně pňkopovou frázou	Položka zahrnuje strojní oštění (pňkopova fréza) pňkopů (u překazek ruční docístení) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m	10 000		
100s	5231	12931	Hloubení pňkopů strojně - do 0,3 m3/m	Položka zahrnuje hloubení pňkopů v udaném objemu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m	6 250		
101s	5232	12932	Hloubení pňkopů strojně - do 0,5 m3/m	Položka zahrnuje hloubení pňkopů v udaném objemu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m	6 250		
102s	5242	935212R.1	Pňkopy - opravy	Výměna poškozených pňkopových tvarovek. V položce je zahrnuta dodávka o osazení nových tvarovek. Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m	700		
103s	5311	93552R.1	Rigoly - čištění nározu	Položka zahrnuje ruční odstranění travnatého porostu či naplaveného materiálu z ngolu ručně vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (10000*0,6*0,1) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m ²	6 000		
104s	5313		Rigoly - čištění nározu - strojně	Položka zahrnuje strojní oštění ngolu (u překazek ruční docístení) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (5000*0,6*0,1) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m ²	300		
105s	5321	935412R.1	Rigoly - opravy	Položka zahrnuje dodání a uložení betonové směsi předepsané kvality do předepsaného tvaru, provedení spar (směťovacích, vkladných, řezaných) - postřik povrchu (proti odpařování, ochranné). Vč. odstranění stávajícího ngolu, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m3	84		
106s	5412	12993	Štěrbínové žlaby - čištění	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu ze šterbínové žlaby (např. za použití štakové vody) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m	3 900		
107s	5511	129558	Trubní propustky D do 600mm - čištění potrubí	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z propustky vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (1000*0,6*0,1) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m3	60		
108s	5511	129971	Trubní propustky D přes 600mm - čištění potrubí	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z propustky vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (1000*0,6*0,1) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m3	60		
109s	5512	12940	Rámové nebo klenbové propustky - vyčištění vtoků a výtoků propustků od nározu	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z ploch vtoku a výtoku u propustky vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m3	500		
110s	5522		Propustky - stavební údržba	Quarry česť, kování, dubetování, drcení likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m3	50		
111s	5811	12990	Vpustě, šachty - čištění	Položka zahrnuje výměnu a vyčištění kalového kose, vyčištění dna vpustí pomocí sacího zařízení vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	%s	7 750		
112s	5814	12970	Vpustě, šachty - čištění - silně znečištěné	Položka zahrnuje výměnu a vyčištění kalového kose, vyčištění dna vpustí pomocí sacího zařízení vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	%s	500		
113s	5821	899122.2	Vpustě - výměna mnže	Výměna mnže včetně dodavky mnže do stávajícího stavu v místě vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	%s	63		
114s	5824	899122.1	Vpustě - výměna mnže s rámem	Výměna mnže s rámem, včetně dodavky mnže s rámem do stávajícího stavu v místě vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	%s	38		
115s	5822	89970	Vpustě - výměna kose nebo jeho doplnění	Položka zahrnuje dodání a výměnu kose dle stávajícího stavu v místě vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	%s	75		

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov - Dílčí Objednávka č.1

Č. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	předpokládaný počet TJ/12m	jednotková cena	investorská cena za 12 měsíců
116s	5823	89916R	Šachty - betonové doplňky	Položka zahrnuje dodání a osazení poklopu vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	38		
117s	5841	89470R	Vypustě, šachty - přestavba	Položka zahrnuje - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod - předepsané trouby, monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kamenné nebo betonu)- vyjím, těžení a tmelení spár a spojů- očištění a ošetření dotčených ploch- izolaci nátery proti zemi vlhkosti- předepsané podkladní konstrukce Vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	10		
118s	5842	89921R.1	Výšková úprava poklepů	položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	25		
119s	5911	91781R.1	Silniční obruby - oprava	Položka zahrnuje znovuosazení vyložených obrub včetně podpípní betonovou směsí. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m	500		
120s	5911	917426R.1	Silniční obruby kamenné - výměna	Položka zahrnuje odstranění poškozených kamenných obrubníků (bez ohledu na rozměry) včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. ařízení nové obruby z kamenných obrubníků (osazení a dodání obrubníků předepsaných rozměrů včetně betonového lože). Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m	200		
121s	5922	917224R.1	Silniční obruby betonové - výměna	Položka zahrnuje odstranění stávajících betonových obrubníků (bez ohledu na rozměry) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Zřízení nové obruby z betonových obrubníků (osazení a dodání obrubníků předepsaných rozměrů včetně betonového lože). - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m	400		
122s	6012	93818.2	Mosty - čištění	Úklid lokálního znečištění vozovky, krajnice, obslužného chodníku PHS, římsy mostu nebo sběr a naložení jednotlivých předmětů (pneumatika, pytel s odpady apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	101 205		
123s	6013	12980R	Mosty - čištění odvodňovačů	Čištění a proplach tlakovou vodou, V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	1 198		
124s	6014	93832R.1	Mosty - čištění skluzů a odláždění	Ručně nebo tlakovou vodou s následným antivegetačním postřikem. Položka zahrnuje odstranění vegetace a očištění. Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	534		
125s	6015		Mosty - čištění mostních závěrů	Ručně nebo tlakovou vodou, vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	bm	1 073		
126s	6016	93832R.1	Mosty - odstranění vegetace	Odstanění vegetace z mostu (římsy, chodníky, příslužky, schodiště, ...) zářezky pod mostem, v okolí opěr, křídel a pod s následným antivegetačním postřikem. Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	8 288		
127s	6017	93831R.1	Mosty - očištění	Očištění svahů a vodorovných ploch mostu tlakovou vodou. Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	24 803		
128s	7111	938441R.1	Silniční zdi čištění	Očištění svahů a vodorovných ploch silničních zdí tlakovou vodou. Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	1 875		
129s	7112		Silniční zdi - stavební údržba	Lokální oprava. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (075*0.2) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3	75		
130s	7211	938546R.1	Protlukové stěny čištění	Čištění tlakovou vodou, Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	3 750		
131s	7212		Protlukové stěny - stavební údržba	Lokální oprava. Reprofilace železobetonový a betonových PHS Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (075*0.2) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3	75		
132s	7212		Protlukové stěny - stavební údržba	Lokální oprava. Výměna dílců PHS Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	375		
133s	8121	18481-617.	Řez a průklest stromů	Řez a průklest stromů. Odstanění suchých, nalomenných nebo jinak nebezpečných větví. Odstanění větví zasahujících do průjezdního profilu a pod. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Cena za jeden strom	ks	38		
134s	8133		Údržba OK	Vypletí, údržba výsadby Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	50		
135s	8221	111 21	Řez a průklest keře	Řez a průklest keřů do plochy 40 m2. Například z důvodu provádění stavební údržby propustku, zdi a pod. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	50		
136s	8241		Keře - likvidace	Odstanění keřů a stromů do průměru 100mm. Například z důvodu provádění stavební údržby propustku, zdi a pod. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	50		
137s	8313	111 15	Kosení travních porostů ručně křovinořezem	Sečení ručně křovinořezem v omezeném rozsahu např. zajištění rozhledových podílníků. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	50		
138s	8321	183612	Chemické postřiky	Likvidace plevelů. Odstanění nánosů z příslužky, dlouháků žulových kostek včetně postřiku. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	125		

Investorská cena silnice za 12 měsíců v Kč bez DPH

DPH Kč

Investorská cena silnice za 12 měsíců v Kč včetně DPH

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov - Dílčí Objednávka č.1

C. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	předpokládaný počet TJ/12m	jednotková cena	investorská cena za 12 měsíců
139s	2112	93818.1	Čištění vozovek metením strojně samosběrem	Odstření nečistot střížné metením samosběrem se zkraplením před zamočením karosací. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.) - bez poplatku za skládku . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2	1 250		
140s	2113	93811	Čištění vozovek splachováním strojně (system)	Položka zahrnuje i dodání vody a veškerou manipulaci s ní. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.) - bez poplatku za skládku . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2	250		
141s	2110		Čištění vozovek ručně metením	Odstření nečistot ručně metením. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.) - bez poplatku za skládku . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2	100		
142s	2141		Osazení přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové folie tr 2 - montáž s přemístěním. Označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	38		
143s	2143		Zabezpečení místa světelnou šipkou - nájem	Průsvětlná světelná šipka - nájemné. Označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. Cena za použití 1 ks/den	den	10		
144s	2144		Používání přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové folie tr 2 - nájemné. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. Cena za použití 1 ks/den	den	938		
145s	2140	911D1EZ.1	Provozovní ochrana betonovými svodidly, zřízení a odstranění	V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (doprava na místo a technika potřebná k naložení, složení a umístění bet. svodidel, jejich odstranění a odvoz) vč. DIO	m	38		
146s	2146	911DB9	Svodidlo beton, uroveň zadní H1 výšky 1,0m - nájem	Položka zahrnuje denní sadbu za pronájem zařízení počít měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití	MDEN	375		
147s	2147		Odstanění přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové folie tr 2 - demontáž. Demontáž označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	38		
148s	2148		Zabezpečení místa světelnou šipkou - montáž s přesunem	Přistavení a montáž označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	10		
149s	2149		Zabezpečení místa světelnou šipkou - demontáž	Demontáž označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	10		
150s	2161	014102.1	Poplatky za skládku - zemina, kamenivo	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.) Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky	l	1		
151s	2161	014102.2	Poplatky za skládku - inertní odpad, sut'	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.) Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky	l	1		
152s	2161	014102.3	Poplatky za skládku - uliční smetky	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.) Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky	l	1		
153s	2161	014102.4	Poplatky za skládku - nebezpečný odpad	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.) Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky	l	1		
154s	3131	914912.1	SDZ - narovnění stojanu	Položka zahrnuje narovnění např. vyvráceného stojanu světlé dopravní značky a jeho opětovné upevnění. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	4		
155s	3132	914921.2	SDZ - vyrovnění značky	Položka zahrnuje navrácení otočené světlé dopravní značky do správné polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	4		
156s	3152	914921.1	SDZ - výměna stojanu a patky	Položka zahrnuje demontáž a montáž samotné tabule SILZ, provedení demontáže poškozeného stouplu a poškozené patky, dodání a osazení nové patky na kotvení základ, dodání a osazení nového stojanu, vyrovnění a kontrolu světlé polohy SDZ. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	4		
157s	3163	914914	SDZ - výměna stojanu	Položka zahrnuje výměnu poškozeného, nebo chřutného stojanu světlé dopravní značky vč. Materiálu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	4		
158s	3164	914924.1	SDZ - výměna patky	Položka zahrnuje výměnu otomenné patky stojanu světlé dopravní značky, vč. materiálu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	4		
159s	3165		SDZ - zřízení základu	Položka zahrnuje zemní práce, výkop pro základ a vyzdobení betonového základu, na který se osadí patka vč. zakotvení patky pro upevnění nosné konstrukce, vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	4		
160s	3161	914113.1	SDZ - likvidace značky	Položka zahrnuje demontáž SDZ (značka, stojan, patka) a odstranění betonového základu vč. jeho zaspou na místě vhodným materiálem vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	4		
161s	3172	914131.1	Výměna SDZ folie tr2 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýraznou značkou v R3 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	4		
162s	3177	914141.1	Výměna SDZ folie tr3 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýraznou značkou v R3 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	4		

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Loupy, Chomutov - Dílčí Objednávka č.1

C. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	predpokládaný počet TJ/12m	jednotková cena	investiční cena za 12 měsíců
163s	3172	914231.1	Výměna SDZ folie tr.2 na původním stojanu - zvětšená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýšenou značkou vR2 vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provedení prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	4		
164s	3177	914241.1	Výměna SDZ folie tr.3 na původním stojanu - zvětšená velikost	Položka zahrnuje demontáž LÚZ, dodání a montáž nové LÚZ se zvýšenou značkou vR2 (dalnice) vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provedení prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	4		
165s	3173	914131.2	Výměna SDZ folie tr.2 včetně stojanu a patky - základní velikost	Položka zahrnuje zničení betonového základu vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stavející SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štitu DZ vR2 Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provedení prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	4		
166s	3176	914141.2	Výměna SDZ folie tr.3 včetně stojanu a patky - základní velikost	Položka zahrnuje zničení betonového základu vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stavející SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štitu DZ vR2 Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provedení prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	4		
167s	3173	914231.2	Výměna SDZ folie tr.2 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zničení betonového základu vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stavející SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štitu DZ vR2 Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provedení prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	4		
168s	3176	914241.2	Výměna SDZ folie tr.3 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zničení betonového základu vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stavející SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štitu DZ vR2 Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provedení prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	2		
169s	3182		Výměna SDZ folie tr.2 na původním stojanu - zmenšená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýšenou značkou vR2 vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provedení prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	2		
170s	3163		Výměna SDZ folie tr.2 na původním stojanu - velikost 1000x1500	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýšenou značkou vR2 vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provedení prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	2		
171s	3164		Výměna SDZ folie tr.3 na původním stojanu - velikost 1000x1500	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýšenou značkou vR2 vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provedení prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	2		
172s	2155	916143	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světél - montáž	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světél - montáž včetně dopravy	kpl	2		
173s	2156	916143	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světél - demontáž	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světél - demontáž včetně dopravy	kpl	2		
174s	2167	916149	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světél - nájem	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světél - nájem za jeden den	den	20		
175s	4131		Ocelová svodidla - rovnání jednostranné	Položka zahrnuje narovnání poškozených pasnic (1m pasnice na 1m svodidla) a opravu poškozené PKO. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provedení prací	bm	13		
176s	4132		Ocelová svodidla oboustranná - rovnání	Položka zahrnuje narovnání poškozených pasnic (2m pasnice na 1m svodidla) a opravu poškozené PKO. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provedení prací	bm	13		
177s	4142		Ocelová svodidla - opravy jednostranné	Položka zahrnuje demontáž a odstranění poškozeného svodidla, dodání a osazení ocelového silnicního svodidla jednostranného úroveň zadření K2. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provedení prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	bm	13		
178s	4143		Ocelová svodidla oboustranná - opravy	Položka zahrnuje demontáž a odstranění poškozeného svodidla, dodání a osazení ocelového silnicního svodidla oboustranného úroveň zadření K2. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provedení prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	bm	13		
179s	4151		Ocelová svodidla - likvidace jednostranné	Demontáž svodnice, deform spojek. Zaberaně sloupky se vytahnou. Urovňování terenu. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. Součástí položky jsou veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provedení prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 a likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb.	bm	13		
180s	4152		Ocelová svodidla oboustranná - likvidace	Demontáž svodnice, deform spojek. Zaberaně sloupky se vytahnou. Urovňování terenu. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. Součástí položky jsou veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provedení prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 a likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb.	bm	13		
181s	4811	91297	Výměna depraivního zrcadla	Položka zahrnuje demontáž poškozeného zrcadla (bez ohledu na tvar), dodání a montáž nového zrcadla předepsaného tvaru a rozměrů vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provedení prací	ks	4		
182s	5131	56960	Krajnice nezapnevná - opravy, znení	Položka zahrnuje dodání a doplnění krajnice vhodným dopravním materiálem vč. zhutnění a přesypem frézovaného asfaltového materiálu v min 8 70 mm) příp. odstranění (seřiznutí) nevhodného materiálu z krajnice a nahrazení vhodným materiálem pro zaplnění odvozního pozemní komunikace dle TP vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provedení prací	m2	75		
183s	5311	9362R.1	Rigoly - čištění nánosu	Položka zahrnuje ruční odstranění trávnatého porostu či naplaveného materiálu z ngoly ručně vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (75*0,6*0,1) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provedení prací	m3	4,5		
184s	5511	129658	Trubní propustky D do 600mm - čištění potrubí	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z propustky vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (15*0,6*0,1) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provedení prací	m3	0,9		

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov - Dílčí Objednávka č.1

Č. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	předpokládaný počet TJ/12m	jednotková cena	investorská cena za 12 měsíců
185 s	5511	12971	Trubní propustky D přes 600mm - čištění potrubí	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z propustku vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (15*0,6*0,1) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3	0,9		
186 s	5512	12940	Rámové nebo klenbové propustky - vyčištění vtoků a výtoků propustků od nánosů	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z ploch vtoku a výtoku u propustku vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3	3		
187 s	5811	12980	Vpustě, šachty - čištění	Položka zahrnuje výmýtí a vyčištění kalového koše, vyčištění dna vpustí pomocí sacího zařízení vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	15		
188 s	5821	899122.2	Vpustě - výměna mříže	Výměna mříže včetně dodávky mříže dle stávajícího stavu v místě vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 08/2013.	ks	4		
189 s	5823	89916R	Šachty - betonové doplňky	Položka zahrnuje dodání a osazení poklopu vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	2		
190 s	6012	93818.2	Mosty - čištění	Úklid lokálního znečištění vozovky, krajnice, obslužného chodníku PHS, římsy mostu nebo sběr a naložení jednotlivých předmětů (pneumatika, pytel s odpady apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	38		
191 s	6013	12980R	Mosty - čištění odvodňovačů	Čištění a proplach tlakovou vodou, V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	10		
192 s	8121	18481-617.	Řez a průklest stromů	Řez a průklest stromů. Odstranění suchých, nalomených nebo jinak nebezpečných větví. Odstranění větví zasahujících do průjezdního profilu a pod Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Cena za jeden strom	ks	5		
193 s	8123	112 15-15	Řez a průklest stromů ve výškách	Řez a průklest stromů za použití mobilní plošiny nebo lezecké techniky. Odstranění suchých, nalomených nebo jinak nebezpečných větví. Odstranění větví zasahujících do průjezdního profilu a pod Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Cena za jeden strom - bez poplatku za skládku	ks	4		
194 s	8151	117 11	Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 25 cm	Pokácení nahnutých nebo nalomených stromů hrozcích zřícením Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup materiálu dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 08/2013	ks	5		
195 s	8151	117 11	Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 50 cm	Pokácení nahnutých nebo nalomených stromů hrozcích zřícením Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup materiálu dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 08/2013.	ks	4		
196 s	8151	117 11	Kácení stromů - BSP o průměru kmene nad 50 cm	Pokácení nahnutých nebo nalomených stromů hrozcích zřícením Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup materiálu dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 08/2013.	ks	3		
197 s	8221	111 21	Řez a průklest keře	Řez a průklest keřů do plochy 40 m2. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	38		

Investorská cena silnice za 12 měsíců v Kč bez DPH
DPH Kč
Investorská cena silnice za 12 měsíců v Kč včetně DPH

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov - Dílčí Objednávka č.1

C. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	předpokládaný počet TJ/12m	jednotková cena	investorská cena za 12 měsíců
1d	2112	93818.1	Čištění vozovek metením strojně samosběrem	Odstřelení nečistot štrně metením samosběrem se zkraplením před zametacími kartami. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.) - bez poplatku za skládku . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2	300 000		
2d	2113	93811	Čištění vozovek splachováním strojně (system)	Položka zahrnuje i dodání vody a veškerou manipulaci s ní. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.) - bez poplatku za skládku . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2	75 000		
3d	2115		Čištění vozovek ručně metením	Odstřelení nečistot ručně metením. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.) - bez poplatku za skládku . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2	1 250		
4d	2116	12910	Čištění vozovek odkopem ručně	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vytezeným materiálem. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.) - bez poplatku za skládku . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m3	63		
5d	2141		Osazení přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové folie tr 2 - montáž s přemístěním. Označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o uzavření pracoviště při provádění. Odměra dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	175		
6d	2143		Zabezpečení místa světelnou šípkou - nájem	Přenosná světelná šipka - nájemné. Označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. Cena za použití 1 ks/rozděl.	den	125		
7d	2144		Používání přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové folie tr 2 - nájemné. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. Cena za použití 1 ks/rozděl.	den	1 750		
8d	2145	911DDE.1	Provozovní ochrana betonovými svodidly, znečištění odstranění	V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (doprava na místo a technika potřebná k naložení, složení a umístění bet. svodidel, jejich odstranění a odvozu) vč. DIO.	m	150		
9d	4174		Doplnění nebo výměna krytek spojů betonových svodidel	Doplnění nebo výměna krytek spojů betonových svodidel. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	125		
10d	2146	911DB9	Svodidlo beton, uroveň zadrž H1 výšky 1,0m - nájem	Položka zahrnuje denní sadbu za pronájem zařízení. počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití	MUŘEN	1 500		
11d	2147		Odstřazení přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové folie tr 2 - demontáž. Demontáž označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o uzavření pracoviště při provádění. Odměra dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	175		
12d	2148		Zabezpečení místa světelnou šípkou - montáž s přesunem	Přistavení a montáž označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	13		
13d	2149		Zabezpečení místa světelnou šípkou - demontáž	Demontáž označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	13		
14d	2161	014102.1	Poplatky za skládku - zemina, kamenivo	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.) Uložené množství bude dokládáno vážním listy z řízené skládky	l	38		
15d	2161	014102.2	Poplatky za skládku - inertní odpad, sut'	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.) Uložené množství bude dokládáno vážním listy z řízené skládky	l	25		
16d	2161	014102.3	Poplatky za skládku - uliční smetky	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.) Uložené množství bude dokládáno vážním listy z řízené skládky	l	237		
17d	2161	014102.4	Poplatky za skládku - nebezpečný odpad	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.) Uložené množství bude dokládáno vážním listy z řízené skládky	l	11		
18d	2162		Úklid odpadků	Položka zahrnuje sběr odpadků na odpadkových, vyvezení odpadkových košů, kontejnerů. Odvoz, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2	250		
19d	2164	SO 900 1B	Úklid nebezpečného a velkoobjemového odpadu	Položka obsahuje nutný sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu formou pochůzky, naložení odpadu na vozidlo. Jedná se o mezikry, betonové sloupky, kameny, pneumatiky a další velké předměty ohrožující bezpečnost. Odvoz, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	l	13		
20d	2611	587201	Opravy dlažby z dlažebních kostek velkých	Položka zahrnuje přečištění stávající dlažby z velkých kostek (tj. její rozebrání, očištění, veškerou manipulaci, rozprostření nového lože a zpětné zadlažďení) na 95% plochy a dlažbu z nových kostek na 5% plochy (včetně lože). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2	9		
21d	2611	587202	Opravy dlažby z dlažebních kostek drobných	Položka zahrnuje přečištění stávající dlažby z drobných kostek (tj. její rozebrání, očištění, veškerou manipulaci, rozprostření nového lože a zpětné zadlažďení) na 95% plochy a dlažbu z nových kostek na 5% plochy (včetně lože). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2	5		
22d	2611	587206	Opravy dlažby ze zámkových dlaždic	Položka zahrnuje přečištění stávající dlažby ze zámkových dlaždic (tj. její rozebrání, očištění, veškerou manipulaci, rozprostření nového lože a zpětné zadlažďení) na 95% plochy a dlažbu z nových dlaždic na 5% plochy (včetně lože). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2	11		
23d	3112	91419	Čištění SDZ emytím vodou	Položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklízení a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	240		
24d	3131	914912.1	SDZ - narevnání stájanu	Položka zahrnuje narevnání např. vyřčeného stájanu světlé dopravní značky a jeho opětovné upevnění. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	18		

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov - Dílčí Objednávka č. 1

C. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	předpokládaný počet TJ/12m	jednotková cena	investorská cena za 12 měsíců
25d	3132	914921.2	SDZ - vyrovnaní značky	Položka zahrnuje navrácení otočené světlé dopravní značky do správné polohy V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	18		
28d	3152	914921.1	SDZ - výměna stojanu a patky	Položka zahrnuje demontáž a montáž samotné tabule SILÚ, provedení demontáže poškozeného sloupku a poškozené patky, dodání a osazení nové patky na kotevní základ, dodání a osazení nového stojanu, vyrovnaní a kontrolu světlé polohy SDZ V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	10		
27d	3153	914914	SDZ - výměna stojanu	Položka zahrnuje výměnu poškozeného, nebo druhého stojanu světlé dopravní značky vč. Materiálu V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	19		
28d	3154	914924.1	SDZ - výměna patky	Položka zahrnuje výměnu odlomené patky stojanu světlé dopravní značky, vč. materiálu V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	5		
29d	3155		SDZ - zřízení základu	Položka zahrnuje zemní práce, výkop pro základ a vybudování betonového základu, na který se osadí patka vč. zakotvení patky pro upevnění nosné konstrukce, vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	5		
30d	3156	966158R OTSKP	SDZ - demontáž základu	Položka zahrnuje rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii, veškeré pomocné konstrukce, veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Zásyp vhodným materiálem a jeho zhutnění. Platí i pro SDZ veškeroplošné - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2	8		
31d	3151	914113.1	SDZ - likvidace značky	Položka zahrnuje demontáž SDZ (značka, stojan, patka) a odstranění betonového základu vč. jeho zasypu na místo vhodným materiálem vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	13		
32d	3172	914131.1	Výměna SDZ folie tr.2 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž UL, dodání a montáž nové UL se zvýrazněnou značkou v RZ vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	5		
33d	3177	914141.1	Výměna SDZ folie tr.2 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v RZ vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	5		
34d	3172	914231.1	Výměna SDZ folie tr.2 na původním stojanu - zvětšená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v RZ vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	5		
35d	3177	914241.1	Výměna SDZ folie tr.2 na původním stojanu - zvětšená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v RZ (dálnice) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	13		
36d	3173	914131.2	Výměna SDZ folie tr.2 včetně stojanu a patky - základní velikost	Položka zahrnuje zrušení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SILÚ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž sítě DZ v RZ. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	5		
37d	3176	914141.2	Výměna SDZ folie tr.2 včetně stojanu a patky - základní velikost	Položka zahrnuje zrušení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SILÚ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž sítě DZ v RZ. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	5		
38d	3173	914231.2	Výměna SDZ folie tr.2 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zrušení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SILÚ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž sítě DZ v RZ. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	5		
39d	3176	914241.2	Výměna SDZ folie tr.2 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zrušení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SILÚ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž sítě DZ v RZ. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	10		
40d	3182		Výměna SDZ folie tr.2 na původním stojanu - zmenšená velikost	Položka zahrnuje demontáž UL, dodání a montáž nové UL se zvýrazněnou značkou v RZ vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	3		
41d	3183		Výměna SDZ folie tr.2 na původním stojanu - velikost 1000x1500	Položka zahrnuje demontáž UL, dodání a montáž nové UL se zvýrazněnou značkou v RZ vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	3		
42d	3184		Výměna SDZ folie tr.2 na původním stojanu - velikost 1000x1500	Položka zahrnuje demontáž UL, dodání a montáž nové UL se zvýrazněnou značkou v RZ vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	5		
43d	3173	914131.2	zřízení SDZ fólie tr.2 včetně stojanu a patky	Položka zahrnuje zrušení betonového základu vč. odvozu a likvidace výkopu dle Zákona č. 185/2001 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž sítě DZ v RZ. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	3		
44d	3185	914141.2	zřízení SDZ fólie tr.2 včetně stojanu a patky	Položka zahrnuje zrušení betonového základu vč. odvozu a likvidace výkopu dle Zákona č. 185/2001 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž sítě DZ v RZ. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	5		
45d	3178	914231.2	zrušení SDZ folie tr.2 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zrušení betonového základu vč. odvozu a likvidace výkopu dle Zákona č. 185/2001 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž sítě DZ v RZ. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	3		
46d	3186	914241.2	zrušení SDZ folie tr.2 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zrušení betonového základu vč. odvozu a likvidace výkopu dle Zákona č. 185/2001 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž sítě DZ v RZ. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	5		

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov - Dílčí Objednávka č.1

C. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	předpokládaný počet TJ/12m	jednotková cena	investorská cena za 12 měsíců
470	3212	91459	SDZ velkoplošné - mytí	Položka zahrnuje omytí velkoplošné SDZ vodou (vč. dodání vody) vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2	480		
480	3231	914523	SDZ velkoplošné - likvidace	Položka zahrnuje odstranění zničené značky včetně nosné konstrukce vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	m2	20		
490	3242	914526.1	SDZ velkoplošné - výměna a doplnění lamel	Položka zahrnuje dodání, výměnu a doplnění lamel V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	m2	20		
500	3243	914984 OTSKP	SDZ velkoplošné výměna nosné konstrukce	Položka zahrnuje demontáž stávající přehrady vč. likvidace, dodání a montáž nové nosné konstrukce a likvidaci vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Montáž zahrnuje vykopání základů, betonáž vč. zakotvení pro upevnění nosné konstrukce - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	2		
510	3244		SDZ velkoplošné oprava	Položka zahrnuje demontáž stávající přehrady vč. likvidace, dodání a montáž sloupků/stojek a likvidaci vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Montáž na stávající betonový základ - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	2		
520	3192	916C3	Dopravní majáčky neprosvítlované - zřízení	Položka zahrnuje dodání, zřízení v předepsaném provedení včetně jeho osazení včetně základu V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	1		
530	3193	916C.1	Dopravní majáčky neprosvítlované - likvidace	Položka zahrnuje odstranění zničeného majáku včetně betonového základu a vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	1		
540	2166	916143	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - montáž	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - montáž včetně dopravy	kpl	1		
550	2166	916143	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - demontáž	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - demontáž včetně dopravy	kpl	1		
560	2167	916149	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - nájem	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - nájem za jeden den	den	60		
570	4111	913A8	Ocelová svedidla - čištění	Položka zahrnuje očištění (omytí) svodidel (včetně náběhů) vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m	20 000		
580	4121		Ocelová svedidla - revnní jednostranné	Položka zahrnuje narovnání poškozených pasnic (1m pasnice na 1m svodidla) a opravu poškozené HKÚ. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	km	25		
590	4122		Ocelová svedidla oboustranná - revnní	Položka zahrnuje narovnání poškozených pasnic (2m pasnice na 1m svodidla) a opravu poškozené HKÚ. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	km	18		
600	4142		Ocelová svedidla - opravy jednostranné	Položka zahrnuje demontáž a odstranění poškozeného svodidla, dodání a osazení ocelového svedidla oboustranného urovně zadržení H2. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	km	25		
610	4143		Ocelová svedidla oboustranná - opravy	Položka zahrnuje demontáž a odstranění poškozeného svodidla, dodání a osazení ocelového svedidla oboustranného urovně zadržení H2. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	km	18		
620	4161		Ocelová svedidla - likvidace jednostranné	Demontáž svodnice, deform spojek. Zabarvené sloupky se vytrhnou. Urovnání terenu. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech Součástí položky jsou veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 a likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb - bez poplatku za skládku	km	15		
630	4162		Ocelová svedidla oboustranná - likvidace	Demontáž svodnice, deform spojek. Zabarvené sloupky se vytrhnou. Urovnání terenu. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech Součástí položky jsou veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 a likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb - bez poplatku za skládku	km	10		
640	4211	/8x21	Zábradlí - nátěr včetně očištění	Položka zahrnuje provedení očištění (odmástení, odrezání, odstranění starých nátěrů a nečistot) a provedení nátěru předepsaným postupem dle TP vč. naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2	36		
650	4231	93650	Zábradlí - opravy	Položka zahrnuje odřezání poškozených segmentů zábradlí, úpravy sýčích ploch, náhradu novým díly a provedení nátěru předepsaným postupem dle TP vč. přípr. zásuvy jam pro odstranění sloupků a úpravy nerovnosti na místě vhodným materiálem vč. naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	m	13		
660	4261	9111B3	Zábradlí - likvidace	Položka zahrnuje odřezání zábradlí těsně nad niveletou terénu (betonovou patkou) a demontáž vč. přípr. zásuvy jam pro odstranění sloupků a úpravy nerovnosti na místě vhodným materiálem vč. naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	m	13		
670	4282		Oplečení - sloupky narevnání	Srovnání sloupků do původní polohy V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	10		
680	4283		Oplečení - sloupky výměna	Výměna zničených nebo poškozených sloupků. Zahrnuje odstranění, dodávku a montáž nových sloupků vč. zabetonování V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	2		

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov - Dílčí Objednávka č.1

C. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	predpokládaný počet TJ/12m	jednotková cena	investorská cena za 12 měsíců
69d	4264		Oplocení - pletivo výměna	Výměna zničené nebo poškozené části oplocení. V ceně je zahrnuto odstranění stávajícího, dodávka na montáž nového pletiva vc. napojení na stávající a řádného naspuštění. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vc. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	m2	13		
70d	4265		Oplocení - branky, vrátky výměna	Výměna zničených nebo poškozených branek, vrat a vratek. Zahrnuje odstranění stávajících a dodávku a montáž nových. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vc. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	m2	12		
71d	4411	912389	Nástavce na svodidla - čištění	Položka zahrnuje očištění (omytí) nástavců na svodidla vc. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vc. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	6 000		
72d	4421	91238	Nástavce na svodidla - zrnění	Položka zahrnuje dodání a montáž nástavců do předvrtaných děr ve svodnici dle TP. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vc. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	75		
73d	4431		Nástavce na svodidla - rovnání	Položka zahrnuje rovnání nástavců na svodidla do předepsané polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vc. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	75		
74d	4441	91267.1	Odrázky ve svodidlech	Položka zahrnuje dodání a montáž odrázek do předvrtaných děr ve svodnici dle TP včetně odstranění poškozené odrázky a vc. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vc. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	75		
75d	4451	912283	Nástavce na svodidla - demontáž	Položka zahrnuje demontáž poškozených nástavců na svodidla vc. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vc. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	75		
76d	4611	912289	Směrové sloupky - čištění strojně	Položka zahrnuje strojní očištění (omytí) vc. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vc. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	6 000		
77d	4621	91228.1	Směrové sloupky silniční - zřízení	Položka zahrnuje dodání a montáž směrového sloupku nahradou za odcizený/zničený dle TP dle stávajícího stavu v místě. Vc. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vc. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	125		
78d	4622	91228.2	Směrové sloupky silniční - zřízení vc. betonové patky	Položka zahrnuje dodání a osazení nového směrového sloupku nahradou za odcizený/zničený dle stávajícího stavu v místě, zřízení betonové patky dle TP vc. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vc. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	50		
79d	4631	91228.5	Směrové sloupky - znovuosazení	Položka zahrnuje znovuosazení vytrženého směrového sloupku dle TP vc. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vc. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	75		
80d	4641		Směrové sloupky - vyrovňování	Položka zahrnuje vyrovňování vyloštěného směrového sloupku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vc. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	50		
81d	4681	912A89	Balisty - čištění strojně	Položka zahrnuje strojní očištění (omytí) baliset vc. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vc. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	30		
82d	4682	912A8	Balisty - zřízení	Položka zahrnuje dodání a montáž baliset nahradou za odcizené/zničené dle TP dle stávajícího stavu v místě, případně instalace zcela nových baliset. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vc. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	20		
83d	4686	912A83	Balisty - demontáž	Položka zahrnuje demontáž poškozených baliset vc. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vc. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	13		
84d	4686	916F3.1	Clony proti oslňení výměna	Položka obsahuje dodávku, osazení, demontáž poškozeného dílu. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vc. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	13		
85d	4611	76372	Bílení stromů	Položka zahrnuje dodání veškerých potřebných materiálů a provedení nátěru bílou barvou na kmenech stromů předepsaným postupem dle TP vc. naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vc. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	3		
86d	4621	4621	Připevnění odrazové fólie	Položka zahrnuje dodání veškerých potřebných materiálů a provedení připevnění odrazové fólie na kmenech stromů předepsaným postupem dle TP vc. naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vc. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	5		
87d	4632		Odražeč k dopravním knoflíkům zapuštěný	Vodor. dopr. značení knoflíky trvalé lepené-odstranění poškozených odražečů, dodávka a pokládka nových odražečů. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vc. DIO a dopravy na místo provádění prací. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku.	ks	25		
88d	4811	91297	Výměna dopravního zrcadla	Položka zahrnuje demontáž poškozeného zrcadla (bez ohledu na tvar), dodání a montáž nového zrcadla předepsaného tvaru a rozměrů vc. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vc. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	8		
89d	4822	91297.1	Výměna stojanu s patkou (bez výměny zrcadla)	Položka zahrnuje demontáž poškozeného stojanu s patkou, dodání a montáž nového stojanu včetně zřízení betonové patky a vc. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vc. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	8		
90d	4812	91297.2	Dopravní zrcadlo - zřízení dopravního zrcadla včetně stojanu a patky	Položka zahrnuje dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací, předepsanou povrchovou úpravu, vřutostavení a mimostavení, dopravu, odrazu plastové nebo z retroreflexní fólie vc. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vc. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	8		
91d	4711	91236	Kilometrovník ocelový - dodání a osazení	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vc. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., dodání a osazení patky sloupku a dodání a montáž štítu dle TP a ČSN - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vc. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	8		

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov - Dílčí Objednávka č.1

C. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	predpokládaný počet TJ/12m	jednotková cena	investorská cena za 12 měsíců
92d	4721		Kilometrovník - oprava	Položka zahrnuje dodání a výměnu poškozeného štítu nebo sloupku. Cena je kalkulována vč. materiálu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	1		
93d	4722		Kilometrovník - narovnání	Narovnání kilometrovníku do správné polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	1		
94d	4726	913253	Kilometrovník - demontáž	Položka zahrnuje demontáž rubešního kilometrovníku dle I.P a ÚŠN vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	1		
95d	5173	12930	Krajnice nebezpečná - seřezání s naložením	Položka zahrnuje seřezání krajnice (odebrání násozu a dříví) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2	2 500		
96d	5131	56960	Krajnice nebezpečná - opravy, znečištění	Položka zahrnuje dodání a doplnění krajnice vhodným dosypávacím materiálem vč. zhutnění s přispěskem hrázového osádkového materiálu v min 70 mm) příp. odstranění (seřezání) nevhodného materiálu z krajnice a náhradu vhodným materiálem pro zajištění odvodnění pozemní komunikace dle TP vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2	6 250		
97d	5151	18216R.1	Opravy silničního svahu	Položka zahrnuje dodání, rozproštění vhodného materiálu vč. zhutnění, příp. odstranění nevhodného materiálu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m3	38		
98d	5211	12930	Čistění pňkopů, svahů a asf. závrů od odpadků ručně	Položka zahrnuje sběr odpadků do plastových pytlů vč. odvozu, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	hod	1 000		
99d	5221	12930	Čistění pňkopů strojně pňkopovou frézou	Položka zahrnuje strojní oštění (pňkopová freza) pňkopů (u překazek ruční docístení) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m	200		
100d	5231	12931	Hloubení pňkopů strojně - do 0,3 m3/m	Položka zahrnuje hloubení pňkopů v udaném objemu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m	750		
101d	5232	12932	Hloubení pňkopů strojně - do 0,5 m3/m	Položka zahrnuje hloubení pňkopů v udaném objemu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m	250		
102d	5242	935212R.1	Pňkopy - opravy	Výměna poškozených pňkopových barovok. V položce je zahrnuta dodávka o osazení nových barovok. Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m	200		
103d	5311	93852R.1	Rigoly - čištění násozu	Položka zahrnuje ruční odstranění travnatého porostu či naplaveného materiálu z ngolu ručně vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (125000,10,6) . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m3	750		
104d	5313		Rigoly - čištění násozu - strojně	Položka zahrnuje strojní oštění ngolů (u překazek ruční docístení) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (62500,10,6) . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m3	37,5		
105d	5321	935412R.1	Rigoly - opravy	Položka zahrnuje dodání a uložení betonové směsi předepsané kvality do předepsaného tvaru, provedení spar (směťovacích, vkladných, řezných), postřiky povrchu (proti odpařování, ochranné), Vč. odstranění stávajícího rigolu, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m3	32		
106d	5412	12935	Štěrbínové žlaby - čištění	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu ze šterbínové žlaby (např. za použití šlakové vody) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m	2 250		
107d	5511	129658	Trubní propustky D do 600mm - čištění potrubí	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z propustku vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (16000,10,6) . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m3	9,6		
108d	5511	129671	Trubní propustky D přes 600mm - čištění potrubí	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z propustku vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (20000,10,6) . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m3	18		
109d	5512	12940	Rámové nebo klenbové propustky - vyčištění vtoků a výtoků propustků od násozu	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z ploch vtoku a výtoku u propustku vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m3	11		
110d	5522		Propustky - stavební údržba	Quarry česť, kování, dubetování, odstraňování likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m3	3		
111d	5811	12980	Vpustě, šachty - čištění	Položka zahrnuje výměnu a vyčištění kalového kose, vyčištění dna vpustí pomocí sachto zařízení vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	3 750		
112d	5814	12970	Vpustě, šachty - čištění - silně znečištěné	Položka zahrnuje výměnu a vyčištění kalového kose, vyčištění dna vpustí pomocí sachto zařízení vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	375		
113d	5821	899122.2	Vpustě - výměna mnže	Výměna mnže včetně dodavky mnže dle stávajícího stavu v místě vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	13		
114d	5824	899122.1	Vpustě - výměna mnže s rámem	Výměna mnže s rámem, včetně dodavky mnže s rámem dle stávajícího stavu v místě vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	1		
115d	5822	89970	Vpustě - výměna kose nebo jeho doplnění	Položka zahrnuje dodání a výměnu kose dle stávajícího stavu v místě vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	13		

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov - Dílčí Objednávka č.1

Č. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	předpokládaný počet TJ/12m	jednotková cena	investorská cena za 12 měsíců
116d	5823	89916R	Šachty - betonové doplňky	Položka zahrnuje dodání a osazení poklopu vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	8		
117d	5841	89470R	Vpustě, šachty - přestavba	Položka zahrnuje - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod - předepsané trouby, monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kamenné nebo betonu)- výplň, těsnění a tmeňení spár a spojů- očištění a ošetření dotyčných ploch- izolační nátěry proti zemi vlhkosti- předepsané podkladní konstrukce Vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	1		
118d	5842	89921R.1	Výšková úprava poklepů	položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	5		
119d	5911	91781R.1	Silniční obruby - oprava	Položka zahrnuje znovuosazení vyložených obrub včetně podpípní betonovou směsí. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m	13		
120d	5911	917426R.1	Silniční obruby kamenné - výměna	Položka zahrnuje odstranění poškozených kamenných obrubníků (bez ohledu na rozměry) včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. a zřízení nové obruby z kamenných obrubníků (osazení a dodání obrubníků předepsaných rozměrů včetně betonového lože). Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m	5		
121d	5922	917224R.1	Silniční obruby betonové - výměna	Položka zahrnuje odstranění stávajících betonových obrubníků (bez ohledu na rozměry) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Zřízení nové obruby z betonových obrubníků (osazení a dodání obrubníků předepsaných rozměrů včetně betonového lože). - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m	8		
122d	6012	93818.2	Mosty - čištění	Úklid lokálního znečištění vozovky, krajnice, obslužného chodníku PHS, římsy mostu nebo sběr a naložení jednotlivých předmětů (pneumatika, pytel s odpady apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	16 474		
123d	6013	12980R	Mosty - čištění odvodňovačů	Čištění a proplach tlakovou vodou, V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	172		
124d	6014	93832R.1	Mosty - čištění skluzů a odšklázení	Ručně nebo tlakovou vodou s následným antivegetačním postřikem. Položka zahrnuje odstranění vegetace a očištění. Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	111		
125d	6015		Mosty - čištění mostních závěrů	Ručně nebo tlakovou vodou, vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	bm	147		
126d	6016	93832R.1	Mosty - odstranění vegetace	Odstanění vegetace z mostu (římsy, chodníky, příslužky, schodiště, ...) zářezky pod mostem, v okolí opěr, křídel a pod s následným antivegetačním postřikem. Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	776		
127d	6017	93831R.1	Mosty - očištění	Očištění svahů a vodorovných ploch mostu tlakovou vodou. Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	2 328		
128d	7111	938441R.1	Silniční zdi čištění	Očištění svahů a vodorovných ploch silničních zdí tlakovou vodou. Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	38		
128d	7112		Silniční zdi - stavební údržba	Lokální oprava. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (8*0,2) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3	1,6		
130d	7211	938546R.1	Protiukukové stěny čištění	Čištění tlakovou vodou, Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	83		
131d	7212		Protiukukové stěny - stavební údržba	Lokální oprava. Reprofilace železobetonový a betonových PHS Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (8*0,2) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3	1,6		
132d	7212		Protiukukové stěny - stavební údržba	Lokální oprava. Výměna dílců PHS Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	8		
133d	8121	18481-617.	Řez a průklest stromů	Řez a průklest stromů. Odstanění suchých, nalomenných nebo jinak nebezpečných větví. Odstanění větví zasahujících do průjezdního profilu a pod. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Cena za jeden strom	ks	5		
134d	8133		Údržba OK	Výplně, údržba výsadby Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	38		
135d	8221	111 21	Řez a průklest keře	Řez a průklest keřů do plochy 40 m2. Například z důvodu provádění stavební údržby propustku, zdi a pod. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	25		
136d	8241		Keře - likvidace	Odstanění keřů a stromů do průměru 100mm. Například z důvodu provádění stavební údržby propustku, zdi a pod. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	50		
137d	8313	111 15	Kosení travních porostů ručně křovinořezem	Sečení ručně křovinořezem v omezeném rozsahu např. zajištění rozhledových podílníků. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	50		
138d	8321	183612	Chemické postřiky	Likvidace plevelů. Odstanění nánosů z příslužky, dlouháků žulových kostek včetně postřiku. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	125		

Investorská cena silnice za 12 měsíců v Kč bez DPH

DPH Kč

Investorská cena silnice za 12 měsíců v Kč včetně DPH

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov - Dílčí Objednávka č.1

C. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	předpokládaný počet TJ/12m	jednotková cena	investorská cena za 12 měsíců
139d	2112	93818.1	Čištění vozovek metením strojně samesběrem	Odstřelení nečistot strojně metením samesběrem se žbravením před zamestnanci karbox. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.) - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2	1 250		
140d	2113	93811	Čištění vozovek splachováním strojně (dístema)	Polozka zahrnuje i dodání vody a veškerou manipulaci s n. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.) - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2	250		
141d	2115		Čištění vozovek ručně metením	Odstřelení nečistot ručně metením. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.) - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2	50		
142d	2141		Osazení přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové folie tr.2 - montáž s přemístěním. Označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	50		
143d	2143		Zabezpečení místa světelnou šipkou - nájem	Předzvěstná světelná šipka - nájem. Označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. Cena za použití 1 ks/den	den	25		
144d	2144		Používání přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové folie tr.2 - nájem. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. Cena za použití 1 ks/den	den	250		
145d	2145	911DEZ.1	Provozovní ochrana betonovým svodidly, zřízení a odstranění	V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (doprava na místo a technika potřebná k naložení, složení a umístění bet. svodidel, jejich odstranění a odvozu) vč. DIO	m	25		
146d	2146	911DBB	Svodidlo beton, uroveň zadrž H1 výšky 1,0m - nájem	Polozka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení počít měřných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití	MDEN	375		
147d	2147		Odstažení přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové folie tr.2 - demontáž. U demontáž označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	50		
148d	2148		Zabezpečení místa světelnou šipkou - montáž a přesunem	Přistavení a montáž označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	5		
149d	2149		Zabezpečení místa světelnou šipkou - demontáž	Demontáž označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	5		
150d	2161	014102.1	Poplatky za skládku - zemina, kamenivo	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé sklady související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.) Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené sklady	l	5		
151d	2161	014102.2	Poplatky za skládku - inertní odpad, sut'	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé sklady související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.) Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené sklady	l	5		
152d	2161	014102.3	Poplatky za skládku - uliční smětky	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé sklady související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.) Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené sklady	l	1		
153d	2161	014102.4	Poplatky za skládku - nebezpečný odpad	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé sklady související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.) Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené sklady	l	1		
154d	3131	914912.1	SDZ - narovnání stojanu	Polozka zahrnuje narovnání např. vyříceného stojanu světlé dopravní značky a jeho opětovné upevnění V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	10		
155d	3132	914921.2	SDZ - vyrovnění značky	Polozka zahrnuje navržení otočené světlé dopravní značky do správné polohy V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	10		
156d	3152	914921.1	SDZ - výměna stojanu a patky	Polozka zahrnuje demontáž a montáž samotné tabule SDZ, provedení demontáže poškozeného sloupku a poškozené patky, dodání a osazení nové patky na kotevní základ, dodání a osazení nového stojanu, vyrovnání a kontrolu světlé polohy SDZ V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice ČR 06/2013	ks	4		
157d	3153	914914	SDZ - výměna stojanu	Polozka zahrnuje výměnu poškozeného, nebo ohnutého stojanu světlé dopravní značky vč. Materiálu V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice ČR 06/2013	ks	10		
158d	3154	914924.1	SDZ - výměna patky	Polozka zahrnuje výměnu odlomené patky stojanu světlé dopravní značky, vč. materiálu V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice ČR 06/2013	ks	10		
159d	3155		SDZ - zřízení základu	Polozka zahrnuje zemní práce, výkop pro základ a vybudování betonového základu, na který se osadí patka ve zákopové patky pro upevnění nosné konstrukce, vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	4		
160d	3161	914113.1	SDZ - likvidace značky	Polozka zahrnuje demontáž SDZ (značka, stojan, patka) a odstranění betonového základu vč. jeho zasypu na místě vhodným materiálem vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice ČR 06/2013	ks	4		
161d	3172	914131.1	Výměna SDZ folie tr.2 na původním stojanu - základní velikost	Polozka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýšenou značkou v R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice ČR 06/2013	ks	2		
162d	3177	914141.1	Výměna SDZ folie tr.3 na původním stojanu - základní velikost	Polozka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýšenou značkou v R3 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice ČR 06/2013	ks	3		

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov - Dílčí Objednávka č.1

C. pol.	kód položky Helios	Nový kod	název položky	technická specifikace	m.j.	predpokládaný počet TJ/12m	jednotková cena	investorská cena za 12 měsíců
1630	3172	914231.1	Výměna SDZ folie tr.2 na původním stojanu - zvětšená velikost	Polozka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a CSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	3		
1640	3177	914241.1	Výměna SDZ folie tr.3 na původním stojanu - zvětšená velikost	Polozka zahrnuje demontáž LZ, dodání a montáž nové LZ se zvýrazněnou značkou v R3 (dálnice) vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a CSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	3		
1650	3173	914131.2	Výměna SDZ folie tr.2 včetně stojanu a patky - základní velikost	Polozka zahrnuje zničení betonového základu vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž šlitu DZ v R2 Všechny SDZ musí být v souladu s TP a CSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	2		
1660	3176	914141.2	Výměna SDZ folie tr.3 včetně stojanu a patky - základní velikost	Polozka zahrnuje zničení betonového základu vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž šlitu DZ v R2 Všechny SDZ musí být v souladu s TP a CSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	2		
1670	3173	914231.2	Výměna SDZ folie tr.2 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	Polozka zahrnuje zničení betonového základu vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž šlitu DZ v R2 Všechny SDZ musí být v souladu s TP a CSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	2		
1680	3176	914241.2	Výměna SDZ folie tr.3 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	Polozka zahrnuje zničení betonového základu vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž šlitu DZ v R2 Všechny SDZ musí být v souladu s TP a CSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	2		
1690	3182		Výměna SDZ folie tr.2 na původním stojanu - zmenšená velikost	Polozka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a CSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	2		
1700	3163		Výměna SDZ folie tr.2 na původním stojanu - velikost 1000x1600	Polozka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a CSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	2		
1710	3164		Výměna SDZ folie tr.3 na původním stojanu - velikost 1000x1600	Polozka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a CSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	2		
1720	2166	916143	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacíh desek Z4 včetně výstražných světél - montáž	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacíh desek Z4 včetně výstražných světél - montáž včetně dopravy	kpl	2		
1730	2166	916143	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacíh desek Z4 včetně výstražných světél - demontáž	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacíh desek Z4 včetně výstražných světél - demontáž včetně dopravy	kpl	2		
1740	2167	916149	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacíh desek Z4 včetně výstražných světél - nájem	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacíh desek Z4 včetně výstražných světél - nájem za jeden den	den	30		
1750	4131		Ocelová svodidla - rovnání jednostranné	Polozka zahrnuje narovnání poškozených pasnic (1m pasnice na 1m svodidla) a opravu poškozené PKO. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	bm	19		
1760	4132		Ocelová svodidla oboustranná - rovnání	Polozka zahrnuje narovnání poškozených pasnic (2m pasnice na 1m svodidla) a opravu poškozené PKO. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	bm	19		
1770	4142		Ocelová svodidla - opravy jednostranné	Polozka zahrnuje demontáž a odstranění poškozeného svodidla, dodání a osazení ocelového silnicního svodidla jednostranného urovně zadržení R2. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	bm	19		
1780	4143		Ocelová svodidla oboustranná - opravy	Polozka zahrnuje demontáž a odstranění poškozeného svodidla, dodání a osazení ocelového silnicního svodidla oboustranného urovně zadržení R2. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	bm	19		
1790	4161		Ocelová svodidla - likvidace jednostranné	Demontáž svodnic deform. spojek. Zaberanene sloupky se vyřadí. Urovnání terenu. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech Součástí položky jsou veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 a likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku	bm	19		
1800	4162		Ocelová svodidla oboustranná - likvidace	Demontáž svodnic deform. spojek. Zaberanene sloupky se vyřadí. Urovnání terenu. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech Součástí položky jsou veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 a likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku	bm	19		
1810	4811	91297	Výměna dopravního zrcadla	Polozka zahrnuje demontáž poškozeného zrcadla (bez ohledu na tvar), dodání a montáž nového zrcadla předepsaného tvaru a rozměrů vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	11		
1820	5131	56990	Krajnice nepevněná - opravy, zřízení	Polozka zahrnuje dodání a doplnění krajnice vhodným dopravním materiálem vč. ztuhnutí a přesypaním hrbového asfaltového materiálu v min. 10 mm příp. odstranění (seřazení) nevhodného materiálu z krajnice a náhradu vhodným materiálem pro zajištění odvodnění pozemní komunikace dle TP vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2	75		
1830	5311	93852R.1	Rigoly - čištění nánosu	Polozka zahrnuje ruční odstranění travnatého porostu či naplaveného materiálu z rigolu ručně vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (8*0,1*0,6) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m3	2,209		
1840	5511	129958	Trubní propustky D do 600mm - čištění potrubí	Polozka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z propustky vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (15*0,1*0,6) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m3	0,9		

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov - Dílčí Objednávka č.1

C. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	předpokládaný počet TJ/12m	jednotková cena	investorská cena za 12 měsíců
1850	5511	129971	Trubní propustky D přes 600mm - čištění potrubí	Polozka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z propustku vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (150,10,6) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m3	0,9		
1860	5512	12940	Rameno nebo klenbové propustky - vyčištění vtoků a výtoků propustků od nánosů	Polozka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z ploch vtoku a výtoku u propustků vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m3	3		
1870	5811	12990	Vpustě, šachty - čištění	Polozka zahrnuje výmrstvení a vyčištění kalového kosa, vyčištění dna vpustě pomocí sacího zařízení vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	15		
1880	5821	899122.2	Vpustě - výměna mněže	Výměna mněže včetně dodávky mněže dle stavajícího stavu v místě vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	4		
1890	5823	89916H	Šachty - betonové doplňky	Polozka zahrnuje dodání a osazení poklopů vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	2		
1900	6012	93816.2	Mosty - čišťení	Úklid lokálního znečištění vozovky, kranice, obslužného chodníku PHS, římsy mostu nebo sběr a naložení jednotlivých předmětů (pneumatika, pytel s odpady apod.) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2	38		
1910	6013	12960R	Mosty - čištění odvodňovačů	Čištění a proplach tlakovou vodou, V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	10		
1920	8121	18481-617.	Řez a průklest stromů	Řez a průklest stromů. Odstranění suchých, naložených nebo jinak nebezpečných větví. Odstranění větví zasahujících do průjezdního profilu a pod Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Cena za jeden strom	ks	2		
1930	8123	112 15-16	Řez a průklest stromů ve výškách	Řez a průklest stromů za použití mobilní plošiny nebo lezecké techniky. Odstranění suchých, naložených nebo jinak nebezpečných větví. Odstranění větví zasahujících do průjezdního profilu a pod Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Cena za jeden strom	ks	1		
1940	8151	117 11	Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 25 cm	Průkácení nahnuvých nebo naložených stromů hrozcích zrcením vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup materiálu dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	2		
1950	8151	117 11	Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 50 cm	Průkácení nahnuvých nebo naložených stromů hrozcích zrcením vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup materiálu dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	1		
1960	8151	117 11	Kácení stromů - BSP o průměru kmene nad 50 cm	Průkácení nahnuvých nebo naložených stromů hrozcích zrcením vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup materiálu dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks	1		
1970	8221	111 21	Řez a průklest keřů	Řez a průklest keřů do plochy 40 m2. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2	8		

Investorská cena silnice za 12 měsíců v Kč bez DPH

DPH Kč

Investorská cena silnice za 12 měsíců v Kč včetně DPH

Digitálně podepsal:
Datum: 17.07.2023 12:56:52 +02:00