

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny
		1			D		HSV	Práce a dodávky HSV-Objekt na poz.č.1795/1				
		>2			D		1	Zemní práce				
		>3	oc	1	K	HSV	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním-zásyp septiku a topných kanálů uvnitř objektu	m3	84,900	180,00	1,000
		>2			D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
		>3	oc	2	K	HSV	631312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým tloušťky do 80 mm-zabetonování zasypaného septiku do úrovně okolní komunikace	m3	5,280	4 500,00	1,000
		>2			D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání-do úrovně vrchního podlahového betonu				
		>3	oc	3	K	HSV	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	2 139,000	1,00	1,000
		>3	oc	4	K	HSV	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	2 139,000	1,00	1,000
		>3	oc	5	K	HSV	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	29 946,000	0,10	1,000
		>3	oc	6	K	HSV	964051111	Bourání ŽB trámů, průvlaků, pilířů, vazníků a věnců nebo pásů průřezu do 0,10 m2	m3	519,480	880,00	1,000
		>3	oc	7	K	HSV	962033121	Bourání zdiva nadzákladového na cementovou maltu vč.překladů nad otvory přes 1 m3	m3	215,325	350,00	1,000
		>3	oc	8	K	HSV	975111111	Zřízení plošného podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 6 kPa	m2	543,200	1,00	1,000
		>3	oc	9	K	HSV	975111113	Odstranění plošného podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 6 kPa	m2	543,200	1,00	1,000
		>3	fc	10	K	HSV	966609R	Autojeřáb	hod	56,000	1,00	1,000
		>3	oc	11	K	HSV	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	41,000	15,00	1,000
		>3	oc	12	K	HSV	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	88,000	15,00	1,000
		>2			D		997	Přesun sutě				
		>3	oc	13	K	HSV	997006002	Hrubé třídění stavebního odpadu	t	1 820,316	15,00	1,000
		>3	oc	14	K	HSV	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	1 820,316	65,00	1,000
		>3	oc	15	K	HSV	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15 950,169	2,00	1,000
		>3	oc	16	K	HSV	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	1 246,752	85,00	1,000
		>3	oc	17	K	HSV	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	480,522	230,00	1,000

	>3	oc	18	K	HSV	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	11,581	3 500,00	1,000
	>3	oc	19	K	HSV	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,367	1 900,00	1,000
	>3	oc	20	K	HSV	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	45,980	2 500,00	1,000
	>3	oc	21	K	HSV	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	17,745	3 500,00	1,000
	>3	oc	22	K	HSV	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	17,370	3 500,00	1,000
	1			D		PSV	Práce a dodávky PSV				
	>2			D		712	Povlakové krytiny				
	>3	oc	23	K	PSV	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2	1 579,050	35,00	1,000
	>2			D		713	Izolace tepelné				
	>3	oc	24	K	PSV	713110814	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů nasáklých vodou tl přes 100 mm	m2	1 426,000	25,00	1,000
	>2			D		731	Ústřední vytápění - kotelny				
	>3	oc	25	K	PSV	731200829	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon přes 75 do 125 kW	kus	1,000	2 000,00	1,000
	>2			D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
	>3	oc	26	K	PSV	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	222,000	5,00	1,000
	>3	oc	27	K	PSV	733290802	Demontáž potrubí měděného D přes 35x1,5 do 64x2 mm	m	95,000	5,00	1,000
	>2			D		734	Ústřední vytápění - armatury				
	>3	oc	28	K	PSV	734200812	Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1	kus	68,000	10,00	1,000
	>2			D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				
	>3	oc	29	K	PSV	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm	kus	68,000	10,00	1,000
	>2			D		741	Elektroinstalace - silnoproud				
	>3	oc	30	K	PSV	741125841	Demontáž vodič Al izolovaný plný na žebříčku žíla 16 až 35 mm2 uloženy pevně	m	1 124,000	1,50	1,000
	>3	oc	31	K	PSV	741211863	Demontáž rozvodnic kovových volně stojících s krytím přes IPx4 plochou přes 1 m2	kus	1,000	200,00	1,000
	>3	oc	32	K	PSV	741371813	Demontáž osvětlovacího modulového systému bodového nastavitelného bez zachování funkčnosti	kus	35,000	30,00	1,000
	>3	oc	33	K	PSV	741371821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	160,000	30,00	1,000
	>3	oc	34	K	PSV	741421811	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm kolmý svod	m	183,000	2,00	1,000

	>3	oc	35	K	PSV	741913811	Demontáž rošt a lávka se stojinou, výložníky a odbočkami hliníková	m	174,000	2,00	1,000
	>3	oc	36	K	PSV	741311803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	15,000	1,00	1,000
	>3	oc	37	K	PSV	741315823	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	20,000	1,00	1,000
	>3	oc	38	K	PSV	741210843	Demontáž rozvodnic plastových na povrchu s krytím přes IPx4 plochou přes 0,2 m2	kus	2,000	1,00	1,000
	>2			D		763	Konstrukce suché výstavby				
	>3	oc	39	K	PSV	763131812	Demontáž podhledu s nosnou kci dřevěnou opláštění dvojitě	m2	1 426,000	25,00	1,000
	>3	oc	40	K	PSV	763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojitě	m2	124,000	49,00	1,000
	>2			D		764	Konstrukce klempířské				
	>3	oc	41	K	PSV	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	24,700	2,00	1,000
	>3	oc	42	K	PSV	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	174,000	2,00	1,000
	>3	oc	43	K	PSV	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	68,000	2,00	1,000
	>3	oc	44	K	PSV	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	174,000	2,00	1,000
	>3	oc	45	K	PSV	764004861	Demontáž svodu do suti	m	18,000	2,00	1,000
	>2			D		766	Konstrukce truhlářské				
	>3	oc	46	K	PSV	766622832	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových přes 1 do 2 m2	m2	148,240	5,00	1,000
	>3	oc	47	K	PSV	766622862	Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2	kus	68,000	2,00	1,000
	>3	oc	48	K	PSV	766431811	Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů z panelů plochy do 1,5 m2	m2	117,000	9,00	1,000
	>2			D		767	Konstrukce zámečnické				
	>3	oc	49	K	PSV	767651805	Demontáž zárubní vrat odřezáním plochy přes 10,0 m2	kus	6,000	5,00	1,000
	>3	oc	50	K	PSV	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg-zakrytí septiku	kg	220,000	3,00	1,000
	>3	oc	51	K	PSV	767996803	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg-ocel.konstr. z trubek a I nosníků	kg	2 230,000	3,00	1,000
	>2			D		775	Podlahy skládané				
	>3	oc	52	K	PSV	775511820	Demontáž podlah vlysových lepených bez lišt do suti	m2	388,500	15,00	1,000

CELKOVÁ Cena objektu bez DPH na poz.1795/1

Celková cena	Hmotnost celkem	Sut' celkem	Nh celkem	TD	Výběrové řízení	Dodavatel	Výrobce
1 255 001,05	12,149	1 727,274	10 192,269				
15 282,00	0,000	0,000	95,852				
15 282,00	0,000	0,000	95,852	vlast.			
23 760,00	12,149	0,000	19,008				
23 760,00	12,149	0,000	19,008	vlast.			
542 856,15	0,000	1 727,274	9 359,682				
2 139,00	0,000	0,000	203,205	vlast.			
2 139,00	0,000	0,000	164,703	vlast.			
2 994,60	0,000	0,000	0,000	vlast.			
457 142,40	0,000	1 246,752	7 663,369	vlast.			
75 363,75	0,000	452,183	1 159,740	vlast.			
543,20	0,000	0,000	89,628	vlast.			
543,20	0,000	0,000	43,999	vlast.			
56,00	0,000	0,000	0,000	vlast.			
615,00	0,000	5,371	10,045	vlast.			
1 320,00	0,000	22,968	24,992	vlast.			
673 102,90	0,000	0,000	717,727				
27 304,74	0,000	0,000	504,228	vlast.			
118 320,54	0,000	0,000	165,649	vlast.			
31 900,34	0,000	0,000	47,851	vlast.			
105 973,92	0,000	0,000	0,000	vlast.			
110 520,06	0,000	0,000	0,000	vlast.			

40 533,50	0,000	0,000	0,000	vlast.			
697,30	0,000	0,000	0,000	vlast.			
114 950,00	0,000	0,000	0,000	vlast.			
62 107,50	0,000	0,000	0,000	vlast.			
60 795,00	0,000	0,000	0,000	vlast.			
162 129,85	0,016	93,043	1 497,347				
55 266,75	0,000	17,370	132,640				
55 266,75	0,000	17,370	132,640	vlast.			
35 650,00	0,000	7,487	173,972				
35 650,00	0,000	7,487	173,972	vlast.			
2 000,00	0,000	0,542	10,918				
2 000,00	0,000	0,542	10,918	vlast.			
1 585,00	0,008	0,989	21,266				
1 110,00	0,004	0,710	11,766	vlast.			
475,00	0,004	0,278	9,500	vlast.			
680,00	0,004	0,075	4,964				
680,00	0,004	0,075	4,964	vlast.			
680,00	0,003	0,840	16,116				
680,00	0,003	0,840	16,116	vlast.			
8 487,00	0,000	5,069	202,561				
1 686,00	0,000	0,270	55,076	vlast.			
200,00	0,000	0,110	1,348	vlast.			
1 050,00	0,000	0,070	6,860	vlast.			
4 800,00	0,000	0,160	48,800	vlast.			
366,00	0,000	0,073	54,717	vlast.			

348,00	0,000	4,350	31,320	vlast.			
15,00	0,000	0,001	1,770	vlast.			
20,00	0,000	0,001	1,160	vlast.			
2,00	0,000	0,034	1,510	vlast.			
41 726,00	0,000	48,288	425,444				
35 650,00	0,000	41,297	393,576	vlast.			
6 076,00	0,000	6,991	31,868	vlast.			
917,40	0,000	1,013	125,539				
49,40	0,000	0,044	1,927	vlast.			
348,00	0,000	0,332	74,820	vlast.			
136,00	0,000	0,114	13,260	vlast.			
348,00	0,000	0,452	32,886	vlast.			
36,00	0,000	0,071	2,646	vlast.			
1 930,20	0,000	2,884	173,420				
741,20	0,000	0,000	140,680	vlast.			
136,00	0,000	0,000	2,788	vlast.			
1 053,00	0,000	2,884	29,952	vlast.			
7 380,00	0,000	2,660	136,692				
30,00	0,000	0,210	17,112	vlast.			
660,00	0,000	0,220	12,540	vlast.			
6 690,00	0,000	2,230	107,040	vlast.			
5 827,50	0,000	5,828	73,815				
5 827,50	0,000	5,828	73,815	vlast.			

1 417 130,90