

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
44	5905023030	Úprava povrchu stezky rozproštěním štěrkodrtě přes 5 do 10 cm	m2	300,000		
45	5905025010	Doplnění stezky štěrkodrtí ojedinele ručně	m3	30,000		
55	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	500,000		
57	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	500,000		
59	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2	945,000		
80	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	70,000		
83	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	10,000		
90	5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	80,000		
117	5906090021	Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový nebo dřevěný upevnění se čtyřmi vrtulemi	úl.pl.	10,000		
122	5906110005	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 5 cm	kus	10,000		
123	5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm	kus	10,000		
132	5906130135	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tvar S49, 49E1	km	0,020		
135	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tvar S49, 49E1	km	0,250		
145	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tvar S49, T, 49E1	km	0,250		
190	5907040031	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1	m	540,000		
196	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	200,000		
242	5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	úl.pl.	20,000		
251	5908065120	Ojedinelé dotahování upevňovačel s protáčením závitů šroub svérkový	kus	500,000		
257	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	20,000		
258	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	20,000		
284	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	10,000		
287	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	10,000		
299	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	640,000		
303	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	640,000		
362	5910135010	Demontáž pražcové kotvy v koleji	kus	80,000		
364	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	80,000		
559	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	50,000		
659	5955101005	Kamenivo drčené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII	t	500,000		
661	5955101025	Kamenivo drčené drt' frakce 4/8	t	10,000		
837	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	850,000		
842	9902100800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t	500,000		
845	9902200200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stozárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t	150,000		
872	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	150,000		
875	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		
877	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000		
878	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,000		
VON 1	021211001	Průzkumné práce pro opravy Doplnující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože	kus	1,000		
VON 3	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km	0,300		
VON 4	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	Kč/hod	10,000		
VON 5	023121001	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy koleje	km	0,300		
VON 6	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	70,000		
VON 13	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	300,000		
VON 15	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	100,000		