

Soupis požadavků TO Hulín

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Olomouc - Obvod 2

0

Pol. č.	Kód položky	Kategorie položky	Název položky	MJ	SO 01	SO 02	SO 03	SO 04	SO 05	SO 06	Množství celkem	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
místo provádění prací (TÚ, stanice, km od - do):					žst. Tlumačov - výh. č. 1, 4, 6, 14, 16, 17	příjezdová cesta k TO Hulín	žst. Hulín - SK č. 13 - výh. č. 47						
termín provádění prací od:					19.07.2023	19.07.2023	01.08.2023 (výluka)						
do:					31.07.2023	31.08.2023	11.08.2023 (výluka)						
cena za jednotlivé SO:													

54	5905035120	Kolejové lože	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3			200,000				200,000		
85	5906010030	Pražce	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus			10,000				10,000		
86	5906010040	Pražce	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus			16,000				16,000		
87	5906010050	Pražce	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus			23,000				23,000		
135	5906130345	Pražce	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tvar S49, 49E1	km			0,500				0,500		
145	5906140035	Pražce	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tvar S49, T, 49E1	km			0,500				0,500		
196	5907050120	Kolejnice	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus			60,000				60,000		
211	5908045030	Upevň. a spoj. součástí	Výměna podkladnice čtyř vrtule pražce betonové	kus	50,000						50,000		
284	5910020030	Svař., navaf., broušení	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar			45,000				45,000		
288	5910020320	Svař., navaf., broušení	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar přechodový tv. R65/S49	svar			6,000				6,000		
291	5910030310	Svař., navaf., broušení	Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a menším	svar			20,000				20,000		
299	5910040020	Svař., navaf., broušení	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m			400,000				400,000		
303	5910040120	Svař., navaf., broušení	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m			400,000				400,000		
422	5911525030	Výhybky a výh. konstrukce	Výměna čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49	kus			1,000				1,000		
425	5911641110	Výhybky a výh. konstrukce	Montáž jednoduché výhybky v ose koleje betonové pražce soustavy UIC60	m			32,000				32,000		
428	5911655040	Výhybky a výh. konstrukce	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m			25,000				25,000		
510	5913215020	Přejezdy a komunikace	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m			16,000				16,000		
512	5913220020	Přejezdy a komunikace	Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m			16,000				16,000		
514	5913235010	Přejezdy a komunikace	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m			15,000				15,000		
516	5913240010	Přejezdy a komunikace	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm	m2			26,000				26,000		
518	5913245010	Přejezdy a komunikace	Oprava komunikace vyplněním trhlin závlíkovou hmotou	m			16,000				16,000		
522	5913255030	Přejezdy a komunikace	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2		213,000	26,000				239,000		
637	5999010020	Manipulace a přepravy	Výjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t	t			12,000				12,000		
639	5999015020	Manipulace a přepravy	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t	t			30,000				30,000		

728	5961176325	Materiál	Čelistový závěr I. ČZ pro JS49 1:9-300 (klasik 1x závěr)	kus			1,000				1,000	
777	5963146000	Materiál	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t		50,400	8,000				58,400	
779	5963152000	Materiál	Asfaltová zálivka pro třiliny a spáry	kg			2,000				2,000	
781	5963155005	Materiál	Asfaltová páska těsnící	m			15,000				15,000	
862	9902400100	Doprava	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t			8,000				8,000	
865	9902400400	Doprava	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km	t			8,000				8,000	
871	9902900100	Doprava	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t			300,000				300,000	
873	9902900300	Doprava	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t			300,000				300,000	
875	9903100100	Doprava	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus			1,000				1,000	
877	9903200100	Doprava	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus			4,000				4,000	
882	9909000200	Poplatky	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t			8,000				8,000	
2	022111001	VON	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km			0,600				0,600	
8	0303111001	VON	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky - jednoduché vyřízení povolení a označení objíždky	soubor			1,000				1,000	
13	033131001	VON	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m			600,000				600,000	
15	034111001	VON	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod			150,000				150,000	