

SMLOUVA O DÍLO č.: OVZ-VZZR-2023-009

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: – technikem odd. investic a technické správy, odbor
majetku a investic MmP;
tel.: 466 859 495, 731 632 215; email:

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: TIMRA s.r.o.

Se sídlem: Semtín 85, 530 02 Pardubice

Zastoupen: , jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech smluvních: . jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech technických: , výkonným ředitelem

Odpovědný stavbyvedoucí: i č. autorizace: 14288

Tel:

IČO: 04806859 DIČ: CZ04806859

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Kr. soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36654

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „smlouva“) je zhotovení stavebního díla

ZŠ npor. Eliáše – rekonstrukce hřiště

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy sportovních ploch v areálu základní školy npor. Eliáše č.p. 344 v Pardubicích - Polabinách. Původní hřiště budou odstraněna a nahrazena novými sportovními objekty s novým umístěním, v rámci stavby budou řešeny i nezbytné areálové rozvody.

Specifikace předmětu plnění:

- SO 101 Atletický ovál 250 m + 100 m rovinka včetně doskočiště pro skok daleký

Zastavěná plocha oválu 250 m a rovinky – 2 135 m²

Běžecký ovál je navržen pro běh 250 m s pěti dráhami. Běžecký ovál bude mít dvě rovnoběžné rovinky a dva směrové oblouky o stejném poloměru s příčným sklonem. Vnitřní okraj dráhy bude ohraničen obrubníkem.

Atletická rovinka je navržena s šesti drahami. Rovinka je navržena na běh 100 m + 30 m doběh.

Sportovní povrch atletického oválu a rovinky je navržen z polyuretanu červené barvy s elastickou podložkou ze směsi gumového granulátu, drobného čistého kamene a polyuretanového pojiva.

V rámci vybudování rozběhové dráhy bude provedeno pískové doskočiště, které bude lemováno obrubníky s komůrkovou pryží pro ochranu sportovců před poraněním při pádu. Po obou stranách doskočiště bude umístěna betonová dlažba nahrazující lapače písku.

• SO 102 Víceúčelové hřiště

Zastavěná plocha hřiště – 806 m² (31 x 26)

Hřiště je navrženo pro neparametrovou malou kopanou, 2x basketbal, volejbal, nohejbal a tenis. Součástí vybavení sportoviště jsou dvě vestavěné branky na malou kopanou, vyndavací tenisové a volejbalové sloupky a 2x konstrukce na basketbal včetně košů. Na hřišti budou umístěny dva regulérní basketbalové koše a dva zmenšené basketbalové koše pro menší žáky.

Povrch hřiště je navržen jako umělý povrch z polyuretanu, který je vyroben ze směsi granulovaných granulátů a polyuretanových pojiv. Umělý povrch bude položen na elastické podložce ze směsi gumového granulátu, drobného čistého kamene a polyuretanového pojiva. Povrch bude upnut do chodníkových betonových obrub. Umělý povrch hřiště je navržen propustný. Nedílnou součástí víceúčelového hřiště je navržené oplocení po celém jeho obvodu, složené z dřevěných mantinelů, ocelových trubek a výplně polypropylenovou sítí. Celý obvod oplocení bude lemován betonovým obrubníkem.

• SO 103 Tenisové hřiště s odrazovou plochou

Zastavěná plocha hřiště – 168 m² (12 x 14 m)

Před zahájením prací bude odstraněno stávající tenisové hřiště s odrazovou plochou a asfaltovým povrchem včetně odrazové stěny. Nově bude provedena pouze polovina původní plochy tenisového hřiště.

Povrch nového tenisového hřiště bude umělý z polyuretanu, který je vyroben ze směsi granulovaných granulátů a polyuretanových pojiv, a bude propustný. Umělý povrch bude položen na elastické podložce ze směsi gumového granulátu, drobného čistého kamene a polyuretanového pojiva. Povrch bude upnut do chodníkových betonových obrub.

Součástí tenisového hřiště je vybudování odrazové stěny včetně vyhotovení základových konstrukcí, povrchových úprav a osazení funkčních doplňků v podobě zachytné sítě či klempířských prvků.

• SO 104 Sektor pro hod míčkem

Zastavěná plocha hřiště – 60 m² (15 x 4 m)

Sektor pro hod míčkem se skládá z rozběhové dráhy a výseče určené pro dopad náčiní.

Povrch rozběhové dráhy bude umělý, propustný a bude upnut do chodníkových betonových obrub. Sportovní povrch rozběhu je navržen z polyuretanu červené barvy s elastickou podložkou ze směsi gumového granulátu, drobného čistého kamene a polyuretanového pojiva.

Výseč pro dopad náčiní bude vyznačena bílými čarami.

• SO 105 Sektor pro vrh koulí

Zastavěná plocha sektoru pro vrh koulí – 102 m²

Sektor pro vrh koulí bude proveden z kruhu z žárově pozinkovaného materiálu a bude zabudován do betonové patky. Okraj kruhu musí být v úrovni okolního terénu. Vnitřní plocha kruhu bude z betonu.

Výseč pro dopad náčiní musí být vyznačena bílými čarami širokými 50 mm a musí být pokrytá vhodným materiálem, na němž náčiní zanechá stopu (škvára, kamenivo frakce 0/4 atd.) tl. min. 50 mm.

• SO 106 Hřiště pro volejbal a nohejbal

Zastavěná plocha hřiště – 984 m² (41 x 24)

Jedná se o tři hrací plochy vedle sebe určené pro volejbal a nohejbal. Součástí vybavení každého sportoviště jsou vyndavací volejbalové sloupky. Rozměr jednoho hřiště je 9 x 18 m. Rozestupy mezi jednotlivými hřišti jsou 4 m.

Povrch nového volejbalového a nohejbalového hřiště bude z umělé trávy s křemičitým vsypem a bude propustný. Povrch bude upnut do chodníkových betonových obrub. Na severní a jižní straně hrací plochy budou umístěny záchytné polypropylenové sítě, které budou uchyceny na sloupky z ocelových trubek, ukotvených do betonového základu.

• **SO 301 Rozvody závlahy**

Délka závlahy – 215 m; Průměr potrubí – DN 80; Počet zavlažovacích šachet – 5 ks z polypropylenu.

Hlavní trasa rozvodu závlahového systému (větev „A“) začíná u stávající studny, resp. u technického objektu, a dále pokračuje podél nově navrženého atletického oválu severním směrem. Na ni navazuje kolmá odbočka (větev „B“). Pro rozvody bude použito potrubí HDPE PE80SDR11, průměr potrubí je 32 mm, tlaková třída PN16. Na trase bude umístěno 5ks nových šachet s mosaznými ventily. Ventilové šachtice budou vhodné pro připojení hadic (se sprchou).

• **SO 401 Provozní osvětlení**

Kabelové vedení VO v první etapě – 194 m; Výška osvětlovacího stožáru – 6 m

Počet osvětlovacích stožárů v první etapě – 2 ks; Počet osvětlovacích stožárů v druhé etapě – 7 ks

V rámci rekonstrukce školního hřiště bude vyhotoveno osvětlení hranic areálu a příprava pro napájení příležitostných odběrů v prostoru hřiště, je navrženo doplnění NN a rozvodů a VO vč. uložení kabelového vedení areálu ZŠ.

Stavební práce budou probíhat částečně za provozu ZŠ npor. Eliáše, proto musí být dbáno na zvýšenou bezpečnost žáků.

Předmět plnění DÍLA je podrobněji vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby „ZŠ npor. Eliáše – rekonstrukce hřiště“ (dále jen „PD“) zpracovanou v 01/20 společností PRODIN a.s., IČO: 25292161, se sídlem K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, včetně soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto PD a zavazuje se podle ní postupovat.

Specifikace materiálové základny

Běžný standard používaný na českém trhu v souladu s požadovanými specifikacemi v PD. Materiál a jeho použití dle návrhu zhotovitele bude před zahájením prací a jeho použitím odsouhlasen s objednatelem.

Veškeré výrobky, konstrukční prvky, materiály, sestavy a zařízení, na jejichž konkrétní obchodní název nebo značku se případně v projektové dokumentaci a výkazu výměr vyskytuje odkaz, jsou uvedeny pouze jako referenční, určující tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry použitého výrobku a jako příklad možného použití a lze je nahradit výrobky, konstrukčními prvky, materiály, sestavami a zařízeními stejných nebo lepších parametrů a standardů.

Součástí DÍLA „ZŠ npor. Eliáše – rekonstrukce hřiště“ jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Součástí DÍLA dále je:

- a) dodržení podmínek všech dotčených orgánů veřejné správy a organizací;
- b) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků před jejich užíváním (u ÚMO Pardubice II);
- c) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;

- d) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně případného připojení a samostatného měření odběru energií nutných pro zhotovení DÍLA a úhrady u dodavatele předmětných energií;
- e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA; zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;
- f) dodávka vč. dopravy, uskladnění, správa, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení DÍLA;
- g) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 3x v listinné podobě a 1x v datové podobě (.pdf) na datovém nosiči v počtu 1 ks;
- h) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- i) úklid a čištění stavbou dotčených ploch; likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhl. č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů);
- j) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- k) provedení přejímky DÍLA;
- l) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;
- m) dodání zkušebních protokolů, atestů, certifikátů použitých materiálů a výrobků, záručních listů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, záruční listy, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

2. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:

- v rozsahu projektové dokumentace „ZŠ npor. Eliáše – rekonstrukce hřiště“ zpracované v 01/20 společností PRODIN a.s., IČO: 25292161, se sídlem K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, včetně soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměř;
- zadávacích podmínek veřejné zakázky;
- dle nabídky zhotovitele podané dne 11.5.2023

3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy v platném znění vztahujícími se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví [vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb., a následně ve znění vyhl. č. 323/2017 Sb.; vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění dle vyhl. č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhl. č. 62/2013 Sb.; zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhl. č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů); ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění], a dalších souvisejících předpisů a norem uvedených v projektových dokumentacích.

4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenými projektovými dokumentacemi. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto

- smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
5. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu i v případě, že tyto práce nejsou výslovně uvedeny v odst. 1 tohoto článku smlouvy.
 6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu DÍLA, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny, ekologická likvidace odpadu, vyklizení, úklid a uvedení do původního stavu stavbou dotčených prostor a ploch. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod., odvozem a skládkovném demontovaného a vybouraného materiálu, vypracováním výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení DÍLA apod.
 7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací může upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínu DÍLA musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku smlouvy v elektronické podobě. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
 8. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA, i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku smlouvy.
 9. Realizace případných změn závazku ze smlouvy bude umožněna v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
 10. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku v elektronické podobě k této smlouvě opatřeného elektronickým podpisem obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele).

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:

Termín zahájení DÍLA: po předání staveniště, a to na základě písemné výzvy objednatele

Staveniště bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací po nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo a minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.

Termín provedení kompletního DÍLA včetně jeho řádného předání:

do 6 měsíců ode dne předání staveniště

K výše uvedenému termínu nesmí DÍLO vykazovat žádné nedodělky ani vady bránící užívání.

2. Místem plnění předmětu smlouvy je **ZŠ npor. Eliáše č.p. 344 v Pardubicích - Polabinách.**
3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle časového harmonogramu provádění prací, a to vč. harmonogramu finančního plnění, který bude vypracován zhotovitelem před zahájením stavebních prací a odsouhlasen objednatelem.
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušování provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 21 této smlouvy, v ten den, kdy dojde k přerušování provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění

DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejich povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

Celková cena za DÍLO bez DPH.....	13.834.675,70 Kč
DPH 21%.....	2.905.281,90 Kč
Celková cena za DÍLO vč. DPH.....	16.739.957,60 Kč

(slovy: šestnáctmilionůsedmsetřicetdevěttisícdevěťsetpadesátšedm korun českých šedesát haléřů včetně DPH)

Podrobný oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Případná změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s touto smlouvou.

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:
 - a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz výměr, jenž je přílohou této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě;
 - b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno, se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti

- se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno.
3. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před započítáním realizace změn předmětu písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 9., 10. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
 4. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponižené o 10% platné k podpisu této smlouvy. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méněpráce, budou odečteny v nabídkových cenách.
 5. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, ne zahájení realizace DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III. této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA (tj. vč. DPH). Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení místa plnění (staveniště).
3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA dle harmonogramu prací, odsouhlaseným oběma smluvními stranami, delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur, pozastavit.
4. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy až na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací ke kontrole a k odsouhlasení.
5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10-ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 2. do 30-ti kalendářních dnů od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
7. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatel na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném dodatku k této smlouvě o dílo.

8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
- označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - každý originální účetní doklad musí obsahovat název akce,
 - údaje pro daňové účely.
- Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení místa plnění (staveniště).
9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 8. této smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vracením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
10. Objednatel prohlašuje, že objekt je používán k ekonomické činnosti, objednatel jedná jako osoba povinná k dani, pro výše uvedenou dodávku bude **aplikován režim přenesené daňové povinnosti** podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a a §29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
11. Požadavkem objednatele je, aby faktury byly zhotovitelem přednostně zasílány do datové schránky objednatele (**ID datové schránky: ukzbx4z**), nebo případně lze faktury zaslat elektronicky e-mailem na adresu: **posta@mmp.cz**. Faktury je možné zaslat poštou nebo prostřednictvím jiné osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), na adresu sídla objednatele či předat osobně na podatelnu v sídle objednatele.
12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
13. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

Oddíl II. **Realizace DÍLA**

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště (místo plnění) bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání staveniště smluvní strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné správy, pokud taková byla v souvislosti s předmětem plnění vydána, a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí; zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.
7. Objednatel není povinen převzít staveniště po ukončení DÍLA, pokud nebude uvedeno do stavu v souladu se smlouvou. Tato ustanovení platí i pro plochy přilehlé k místům provádění stavby.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujícím se k předmětu této smlouvy, jakož i pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv vztahujícím se na zaměstnance, a to u všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy. Dodržování těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i ze strany případných poddodavatelů.
3. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby, neučiní-li tak na výzvu objednatele, má se za to, že povinnost dle předchozí věty nesplnil.
4. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a mezi stranami nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

6. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.
2. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení kužívání veřejného prostranství u ÚMO Pardubice II (30 dnů před jejich užíváním) po dobu realizace stavby a uhradí případné náklady s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil.
3. Zhotovitel si pro potřeby realizace DÍLA na svůj náklad zajistí dodávku elektrické energie a vody.
4. Zhotovitel je povinen zajišťovat denní úklid pracoviště a všech prostor dotčených stavební činností.
4. Pokud dojde v průběhu realizace ke škodám na majetku vlastníka objektu, zajistí zhotovitel odstranění takových škod na své náklady.
5. Vzhledem k tomu, že stavební práce, jež jsou předmětem této smlouvy, budou realizovány částečně za provozu školního zařízení, musí zhotovitel respektovat v plném rozsahu práva provozovatele objektu. Jde zejména o zajištění stavby tak, aby uživatelé nebyli obtěžováni nadměrnou prašností a hlukem atd. (hlučné práce, budou prováděny v době po vyučování nebo po dohodě s vedením školy tak, aby bylo minimalizováno narušení školní výuky, prašnost bude omezena kropením - odsáváním) a zhotovitel zajistí průběžný úklid ploch dotčených stavbou (kropením, zametáním).
6. Veškeré stavební práce mohou být prováděny pouze mezi 7:00 - 20:00 hodinou, přitom hlučné práce v době od 8:00 do 17:00 hodin a po dohodě s vedením školy. Provádění prací ve dnech pracovního volna po dohodě s vedením školy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
7. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti koordinační činnosti s uživatelem školy (ředitel/ka školy). Činnosti, které budou probíhat za provozu školy, je třeba zkoordinovat tak, aby došlo k akceptovatelnému omezení provozu školy (hluk, kolize s komunikačními prostorami, bezpečnost). Návrh koordinací bude předložen a schválen zástupcem objednatele.
8. DÍLO bude realizováno částečně za provozu základní školy, zhotovitel je povinen přizpůsobit svoji činnost a nebránit tomuto provozu. Zhotovitel zajistí na své náklady po celou dobu výstavby, aby byl zamezen přístup veřejnosti na staveniště, přitom však během provádění DÍLA zajistí přístupnost do objektu základní školy vč. nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu. Komunikační trasy určené pro stavbu budou viditelně označeny. Musí být zajištěna bezpečnost a zdraví osob. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.
9. Zhotovitel se zavazuje v maximální míře, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, spolupracovat s vedením školy a reagovat na jeho oprávněné požadavky. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé porušení této povinnosti.
10. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedli do svých vyjádření, rozhodnutí a stanovisek (viz SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ Sp.zn. 85860/2018/DUB ze dne 5.12.2018 vč. Rozhodnutí o prodloužení platnosti Sp.zn. 153331/2022/DUB ze dne 31.1.2023). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
11. Objednatel nemůže poskytnout zhotoviteli zázemí pro skladování materiálu či zázemí pro zaměstnance. Zhotovitel si na vlastní náklady a odpovědnost zajistí veškeré zařízení staveniště v místě stavby, které bude

nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle projektové dokumentace a které bude řádně povoleno a zabezpečeno. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

12. Po celou dobu stavby musí být zabráněno poškození vnitřních prostor objektu vlivem stavební činnosti zhotovitele prací.
13. Harmonogram plnění vč. harmonogramu finančního plnění, který bude smluvními stranami vzájemně odsouhlasen před zahájením stavebních prací na předmětu plnění, bude platný po celou dobu provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti, tj. nedodržení harmonogramu plnění, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý i započatý den prodlení.
14. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA, dále je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to vše na své náklady. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodě ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 541/2020 Sb., o odpadech. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
15. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel bere na vědomí, že poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části je pouze orientační a nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami. Odkryté inženýrské sítě budou zabezpečeny a před záhozem bude provedena dokladová kontrola správce sítí.
16. V ochranných pásmech nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy a případné zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu.
17. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu realizace prací, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatel, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
18. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen poškozené plochy uvést nejpozději k předání hotového DÍLA do původního stavu. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
19. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. Ostatní vybourané hmoty budou uloženy na skládku nebo recyklovány. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč a každé jednotlivé porušení této povinnosti.
20. Všechny odpady vznikající na staveništi činností zhotovitele je zhotovitel povinen na své náklady třídit, evidovat a následně zajistit likvidaci tohoto odpadu. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převzetí řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý započatý den prodlení.
21. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, o dokumentaci staveb, ve znění dle vyhl. č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhl. č. 62/2013 Sb., a to §6 a příloha 16, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, především tyto údaje:
 - jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
 - nástupy, provádění prací a ukončení činnosti poddodavatelů vč. uvedení jejich identifikačních údajů (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu);
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;

- nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.

V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

22. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, povinnost vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
23. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace (dále jen „PD“) - autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.
24. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor objednatele), případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
25. Zhotovitel je povinen v rámci realizace DÍLA umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého v případě potřeby zajistí objednatel.
26. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
27. Po celou dobu realizace stavby budou organizovány pravidelné kontrolní dny, na kterých budou řešeny časové vazby na provoz budov, nemovitostí a pozemků dotčených stavbou s možností částečného omezení prací z důvodu provozních potřeb jejich vlastníků a nájemců. Toto omezení bude zhotovitel akceptovat bez nároku na finanční kompenzaci - zápisem ve stavebním deníku.
28. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
29. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 2 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín provedení kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen je provést na náklady objednatele. Bude-li zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole těchto dílčích částí alespoň 2 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkryt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
30. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
31. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA, pokud nebude dohodnuto s objednatelem jinak, a protokolárně jej předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze nástroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě prodlení se splněním této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení.
32. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele. Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
33. Zhotovitel se zavazuje respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.

34. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu a zajistit bezpečnost práce a provozu a opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby podílející se na plnění předmětu této smlouvy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti. O tomto školení bude proveden písemný záznam. Za každý zjištěný případ porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí stanovených závaznými předpisy je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
35. Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této smlouvy, odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu objednatele předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoliv však výlučně, pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů. Totožné musí být zajištěno ze strany příp. poddodavatelů.
36. Zhotovitel je oprávněn najmout si na své vlastní náklady poddodavatele, pro účely provedení některé části předmětu plnění dle této smlouvy za předpokladu, že nedojde k porušení závazných předpisů, a že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících z této smlouvy, jako kdyby je poskytoval zhotovitel sám. Zhotovitel je také odpovědný za koordinaci poddodavatelů.
37. Zhotovitel předložil objednateli před podpisem smlouvy seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedení jakékoli části předmětu plnění smlouvy, a který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. V průběhu plnění smlouvy je zhotovitel oprávněn změnit poddodavatele, jen ve výjimečných případech a na základě předchozího souhlasu objednatele, a to za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Zhotovitel je povinen získat souhlas objednatele s novým poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části předmětu plnění smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy název/jméno poddodavatele pro jednotlivé části předmětu plnění smlouvy, uvedení části plnění smlouvy, kterou má daný poddodavatel provést a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu smlouvy poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do pěti (5) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění DÍLA, přičemž objednatel nebude souhlas bezdůvodně zdržovat ani odpírat. Nevyjádří-li se objednatel do pěti (5) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení, platí, že použití tohoto poddodavatele odsouhlasil.
38. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, a to 3x v listinné podobě a 1 x na CD ve formátu .pdf, součinnost zhotovitele stavby při zpracování nových provozních předpisů.
39. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti

s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 5 miliónů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předána objednateli před podpisem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění DÍLA a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů.

Při porušení jakékoliv shora uvedené povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

40. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
41. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převímacího řízení DÍLA všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, doklady o provedených předepsaných zkouškách a revizích s vyhovujícím výsledkem).
42. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (poddodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě smluvní strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci předmětu plnění ve 2 tištěných paré.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatel, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patry z předané dokumentace.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti vztahující se k záznamu po obdržení takového vyjádření. Neobdrží-li jej do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v DÍLE pokračovat v souladu s touto smlouvou a dosavadních pokynů objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na

stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.

10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
12. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
13. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě.
V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu DÍLA.
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele :

á – technik odd. investic a technické správy OMI MmP,

za zhotovitele :

– výkonný ředitel

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta, případně zástupce stavbou dotčené školy.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
 - dokumentaci skutečného provedení DÍLA a formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve třech výtiscích a 1 x v digitální podobě, (ve formátu .pdf);
 - doklady o kvalitě a původu použitých materiálů;
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií;
 - prohlášení o shodě;
 - záruční listy;
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, a vyhl. č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů);
 - originál stavebního deníku;
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích s vyhovujícím výsledkem;
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol, a to protokol o předání a převzetí. Protokol vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran a bude zejména obsahovat:
 - popis zhotovovaného DÍLA;
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM;
 - seznam případných vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLU, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit;

- seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.
6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
 7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné jejich zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro realizaci prací proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělkami, ode dne odstranění vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínech stanovených objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným ve smlouvě.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.

5. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamace.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.
7. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV. čl. II. odst. 5 této smlouvy.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisějící s činností zhotovitele.
13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 tohoto čl., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 1“). **Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli doručena do datové schránky objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z) v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě) ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní od nabytí účinnosti této Smlouvy, pokud bankovní záruka nebyla zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě dle § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.**
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,7% z hodnoty Bankovní záruky č. 1 (tj. z hodnoty „Výše zajištění č. 1“) za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 1 byla platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. do jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků dle odd. II. čl. V. této Smlouvy. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělků, zajistí zhotovitel prodloužení platnosti Bankovní záruky č. 1 tak, aby byla platná a účinná až do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak („Období platnosti Bankovní záruky č. 1“). V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.

3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude **Bankovní záruka č. 1** vždy činit nejméně **955.000,--Kč** („Výše zajištění č. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné banky uplatnil nárok na čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky č. 1, a to do 5-ti pracovních dní ode dne odeslání, resp. uplatnění nároku u příslušné banky. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, je zhotovitel do 10-ti pracovních dní ode dne, kdy taková skutečnost nastala, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a zároveň objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. 1 do Výše zajištění č. 1 v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.
4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelům vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době dle odd. III. čl. II. této smlouvy poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 2**“; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „Bankovní záruka“). **Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli doručena do datové schránky objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z) v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě) v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA dle oddílů II. čl. V. této smlouvy.** V případě, je-li DÍLO převzato objednatel s vadami a nedodělkami, je zhotovitel povinen doručit Bankovní záruku č. 2 v den podpisu protokolu o odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,7% z hodnoty Bankovní záruky č. 2 (tj. z hodnoty „Výše zajištění č. 2“) za každý započatý den prodlení s předložením Bankovní záruky č. 2.
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 2 byla platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2“) dle odd. III. čl. II. této smlouvy. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.
6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude **Bankovní záruka č. 2** vždy činit **955.000,--Kč** („Výše zajištění č. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné banky uplatnil nárok na čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky č. 2, a to do 5-ti pracovních dní ode dne odeslání, resp. uplatnění nároku u příslušné banky. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, je zhotovitel do 10-ti pracovních dní ode dne, kdy taková skutečnost nastala povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 2, a zároveň objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. 2 do Výše zajištění č. 2 v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.
7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost.
8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.

9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vrácení originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.
10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

II. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli, uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této Smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. této smlouvy ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 5 a dle oddílu III. čl. III. odst. 5 a odst. 10 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.

III. Odstoupení od Smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy z těchto důvodů:
 - a) podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy;
 - b) neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedených v odst. 1. tohoto článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
3. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.

5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

IV. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, jen na základě předchozího souhlasu objednatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků v elektronické podobě opatřených elektronickým podpisem obou smluvních stran. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
8. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tato smlouva vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
10. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
11. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran elektronické podpisy.
12. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ v elektronické podobě a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
13. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
14. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
15. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá smlouva okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

16.Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

17.Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 7.6.2023 č. usnesení R/1430/2023

Příloha č. 1: Cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů

V Pardubicích

V Pardubicích

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Bc. Jan Nadrchal
primátor města

.....
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23001
Stavba: ZŠ npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 11.05.2023

Zadavatel:
Statutární město Pardubice

IČ: 00274046
DIČ:

Uchazeč:
Timra s.r.o.

IČ: 04806859
DIČ: CZ04806859

Projektant:
Prodin a.s.

IČ: 25292161
DIČ: CZ25292161

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 834 675,70

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	13 834 675,70	2 905 281,90
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 16 739 957,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23001

Stavba: ZŠ npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště

Místo: Pardubice

Datum: 11.05.2023

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: Prodin a.s.

Uchazeč: Timra s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

13 834 675,70

16 739 957,60

SO 001	Všeobecné položky	254 000,00	307 340,00
SO 101	Atletický ovál 250m + 100m rovinka včetně doskočiště	4 602 870,60	5 569 473,43
SO 102	Víceúčelové hřiště	3 341 773,70	4 043 546,18
SO 103	Tenisové hřiště s odrazovou plochou	803 095,60	971 745,68
SO 104	Sektor pro hod míčkem	1 062 919,80	1 286 132,96
SO 105	Sektor pro vrh koulí	147 984,60	179 061,37
SO 106	Hřiště pro volejbal a nohejbal	2 340 906,40	2 832 496,74
SO 301	Rozvody závlahy	153 661,50	185 930,42
SO 401.1	Provozní osvětlení	550 448,00	666 042,08
SO 401.2	Provozní osvětlení	577 015,50	698 188,76

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště

Objekt:

SO 001 - Všeobecné položky

KSO:

Místo: **Pardubice**

CC-CZ:

Datum: **11.05.2023**

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

00274046

DIČ:

Uchazeč:

Timra s.r.o.

IČ:

04806859

DIČ:

CZ04806859

Projektant:

Prodin a.s.

IČ:

25292161

DIČ:

CZ25292161

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

254 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	254 000,00	21,00%	53 340,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

307 340,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště

Objekt:

SO 001 - Všeobecné položky

Místo: Pardubice

Datum: 11.05.2023

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: Prodin a.s.

Uchazeč: Timra s.r.o.

Zpracovatel: bc. Lenka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	254 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	254 000,00
VRN5 - Finanční náklady	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště

Objekt:

SO 001 - Všeobecné položky

Místo:

Pardubice

Datum:

11.05.2023

Uchazeč:

Statutární město Pardubice

Projektant:

Prodin a.s.

Uchazeč:

Timra s.r.o.

Zpracovatel:

bc. Lenka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cerová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

254 000,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					254 000,00	
1	K	012103001	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
2	K	012103002	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
3	K	012303001	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
4	K	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
			"6x paré v tiskové podobě 6x v dig. tiskové podobě na CD"		1,000			
5	K	030001001	Zařízení staveniště	kp	1,000	120 000,00	120 000,00	
6	K	041403002	Zajištění stavby - D.C	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
7	K	043002001	Statická zkouška hutnění zemní pláně	soubor	8,000	3 000,00	24 000,00	
			"statická deska "8"		8,000			

D	VRN5	Finanční náklady					15 000,00	
8	K	051002001	Pojistné	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
			"náklady spojené s pojištěním díla v průběhu jeho realizace"		1,000			
9	K	056002001	Bankovní záruka	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
			"náklady spojené se zajištěním bankovní záruky"		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště

Objekt:

SO 101 - Atletický ovál 250m + 100m rovinka včetně doskočiště

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 11.05.2023

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

00274046

DIČ:

Uchazeč:

Timra s.r.o.

IČ:

04806859

DIČ:

CZ04806859

Projektant:

Prodin a.s.

IČ:

25292161

DIČ:

CZ25292161

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 602 870,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 602 870,60	21,00%	966 602,83
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 569 473,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště

Objekt:

SO 101 - Atletický ovál 250m + 100m rovinka včetně doskočiště

Místo: Pardubice

Datum: 11.05.2023

Zastupitel: Statutární město Pardubice

Projektant: Prodin a.s.

Uchazeč: Timra s.r.o.

Zpracovatel: Bc. Lenka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 602 870,60
HSV - Práce a dodávky HSV	4 602 870,60
1 - Zemní práce	568 740,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 490,00
4 - Vodorovné konstrukce	798,00
5 - Komunikace pozemní	3 456 089,10
8 - Trubní vedení	12 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	282 295,80
997 - Přesun sutě	254 001,00
998 - Přesun hmot	21 456,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště

Objekt:

SO 101 - Atletický ovál 250m + 100m rovinka včetně doskočiště

Místo: Pardubice

Datum: 11.05.2023

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: Prodin a.s.

Uchazeč: Timra s.r.o.

Zpracovatel: bc. Lenka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 602 870,60

D HSV Práce a dodávky HSV

4 602 870,60

D 1 Zemní práce **568 740,10**

K	113107223	Odstanění podkladu z kamenná drčeného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 055,490	100,00	205 549,00	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

Poznámka k položce: -
odměřeno z výkresu D 1.1.3 situace bourací práce
"stávající rozběh tl 290mm"2055,49

K	113202111	Vyfrézání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	687,100	50,00	34 355,00	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

Poznámka k položce: -
odměřeno z výkresu D 1.1.3 situace bourací práce
"chodníkové"413,1+274

K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	26,751	100,00	2 675,10	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k položce: -
odměřeno z výkresu D 1.1.3 situace bourací práce
"tl 100
mm"(((8*4,1)+(1,25*14,72)+(1,3*125,52)+(0,65*81,75))*0,1

K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	509,583	100,00	509 583,00	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

Poznámka k položce: -
odměřeno z výkresu D 1.1.3 situace bourací práce
(((8*4,1)+(1,25*14,72)+(1,3*125,52)+(0,65*81,75))*0,2
BUDE ČERPÁNČ SE SOUH-LASEM INVESTORA A PC
ZL ŠTĚNÍ SKUTEČNĚHO STAVU NA STAVBĚ
"vylepšení aktivní zóny"1698,61*0,3
Součet 509 583

K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	500,00	500,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k položce: -
odměřeno z výkresu D 1.1.2 situace

K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 rL0rE	m3	5,040	500,00	2 520,00	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k položce: -
odměřeno z výkresu D 1.1.3 situace bourací práce
"chárnička VO"(6,5+7,5)*0,6*0,6

K	162251102	Vodorovně přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tříd těžitelnosti skupiny 1 až 3	m3	40,984	40,00	1 639,40	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

K	162651111	Vodorovně přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tříd těžitelnosti skupiny 1 až 3	m3	138,528	150,00	20 779,20	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

"odkopávky"26,751+563,066
"rýhy"5,04
"zásyp"-40,984
"zásyp SO 104"-385,728
"zásyp SO 105"-29,637
Součet 138 528

K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	40,984	100,00	4 098,40	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

130*0,35*0,3
13,2*3,95*0,3
8,55*3,95*0,3
Součet 40 984

K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kameni kód odpadu 17 05 04	t	246,350	100,00	24 635,00	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

138,528*0,18
246 350

K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	179,512	10,00	1 795,12	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

40,984+138,528
179 512

K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	40,984	130,00	5 327,90	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k položce: -
odměřeno z výkresu D 1.1.3 situace bouracích prací
cospání zeminou co t 300 mm
130*0,35*0,3
13,2*3,95*0,3
8,55*3,95*0,3
Součet 40 984

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,200	400,00	1 680,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: □ odměřeno z výkresu D 1.1.2 situace					
	VV		"chránička VO"(8,5+7,5)*0,8*0,5		4 200			
14	M	5834417	šterkodrt frakce 0/32	l	8 400	437,00	3 678,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		4,2*2 "Prepočtené koeficientem množství		8,400			
15	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	742,913	80,00	59 433,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: □ odměřeno z výkresu D 1.1.2 situace					
	VV		657*1		657 000			
	VV		13,2*3,95		52 140			
	VV		8,55*3,95		33 773			
	VV		Součet		742 913			
16	M	1036110	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	200 587	300,00	60 176,10	CS ÚRS 2023 01
	VV		742,913*0,15*1,8		200 587			
17	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	742,913	20,00	14 858,30	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: □ odměřeno z výkresu D 1.1.2 situace					
	VV		657*1		657 000			
	VV		13,2*3,95		52 140			
	VV		8,55*3,95		33 773			
	VV		Součet		742 913			
18	M	005724400	osivo směs travní hřištní	kg	26 002	160,00	3 900,30	CS ÚRS 2023 01
	VV		742,913*0,035 "Prepočtené koeficientem množství		26 002			
19	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez ztuhnutí strojně	m2	742,437	20,00	14 848,70	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: □ odměřeno z výkresu D 1.1.2 situace					
20	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se ztuhnutím strojně	m2	2 046,010	20,00	40 920,20	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: □ odměřeno z výkresu D 1.1.2 situace					
	VV		1698,61+8+339,4		2 046 010			
21	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	9,000	750,00	6 750,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: □ odměřeno z výkresu D 1.1.3 situace bourací práce					
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							7 490,00	
22	K	388995216	Chránička kabelů (krabice s vikem) do DN 120	m	14,000	535,00	7 490,00	
	P		Poznámka k položce: □ odměřeno z výkresu D 1.1.2 situace					
	VV		"chránička VO"6,5+7,5		14,000			
D 4 Vodorovné konstrukce							798,00	
23	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,840	950,00	798,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: □ odměřeno z výkresu D 2.1.2 situace, D 2.1.4 vodorové uložení potrubí					
	VV		"chránička VO"(6,5+7,5)*0,6*0,1		0 840			
D 5 Komunikace pozemní							3 456 089,10	
24	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	339,400	95,00	32 243,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: □ odměřeno z výkresu D 1.1.2 situace					
	VV		"obrubník"656,8*0,5		328 400			
	VV		"obrubník s gumovým páskem"22*0,5		11,000			
	VV		Součet		339 400			
25	K	564251810	Křemičitý písek doskočišti fr 0,6-1,5 mm	m3	8,800	1 420,00	12 496,00	
	P		Poznámka k položce: □ odměřeno z výkresu D 1.1.2 situace					
	VV		(8*2,75)*0,4		8 800			
26	K	564801109	Umělý povrch pro běžecké dráhy tl 13 mm, barva červená	m2	1 698,610	866,25	1 471 420,90	
	P		Poznámka k položce: □ odměřeno z výkresu D 1.1.2 situace					
	VV		"BĚŽECKÝ OVÁL 250m+100m ROVINKA"(130*3,85)+1198,11		1 698 610			
27	K	564801110	Elastická podložka pod umělý povrch běž dráhy tl 35 mm	m2	1 698,610	598,50	1 016 618,10	
	P		Poznámka k položce: □ odměřeno z výkresu D 1.1.2 situace					
	VV		"BĚŽECKÝ OVÁL 250m+100m ROVINKA"(130*3,85)+1198,11		1 698 610			
28	K	564801111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 30 mm	m2	1 698,610	40,00	67 944,40	CS ÚRS 2023 01
	VV		FR: 0/4					
	VV		"BĚŽECKÝ OVÁL 200m+100m ROVINKA"(130*3,85)+1198,11		1 698 610			
29	K	564801199	D+M bílé oddělující lajny běžecké dráhy	m	1 586,100	94,50	149 886,50	
	P		Poznámka k položce: □ odměřeno z výkresu D 1.1.2 situace					
	VV		256+264+271+279+88,6+17+(5*27)+18+(51,5*5)		1 586 100			
30	K	564811011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	24,000	55,00	1 320,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"doskočiště"8*3		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	1 698,610	115,00	195 340,20	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: □ odměřeno z výkresu D 1.1.2 situace FR_0/32 "BĚŽECKÝ OVÁL 250m+100m ROVINKA"(130*3,85)+1198,11		1 698,610			
32	K	564841111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 120 mm	m2	1 698,610	195,00	331 229,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: □ odměřeno z výkresu D 1.1.2 situace FR_0/63 "BĚŽECKÝ OVÁL 250m+100m ROVINKA"(130*3,85)+1198,11		1 698,610			
33	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	8,000	230,00	1 840,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"CHODNÍK"(8+8)*0,5		8 000			
34	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	1 698,610	100,00	169 861,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: □ odměřeno z výkresu D 1.1.2 situace BUDE CERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA A PO ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ "vylepšení aktivní zóny"1698,61		1 698,610			
35	K	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0 25 m2 plochy do 100 m2	m2	8,000	350,00	2 800,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: □ odměřeno z výkresu D 1 1 2 situace "CHODNÍK"(8+8)*0,5		8 000			
36	M	592456011	dlažba desková betonová 50x50x5cm přírodní	m2	8,240	375,00	3 090,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		8*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		8,240			
	D	8	Trubní vedení				12 000,00	
37	K	894812395	Pročištění stávající šachty	kus	4,000	3 000,00	12 000,00	
	P		Poznámka k položce: □ odměřeno z výkresu D 1 1 2 situace					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				282 295,80	
38	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	22,000	160,00	3 520,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: □ odměřeno z výkresu D 1 1 2 situace "obrubník s gumovým páskem"3+3+8+8		22 000			
39	M	892174091	obrubník betonový s gumovým páskem 100x250x60 mm	kus	22,660	260,00	5 891,60	
	VV		3+3+8+8		22,000			
	VV		22*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		22,660			
40	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	656,800	160,00	105 088,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: □ odměřeno z výkresu D 1 1 2 situace (2+2+247,8+198+188,8+9,1+9,1)		656 800			
41	M	592170112	obrubník betonový zahradní 50x5x20 cm BÍLÝ	m	663,368	150,00	99 505,20	
	VV		(2+2+247,8+198+188,8+9,1+9,1)		656,800			
	VV		656,8*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		663 368			
42	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	11,037	3 000,00	33 111,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: □ odměřeno z výkresu D 1 1 2 situace 22*0,3*0,08 656,8*0,2*0,08 Součet		0 528 10,509 11,037			
43	K	999999994	Odrazové břevno pro skok daleký	kus	1,000	8 930,00	8 930,00	
	P		Poznámka k položce: □ odměřeno z výkresu D 1.1.2 situace					
44	K	999999995	Zákrytová síť na doskočiště	kus	1,000	26 250,00	26 250,00	
	P		Poznámka k položce: □ odměřeno z výkresu D 1 1 2 situace					
	D	997	Přesun sutě				254 001,00	
45	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	904,416	90,00	81 397,40	CS ÚRS 2023 01
	VV		"kamenivo"904,416		904 416			
46	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	2 713,248	1,00	2 713,20	CS ÚRS 2023 01
	VV		904,416*3		2 713 248			
47	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	140,856	90,00	12 677,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"obrubníky"140,856		140,856			
48	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	422,568	1,00	422,60	CS ÚRS 2023 01
	VV		140,856*3		422 568			
49	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	904,416	50,00	45 220,80	CS ÚRS 2023 01
50	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	140,856	50,00	7 042,80	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	140,856	100,00	14 085,60	CS ÚRS 2023 01
	WV		"obrubníky"140,856		140,856			
52	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	904,416	100,00	90 441,60	CS ÚRS 2023 01
	WV		"kamenivo"904,416		904,416			
	D	998	Přesun hmot				21 456,60	
53	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	214,566	100,00	21 456,60	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště

Objekt:

SO 102 - Víceúčelové hřiště

KSO:

Místo: **Pardubice**

CC-CZ:

Datum: **11.05.2023**

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

00274046

DIČ:

Uchazeč:

Timra s.r.o.

IČ:

04806859

DIČ:

CZ04806859

Projektant:

Prodin a.s.

IČ:

25292161

DIČ:

CZ25292161

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 341 773,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 341 773,70	21,00%	701 772,48
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 043 546,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště

Objekt:

SO 102 - Víceúčelové hřiště

Místo:

Pardubice

Datum:

11.05.2023

Uchazeč:

Statutární město Pardubice

Projektant:

Prodin a.s.

Uchazeč:

Timra s.r.o.

Zpracovatel:

bc. Lenka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 341 773,70

HSV - Práce a dodávky HSV

3 341 773,70

1 - Zemní práce

307 177,30

5 - Komunikace pozemní

2 140 338,50

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

807 186,50

997 - Přesun sutě

82 590,50

998 - Přesun hmot

4 480,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště

Objekt:

SO 102 - Víceúčelové hřiště

Místo: Pardubice

Datum: 11.05.2023

Uchazeč: Statutární město Pardubice

Projektant: Prodin a.s.

Uchazeč: Timra s.r.o.

Zpracovatel: bc. Lenka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 341 773,70

D HSV Práce a dodávky HSV

3 341 773,70

D 1 Zemní práce 307 177,30

1	K	113107153	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	62,650	100,00	6 265,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.2.3 situace bouracích prací					
	VV		'doskočiště'8,95*7		62,650			
2	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	392,428	50,00	19 621,40	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.2.3 situace bouracích prací					
	VV		"hřiště"(11,9*5,25)+(11,9*14,35)+(14,15*11,25)		392,428			
3	K	113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	392,428	90,00	35 318,50	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.2.3 situace bouracích prací					
	VV		"hřiště"(11,9*5,25)+(11,9*14,35)+(14,15*11,25)		392,428			
4	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	392,428	40,00	15 697,10	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.2.3 situace bouracích prací					
	VV		"hřiště"(11,9*5,25)+(11,9*14,35)+(14,15*11,25)		392,428			
5	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	26,505	50,00	1 325,30	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.2.3 situace bouracích prací					
	VV		'bet. rozběh tl. 150*1,55*17,1		26,505			
6	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	44,460	50,00	2 223,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.2.3 situace bouracích prací					
	VV		"stáv. rozběh tl. 290 mm"(1,15*7,1)+(17,1*1,45)		44,460			
7	K	113107333	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	26,505	200,00	5 301,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.2.3 situace bouracích prací					
	VV		'bet. rozběh"1,55*7,1		26,505			
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	124,200	50,00	6 210,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.2.3 situace bouracích prací					
	VV		16+11,5+17,1+13,3+18,7+17,1+30,5		124,200			
S	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	36,735	100,00	3 673,50	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.2.3 situace bouracích prací					
	VV		"tl. 100 mm"31*11,85*0,1		36,735			
*C	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	315,270	100,00	31 527,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.2.3 situace bouracích prací					
	VV		31*11,85*0,2		73,470			
	VV		BUCE ČERPÁNÍ SE SOUHLASEM INVESTORA A PC					
	VV		ZL. STĚNÍ SKUTEČNÉ-C STAVL NA STAVBĚ					
	VV		"vylepšení aktivní zóny"(31*26)*0,3		241,800			
	VV		Součet		315,270			
**	K	13325110*	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	6,144	1 000,00	6 144,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.2.3 situace bouracích prací					
	VV		"výkopky pro zákady"48*(0,4*0,4*0,8)		6,144			
*2	K	162251102	Vodorovně přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti skupiny 1 až 3	m3	28,242	40,00	1 129,70	CS ÚRS 2023 01
3	K	16265111	Vodorovně přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti skupiny 1 až 3	m3	329,907	150,00	49 486,10	CS ÚRS 2023 01
	VV		"odkopávky"36,735+315,27		352,005			
	VV		"šachty"6,144		6,144			
	VV		"zásyp"-28,242		-28,242			
	VV		Součet		329,907			
4	K	16715110	Nakácání výkopku z horniny třídy těžitelnosti skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	28,242	100,00	2 824,20	CS ÚRS 2023 01
	VV		26,15*3,6*0,3		28,242			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	593,833	100,00	59 383,30	CS ÚRS 2023 01
	VV		329,907*1,8		593,833			
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	358,149	10,00	3 581,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		26,242+329,907		358,149			
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	28,242	130,00	3 671,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.2.3 situace bouracích prací "dosypání po vybouraných konstrukcích"26,15*3,6*0,3		28,242			
18	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1,5 strojně	m2	177,140	80,00	14 171,20	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.2.2 situace		177,140			
	VV		(26,15*3,6)+(26+26+31)*1		177,140			
19	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	47,828	300,00	14 348,40	CS ÚRS 2023 01
	VV		177,14*0,15*1,8		47,828			
20	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1,5	m2	177,140	20,00	3 542,80	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.2.2 situace		177,140			
21	M	005724400	osivo směs travní hřištní	kg	6,200	150,00	930,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		177,14*0,035 "Přepočtené koeficientem množství"		6,200			
22	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	177,140	20,00	3 542,80	CS ÚRS 2023 01
23	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	863,000	20,00	17 260,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		806+57		863,000			
D 5 Komunikace pozemní							2 140 338,50	
24	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 100 mm	m2	57,000	95,00	5 415,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.2.2 situace		57,000			
	VV		"obrubník"114*0,5		57,000			
25	K	564801109	Umělý povrch tl 15 mm, barva červená	m2	806,000	1 128,75	909 772,50	
	P		Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.2.2 situace		806,000			
	VV		"hřiště"31*26		806,000			
26	K	564801110	Elastická podložka pod umělý povrch tl 35 mm	m2	806,000	598,50	482 391,00	
	P		Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.2.2 situace		806,000			
	VV		"hřiště"31*26		806,000			
27	K	564871116	Podklad ze šterokdrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	806,000	200,00	161 200,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.2.2 situace		806,000			
	VV		BUDE ČERPANO SE SOUHLASEM INVESTORA A PO ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ		806,000			
	VV		"vylepšení aktivní zóny"(31*26)		806,000			
28	K	564871118	Podklad ze šterokdrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 325 mm	m2	806,000	350,00	282 100,00	
	P		Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.2.2 situace		806,000			
	VV		"hřiště"31*26		806,000			
29	K	916232113	D+M oplocení z mantinelů výšky 1,05 - 1,22 cm, fošna 120x40xdélka mm	m	142,600	2 100,00	299 460,00	
	P		Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.2.2 situace		142,600			
	VV		Dřevěné fošny budou opatřeny barevnou tenkovrstvou lazurose zakomponovaným základním nátěrem. Nátěr bude proveden 3x. Jedna fošna bude přišroubována pomocí 4 kusů šroubů s čokovou hlavou.		142,600			
	VV		145*2,4		142,600			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							807 186,50	
30	K	762112112	D+M Rámové oplocení se sítě PP, oka 45x45 mm	m2	435,000	1 150,00	500 250,00	
	P		Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.2.2 situace		435,000			
	VV		Oplocení je vč osazení a bet základu pro sloupek, sloupku délky 5,1m prům sloupku je 89 mm, povrchová úprava žárově zinkované, [14+14+10+10]=48 kusů, a sítě PP		435,000			
	VV		145*3		435,000			
31	K	762112113	D+M vstupní branka (dvoukřídla) 2,4x2,1 m	kus	1,000	18 900,00	18 900,00	
	P		Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.2.2 situace		1,000			
32	K	762125114	D+M vestavěné branky na malou kopanou 3x2x1 m	kus	2,000	22 050,00	44 100,00	
	P		Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.2.2 situace		2,000			
33	K	762125115	D+ M vybavení hřiště	soub	1,000	120 750,00	120 750,00	
	P		Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.2.2 situace		1,000			
	VV		vyndávací sloupky na síť na tenis - 2 kusy, vyndávací sloupky na síť na volejbal - 2 kusy konstrukce na basketbal vč košů standardní velikosti 2 kusy, konstrukce na basketbal vč. košů menší velikosti 2		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1			1 000			
34	K	762125116	Lajnování sportů nástřikem speciální trvanlivou barvou	m	642,160	94,50	60 684,10	
P			Poznámka k položce: Odměněno z výkresu D1.2.5 Charakteristický půdorys a pohledy "tenis"					
VV			23,75+23,75+23,75+23,75+10,95+10,95+8,23+8,23+12,8		146,160			
VV			"volejbal"18+18+5+5+5+5+5		61,000			
VV			"basket"2*(28+28+15+15+15+24,4+24,4+11,3+5,6+5,6+5,6+5,6+4,9+4,9+5,7+5,7+4+4+2+2)		435 000			
VV			Součet		642 160			
35	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	114,000	160,00	18 240,00	CS ÚRS 2023 01
P			Poznámka k položce: odměněno z výkresu D 1.2.2 situace					
VV			31+31+26+26		114 000			
36	M	5927011	obrubník betonový zahradní 50x5x20 cm	m	114 280	80,00	9 302,40	CS ÚRS 2023 01
VV			114*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		116 280			
37	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,280	3 000,00	6 840,00	CS ÚRS 2023 01
P			Poznámka k položce: odměněno z výkresu D 1.2.2 situace					
VV			114*0,25*0,08		2,280			
38	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,760	2 000,00	11 520,00	CS ÚRS 2023 01
P			Poznámka k položce: odměněno z výkresu D 1.2.3 situace bouracích prací					
VV			"odrazová stěna"12*0,8*0,8		5 760			
39	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	25,200	500,00	12 600,00	CS ÚRS 2023 01
P			Poznámka k položce: odměněno z výkresu D 1.2.3 situace bouracích prací					
VV			"odrazová stěna"12*3,5*0,6		25 200			
40	K	966071712	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 4,0 m zabetonovaných	kus	5,000	200,00	1 000,00	
P			Poznámka k položce: odměněno z výkresu D 1.2.3 situace bouracích prací					
41	K	966071823	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky přes 2,0 m	m	10,000	300,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 01
P			Poznámka k položce: odměněno z výkresu D 1.2.3 situace bouracích prací					
VV			"ochranné pletivo výšky 4 m"10		10,000			
D 997			Přesun sutě				82 590,50	
42	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	314,417	90,00	28 297,50	CS ÚRS 2023 01
VV			"kamenivo"31,325+66,713+7,686+19,562		125,286			
VV			"živice"86,334		86 334			
VV			"beton"94,183+8,614		102 797			
VV			Součet		314,417			
43	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	943,251	1,00	943,30	CS ÚRS 2023 01
VV			943,251		943,251			
44	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	25,461	90,00	2 291,50	CS ÚRS 2023 01
VV			"obrubníky"25,461		25,461			
45	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	76,383	1,00	76,40	CS ÚRS 2023 01
VV			76,383		76,383			
46	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	314,417	50,00	15 720,90	CS ÚRS 2023 01
47	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	25,461	50,00	1 273,10	CS ÚRS 2023 01
48	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	128,258	100,00	12 825,80	CS ÚRS 2023 01
VV			"beton"94,183+8,614		102 797			
VV			"obrubníky"25,461		25 461			
VV			Součet		128,258			
49	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	125,286	100,00	12 528,60	CS ÚRS 2023 01
VV			"kamenivo"31,325+66,713+7,686+19,562		125 286			
50	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	86,334	100,00	8 633,40	CS ÚRS 2023 01
VV			"živice"86,334		86 334			
D 998			Přesun hmot				4 480,90	
998	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	44,809	100,00	4 480,90	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště

Objekt:

SO 103 - Tenisové hřiště s odrazovou plochou

KSO:

Místo: **Pardubice**

CC-CZ:

Datum: **11.05.2023**

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

00274046

DIČ:

Uchazeč:

Timra s.r.o.

IČ:

04806859

DIČ:

CZ04806859

Projektant:

Prodin a.s.

IČ:

25292161

DIČ:

CZ25292161

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

803 095,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	803 095,60	21,00%	168 650,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

971 745,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště

Objekt:

SO 103 - Tenisové hřiště s odrazovou plochou

Místo: Pardubice

Datum: 11.05.2023

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: Prodin a.s.

Uchazeč: Timra s.r.o.

Zpracovatel: bc. Lenka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		803 095,60
HSV - Práce a dodávky HSV		725 714,60
1 - Zemní práce		97 286,70
2 - Zakládání		75 670,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce		75 600,00
5 - Komunikace pozemní		391 920,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		29 152,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		40 261,40
997 - Přesun sutě		8 306,00
998 - Přesun hmot		7 517,80
PSV - Práce a dodávky PSV		77 381,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		8 233,90
764 - Konstrukce klempířské		13 267,10
783 - Dokončovací práce - nátěry		55 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště

Objekt:

SO 103 - Tenisové hřiště s odrazovou plochou

Místo: Pardubice

Datum: 11.05.2023

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: Prodin a s.

Uchazeč: Timra s.r.o

Zpracovatel: bc. Lenka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

803 095,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

725 714,60

D 1

Zemní práce

97 286,70

1	K	113107322	Odstanění podkladu z kameniva drčeného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	100,00	100,00	100,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.3.3 situace bouracích prací					
	VV		"stávající rozběh"1,55*6,9		0,695			
2	K	113107323	Odstanění podkladu z kameniva drčeného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	42,560	100,00	4 256,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.3.3 situace bouracích prací					
	VV		"stávající rozběh" tl 290 mm"3,8*11,2		42,560			
3	K	113107331	Odstanění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	150,00	100,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.3.3 situace bouracích prací					
	VV		"stávající rozběh"1,55*6,9		0,695			
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	43,300	50,00	2 165,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.3.3 situace bourací práce					
5	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	5,864	100,00	586,40	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.3.3 situace bourací práce					
	VV		12*13,22*0,1		5,864			
6	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	82,128	100,00	8 212,80	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.3.3 situace bourací práce					
	VV		12*13,22*0,2		31,728			
	VV		BUDE ČERPANO SE SOUHLASEM INVESTORA A PO ZLŠTĚNÍ SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ					
	VV		"vylepšení aktivní zóny"14*12*0,3		50,400			
	VV		Součet		82,128			
7	K	132251252	Hlubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	25,620	650,00	16 663,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.3.3 situace bourací práce					
	VV		"základ ořezové stěry"2*1,05*12,2		25,620			
8	K	162251102	Vodorovně přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti skupiny 1 až 3	m3	17,412	40,00	696,50	CS ÚRS 2023 01
9	K	162651111	Vodorovně přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti skupiny 1 až 3	m3	166,200	150,00	24 930,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"odkopávky"15,864+82,128		97,992			
	VV		"rýhy"25,62		25,620			
	VV		"zásyp"-17,412		-17,412			
	VV		Součet		106,200			
10	K	167151101	Nakácání výkopku z horniny třídy těžitelnosti skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	17,412	100,00	1 741,20	CS ÚRS 2023 01
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	106,218	100,00	10 621,60	CS ÚRS 2023 01
	VV		106,218					
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	123,612	100,00	12 361,20	CS ÚRS 2023 01
	VV		17,412+106,2		123,612			
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	17,412	130,00	2 263,60	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.3.3 situace bouracích prací					
	VV		14*2,88*0,3		12,012			
	VV		12*0,75*0,6		5,400			
	VV		Součet		17,412			
14	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1,5 strojně	m2	80,000	80,00	6 400,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: - Odměřeno z výkresu D 1.3.3 situace bouracích prací					
	VV		(14 + 14 + 12) * 1		40,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(14 * 2,86)			40 040		
	VV		Součet			80 040		
15	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	21,611	300,00	6 483,30	CS ÚRS 2023 01
	VV		80,04*0,15*1,8		21,611			
16	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	80,040	20,00	1 600,80	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu D 1.3.3 situace bouracích prací					
17	M	005724400	osivo směs travní hřištní	kg	2,801	150,00	420,20	CS ÚRS 2023 01
	VV		80,04*0,035 *Přepočtené koeficientem množství		2,801			
18	K	181951111	Úprava planě v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez ztuhnutí strojně	m2	80,040	20,00	1 600,80	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu D 1.3.3 situace bouracích prací					
19	K	181951112	Úprava planě v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se ztuhnutím strojně	m2	212,400	20,00	4 248,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu D 1.3.2 Situace					
	VV		"obrubniky"40*0,5		20 000			
	VV		"odrazová stěna"12,2*2		24 400			
	VV		168		168,000			
	VV		Součet		212,400			
D 2 Zakládání							75 670,20	
20	K	272362021	Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari	t	0,116	35 000,00	4 060,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: odměřeno z výkresu D 1.3.4 charakteristické fezy					
	VV		((2*12,2+2)+(2*12,2+1,05))*1,36/1000		0,101			
	VV		0,101*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		0,116			
21	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	23,760	450,00	10 692,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: odměřeno z výkresu D 1.3.4 charakteristické fezy					
	VV		(2*12,2+2*2)*0,3+(2*12,2+2*0,5)*0,6		23,760			
22	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	23,760	70,00	1 663,20	CS ÚRS 2023 01
23	K	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř C 25/30	m3	10,980	3 500,00	38 430,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: odměřeno z výkresu D 1.3.4 charakteristické fezy					
	VV		"odrazová stěna"12,2*2*0,3+12,2*0,5*0,6		10,980			
24	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,595	35 000,00	20 825,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: odměřeno z výkresu D 1.3.4 charakteristické fezy					
	VV		"průměr 12 mm B 500B"(24*4*4,35*0,89)/1000		0,372			
	VV		"průměr 10 mm B 500B"(15*12*2)*0,62/1000		0,223			
	VV		Součet		0,595			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							75 600,00	
25	K	311113134	Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř C 16/20	m2	42,000	1 800,00	75 600,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: odměřeno z výkresu D 1.3.4 charakteristické fezy					
	VV		12*3,5		42,000			
D 5 Komunikace pozemní							391 920,00	
26	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 100 mm	m2	44,400	95,00	4 218,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: odměřeno z výkresu D 1.3.2 situace					
	VV		"obrubniky"40*0,5		20,000			
	VV		"odrazová stěna"12,2*2		24 400			
	VV		Součet		44 400			
27	K	564801198	Umělý povrch tl 15 mm, barva červená	m2	168,000	1 128,75	189 630,00	
	P		Poznámka k položce: odměřeno z výkresu D 1.3.2 situace					
28	K	564801110	Elastická podložka pod umělý povrch tl.35 mm	m2	168,000	599,00	100 632,00	
	P		Poznámka k položce: odměřeno z výkresu D 1.3.2 situace					
29	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	168,000	200,00	33 600,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: odměřeno z výkresu D 1.3.2 situace					
	VV		BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA A PO ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ					
	VV		"vylepšení aktivní zóny"14*12		168,000			
30	K	564871119	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 335 mm	m2	168,000	380,00	63 840,00	
	P		Poznámka k položce: odměřeno z výkresu D 1.3.2 situace					
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							29 152,50	
31	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	89,700	45,00	4 036,50	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: odměřeno z výkresu D 1.3.2 situace					
32	K	622142001	Potázení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	89,700	280,00	25 116,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: odměřeno z výkresu D 1.3.2 situace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	(3,5*12*2)+(3,5*0,3*2)+12,*0,3		89 700			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				40 261,40	
33	K	762112119	D+M Rámové oplocení se sítí PP, oka 45x45 mm	m2	14,400	840,00	12 036,00	
		P	Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.3.2 situace, D 1.3.4 charakteristické řezy					
		VV	oplocení je vč. osazení 5 kusů sloupku délky 1,75m, prům. sloupku je 89 mm, povrchová úprava - žarové zinkování a PP					
		VV	sítě, oko 45x45 mm, tl 3 mm		14,400			
34	K	762125116	Lajnování sportů nástřikem speciální trvanlivou barvou	m	73,750	94,50	6 969,40	
		P	Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.3.2 situace					
		VV	"tenis"12+12+12+12+8,25+6,5+11		73 750			
35	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	40,000	160,00	6 400,00	CS ÚRS 2023 01
		P	Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.3.2 situace					
		VV	14+14+12		40,000			
36	M	592117011	obrubník betonový zahradní 50x5x20 cm	m	41,200	80,00	3 296,00	CS ÚRS 2023 01
		VV	40*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		41 200			
37	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,800	3 000,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 01
		P	Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.3.2 situace					
		VV	40*0,25*0,08		0 800			
38	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	91,000	60,00	5 460,00	CS ÚRS 2023 01
		VV	2*13*3,5		91,000			
39	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	1 820,000	1,00	1 820,00	CS ÚRS 2023 01
		VV	91*20		1 820 000			
40	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	91,000	20,00	1 820,00	CS ÚRS 2023 01
D	997		Přesun sutě				8 306,00	
41	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	25,304	90,00	2 277,40	CS ÚRS 2023 01
		VV	"kamenivo"3,102+18,726		21,828			
		VV	"beton"3,476		3 476			
		VV	Součet		25 304			
42	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	75,912	1,00	75,90	CS ÚRS 2023 01
		VV	25,304*3		75,912			
43	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	8,877	90,00	798,90	CS ÚRS 2023 01
		VV	"obrubníky"8,877		8 877			
44	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	26,631	1,00	26,60	CS ÚRS 2023 01
		VV	8,877*3		26,631			
45	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	25,304	50,00	1 265,20	CS ÚRS 2023 01
46	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8,877	50,00	443,90	CS ÚRS 2023 01
47	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	12,353	100,00	1 235,30	CS ÚRS 2023 01
		VV	"beton"3,476		3,476			
		VV	"obrubníky"8,877		8 877			
		VV	Součet		12 353			
48	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	21,828	100,00	2 182,80	CS ÚRS 2023 01
		VV	"kamenivo"3,102+18,726		21 828			
D	998		Přesun hmot				7 517,80	
49	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	75,178	100,00	7 517,80	CS ÚRS 2023 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				77 381,00	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				8 233,90	
50	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně ze studena náterem penetračním	m2	11,100	50,00	555,00	CS ÚRS 2023 01
		P	Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.3.4 charakteristické řezy					
		VV	12,2*0,5+(12,2*0,2)*2+(0,3*0,2)*2		11,100			
51	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,017	85 700,00	1 456,90	CS ÚRS 2023 01
		VV	11,1*0,0015 "Přepočtené koeficientem množství"		0,017			
52	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	13,720	150,00	2 058,00	CS ÚRS 2023 01
		P	Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.3.4 charakteristické řezy					
		VV	12,2*0,5+(12,2*0,3)*2+(0,5*0,3)*2		13,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	M	62832134	pás těžký asfaltovaný V60 S40	m2	15,092	170,00	2 565,60	CS ÚRS 2023 01
	WV		12,2*0,5+(12,2*0,3)*2+(0,5*0,3)*2		13,720			
	WV		13,72*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		15,092			
54	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	532,800	3,00	1 598,40	CS ÚRS 2023 01
D 764 Konstrukce klempířské							13 267,10	
55	K	764021408	Krycí lišta z poplastovaného plechu	m	24,600	169,00	4 157,40	
	P		Poznámka k položce: odměřeno z výkresu D 1.3.4 charakteristické fezy "odrazová stěna"12*2+0,3*2		24 600			
56	K	764224412	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z poplastovaného plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	m	12,100	742,00	8 978,20	
	P		Poznámka k položce: odměřeno z výkresu D 1.3.4 charakteristické fezy "RAL 9007"12,1		12,100			
57	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	131,500	1,00	131,50	CS ÚRS 2023 01
D 783 Dokončovací práce - nátěry							55 880,00	
58	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	89,700	50,00	4 485,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: odměřeno z výkresu D 1.3.4 charakteristické fezy					
59	K	783826315	Mikroarmovací silikonový nátěr omítek	m2	89,700	350,00	31 395,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: odměřeno z výkresu D 1.3.4 charakteristické fezy					
	WV		"bílý"50,1		50,100			
	WV		"zelený"12*3,3		39 600			
	WV		Součet		89 700			
60	K	783896302	Provedení reklamy na odrazovou plochu	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
	P		Poznámka k položce: odměřeno z D 1.3.1 technická zpráva					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště

Objekt:

SO 104 - Sektor pro hod míčkem

KSO:

Místo: **Pardubice**

CC-CZ:

Datum: **11.05.2023**

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

00274046

DIČ:

Uchazeč:

Timra s.r.o.

IČ:

04806859

DIČ:

CZ04806859

Projektant:

Prodin a.s.

IČ:

25292161

DIČ:

CZ25292161

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 062 919,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 062 919,80	21,00%	223 213,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 286 132,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště

Objekt:

SO 104 - Sektor pro hod míčkem

Místo:

Pardubice

Datum:

11.05.2023

Uchazeč:

Statutární město Pardubice

Projektant:

Prodin a.s.

Uchazeč:

Timra s.r.o.

Zpracovatel:

bc. Lenka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 062 919,80

HSV - Práce a dodávky HSV

1 062 919,80

1 - Zemní práce

696 181,10

5 - Komunikace pozemní

128 990,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

42 372,90

997 - Přesun sutě

193 108,50

998 - Přesun hmot

2 267,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště

Objekt:

SO 104 - Sektor pro hod míčkem

Místo:

Pardubice

Datum:

11.05.2023

Uchazeč:

Statutární město Pardubice

Projektant:

Prodin a.s.

Uchazeč:

Timra s.r.o.

Zpracovatel:

bc. Lenka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 062 919,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 062 919,80

D 1

Zemní práce

696 181,10

1	K	11310722	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1	667,420	667,420	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.4.3 situace bouracích prací 45,4*21,1+11,9*9,2					
	VV				1	667,420		
2	K	11310723	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	248,400	100,00	24 840,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.4.3 situace bouracích prací "sportovní plocha tl 100 + 200 mm" 27*9,2					
	VV				248,400			
3	K	11310723C	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1	667,420	667,420	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.4.3 situace bouracích prací 45,4*21,1+11,9*9,2					
	VV				1	667,420		
4	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1	667,420	667,420	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.4.3 situace bouracích prací 45,4*21,1+11,9*9,2					
	VV				1	667,420		
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	62,000	50,00	3 100,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.4.3 situace bouracích prací					
6	K	12215110	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	3,023	100,00	302,30	CS ÚRS 2023 01
	VV		9,75*3,1*0,2		3,023			
7	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	24,045	100,00	2 404,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		9,75*3,1*0,2		6,045			
			BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA A PO ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ					
	VV		"vylepšení aktivní zóny" 15*4*0,3		18,000			
	VV		Součet		24,045			
8	K	162251102	Vodorovně přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třify těžitelnosti skupiny 1 až 3	m3	385,728	40,00	15 429,10	CS ÚRS 2023 01
9	K	16265111	Vodorovně přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třify těžitelnosti skupiny 1 až 3	m3	27,068	150,00	4 060,20	CS ÚRS 2023 01
	VV		"odkopávky" 3,023+24,045		27,068			
10	K	16715110	nakácení výkopku z horniny třify těžitelnosti skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	385,728	100,00	38 572,80	CS ÚRS 2023 01
11	K	17120122	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameni kód odpadu 17 05 04	t	48,722	100,00	4 872,20	CS ÚRS 2023 01
	VV		27,068*1,6		48,722			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	27,068	10,00	270,68	CS ÚRS 2023 01
13	K	17410110	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	385,728	130,00	50 144,60	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.4.3 situace bouracích prací "dosypání zeminou po vybouraných konstrukcích" ((11,9*8,2)+(45,4*20,7)+(27*9,2))*0,3					
	VV				385,728			
14	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	323,760	80,00	25 900,80	CS ÚRS 2023 01
15	M	16364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	357,415	300,00	107 224,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		1323,76*0,15*1,8		357,415			
16	K	18141113	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	323,760	20,00	6 475,20	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.4.3 situace bouracích prací (11,9*8,2)+(45,4*20,7)+(36*1)+(27*9,2)					
	VV				1	323,760		
17	M	005724400	osivo směs travní hřištní	kg	46,332	150,00	6 949,80	CS ÚRS 2023 01
	VV		1323,76*0,035 "Přepočtené koeficientem množství"		46,332			
18	K	18195111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	323,760	20,00	6 475,20	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	79,000	20,00	1 580,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		15*4		60 000			
	VV		"obrubníky"(15+15+4+4)*0,5		19 000			
	VV		Součet		79,000			
D 5			Komunikace pozemní				128 990,00	
20	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 100 mm	m2	19,000	95,00	1 805,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: □ odměřeno z výkresu D 1.4.2 situace					
	VV		"obrubníky"(15+15+4+4)*0,5		19,000			
21	K	564801011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 30 mm	m2	60,000	40,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		15*4		60 000			
22	K	564801109	Umělý povrch tl 13 mm, barva červená	m2	60,000	971,25	58 275,00	
	P		Poznámka k položce: □ odměřeno z výkresu D 1 4 2 situace					
	VV		15*4		60 000			
23	K	564801110	Elastická podložka pod umělý povrch tl 35 mm	m2	60,000	598,50	35 910,00	
	P		Poznámka k položce: □ odměřeno z výkresu D 1.4.2 situace					
	VV		15*4		60,000			
24	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	60,000	115,00	6 900,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		15*4		60 000			
25	K	564851013	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 170 mm	m2	60,000	195,00	11 700,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		15*4		60,000			
26	K	564871016	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	60,000	200,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA A PO ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBE					
	VV		"vylepšení aktivní zóny"15*4		60 000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				42 372,90	
27	K	762125116	Lajnování sportů nástřikem speciální trvanlivou barvou	m	39,700	94,50	3 751,70	
	P		Poznámka k položce: □ odměřeno z výkresu D 1.4.2 situace					
	VV		"tl. 50 mm"15+15+4		34,000			
	VV		"tl. 70 mm"0,75+0,75+4,2		5,700			
	VV		Součet		39,700			
28	K	762125117	Bílé čáry pro vyznačení výšece	m	185,000	118,00	21 830,00	
	P		Poznámka k položce: □ odměřeno z výkresu D 1.4.2 situace					
29	K	762431817	Odstranění ochranné sítě výšky 4 m + 5-ti kusu tyčí výšky 4 m	m	10,000	230,00	2 300,00	
	P		Poznámka k položce: □ odměřeno z výkresu D 1.4.3 situace bouracích					
30	K	762431821	Demontáž basketbalových košů + konstrukce pro další použití	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
	P		Poznámka k položce: □ odměřeno z výkresu D 1.4.3 situace bouracích					
31	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	38,000	160,00	6 080,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: □ odměřeno z výkresu D 1.4.2 situace					
	VV		15+15+4+4		38,000			
32	M	592'70'1	obrubník betonový zahradní 50x5x20 cm	m	39,140	80,00	3 131,20	CS ÚRS 2023 01
			38*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		39,140			
33	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,760	3 000,00	2 280,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: □ odměřeno z výkresu D 1.4.2 situace					
	VV		38*0,25*0,08		0,760			
D 997			Přesun sutě				193 108,50	
34	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	781,770	90,00	70 359,30	CS ÚRS 2023 01
	VV		"kamenivo"109,296+181,461		290 757			
	VV		"beton"256,181		256 181			
	VV		"živice"234,832		234,832			
	VV		Součet		781,770			
35	K	997221559	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	2 345,310	1,00	2 345,30	CS ÚRS 2023 01
	VV		781,77*3		2 345 310			
36	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	12,915	90,00	1 162,40	CS ÚRS 2023 01
	VV		"obrubníky"12,915		12,915			
37	K	997221579	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	38,745	1,00	38,70	CS ÚRS 2023 01
	VV		12,915*3		38,745			
38	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	781,770	50,00	39 088,50	CS ÚRS 2023 01
39	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	12,915	50,00	645,80	CS ÚRS 2023 01
40	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	269,096	100,00	26 909,60	CS ÚRS 2023 01
	VV		"beton"256,181		256 181			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			WV "obrubníky"12,915			12 915		
			WV Součet			269 096		
41	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	290,757	100,00	29 075,70	CS ÚRS 2023 01
			WV "kamenivo"109,296+181,461		290 757			
42	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	234,832	100,00	23 483,20	CS ÚRS 2023 01
			WV "živice"234,832		234,832			
	D	998	Přesun hmot				2 267,30	
43	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	22,673	100,00	2 267,30	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště

Objekt:

SO 105 - Sektor pro vrh koulí

KSO:

Místo: **Pardubice**

CC-CZ:

Datum: **11.05.2023**

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

00274046

DIČ:

Uchazeč:

Timra s.r.o.

IČ:

04806859

DIČ:

CZ04806859

Projektant:

Prodin a.s.

IČ:

25292161

DIČ:

CZ25292161

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

147 984,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	147 984,60	21,00%	31 076,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

179 061,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště

Objekt:

SO 105 - Sektor pro vrh koulí

Místo:

Pardubice

Datum:

11.05.2023

Uchazeč:

Statutární město Pardubice

Projektant:

Prodin a.s.

Uchazeč:

Timra s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

147 984,60

HSV - Práce a dodávky HSV

147 984,60

1 - Zemní práce

62 130,10

5 - Komunikace pozemní

24 115,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

41 400,80

997 - Přesun sutě

17 151,80

998 - Přesun hmot

3 186,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště

Objekt:

SO 105 - Sektor pro vrh koulí

Místo:

Pardubice

Datum:

11.05.2023

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant:

Prodin a.s.

Uchazeč:

Timra s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

147 984,60

D HSV Práce a dodávky HSV 147 984,60

D 1 Zemní práce 62 130,10

K	113107163	Odstánění podkladu z kameniva drčeného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	130,830	100,00	13 083,00	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

P
Poznámka k položce:
odměřeno z výkresu D 1.5.3 situace bouracích prací

WV
"rozběh tl. 290 mm"26,7*4,9

K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	62,500	40,00	2 540,00	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

P
Poznámka k položce:
odměřeno z výkresu D 1.5.3 situace bouracích prací

K	12215110*	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	7,400	100,00	740,00	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

P
Poznámka k položce:
odměřeno z výkresu D 1.5.3 situace bouracích prací

WV
(65,5+5,5)*0,5

K	12225110*	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,570	100,00	357,00	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

P
Poznámka k položce:
odměřeno z výkresu D 1.5.3 situace bouracích prací

WV
(65,5+5,5)*0,5

K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti skupiny 1 až 3	m3	26,627	40,00	1 065,10	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

K	16265111*	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti skupiny 1 až 3	m3	10,710	150,00	1 606,50	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

WV
"odkopávky"7,14+3,57

K	16715110*	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	26,627	100,00	2 662,70	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

K	17120122*	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	16,278	100,00	1 627,80	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

WV
10,71*1,8

K	17125120*	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	10,710	10,00	107,10	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

K	17410110*	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	26,627	150,00	4 444,05	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

P
Poznámka k položce:
odměřeno z výkresu D 1.5.3 situace bouracích prací

WV
"dosypání zeminou po vybouraných konstrukcích"26,7*3,7*0,3

K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1,5 ručně	m2	48,790	80,00	3 903,20	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

P
Poznámka k položce:
odměřeno z výkresu D 1.5.2 situace

WV
50*1+26,7*3,7

M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	m3	40,173	300,00	12 051,90	CS ÚRS 2023 01
---	----------	------------------------------------	----	--------	--------	-----------	----------------

WV
148,79*0,15*1,8

K	18141113*	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1,5	m2	48,790	20,00	2 875,80	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

P
Poznámka k položce:
odměřeno z výkresu D 1.5.2 situace

M	005724400	osivo smés travní hřištní	kg	5 208	150,00	781,20	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	---------------------------	----	-------	--------	--------	----------------

WV
148,79*0,035 "Přepočtené koef.c. entem množství"

K	18195111*	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m2	48,790	20,00	2 875,80	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

P
Poznámka k položce:
odměřeno z výkresu D 1.5.2 situace

K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	25,000	20,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

P
Poznámka k položce:
odměřeno z výkresu D 1.5.2 situace

WV
102

WV
"obrubník"46*0,5

WV
Scučet

WV
125,000

D	5	Komunikace pozemní				24 115,00	
---	---	--------------------	--	--	--	-----------	--

K	56423111*	Podklad nebo podsyp ze štěrku ŠP tl 100 mm	m2	23,000	95,00	2 185,00	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

P
Poznámka k položce:
odměřeno z výkresu D 1.5.2 situace

WV
"obrubník"46*0,5

WV
23,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	564251809	Dopadová plocha - písek fr 0/4 tl. 50 mm	m2	102,000	100,00	10 200,00	
			<i>Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.5.2 situace</i>					
19	K	564831111	Podklad ze štěrkuodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	102,000	115,00	11 730,00	CS ÚRS 2023 01
			<i>Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.5.2 situace</i>					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							41 400,80	
20	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	46,000	160,00	7 360,00	CS ÚRS 2023 01
			<i>Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.5.2 situace</i>					
			<i>VV 16,76+16,76+10,98+0,75+0,75</i>		46,000			
21	M	592170028	obrubník betonový zahradní 1000x50x200mm BÍLÝ	m	47,380	160,00	7 580,80	
			<i>VV 46*1,03 *Přepočtené koeficientem množství</i>		47,380			
22	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,920	3 000,00	2 760,00	CS ÚRS 2023 01
			<i>Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.5.2 situace</i>					
			<i>VV 46*0,25*0,06</i>		0,920			
23	K	999999995	Žárově pozinkovaný kruh průměr 2,135 m s betonovou patkou vč. výpíně beton C12/15 tl 100mm	kus	1,000	15 200,00	15 200,00	
			<i>Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.5.2 situace</i>					
24	K	999999996	D+M zářezciho břevna	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
			<i>Poznámka k položce: - odměřeno z výkresu D 1.5.2 situace</i>					
D 997 Přesun sutě							17 151,80	
25	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	57,565	90,00	5 180,90	CS ÚRS 2023 01
			<i>VV "kamenivo" 57,565</i>		57,565			
26	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	172,695	1,00	172,70	CS ÚRS 2023 01
			<i>VV 57,565*3</i>		172,695			
27	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	13,018	90,00	1 171,60	CS ÚRS 2023 01
			<i>VV "obrubníky" 13,018</i>		13,018			
28	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	39,051	1,00	39,10	CS ÚRS 2023 01
			<i>VV 13,017*3</i>		39,051			
29	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	57,565	50,00	2 878,30	CS ÚRS 2023 01
30	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	13,018	50,00	650,90	CS ÚRS 2023 01
31	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	13,018	100,00	1 301,80	CS ÚRS 2023 01
32	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatfíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	57,565	100,00	5 756,50	CS ÚRS 2023 01
D 998 Přesun hmot							3 186,90	
33	X	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	31,869	100,00	3 186,90	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště

Objekt:

SO 106 - Hřiště pro volejbal a nohejbal

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 11.05.2023

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

00274046

DIČ:

Uchazeč:

Timra s.r.o.

IČ:

04806859

DIČ:

CZ04806859

Projektant:

Prodin a.s.

IČ:

25292161

DIČ:

CZ25292161

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 340 906,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 340 906,40	21,00%	491 590,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 832 496,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště

Objekt:

SO 106 - Hřiště pro volejbal a nohejbal

Místo: Pardubice

Datum:

11.05.2023

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: Prodin a.s.

Uchazeč: Timra s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **2 340 906,40**

HSV - Práce a dodávky HSV 2 340 906,40

1 - Zemní práce 431 096,50

5 - Komunikace pozemní 1 593 889,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 43 200,00

997 - Přesun sutě 157 564,10

998 - Přesun hmot 115 156,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště

Objekt:

SO 106 - Hřiště pro volejbal a nohejbal

Místo: Pardubice

Datum: 11.05.2023

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: Prodin a s.

Uchazeč: Timra s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 340 906,40

D HSV Práce a dodávky HSV

2 340 906,40

D 1 Zemní práce 431 096,50

1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	456,000	100,00	45 600,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: odměřeno z výkresu. D 1.6.3 situace bourací práce					
	WV		'hřiště tl 250 mm' 56*26		1 456,000			
2	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	2,400	100,00	240,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: odměřeno z výkresu. D 1.6.3 situace bourací práce					
	WV		'rozběh tl 250 mm' 3,1*4		12,400			
3	K	113202***	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	1,000	40,00	40,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: odměřeno z výkresu. D 1.6.3 situace bourací práce					
4	K	12215110*	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	6,400	100,00	640,00	CS ÚRS 2023 01
	WV		41*4*0,1		6,400			
5	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	328,000	100,00	32 800,00	CS ÚRS 2023 01
	WV		41*4*0,2		32 800			
	WV		BUDE ČERPÁN SE SOU-LASEM INVESTORA A PO ZL. ŠTĚNÍ SKUTEČNĚHO STAVU NA STAVBĚ					
	WV		'vylepšení aktivní zóny' 41*24*0,3		295,200			
	WV		Scučet		328,000			
6	K	16265111*	Vodorovně přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti skupiny 1 až 3	m3	27 300,00	150,00	27 300,00	CS ÚRS 2023 01
	WV		'odkopávky' 16,4+328		344,400			
	WV		'zásyp' 162,4		162,400			
	WV		Scučet		27 300,00			
7	K	16715110*	Nakácání výkopku z horniny třídy těžitelnosti skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	6 240,00	100,00	6 240,00	CS ÚRS 2023 01
	WV		56*11 8*0 25		6 240			
8	K	17120122*	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	32 760,00	100,00	32 760,00	CS ÚRS 2023 01
	WV		182*1,8		32 760			
9	K	17125120*	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2 200,00	10,00	2 200,00	CS ÚRS 2023 01
10	K	17410110*	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	24 360,00	150,00	24 360,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: odměřeno z výkresu. D 1.6.3 situace bourací práce					
	WV		'dcsypání zem ry po vybouraných konstrukcích' 56*11 6*0 25		162 400			
11	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	779,600	20,00	15 592,00	CS ÚRS 2023 01
	WV		(24+24+41+41)*1		130,000			
	WV		56*11,8		649,600			
	WV		Scučet		779,600			
12	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	m3	210,492	300,00	63 147,60	CS ÚRS 2023 01
	WV		779,6*0,15*1,8		210,492			
13	K	18141113*	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	15 592,00	20,00	15 592,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: odměřeno z výkresu. D 1.6.3 situace bourací práce					
14	M	005724400	osivo směs travní hřištní	kg	27,286	150,00	4 092,90	CS ÚRS 2023 01
	WV		779,6*0,035 "Přepočtené koeficientem množství"		27,286			
15	K	18195111*	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m2	15 592,00	20,00	15 592,00	CS ÚRS 2023 01
16	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	20 980,00	20,00	20 980,00	CS ÚRS 2023 01
	WV		984		984,000			
	WV		'obrubník' 130*0,5		65,000			
	WV		Scučet		1 049,000			
17	K	184818233	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm betoněním výšky cc 2 m	kus	14,000	850,00	11 900,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: odměřeno z výkresu. D 1.6.2 situace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace pozemní					1 593 869,00
18	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 100 mm	m2	65,000	95,00	6 175,00	CS ÚRS 2023 01
	P	Poznámka k položce: □ odměřeno z výkresu D 1.6.2 situace						
	VV	"obrubník"130*0,5			65,000			
19	K	564801009	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 35 mm	m2	984,000	100,00	98 400,00	
	P	Poznámka k položce: □ odměřeno z výkresu D 1.6.2 situace						
	VV	24*41			984,000			
20	K	564801200	Čáry - značení	soub.	1,000	31 500,00	31 500,00	
	P	Poznámka k položce: □ odměřeno z výkresu D 1.6.2 situace						
	VV	"volejbal 3*(5*9+2*18+12,9m), volejbal 2*9*3m"1			1,000			
21	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	984,000	100,00	98 400,00	CS ÚRS 2023 01
	P	Poznámka k položce: □ odměřeno z výkresu D 1.6.2 situace						
	VV	BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA A PO ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ "vylepšení aktivní zóny"41*24			984,000			
22	K	564871117	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 315 mm	m2	984,000	350,00	344 400,00	
	P	Poznámka k položce: □ odměřeno z výkresu D 1.6.2 situace						
	VV	24*41			984,000			
23	K	916234113	D+M umělá tráva , barevný povrch tl. 15 mm	m2	984,000	640,50	630 252,00	
	P	Poznámka k položce: □ odměřeno z výkresu D 1.6.2 situace						
24	K	916234114	D+M vyndávacích sloupků na síť na volejbal	kus	6,000	8 367,00	50 202,00	
	P	Poznámka k položce: □ odměřeno z výkresu D 1.6.2 situace						
	VV	"do zemních pouzder"6			6,000			
25	K	762112112	D+M Rámové oplocení se sítí PP, oka 45x45 mm	m2	328,000	1 020,00	334 560,00	
	P	Poznámka k položce: □ odměřeno z výkresu D 1.6.2 situace						
	VV	Oplocení je vč. osazení a bet. základu pro sloupek, sloupku délky 5,1m prům. sloupku je 89 mm, povrchová úprava žárově zinkované, (16+16)=32 kusů, a sítě PP 41*42			328,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání					43 200,00
26	K	762431819	Odstranění sloupů pro uchycení sítě (volejbal)	kus	8,000	200,00	1 600,00	
	P	Poznámka k položce: □ odměřeno z výkresu D 1.6.3 situace bourací práce						
27	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	130,000	180,00	23 400,00	CS ÚRS 2023 01
	P	Poznámka k položce: □ odměřeno z výkresu D 1.6.2 situace						
	VV	24+24+41+41			130,000			
28	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	130,000	80,00	10 400,00	CS ÚRS 2023 01
29	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,600	3 000,00	7 800,00	CS ÚRS 2023 01
	P	Poznámka k položce: □ odměřeno z výkresu D 1.6.2 situace						
	VV	130*0,25*0,08			2,600			
D 997			Přesun sutě					157 564,10
30	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	646,096	90,00	58 148,60	CS ÚRS 2023 01
	VV	"kamenivo"640,640+5,456			646,096			
31	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 938,288	1,00	1 938,30	CS ÚRS 2023 01
	VV	646,096*3			1 938,288			
32	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	2,255	90,00	203,00	CS ÚRS 2023 01
	VV	"obrubníky"2,255			2,255			
33	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	6,765	1,00	6,80	CS ÚRS 2023 01
	VV	2,255*3			6,765			
34	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	646,096	50,00	32 304,80	CS ÚRS 2023 01
35	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,550	50,00	127,50	CS ÚRS 2023 01
36	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	2,255	100,00	225,50	CS ÚRS 2023 01
	VV	"obrubníky"2,255			2,255			
37	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	646,096	100,00	64 609,60	CS ÚRS 2023 01
	VV	"kamenivo"640,640+5,456			646,096			
D 998			Přesun hmot					115 156,80
38	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	1 151,568	100,00	115 156,80	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště

Objekt:

SO 301 - Rozvody závlahy

KSO:

Místo: **Pardubice**

CC-CZ:

Datum: **11.05.2023**

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

00274046

DIČ:

Uchazeč:

Timra s.r.o.

IČ:

04806859

DIČ:

CZ04806859

Projektant:

Prodin a.s.

IČ:

25292161

DIČ:

CZ25292161

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

153 661,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	153 661,50	21,00%	32 268,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

185 930,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště

Objekt:

SO 301 - Rozvody závlahy

Místo:

Pardubice

Datum:

11.05.2023

Uchazeč:

Statutární město Pardubice

Projektant:

Prodin a.s.

Uchazeč:

Timra s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

153 661,50

HSV - Práce a dodávky HSV

153 661,50

1 - Zemní práce

46 283,00

4 - Vodorovné konstrukce

8 341,00

8 - Trubní vedení

1 837,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

97 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ npr. Eliáše - rekonstrukce hřiště

Objekt:

SO 301 - Rozvody závlahy

Místo: Pardubice

Datum: 11.05.2023

Uchazeč: Statutární město Pardubice

Projektant: Prodin a s.

Uchazeč: Timra s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

153 661,50

D HSV Práce a dodávky HSV 153 661,50

D 1 Zemní práce 46 283,00

K	132254103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	51,600	300,00	15 480,00	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Pozámka k položce:
odměřeno z výkresu D.2.1.4 vzorové uložení potrubí 215*0,4*0,6

51,600

K	13325110*	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	2,340	500,00	1 170,00	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

5*0,8*0,6*1,3 2,340

K	16265111*	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti skupiny 1 až 3	m3	3,550	160,00	568,00	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

"rýhy"51,6 51,600

"zásyp"48,05 48,050

Součet 3,550 3,550

K	17120122*	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	6,390	100,00	639,00	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

3,55*1,8 6,390

K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,550	10,00	35,50	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

K	17410110*	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	48,050	150,00	7 207,50	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Pozámka k položce:
odměřeno z výkresu D 1.4.3 situace bouracích prací

"betová šachta komplet vč. poklopu"4*1*0,85 3,400

215*0,4*0,5 43,000

"zásyp šachet"1,65 1,650

Součet 48,050 48,050

K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1.5 strojně	m2	107,500	80,00	8 600,00	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Pozámka k položce:
odměřeno z výkresu D 1.4.3 situace bouracích prací

215*0,5 107,500

M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	m3	29,025	300,00	8 707,50	CS ÚRS 2023 01
---	----------	------------------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

215*0,5*1,8*0,15 29,025

K	18141113*	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	58,050	20,00	1 161,00	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Pozámka k položce:
odměřeno z výkresu D 1.4.3 situace bouracích prací

215*0,15*1,6 58,050

M	005724400	osivo směr travní hřišti	kg	3,763	150,00	564,50	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	--------------------------	----	-------	--------	--------	----------------

107,5*0,035 "Přepočtené koef.c.ertem množství 3,763

K	18195111*	Úprava planě v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	107,500	20,00	2 150,00	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Pozámka k položce:
odměřeno z výkresu D 1.4 situace

107,500 107,500

D 4 Vodorovné konstrukce 8 341,00

K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	8,780	950,00	8 341,00	CS ÚRS 2023 01
---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Pozámka k položce:
odměřeno z výkresu D 2.1.2 situace, D 2.1.4 vzorové uložení potrubí

215*0,4*0,1+5*0,6*0,6*0,1 8,780

D 8 Trubní vedení 1 837,50

K	893112112	D+M ventilové šachty	kus	5,000	367,50	1 837,50	
---	-----------	----------------------	-----	-------	--------	----------	--

Pozámka k položce:
odměřeno z výkresu D 2.1.2 situace, D 2.1.4 vzorové uložení potrubí

5,000 5,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 97 200,00

K	960111222	Bourání šachet z dílců prefabrikovaných betonových vč. likvidace	m3	1,700	6 000,00	10 200,00	
---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	--

Pozámka k položce:
odměřeno z výkresu D 2.1.2 situace

"betová šachta komplet vč. poklopu"4*1*0,85*0,5 1,700

K	960111223	Bourání zavlažovacího potrubí vč. likvidace	sol.bcr	1,000	12 000,00	12 000,00	
---	-----------	---	---------	-------	-----------	-----------	--

Pozámka k položce:
odměřeno z výkresu D 2.1.2 situace

práce včetně likvidace, odvozu a skládkovného 1,000 1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			WV		164 m ¹		1,000	
10	X	960111224	Nové rozvody závlahy	soubor	1,000	75 000.00	75 000.00	
			Poznámka k položce: □ odměřeno z výkresu D 2.1.2 situace					
			WV		164+51 m ¹		1,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště

Objekt:

SO 401.1 - Provozní osvětlení

KSO:

Místo: **Pardubice**

CC-CZ:

Datum: **11.05.2023**

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

00274046

DIČ:

Uchazeč:

Timra s.r.o.

IČ:

04806859

DIČ:

CZ04806859

Projektant:

Prodin a.s.

IČ:

25292161

DIČ:

CZ25292161

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

550 448,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	550 448,00	21,00%	115 594,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

666 042,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště

Objekt:

SO 401.1 - Provozní osvětlení

Místo: Pardubice

Datum: 11.05.2023

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: Prodin a.s.

Uchazeč: Timra s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

550 448,00

401.1 - Provizorní osvětlení

550 448,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště

Objekt:

SO 401.1 - Provozni osvětlení

Místo: Pardubice

Datum: 11.05.2023

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: Prodin a.s.

Uchazeč: Timra s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							550 448,00	
D		401.1	Provizorní osvětlení				550 448,00	
1	K	401.1	Provizorní osvětlení dle samostatného rozpočtu	soubor	1,000	550 447,96	550 448,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště

Objekt:

SO 401.2 - Provozní osvětlení

KSO:

Místo: **Pardubice**

CC-CZ:

Datum: **11.05.2023**

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

00274046

DIČ:

Uchazeč:

Timra s.r.o.

IČ:

04806859

DIČ:

CZ04806859

Projektant:

Prodin a.s.

IČ:

25292161

DIČ:

CZ25292161

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

577 015,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	577 015,50	21,00%	121 173,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

698 188,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště

Objekt:

SO 401.2 - Provozní osvětlení

Místo: Pardubice

Datum: 11.05.2023

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: Prodin a.s.

Uchazeč: Timra s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

577 015,50

401.2 - Provozní osvětlení

577 015,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště

Objekt:

SO 401.2 - Provozní osvětlení

Místo: Pardubice

Datum: 11.05.2023

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: Prodin a.s.

Uchazeč: Timra s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							577 015,50	
D		401.2	Provizorní osvětlení				577 015,50	
1	K	401.2	Provizorní osvětlení dle samostatného rozpočtu	soubor	1,000	577 015,45	577 015,50	

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	140 395,38	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	5 054,23	1 403,95
Montáž - materiál		128 244,74
Montáž - práce		145 394,64
Mezisoučet 1	145 449,61	275 043,34
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		16 418,36
Nátěry		0,00
Zemní práce		113 536,65
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	145 449,61	404 998,35
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		550 447,96
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		550 447,96
Základ a hodnota DPH 21%	550 447,96	115 594,07
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		666 042,04
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dozbrojení rozvaděče RH	2 756,00	4 258,65
Zásuvková skříň ZS1	34 441,89	13 765,00
Zásuvková skříň ZS2	34 257,84	13 126,00
Dodávky	140 395,38	0,00
Elektromontáže	128 244,74	145 394,64
Zemní práce	113 536,65	0,00

Zemní práce								
VYTÝČENÍ TRATÍ								
Tratě (1,0x0,5m) - 2300x1100x100	11	0,00	1-25,00	570,00		1,00	425,00	570,00
REZÁNÍ SPÁRY								
Výškový bod (beton)	11	8,00	370,00	2980,00		1,00	250,00	2980,00
BOURÁNÍ ZNÍCIVÝCH POUVRCHŮ								
Stěna (stř. 3,5m)	112	2,00	1-3,40	226,80		1,00	12,00	226,80
VYTRHÁNÍ DLÁŽBY								
Čistá podlažba	112	0,00	10,00	10,00		1,00	0,00	0,00
ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO PÓDKLADU								
Přehrázník - návesní odvod	112	1,50	3,50	5250,00		1,00	2500,00	5250,00
VYKOP JAMY PRO ZÁKLAD								
Černina (1,0x1,0x1,0)	112	1,00	1-10,00	1-10,00		1,00	400,00	-10,00
JAMA PRO STOŽÁRY VER. OSVĚTLENÍ								
O OBJEMU DO 2 m ³	112	1,50	10,60	1590,00		1,00	126,00	1590,00
ZÁHOZ JAMY UPŘECHOVÁNÍ ÚPRAVA								
POVRCHŮ								
Úprava (1,0x1,0x1,0)	112	1,25	295,00	418,75		1,00	335,00	418,75
POUŽÍVÁNÍ ZÁKL. PRO STOŽ. VENK. OSV.								
E 270 (1,0x1,0)	114	2,00	2910,00	5820,00		1,00	2300,00	5820,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RYHY								
Černina (1,0x1,0x1,0) - hloubka 100mm	11	310,00	1,00	3100,00		1,00	0,00	3100,00
ZÁŘEŽNÍ KABELOVÉHO LOŽE								
Čistá podlažba (1,0x1,0) - šířka 160mm (výška 100)	11	310,00	20,00	1-10,00		1,00	31,00	1-10,00
POLE VYSTRAŽNÁ Z PVC								
E 11 (1,0x1,0)	11	310,00	0,00	310,00		1,00	11,00	310,00
PRÍZVUKA S PODZEMNÍMI ŠTĚMÍ								
<i>(bude upřesněno podle skut. stavu, zjištěného při zemních pracích)</i>								
Průmyslový odpad	115	1,00	525,00	5250,00		1,00	525,00	5250,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RYHY								
Černina (1,0x1,0) - šířka 160mm (výška 100mm)	11	310,00	50,00	15500,00		1,00	50,00	15500,00
ODVOZ ZEMINY								
Úprava (1,0x1,0)	112	20,00	100,00	2000,00		1,00	100,00	2000,00
ÚPRAVA POUVRCHŮ								
Průmyslový odpad (1,0x1,0) - 2,0x1,0	113	100,00	20,00	2000,00		1,00	20,00	2000,00
PODKLADOVÁ VRSTVA								
Černina (1,0x1,0) - 100mm	113	150,00	125,00	18750,00		1,00	125,00	18750,00
Černina (1,0x1,0) - 150mm	113	150,00	15,00	2250,00		1,00	15,00	2250,00
OPRAVA POUVRCHŮ								
Černina (1,0x1,0) - 100mm - 1,0x1,0 (výška 100mm)	113	2,00	3124,00	6248,00		1,00	3124,00	6248,00
Černina (1,0x1,0) - 150mm - 1,0x1,0 (výška 150mm)	113	1,00	2000,00	2000,00		1,00	200,00	2000,00
Zemní práce - celkem				113 536,65		0,00		113 536,65

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		308 756,79
Montáž - práce		162 663,02
Mezisoučet 1	0,00	471 419,81
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		28 285,19
Nátěry		0,00
Zemní práce		76 545,00
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		765,45
Mezisoučet 2	0,00	577 015,45
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		577 015,45
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		577 015,45
Základ a hodnota DPH 21%	577 015,45	121 173,24
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		698 188,69
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	308 756,79	162 663,02
Zemní práce	76 545,00	0,00

Název	Mj	Pocet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
INSTALAČNÍ MATERIÁL								
KF D9040 TRUBKA KOPFLEX 40	m	35,00	16,23	532,86	128,10	4 483,60	143,33	5 016,38
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
CYKY-J 3x1,5 . pevně	m	50,00	49,67	2 483,25		0,00	49,67	2 483,25
CYKY-J 5x4 . volně	m	270,00	49,67	13 409,55		0,00	49,67	13 409,55
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADEČÍCH								
Do 6 mm2	ks	10,00		0,00	20,16	201,60	20,16	201,60
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
Do 16 mm2	ks	94,00		0,00	29,09	2 733,99	29,09	2 733,99
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
FeZn-D10 (0,62kg/m). volně	m	250,00	52,08	13 020,00	43,68	10 920,00	95,76	23 940,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SP připojovací	ks	8,00	19,74	157,92	89,15	713,16	108,89	871,08
SS spojovací	ks	26,00	16,07	417,89	89,15	2 317,77	105,21	2 736,46
STOŽÁROVÉ POUZDRO								
SP250Y1000 stožárové pouzdro	ks	8,00	441,00	3 528,00	780,16	6 241,20	1 221,15	9 789,20
STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ								
žárově zutkovany - provedení "Pandubice"								
3et - 133x489x360x3 - 6x0,8m	ks	8,00	8 657,25	69 258,00	3 543,75	28 350,00	12 201,00	97 609,00
ochranná manžeta plastová DM133	ks	8,00	1 957,25	16 658,00	354,80	2 838,20	2 312,15	18 497,20
STOŽÁROVÁ VYZBROJ								
SR 481-27;14)Z/Cu st.vyz.1x1E27;14)4xM8/35mm2	ks	8,00	441,00	3 528,00	780,16	6 241,20	1 221,15	9 789,20
TAHNA VLÓŽKA E27+STYČ XROUŽEK								
BA, char. normální	ks	8,00	14,81	118,44	184,80	1 478,40	198,81	1 586,84
SVITIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - včetně světelných zdrojů								
<i>Konkrétní typ svítidel bude kontrolován s investorem</i>								
<i>Pro vybraný typ svítidel musí být proveden kontrolní výpočet osvětlení (dle požadavků platných norem a předpisů)</i>								
A - LED 3000/2670lm 3000K, opt. DM70, IP66, IK10	ks	8,00	21 463,50	128 981,00	780,16	4 980,90	22 273,65	133 641,90
B - LED 4950/4405lm 3000K, opt. D550, IP66, IK10	ks	2,00	21 493,50	42 987,00	780,16	1 560,30	22 273,65	44 547,30
příspěvek na recyklaci	ks	8,00		0,00	28,35	226,80	28,35	226,80
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Úprava stávajícího rozvaděče	hod	4,00		0,00	708,75	2 835,00	708,75	2 835,00
Nábor na stávající zařízení	hod	4,00		0,00	708,75	2 835,00	708,75	2 835,00
Zabezpečení pracoviště	hod	8,00		0,00	708,75	5 870,00	708,75	5 870,00
Strojodny nářadí	hod	8,00		0,00	3 543,75	28 350,00	3 543,75	28 350,00
Strojodny montážní plošiny	hod	8,00		0,00	3 543,75	28 350,00	3 543,75	28 350,00
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI								
zapojování a zkoušek	hod	4,00		0,00	708,75	2 835,00	708,75	2 835,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE ČSN 331500								
Revizní technik	hod	16,00		0,00	850,00	13 600,00	850,00	13 600,00
Spolupráce s revizní technikem	hod	8,00		0,00	650,00	5 200,00	650,00	5 200,00
							0,00	0,00
Podružný materiál				14 697,06			0,00	14 697,06
Elektromontáže - celkem				308 756,79		162 863,02		471 419,81
Zemní práce								
VYTYČENÍ TRATI								
Kabelové vedení v zastaveném prostoru	lm	0,20	1 425,00	285,00		0,00	1 425,00	285,00
JÁMA PRO STOŽÁRY VER OSVĚTLENÍ								
O OBJEMU DO 2 m3								
Zemina třídy 3, tučně	m3	6,00	1 450,00	8 700,00		0,00	1 450,00	8 700,00
ZÁHOZ JAMY, UPŘECHOVÁNÍ, ÚPRAVA								
POVRCHŮ								
V zemině třídy 3-4	m3	3,00	275,00	825,00		0,00	275,00	825,00
POUZDROVÝ ZÁKL PRO STOŽ. VENK. OSV								
D 250x1000 mm	ks	8,00	2 500,00	20 000,00		0,00	2 500,00	20 000,00
HĽOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	205,00	100,00	20 500,00		0,00	100,00	20 500,00
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LŮŽE								
Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	205,00	40,00	8 200,00		0,00	40,00	8 200,00
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
Do šířky 20cm	m	205,00	10,00	2 050,00		0,00	10,00	2 050,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	205,00	50,00	10 250,00		0,00	50,00	10 250,00
ODVOZ ZEMINY								
Do vzdálenosti 1 km	m3	17,35	100,00	1 735,00		0,00	100,00	1 735,00
ÚPRAVA POVRCHU								
Provizorní úprava terénu v zemině třídy 3	m2	100,00	40,00	4 000,00		0,00	40,00	4 000,00
Zemní práce - celkem				76 545,00		0,00		76 545,00



TIMRA

Čestné prohlášení účastníka

k veřejné zakázce s názvem:

„ZŠ npor. Eliáše – rekonstrukce hřiště“

Obchodní název účastníka: TIMRA s.r.o.
Sídlo / Místo podnikání: Semtín 85, 530 02 Pardubice
IČ / DIČ: 04806859, CZ04806859

Osoba oprávněná jednat
jménem či za účastníka a její funkce: - jednatel

Prohlášení dodavatele – plnění zakázky:

v souladu s vyhlášenými podmínkami zadavatele ke shora uvedenému zadávacímu řízení čestně prohlašuji, že se bude podílet na realizaci předmětu veřejné zakázky společnost SPORT CLUB s.r.o. se sídlem Bahno 99, 739 11 Frydlant nad Ostravicí, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40380, IČ: 26845431, DIČ: CZ 26845431.
Ostatní poddodavatele stavebních prací v dané lhůtě nejsou známi.

V Pardubicích dne: 09. 06. 2023

.....
- jednatel