ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: **Údržba, opravy a odstraňování závad u ST Jihlava 2022-2023**
Objekt: **Odstranění následků MU na železničním přejezdu v žst. Božice**
Část: **Odstranění neodkladných závad podmiňujících zprovoznění trati**

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**148 244,35**
		5	**Komunikace pozemní**				**48 064,35**
1	TrH	5905095010	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené	m	40,000	121,00	4 840,00
2	TrH	5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený	kus	9,000	1 950,00	17 550,00
3	*595*	*5956140030_R*	*Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/2 (S) -* ***dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby***	*kus*	*9,000*	*0,00*	*0,00*
4	TrH	5906005050	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	1,000	2 780,00	2 780,00
5	*595*	*5956119115_R*	*Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4500x260x160 -* ***dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby***	*kus*	*1,000*	*0,00*	*0,00*
6	TrH	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	9,000	500,00	4 500,00
7	TrH	5909010130	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	1,000	800,00	800,00
8	TrH	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m	6,000	361,00	2 166,00
9	TrH	5911015030	Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy T	m	10,155	299,00	3 036,35
10	*596*	*5961258020_R*	*Jazyk prodloužený výhybky jednoduché (T6° nebo 7°) pravý přímý 10155 mm + 700 mm -* ***dodá objednatel***	*kus*	*1,000*	*0,00*	*0,00*
11	TrH	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T	kus	1,000	269,00	269,00
			"Zaříznutí prodlouženého jazyka" 1		1,000		
12	TrH	5907055010	Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm	kus	2,000	225,00	450,00
			"Vrtání kolejnic pro lana SSZT" 2		2,000		
13	TrH	5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm	kus	2,000	206,00	412,00
			"Vrtání jazyka pro spojkové šrouby" 2		2,000		
14	TrH	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	styk	1,000	185,00	185,00
15	TrH	5908005530	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49	styk	1,000	276,00	276,00
16	TrH	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	120,000	50,00	6 000,00
17	TrH	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	8,000	600,00	4 800,00
			"Úklid kolejiště od odpadu z nehody" 4*2		8,000		
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**100 180,00**
18	R	R9000.10	Pronájem Podvalník - přeprava mechanizace	km	513,000	60,00	30 780,00
			"Přeprava jazyka (HB-HK-Božice-HB)" 513		513,000		
19	XDp	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,000	69 400,00	69 400,00
			Celkem				**148 244,35**