

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 10.07.2023

| Kód           | Zakázka                                                               | Cena bez DPH    | DPH snížené | DPH základní   | Cena s DPH      | Ostatní         | ZRN            | HZS         | VRN         | KČ          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 258           | Oprava zcizeného kabelu č. 230 FLEY 7P1 pro V120/121 žst. Praha Bubny | 26 843,61       | 0,00        | 5 637,16       | 32 480,77       | 25 303,76       | 1 539,85       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1             | technologická část                                                    | 24 122,10       | 0,00        | 5 065,64       | 29 187,74       | 23 412,86       | 709,24         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2             | VRN                                                                   | 2 721,51        | 0,00        | 571,52         | 3 293,03        | 1 890,90        | 830,61         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Celkem</b> |                                                                       | <b>26843,61</b> | <b>0,00</b> | <b>5637,16</b> | <b>32480,77</b> | <b>25303,76</b> | <b>1539,85</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

# SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava zcizeného kabelu č. 230 FLEY 7P1 pro V120/121 žst. Praha Bubny

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Praha Bubny, most nad ulicí U Výstaviště

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 10. 7. 2023

| Č.                             | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem  | Montáž celkem    | Cena celkem      | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|--------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|----------|-----------------|
| <b>HSV Práce a dodávky HSV</b> |     |             |                                                                                                                                                                                    |     |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>709,24</b>    | <b>709,24</b>    |          | <b>0,000</b>    |
| <b>5 Komunikace pozemní</b>    |     |             |                                                                                                                                                                                    |     |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>709,24</b>    | <b>709,24</b>    |          | <b>0,000</b>    |
| 1                              | R   | 5915005030  | Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3                                                                                                   | m3  | 0,300           | 2 029,50        | 0,00            | 608,85           | 608,85           | 0,00000  | 0,000           |
| 2                              | R   | 5915007020  | Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním                                                                                                                    | m3  | 0,300           | 334,62          | 0,00            | 100,39           | 100,39           | 0,00000  | 0,000           |
| <b>OST Ostatní</b>             |     |             |                                                                                                                                                                                    |     |                 |                 | <b>7 341,90</b> | <b>16 070,96</b> | <b>23 412,86</b> |          | <b>0,000</b>    |
| 3                              | R   | 7492756030  | Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů ( měření, sonda )                                                                                                     | kus | 2,000           | 912,78          | 0,00            | 1 825,56         | 1 825,56         | 0,00000  | 0,000           |
| 4                              | R   | 7499751030  | Dokončovací práce zkušební provoz                                                                                                                                                  | hod | 1,000           | 1 188,00        | 0,00            | 1 188,00         | 1 188,00         | 0,00000  | 0,000           |
| 5                              | 759 | 7590521529  | Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D                                                                                     | m   | 30,000          | 92,27           | 2 768,10        | 0,00             | 2 768,10         | 0,00000  | 0,000           |
| 6                              | 759 | 7590541439  | Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrtitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY | kus | 2,000           | 2 286,90        | 4 573,80        | 0,00             | 4 573,80         | 0,00000  | 0,000           |
| 7                              | R   | 7590525230  | Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P                                                                            | m   | 30,000          | 23,27           | 0,00            | 698,10           | 698,10           | 0,00000  | 0,000           |
| 8                              | R   | 7590525412  | Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 14 žil                                                                           | kus | 2,000           | 5 247,00        | 0,00            | 10 494,00        | 10 494,00        | 0,00000  | 0,000           |
| 9                              | R   | 7590525761  | Zapojení vodičů po měření                                                                                                                                                          | pár | 14,000          | 18,12           | 0,00            | 253,68           | 253,68           | 0,00000  | 0,000           |
| 10                             | R   | 7590525763  | Odpojení vodičů pro měření jednostranné                                                                                                                                            | pár | 14,000          | 19,01           | 0,00            | 266,14           | 266,14           | 0,00000  | 0,000           |
| 11                             | R   | 7598015090  | Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil                                                                                                                                  | kus | 1,000           | 368,28          | 0,00            | 368,28           | 368,28           | 0,00000  | 0,000           |
| 12                             | R   | 7598015185  | Jednosměrné měření kabelu místního                                                                                                                                                 | pár | 14,000          | 69,80           | 0,00            | 977,20           | 977,20           | 0,00000  | 0,000           |
| <b>Celkem</b>                  |     |             |                                                                                                                                                                                    |     |                 |                 | <b>7 341,90</b> | <b>16 780,20</b> | <b>24 122,10</b> |          | <b>0,000</b>    |

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

**Objekt:** Oprava zcizeného kabelu č. 230 FLEY 7P1 pro V120/121 žst. Praha Bubny

**Část:** VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Praha Bubny, most nad ulicí U Výstaviště

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 10. 7. 2023

| Č.                                          | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                                              | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem   | Cena celkem     | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|---------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|
| <b>OST      Ostatní</b>                     |     |             |                                                                                                                                                    |     |                 |                 | <b>0,00</b>    | <b>1 890,90</b> | <b>1 890,90</b> |          | <b>0,000</b>    |
| 1                                           | R   | 9901000700  | Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km | kus | 1,000           | 1 890,90        | 0,00           | 1 890,90        | 1 890,90        | 0,00000  | 0,000           |
| <i>Měrou jednotkou je kus stroje.</i>       |     |             |                                                                                                                                                    |     |                 |                 |                |                 |                 |          |                 |
| <b>VRN      Vedlejší rozpočtové náklady</b> |     |             |                                                                                                                                                    |     |                 |                 | <b>0,00</b>    | <b>830,61</b>   | <b>830,61</b>   |          | <b>0,000</b>    |
| 2                                           | R   | 033121001   | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25            | %   | 167,800         | 4,95            | 0,00           | 830,61          | 830,61          | 0,00000  | 0,000           |
| <i>dotčené práce</i>                        |     |             |                                                                                                                                                    |     |                 |                 |                |                 |                 |          |                 |
| <b>Celkem</b>                               |     |             |                                                                                                                                                    |     |                 |                 | <b>0,00</b>    | <b>2 721,51</b> | <b>2 721,51</b> |          | <b>0,000</b>    |