

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2021-07 Kabel NN Hradisko
Objekt: 01 k.ú. Bučovice
Rozpočet: 01 Přípojka nové rozvodnice NN

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: Rostislav Kalous ELEKTROMAT, Urbáškova 185 ,
 685 01 Bučovice

IČO: 42664705
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	40 758,56
MON	92 092,08
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	18 485,00
Celkem	151 335,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	151 335,64 CZK
Základní DPH	21 %	31 780,48 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 183 116,12 CZK

v Bučovicích /

dne

15.06.2023

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0104	Montážní materiál	PSV			40 758,56	27
M21	Elektromontáže	MON			39 792,08	26
M46	Zemní práce při montážích	MON			52 300,00	35
ON	Ostatní náklady	ON			18 485,00	12
Cena celkem					151 335,64	100

Položkový rozpočet

S:	2021-07	Kabel NN Hradisko
O:	01	k.ú. Bučovice
R:	01	Připojka nové rozvodnice NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0104		Montážní materiál				
1	35822001017R	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-25B-1	ks			
2	34562811R	Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 bez krytu	ks			
3	345604030001R	Svorkovnice řadová RSA 6	ks			
4	832.3W-101	Rozvodnice zásuvková, plastová, 110x278mm, 2x230V, 1x400V/32A, vč. jističů 2x 16B/1, 1x 20B/3, IP54	ks			
5	34111098R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm ²	m	2		
6	3457114702R	Trubka kabelová chránička 09063	m	2		
7	spojka	Spojka kabelové chráničky 63 mm	ks			
8	Folie Elektro 330/1	Fólie výstražná elektro, 330mm x 100mm	ks			
9	28654669R	Přichytka plastová 63 mm s páskem PPR	ks			
10	pásek 30x4	Pásek zemnicí FeZn, 30x4 mm	m			
11	0R	Drobný montážní materiál	kpl			
Díl: M21		Elektromontáže				
12	RVO30	Úprava vnitřního zapojení stávající rozvodnice	ks			
13	650031122R00	Osazení rozvodnice na zeď, pl. do 0,3 m ²	ks			
14	210810017R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil, 4 až 25 mm ² , volně uložený	m	2		
15	210100258T00	Ukončení celoplastových kabelů CYKY - do 5x4	ks			
16	222085001R00	Trubka v kabelové rýze	m	2		
17	460490012R00	Fólie výstražná z PVC	m	2		
18	přichycení	Přichycení trubky ke konstrukci mostu	m			
19	zemní pásek	Uložení zemního pásu do výkopu	m			
20	průchod	Průchod kamennou stěnou tl. do 0,5m, průměr 80mm	ks			
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
21	460200152R00	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.2	m	2		
22	460570152R00	Zához rýhy 35/70 cm, homina třídy 2, se zhutněním	m	2		
23	písek	Pískové lože vč. dodávky písku	m ³			
Díl: ON		Ostatní náklady				
24	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor			
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zaříz				
25	005231010R	Revize elektro	Soubor			
		náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných nebo stavebních prací.				
26	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor			
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.				

Celkem	151 335,64
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2021-07	Kabel NN Hradisko
O:	01	k.ú. Bučovice
R:	01	Přípojka nové rozvodnice NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

