



ZŠ A MŠ
KOŘENSKÉHO

**Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Smíchov,
Kořenského 10/760, příspěvková organizace**

Adresa: Kořenského 10/760, 150 00 Praha 5

IČO: 70 10 74 16

Jiří Růt
Mladý Smolivec 98
33501
IČ: 02258102

Objednávka na stavební úpravy v prostorách školy – vrátnice

Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 10.6.2023 objednáváme stavební práce ve vstupním prostoru školy – vrátnice – Termín realizace je dle dohody červenec/srpen 2023. Cena dle cenové nabídky je 193619,24 Kč včetně DPH.

V Praze 23.6.2023



Mgr. Bc. Libuše Daňhelková

ředitelka ZŠ

Cenová nabídka: Výstavba školní vrátnice

Cílem výstavby je rekonstrukce školní hovorňy na školní vrátnici

položky	m.j.	počet j.	j.c.	celkem
1. ochrana podlahových krytin v chodbě a v hovorňě geotextilií a OSB deskami, zalepení dveří do kabinetu a vstupních dveří do hovorňy, zalepení vestavných skříní	kpl	1	5 432	5432,00
2. zajištění nadpraží před vybouráním otvoru pro okno válcovanými profily typu HEB 100, délky 1300 mm vč.doklínování ke stávajícímu zdivu v budoucím nadpraží a zabetonováním	kpl	1	14 368	14368,00
3. okno 900/ 1200 v bílém provedení, izolační dvojsklo, ve spodní části otevíravé okénko 500/ 400 s uzamykatelnou klikou	kpl	1	12 145	12145,00
4. osazení okna vč.kotvení turbošrouby, PU pěnou, osazení parapetu z prosturu schodiště	kpl	1	5 026	5026,00
5. zednické práce, zapravení špalet a nadpraží, ozdobný rámeček kolem špalet z prosturu schodiště, odbourání zdi pod oknem z prosturu vrátnice pro místo na nohy vrátného, oprava celé omítky stěny z oknem.	kpl	1	35 489	35489,00
6. provedení malby dotčených míst v prosturu schodiště	kpl	1	1 725	1725,00
				74185,00
výstavba SDK příčky v hovorňě				
1. rozebrání části zavěšeného podhledu Armstrong pro zakotvení SDK příčky	kpl	1	2 056	2056,00
2. provedení SDK zesíleného rastu příčky, bude zřejmě nutné ukotvit do původní stropní konstrukce	kpl	1	13 258	13258,00
3. oboustranné opláštění rastru SDK deskami, tmelení, broušení osazení ocelové zárubně 800/1970	kpl	1	16 852	16852,00
4. ocelová zárubeň do SDK, interiérové dveře bílé 800/ 1970	kpl	1	5 338	5338,00
5. zpětná montáž podhledu Armstrong s úpravou k SDK příčce z obou stran vč.dokoupení materiálu	kpl	1	6 593	6593,00
6. celková výmalba prosturu vrátnice a nově vzniklé chodby ke stávajícímu kabinetu	kpl	1	5 126	5126,00
6. nalepení PVC rohové lišty u nově vzniklé SDK příčky a u odbourané zdi pod oknem, popřípadě dořešení některých detailů	kpl	1	1 688	1688,00
				50911,00
výroba a montáž atypického psacího stolu	kpl	1	9 258	9258,00
úklid dotčených prostor	kpl	1	1 965	1965,00
odvoz vybouraného materiálu na skládku vč.uložení	kpl	1	4 150	4150,00
doprava materiálu	kpl	1	5 000	5000,00
				20373,00
				145469,00
režie 10%				14546,90
celkem bez DPH				160015,90
DPH 21%				33603,34
celkem s DPH				193619,24