

SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: podíl JČK č. ú. 199783072/0300
dotace SFDI: 2006-3126231/0710 – investice
dotace SFDI: 3009-3126231/0710 – neinvestice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Ing. Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik ODSH, tel. č. [REDACTED]

K výkonu stavebního geod a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: PORR a.s.

se sídlem:

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Bankovní spojení:

Raiffeisen Bank a.s., č. ú.: 1091107720/5500

zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze, oddíl B, vl. 1006

Zastoupená:

Petr Škvařil, prokurista PORR a.s.

Ing. Martin Lukas, prokurista PORR a.s.

Odpovědný geodet: Ing. Pavel Dvořáček tel. č. [REDACTED]

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Michal Talpa tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Miloš David tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Borek Růžek tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Preamble

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 12.05.2023 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Modernizace komunikací SFDI 2023 – okres Jindřichův Hradec.“

II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. dopravně inženýrská opatření, zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího díla, členěného na tyto části:

- **Modernizace silnice III/14811, Políkno-Jindřichův Hradec** podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice III/14811, Políkno-Jindřichův Hradec“ vypracované Ing. Josefem Tolknerem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
- **Modernizace silnice III/12826, Horní Radouň** podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice III/12826, Horní Radouň“ vypracované Ing. Rudolfem Peštou, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
- **Oprava silnice III/02316, Kunžak-Suchdol** podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice III/02316, Kunžak-Suchdol“ vypracované Ing. Rudolfem Peštou, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
- **Modernizace silnice II/128, průtah Číměř** podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice II/128, průtah Číměř“ vypracované Ing. Josefem Tolknerem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
- **Oprava silnice III/1492, kř. II/149 Bílá-křiž.III/1491 Sedlo** podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice III/1492, kř. II/149 Bílá-křiž.III/1491 Sedlo“ vypracované Ing. Rudolfem Peštou, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
- **Modernizace silnice III/12827, Dívčí Kopy-Starý Bozděchov** podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice III/12827, Dívčí Kopy-Starý Bozděchov“ vypracované Ing. Josefem Tolknerem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
- **Modernizace silnice III/12830, křiž.I/34-Vlčetínec-Dívčí Kopy** podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice III/12830, křiž.I/34-Vlčetínec-Dívčí Kopy“ vypracované Ing. Josefem Tolknerem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
- **Modernizace silnice III/14814, Políkno-Plavsko** podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice III/14814, Políkno-Plavsko“ vypracované Ing. Josefem Tolknerem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
- **Oprava silnice III/12832, Jindřichův Hradec-Dolní Radouň** podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice III/12832, Jindřichův Hradec-Dolní Radouň“ vypracované Ing. Josefem Tolknerem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

3. Místo stavby: silnice, resp. jejich úseky, tak jak jsou uvedeny v příslušných projektových dokumentacích.
4. Smluvní strany sjednávají, že dílo může být prováděno po částech, tj. dílo může být zhotovitelem předáváno a objednatelem přebíráno po částech s ohledem na termín zahájení jeho realizace, který přímo souvisí a je závislý na výroku rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objíždky vydané silničním správním úřadem podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Skutečnost, zda dílo bude prováděno a přebíráno po částech a v jakém rozsahu, bude určeno v zápise o předání staveniště díla nebo části díla.
5. Druh výstavby: investiční charakter
6. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude případně nutné realizovat v souvislosti s dokončením díla na základě požadavku objednatele, rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
7. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle platných českých technických norem, evropských a mezinárodních norem, v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP a dalších předpisů uvedených v systému jakosti MD ČR v platném znění souvisejících s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi a dále obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je – li v PDPS definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a při realizaci stavby může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
8. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických prací.
9. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
10. Pro DTM zhotovitel objednateli předá vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje), obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 1, 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM (aktuální verze 1.4.2). Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla bude určen objednatelem písemným pokynem, zaslaným datovou schránkou nebo e – mailem osobě učené k vedení stavby, uvedené v záhlaví této smlouvy o dílo. Jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány zápisem o předání staveniště tak, aby mohl plnit bezodkladně své závazky z této smlouvy, a to v návaznosti na vydání rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objíždky vydané silničním správním úřadem podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

b) Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku:

- **Modernizace silnice III/14811, Políkno-Jindřichův Hradec do 20 kalendářních dnů.**
Z důvodu obslužnosti náhradní autobusové dopravy a objíždné trasy nemůže být tento úsek současně realizován s úsekem Modernizace silnice III/14814, Políkno-Plavsko.
- **Modernizace silnice III/12826, Horní Radouň do 20 kalendářních dnů.**
Z důvodu obslužnosti náhradní autobusové dopravy a objíždné trasy nemůže být tento úsek současně realizován s úsekem „Modernizace silnice III/12827, Dívčí Kopy-Starý Bozděchov“ a s úsekem „Modernizace silnice III/12830, křiž. I/34-Vičetínec-Dívčí Kopy“.
- **Oprava silnice III/02316, Kunžak-Suchdol do 15 kalendářních dnů.**

- **Modernizace silnice II/128, průtah Číměř do 20 kalendářních dnů.**
Z důvodu obslužnosti náhradní autobusové dopravy a objíždné trasy nemůže být tento úsek současně realizován s úsekem „Oprava silnice III/1492, kř. II/149 Bílá-křiž. III/1491 Sedlo“.
- **Oprava silnice III/1492, kř. II/149 Bílá-křiž.III/1491 Sedlo do 10 kalendářních dnů.**
Z důvodu obslužnosti náhradní autobusové dopravy a objíždné trasy nemůže být tento úsek současně realizován s úsekem „Modernizace silnice II/128, průtah Číměř“.
- **Modernizace silnice III/12827, Dívčí Kopy-Starý Bozděchov do 40 kalendářních dnů.**
Z důvodu obslužnosti náhradní autobusové dopravy a objíždné trasy nemůže být tento úsek současně realizován s úsekem „Modernizace silnice III/12826, Horní Radouň“ a s úsekem „Modernizace silnice III/12830, křiž. I/34 – Vlčetínek-Dívčí Kopy“.
- **Modernizace silnice III/12830, křiž.I/34-Vlčetínek-Dívčí Kopy do 30 kalendářních dnů.**
Investor požaduje, aby stavební práce dle této smlouvy o dílo byly prováděny v období od 1.7.2023 do 31.8.2023. Zhotovitel je oprávněn realizovat stavební práce mimo stanovený termín pouze v případě, vyskytnou-li se skutečnosti, které zhotovitel nemohl s vynaložením potřebného úsilí ovlivnit anebo změnit a tyto skutečnosti brání v provedení díla v daném termínu (např. zhotoviteli nebude udělena ve sjednaném období uzavírka předmětné části silnice, ačkoli o ni řádně a včas požádal).Z důvodu obslužnosti náhradní autobusové dopravy a objíždné trasy nemůže být tento úsek současně realizován s úsekem „Modernizace silnice III/12826, Horní Radouň“ a s úsekem „Modernizace silnice III/12827, Dívčí Kopy-Starý Bozděchov“
- **Modernizace silnice III/14814, Políkno-Plavsko do 40 kalendářních dnů.**
Z důvodu obslužnosti náhradní autobusové dopravy a objíždné trasy nemůže být tento úsek současně realizován s úsekem „Modernizace silnice III/14811, Políkno-Jindřichův Hradec“.
- **Oprava silnice III/12832, Jindřichův Hradec-Dolní Radouň do 25 kalendářních dnů**

ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost stavby nebo její části sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a stavba nebo její část musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla.

c) Termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou, které dosud nebyly předány objednateli v souvislosti se splněním povinnosti dle odstavce b) tohoto článku smlouvy a jsou nezbytné pro kolaudaci a finanční vypořádání obou stran): do 90 kalendářních dnů ode dne dokončení stavebních prací podle odstavce b) tohoto článku smlouvy.

2. Dílo předané v termínu dle odst. 1 písm. c) této smlouvy zhotovitelem musí být provedeno tak, aby stavba nebo její část získala kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, případně aby mohlo být příslušnému stavebnímu úřadu oznámeno její dokončení. K tomuto dni musí být inženýrské sítě a další stavební objekty v majetku třetích osob protokolárně předány a převzaty správcem, resp. vlastníkem.
3. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
4. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo samostatným předávacím protokolem na každou komunikaci samostatně.
5. Termín předání a převzetí díla dle čl. III. odst. 1 písm. b) a c) této smlouvy může být prodloužen za podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to vyplýve – li to z požadavku objednatele na provedení prací nad rámec této smlouvy o dílo ve smyslu čl. II odst. 6, třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo dojde-li k přerušení nebo zpomalení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle do 3 pracovních dní

ode dne jejího vzniku nebo ode dne, kdy byla známa) vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. Doba prodloužení bude odpovídat počtu dní, kdy nebylo možné práce objektivně konat z důvodů v tomto odstavci dříve uvedených.

Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla. O tom, v jaké dny byly v průběhu stavebních prací nevhodné klimatické podmínky s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka, které bude učiněno na základě záznamů provedených ve stavebním deníku anebo dat získaných z Českého hydrometeorologického úřadu.

6. V případě, že je realizace stavby nebo její části přerušena na základě písemného pokynu objednatele z důvodu nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení stavby nebo její části dle čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy nebo předání kompletní dokladové části dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy. Běh těchto lhůt se obnoví na základě písemného pokynu objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a pokračování ve stavebních pracích nebo pořízení dokladové části stavby nebo její části. O tom, že nastaly klimatické podmínky pro zimní technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka.

Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice III/14811, Políkno-Jindřichův Hradec	12.796.188,74 Kč	2.687.199,64 Kč	15.483.388,38 Kč
Modernizace silnice III/12826, Horní Radouň	4.052.078,47 Kč	850.936,48 Kč	4.903.014,95 Kč
Oprava silnice III/02316, Kunžak-Suchdol	8.907.555,58 Kč	1.870.586,67 Kč	10.778.142,25 Kč
Modernizace silnice II/128, průtah Číměř	4.336.461,16 Kč	910.656,84 Kč	5.247.118,00 Kč
Oprava silnice III/1492, kř. II/149 Bílá-křiž.III/1491 Sedlo	4.563.983,89 Kč	958.436,62 Kč	5.522.420,51 Kč
Modernizace silnice III/12827, Dívčí Kopy-Starý Bozděchov	9.186.594,95 Kč	1.929.184,94 Kč	11.115.779,89 Kč
Modernizace silnice III/12830, křiž.I/34-Vlčetinec-Dívčí Kopy	9.155.727,21 Kč	1.922.702,71 Kč	11.078.429,92 Kč
Modernizace silnice III/14814, Políkno-Plavsko	17.133.092,69 Kč	3.597.949,46 Kč	20.731.042,15 Kč
Oprava silnice III/12832, Jindřichův Hradec-Dolní Radouň	13.130.077,09 Kč	2.757.316,19 Kč	15.887.393,28 Kč
Celkem	83.261.759,78 Kč	17.484.969,55 Kč	100.746.729,33 Kč

2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených zákonem a v této smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění se

započtením veškerých budoucích nákladů a rizik souvisejících např. s inflací nebo zvyšováním cen stavebních materiálů anebo prací. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst 2 občanského zákoníku, které nastanou po uzavření této smlouvy o dílo.

3. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu, případně pokud objednatel požaduje provedení dalších prací nad rámec sjednaného rozsahu. Zadáání takových změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny
 - a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje).
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny v případě, že změna bude navržena nebo odsouhlasena objednatelem a schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje)
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím stavebního a technického dozoru stavebníka, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny do 3 pracovních dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady.
7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
 - 7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
 - 7.2. Vícepráce budou oceněny takto
Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. V případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce budou použity ceny v místě a čase obvyklé.
 - 7.3. Méněpráce budou oceněny takto
Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
 - 7.4. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce spočívající v opravách poškození nebo opotřebení díla, k němuž dojde v průběhu předčasného užívání, pokud bylo způsobeno třetími osobami. Smluvní strany však berou na vědomí, že objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebení rovněž sám nebo osobou odlišnou od zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje do 30ti dní po podpisu této smlouvy o dílo předložit objednateli harmonogram finančního plnění s rozpisem maximálních měsíčních částek, které budou fakturovány po dobu provádění stavebních prací dle této smlouvy. K datu 31.8. každého roku, kdy bude stavba prováděna, provede zhotovitel upřesnění harmonogramu finančního plnění a konkretizuje maximální finanční částky k fakturaci k jednotlivým částem pro měsíce září až prosinec daného roku a toto upřesnění objednateli bezodkladně předloží. Finanční částky, které zhotovitel uvede v upřesnění harmonogramu finančního plnění nelze překročit, tzn. zhotovitel není oprávněn fakturovat částky převyšující částky stanovené v upřesněném harmonogramu finančního plnění, leda by k tomu dal objednatel předem písemný souhlas, případně by si dílo vyžádalo vícepráce nad rámec smlouvy o dílo.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna **jedenkrát za měsíc** dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce na každou samostatnou komunikaci. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do **14** dní ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu. Současně s předáním daňového dokladu předá zhotovitel objednateli soupis provedených prací v elektronické formě.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Stavební či montážní práce jsou prováděny **výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti**. Dodavatel je povinen **vystavit fakturu v běžném režimu DPH**, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.
4. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 1091107720 / 5500 s následující identifikací platby:
Variabilní symbol: 43005560 (DIČ zhotovitele bez CZ)
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1
Konstantní symbol: 1148
Pokud by se zhotovitel nacházel v insolvenčním řízení, je povinen o takové skutečnosti bez odkladu informovat objednatele.
5. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatel. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI. této smlouvy).
7. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek stavebním a technickým dozorem stavebníka) do výše 90% ceny díla. Po předání a převzetí díla dle článku VIII bod 2 písm. a) této smlouvy vystaví zhotovitel fakturu ve výši **5 %** ceny díla. Konečnou fakturu na zbývajících **5 %** ceny díla vystaví zhotovitel (po odsouhlasení všech položek stavebním a technickým dozorem stavebníka) po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle článku VIII bod 2 písm. b) nebo c) této smlouvy o dílo. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad a nedodělků včetně kompletní dokladové části (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou), je zhotovitel oprávněn vystavit (po odsouhlasení všech položek stavebním a technickým dozorem stavebníka) konečnou fakturu na zbývajících **10 %** ceny díla.
8. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí být vyčíslena DPH.

9. Bude-li uzavřen finanční dodatek k této smlouvě o dílo, je zhotovitel povinen provádět oddělenou fakturaci tohoto dodatku. Ustanovení odstavce 1 a odstavce 7 tohoto článku se použijí obdobně. V případě uzavření dodatku v souhrnné záporné hodnotě bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno na základě oboustranné dohody, která bude součástí tohoto dodatku.

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).
4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo stavební a technický dozor stavebníka nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Objednatel a stavební a technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. V případě povinnosti vyplývající ze zákona, je zhotovitel povinen vést elektronický stavební deník.
8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo autorského dozoru, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě stavební a technický dozor stavebníka během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly a provádění veškerých zkoušek prokazujících jinak splnění normových požadavků díla s třídním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole

a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

12. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele – stavební technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany stavebního a technického dozoru stavebníka nese zhotovitel a stavební a technický dozor stavebníka je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo její části nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby nebo její části, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
14. Zhotovitel je povinen v době realizace stavby nebo její části umožnit vjezd zemědělské techniky na zemědělsky obhospodařované pozemky v území dotčeném stavbou.
15. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby nebo její části nebo zkušební provoz (podle § 123, §124 stavebního zákona) a uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby nebo její části nebo zkušebního provozu.
16. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo ochránit, aby v průběhu provádění nedošlo k jejich poškození.
17. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho podzhotoviteli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřené k činnosti, kterou vykonávají.
18. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo stavebnímu a technickému dozoru stavebníka kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla.

VII. Předání staveniště

1. Vzhledem k tomu, že dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány k provedení díla tak, aby mohl plnit bezodkladně své závazky z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď bezprostředně před vydáním rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objíždky podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, v době probíhajícího správního řízení anebo bez zbytečného odkladu poté, co bude rozhodnutí vydáno. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Vydání rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objíždky podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje zhotovitel v rámci realizace díla, který informuje bezodkladně objednatele o probíhajícím správním řízení a vydání rozhodnutí.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1. této smlouvy.
3. Pravomocné stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby nebo její části dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo je předáno podpisem kompletního zápisu o předání a převzetí na každou část dle čl. II odst. 2 tohoto článku. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, stavebním a technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápisu se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést na náklady zhotovitele prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
2. Zápis o předání a převzetí má tři části, přičemž každá z těchto částí může být podepsána k jinému datu:
 - a) Zápis o předání a převzetí stavby nebo její části ve stavu, v němž je prokázána její způsobilost sloužit svému účelu ve smyslu čl. III odst. 1 písm. b) této smlouvy.
 - b) Zápis o předání a převzetí stavby nebo její části ke kolaudaci stavby dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy.
 - c) Zápis o předání a převzetí stavby nebo její části ke konečnému finančnímu vypořádání stavby. K předání a převzetí díla ve smyslu tohoto písmena může dojít nejdříve po dni, v němž nabude účinnosti dodatek ke smlouvě, kterým bylo vyřešeno konečné finanční vypořádání stavby. Doba ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby nebo její části ke kolaudaci stavby dle písm. b) tohoto odstavce smlouvy do doby podpisu zápisu o předání a převzetí stavby nebo její části ke konečnému finančnímu vypořádání stavby nebo její části se nezapočítává do lhůty pro provedení díla jako celku podle ust. čl. III této smlouvy (součet lhůty uvedené v čl. III odst. 1 písm. b) a c) celkem).
3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel a stavební a technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatel uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatel a stavebního a technického dozoru stavebníka včetně souvisejících nákladů.
4. Převzetím díla nebo jeho části nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci.
5. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel nejpozději před samotným zahájením likvidace, o čemž bude vyhotoven písemný zápis a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.
6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla nebo jeho části pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení dokončené stavby nebo její části do užívání ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují – li to klimatické podmínky.
7. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které má dílo v době předání.
8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářní dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
10. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném

předávacím a převímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání stavby nebo její části.
12. Do termínu předání a převzetí díla podle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy dodá zhotovitel objednateli závěrečnou kontrolní zprávu ve 3 vyhotoveních, veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách, výsledky zkoušek, kontrol a měření stanovených v příslušných technologických postupech a Kontrolní a zkušební plány, originál a kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby nebo její části a další doklady dle této smlouvy) vyhotovené během stavby nebo její části a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými (oddělovací geometrický plán, měření hluku), potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.
13. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby nebo její části, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
14. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby nebo její části, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie vpředu uvedených rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku po dobu 60 měsíců na celý předmět plnění.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
6. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 5 dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápisu bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
7. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 10 dnů v případě vážné závady, jinak do 30 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených v odstavci 7. tohoto článku smlouvy, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
9. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 6. a 7. a 8. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

X. Zvláštní ujednání

1. Přílohou této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - Oceněný výkaz výměr podepsaný a oříztkovaný zhotovitelem
2. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
3. Pokud budou součástí stavby nebo její části přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel koordinaci prací spojených s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
4. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
5. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit

zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů).
7. Dále je zhotovitel povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby nebo její části, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).
8. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 8, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a v této souvislosti prohlašuje, že souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel dále souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atp.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2032, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů veřejné správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat Nařízení Rady EU č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ve znění Nařízení Rady EU 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, a to zejména článek 5k odst. 1 tohoto nařízení včetně zajištění jeho splnění u okruhu všech subjektů podílejících se na provádění tohoto díla. Porušení této povinnosti zakládá právo objednatel odstoupit od smlouvy, nebude-li po písemném upozornění ve stanovené lhůtě sjednána náprava.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené požadávky (podle čl. V odst. 7 této smlouvy) a následně přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku k jejich jednostrannému započtení na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatel na ně upozornit.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinností vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu a není – li to možné,

nahradiť škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby škodám předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen provést pasportizaci újmou ohrožených věcí před započítáním díla a dále s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě v důsledku provádění díla nedošlo.

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel předá ke dni podpisu smlouvy objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši 4 900 000 Kč s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1. této smlouvy, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího částečného čerpání či úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.
2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.
3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1. této smlouvy.
4. Nejpozději dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, tj. dnem předání a převzetí poslední z částí modernizovaných (opravených) silnic předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 1 900 000 Kč. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby poslední převzaté části modernizované (opravené) silnice na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 25 000 000,- Kč, jedná se o podmínku uzavření smlouvy o dílo.

XIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel nepřevzme staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s převzetím staveniště smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.
2. Jestliže zhotovitel nedokončí stavební práce včetně předání podkladů v rozsahu a termínu sjednaném v čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.
3. Jestliže zhotovitel nesplní termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.
4. Platby uvedené v odst. 1–3 tohoto článku nezavazují zhotovitele jeho povinnosti práce a dílo dokončit ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

5. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. VI odst. 17. až 18, čl. IX odst. 6 a 7, čl. X odst. 11 a dále povinnost stanovenou v čl. XII odst. 1, 2 a 4 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **20. 000,- Kč** za každé jednotlivé porušení.
6. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků nebo stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **15. 000,- Kč** za každý den prodlení.
7. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla nebo porušením povinností ze strany zhotovitele sjednaných v této smlouvě.
8. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.
9. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla včetně DPH.
10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
11. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy učiněné objednatelem, přičemž objednatelem bude vystaven samostatný daňový doklad, v němž bude smluvní pokuta zhotoviteli fakturována. Pokud zhotovitel smluvní pokutu na písemnou výzvu objednatele neuhradí, je objednatel oprávněn přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení k jejímu započtení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku.


XIV. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků.
4. Strany smlouvy berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel přejímá závazek zveřejnění smlouvy.
6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 788/2023/RK-71 ze dne 29. 6. 2023.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha oceněný výkaz výměr.
8. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má platnost originálu. (alternativa Tato smlouva se vyhotovuje a potvrzuje ve čtyřech vyhotoveních, vždy po dvou pro každou stranu.)
9. Smlouva obsahuje 14 stran textu

V Českých Budějovicích

.....
MUDr. Martin Kuba

hejtman Jihočeského kraje



V Praze

Petr
Škvařil

Digitálně podepsal
Petr Škvařil
Datum: 2023.07.11
16:57:55 +02'00'

.....
Petr Škvařil
prokurista PORR a.s.

Martin
Lukas

Digitálně podepsal
Martin Lukas
Datum: 2023.07.11
17:13:46 +02'00'

.....
Ing. Martin Lukas
prokurista PORR a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JH-III/12832

Stavba:

Oprava silnice III/12832, Jindřichův Hradec - Dolní Radouň

KSO:

Místo:

J. Hradec, Dolní Radouň

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Jihočeský kraj

PORR a.s.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kolman Aleš, tel. [REDACTED]

Délka realizace 25 kalendářních dnů

CC-CZ:

Datum:

8. 12. 2022

IC:

DIČ:

70890650

CZ70890650

IC:

DIČ:

70971641

CZ70971641

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

13.130.077,09

DPH základní

Sazba daně

Základ daně

Výše daně

snížená

21,00%

13.130.077,09

2.757.316,19

15,00%

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

15.887.393,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplíte v sestavě

a) Souhrnný list
- údaje o Uchazeči
(přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

b) Rekapitulace objektů
- potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplíte v sestavě

a) Krycí list
- údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu
(údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)

b) Rekapitulace rozpočtu
- potřebné Ostatní náklady

c) Celkové náklady za stavbu
- ceny u položek
- množství, pokud má žluté podbarvení
- a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ				
Kód: JH-III/12832				
Stavba: Oprava silnice III/12832, Jindřichův Hradec - Dolní Radouň				
Místo: J.Hradec, Dolní Radouň				
Datum: 8. 12. 2022				
Zadavatel: Jihočeský kraj				
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.				
Uchazeč: PORR a.s.				
Zpracovatel: Kolman Aleš, tel. 606 683 573				
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	
Náklady z rozpočtů		13.130.077,09	15.887.393,28	
SO 101	oprava silnice III/12832, staničení km 1,010-1,071 / 1,105-1,210	437.499,50	529.374,40	
SO 102	oprava silnice III/12832, staničení km 1,210-4,430	11.728.516,68	14.191.505,18	
SO 103	doplňující údaje - DIO	230.119,87	278.445,04	
SO 104	opravy objízdných tras - čerpání se souhlasem investora	733.941,04	888.068,66	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12832, Jindřichův Hradec - Dolní Radouň

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/12832, staničení km 1,010-1,071 / 1,105-1,210

KSO:

Místo: J.Hradec, Dolní Radouň

CC-CZ:

Datum: 8. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**437.499,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	437.499,50	21,00%	91.874,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****529.374,40****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12832, Jindřichův Hradec - Dolní Radouň

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/12832, staničení km 1,010-1,071 / 1,105-1,210

Místo:

J.Hradec, Dolní Radouň

Datum:

8. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel. 606
683 573

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**437.499,50**

HSV - Práce a dodávky HSV

426.270,99

1 - Zemní práce

54.462,53

5 - Komunikace pozemní

367.011,06

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4.797,40
OST - Ostatní	11.228,51

SOUPIS PRACÍ								
Stavba: Oprava silnice III/12832, Jindřichův Hradec - Dolní Radouň								
Objekt: SO 101 - oprava silnice III/12832, staničení km 1,010-1,071 / 1,105-1,210								
Místo: J.Hradec, Dolní Radouň			Datum: 8. 12. 2022					
Zadavatel: Jihočeský kraj			Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.					
Uchazeč: PORR a.s.			Zpracovatel: Kolman Aleš, tel. 606 683 573					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							437.499,50	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				426.270,99	
D	1		Zemní práce				54.462,53	
7	K	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	53,950	1.009,50	54.462,53	OTSKP 2022
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
PSC			"odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu -50 mm"					
VV			"dle provedeného vzorkování, v souladu s vyhl. č. 130/2019 Sb. je asfaltová vrstva zařazena do kvalitativní třídy ZAS-T3"					
VV			"včetně dopravy na skládku odpadu dle možností zhotovitele"					
VV			"případně lze takto znovuzískanou asfaltovou směs dle § 6 vyhlášky č. 130/2019 Sb. využít při výrobě asfaltové směsi na obalové"					
VV			"délka 166 m"					
VV			"průměrná šířka 6,5 m"					
VV			"tloušťka 0,050 m"					
VV			166*6,5*0,050 53,950					
D	5		Komunikace pozemní				367.011,06	
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1.079,000	15,38	16.595,02	OTSKP 2022
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
PSC			"PS E 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap. 26"					
VV			"délka 166 m"					
VV			"průměrná šířka 6,5 m"					
VV			166*6,5 1.079,000					
5	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	1.079,000	324,76	350.416,04	OTSKP 2022
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
PSC			"ACO 11+, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
VV			"délka 166 m"					
VV			"průměrná šířka 6,5 m"					
VV			166*6,5 1.079,000					
D	8		Trubní vedení				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4.797,40	
4	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	332,000	14,45	4.797,40	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
VV			"délka 166 m"					
VV			"obě strany"					
VV			166*2 332,000					
D	OST		Ostatní				11.228,51	
9	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	129,480	86,72	11.228,51	OTSKP 2022
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
PSC			"recyklat zař. dle proved. vzorkování v souladu s vyhl. 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T3, suma PAU do 1000 mg/kg suš. a benzo a pyren do 50 mg/kg suš."					
VV			"53,950 m3"					
VV			"objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3"					
VV			53,950*2,4 129,480					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12832, Jindřichův Hradec - Dolní Radouň

Objekt:

SO 102 - oprava silnice III/12832, staničení km 1,210-4,430

KSO:

Místo:

J.Hradec, Dolní Radouň

CC-CZ:

Datum:

8. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**11.728.516,68**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11.728.516,68	21,00%	2.462.988,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****14.191.505,18****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12832, Jindřichův Hradec - Dolní Radouň

Objekt:

SO 102 - oprava silnice III/12832, staničení km 1,210-4,430

Místo:

J.Hradec, Dolní Radouň

Datum:

8. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel. 606
683 573

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

683 573

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**11.728.516,68**

HSV - Práce a dodávky HSV

11.728.516,68

1 - Zemní práce

1.232.881,36

5 - Komunikace pozemní

10.336.654,26

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

158.981,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12832, Jindřichův Hradec - Dolní Radouň

Objekt:

SO 102 - oprava silnice III/12832, staničení km 1,210-4,430

Místo:

J.Hradec, Dolní Radouň

Datum:

8. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel. 606
683 573

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel. 606
683 573

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11.728.516,68	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11.728.516,68	
D	1		Zemní práce				1.232.881,36	
9	K	113724	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	240,000	676,93	162.463,20	OTSKP 2022
	PP		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	VV		"lokální poruchy - odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu - 60 mm"					
	VV		"šíře frézování od 1,2 m do 3 m"					
	VV		"délky frézovaných úseků od 10 m do 100 m"					
	VV		"místa určí objednavatel"					
	VV		"dle provedeného vzorkování v souladu s vyhl. č. 130/2019 Sb. je recyklat zařazen do kvalitativní třídy ZAS-T2"					
	VV		"odvoz na skládku SÚS - Jindřichův Hradec"					
	VV		"předpokládaná plocha k lokálním výspravám 4 000 m2"					
	VV		"tloušťka 0,06 m"					
	VV		4000*0,06		240,000			
13	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	6.440,000	127,19	819.103,60	OTSKP 2022
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
	VV		"délka - 3 220 m"					
	VV		"oboustraně"					
	VV		3220*2		6.440,000			
14	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2.898,000	86,72	251.314,56	OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>					
	VV		"zemina - čištění příkopů 6 440 m"					
	VV		"měrná hmotnost 1,8 t/m3"					
	VV		6440*0,25*1,8		2.898,000			
D	5		Komunikace pozemní				10.336.654,26	
10	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4.000,000	15,38	61.520,00	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i>					
	VV		"lokální poruchy"					
	VV		"PS-C 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"plocha 4 000 m2"					
	VV		4000		4.000,000			
16	K	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	4.000,000	267,35	1.069.400,00	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	VV		"lokální poruchy"					
	VV		"ACP 16+ (50/70), ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"plocha 4 000 m2"					
	VV		4000		4.000,000			
1	K	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	18.998,000	15,38	292.189,24	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i>					
	VV		"PS-E 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap. 26"					
	VV		"délka 3 220 m"					
	VV		"průměrná šířka 5,9 m"					
	VV		3220*5,9		18.998,000			
	VV		Součet		18.998,000			
15	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	18.998,000	219,76	4.175.000,48	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM					

PSC Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
VV			"ACL 16+, ČSN 73 6121, TKP kap.7"				
VV			"délka 3 220 m"				
VV			"průměrná šířka 5,9 m"				
VV			3220*5,9			18.998,000	
VV			Součet			18.998,000	
3	K	572213.2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	19.078,000	15,38	293.419,64 OTSKP 2022
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
VV			"PS-E 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap. 26"				
VV			"délka 3 220 m"				
VV			"průměrná šířka 5,9 m"				
VV			3220*5,9			18.998,000	
VV			"napojení asfaltových sjezdů"				
VV			"průměrná plocha napojení 20 m2/kus"				
VV			"4 ks"				
VV			20*4			80,000	
VV			Součet			19.078,000	
4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	19.078,000	199,59	3.807.778,02 OTSKP 2022
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM				
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
VV			"ACO 11+, ČSN 73 6121, TKP kap. 7"				
VV			"délka 3 220 m"				
VV			"průměrná šířka 5,9 m"				
VV			3220*5,9			18.998,000	
VV			"asfaltové sjezdy, napojení - min 1-2 m, případně dle potřeby tak, aby plynule navazovaly na novou úpravu silnice III/12832"				
VV			"průměrná plocha napojení 20 m2/kus"				
VV			"4 ks"				
VV			20*4			80,000	
VV			Součet			19.078,000	
5	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	2.576,000	198,18	510.511,68 OTSKP 2022
PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM				
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
VV			"délka 3 220 m"				
VV			"šířka 0,4 m"				
VV			"obě strany"				
VV			3220*0,4*2			2.576,000	
6	K	56932.1	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM - doplnění nepevných sjezdů, napojení	M2	640,000	198,18	126.835,20
PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM				
VV			"doplnění nepevných sjezdů cca 2 m od živičného krytu tak, aby plynule navazovaly na úpravu silnice III/12832"				
VV			"pr. plocha sjezdů - 20 m2/kus"				
VV			"32 ks"				
VV			20*32			640,000	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				158.981,06
7	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	6.440,000	14,45	93.058,00
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
VV			- ořez značení a reflexní úpravu				
VV			"délka 3 220 m"				
VV			"obě strany"				
VV			3220*2			6.440,000	
8	K	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	18.998,000	3,47	65.923,06 OTSKP 2022
PP			OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM				
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
VV			"délka 3 220 m"				
VV			"průměrná plocha 5,9 m"				
VV			3220*5,9			18.998,000	
VV			Součet			18.998,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12832, Jindřichův Hradec - Dolní Radouň

Objekt:

SO 103 - doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo:

J.Hradec, Dolní Radouň

CC-CZ:

Datum:

8. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš, t

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**230.119,87**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	230.119,87	21,00%	48.325,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****278.445,04****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12832, Jindřichův Hradec - Dolní Radouň

Objekt:

SO 103 - doplňující údaje - DIO

Místo:

J.Hradec, Dolní Radouň

Datum:

8. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel. 606
683 573

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**230.119,87**

HSV - Práce a dodávky HSV

90.211,11

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

90.211,11

OST - Ostatní

139.908,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12832, Jindřichův Hradec - Dolní Radouň

Objekt:

SO 103 - doplňující údaje - DIO

Místo:

J.Hradec, Dolní Radouň

Datum:

8. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel. 606
683 573

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							230.119,87	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				90.211,11	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				90.211,11	
1	K	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	12,000	115,63	1.387,56	OTSKP 2022
	PP		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK Poznámka k souboru cen: zahrnuje zakrytí dočasných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění					
	PSC							
2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	61,000	231,25	14.106,25	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasných skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
	PSC							
3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	61,000	173,44	10.579,84	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
	PSC							
4	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	1.525,000	17,34	26.443,50	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	PSC							
	VV		"počet 61 ks"					
	VV		"pronájem dnů 25"					
	VV		61*25		1.525,000			
5	K	914412	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	5,000	231,25	1.156,25	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasných skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
	PSC							
	VV		"IS 11a"					
	VV		5		5,000			
6	K	914413	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	5,000	173,44	867,20	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
	PSC							
	VV		"IS 11a"					
	VV		5		5,000			
7	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	125,000	23,13	2.891,25	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	PSC							
	VV		"počet 5 ks"					
	VV		"pronájem dnů 25"					
	VV		5*25		125,000			
8	K	916132	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	578,14	2.312,56	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasných skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie					
	PSC							
9	K	916133	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	578,14	2.312,56	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	PSC							
10	K	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDE N	100,000	231,25	23.125,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měřných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	PSC							
	VV		"počet 4 ks"					
	VV		"pronájem dnů 25"					
	VV		4*25		100,000			
11	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,000	231,25	1.387,50	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasných skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	PSC							
12	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	173,44	1.040,64	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ					

PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
13	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	150,000	17,34	2.601,00	OTSKP 2022
PP			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
VV			"počet 6 ks"					
VV			"pronájem dnů 25"					
VV			6*25					
			150,000					
D			OST	Ostatní	139.908,76			
18	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	KPL	1,000	75.157,60	75.157,60	OTSKP 2022
PP			ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU					
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami					
VV			"čerpání položky jen se souhlasem investora"					
VV			1					
			1,000					
17	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	20.812,87	20.812,87	OTSKP 2022
PP			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
19	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	43.938,29	43.938,29	OTSKP 2022
PP			OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
VV			"zaměření skutečného provedení stavby - obrusná vrstva"					
VV			1					
			1,000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12832, Jindřichův Hradec - Dolní Radouň

Objekt:

SO 104 - opravy objízdných tras - čerpání se souhlasem investora

KSO:

Místo: J.Hradec, Dolní Radouň

CC-CZ:

Datum: 8. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**733.941,04**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	733.941,04	21,00%	154.127,62
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****888.068,66****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12832, Jindřichův Hradec - Dolní Radouň

Objekt:

SO 104 - opravy objízdných tras - čerpání se souhlasem investora

Místo:

J.Hradec, Dolní Radouň

Datum:

8. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel. 606
683 573

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**733.941,04**

HSV - Práce a dodávky HSV

703.878,00

1 - Zemní práce

81.198,00

5 - Komunikace pozemní

622.680,00

OST - Ostatní

30.063,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12832, Jindřichův Hradec - Dolní Radouň

Objekt:

SO 104 - opravy objízdnych tras - čerpání se souhlasem investora

Místo: J.Hradec, Dolní Radouň

Datum: 8. 12. 2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: Kolman Aleš, tel. 606
683 573

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							733.941,04	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				703.878,00	
D	1		Zemní práce				81.198,00	
1	K	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	100,000	811,98	81.198,00	OTSKP 2022
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
PSC			"rozsah 2 000 m2"					
VV			"hloubka frézování 0,05 m"					
VV			"uložení materiálu na skládku SÚS JčK - odvoz do 20 km"					
VV					100,000			
D	5		Komunikace pozemní				622.680,00	
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2.000,000	15,38	30.760,00	OTSKP 2022
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
PSC			"PS C - 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
VV			"rozsah 2 000 m2"					
VV					2.000,000			
3	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	2.000,000	295,96	591.920,00	OTSKP 2022
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV			"ACO 11 (50/70), ČSN 73 6121, TKP kap. 7"					
VV			"rozsah 2 000 m2"					
VV					2.000,000			
D	OST		Ostatní				30.063,04	
4	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	30.063,04	30.063,04	OTSKP 2022
PP			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
PSC			"řízení provozu - pracovníky"					
VV					1			
VV					1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/128, průtah Číměř

Objekt:

SO 101 - modernizace silnice II/128, staničení 69,089-69,454 km

KSO:

Místo: Číměř

CC-CZ:

Datum: 13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IC:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel. [REDACTED]

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**3.676.321,38**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3.676.321,38	21,00%	772.027,49
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****4.448.348,87****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/128, průtah Číměř

Objekt:

SO 101 - modernizace silnice II/128, staničení 69,089-69,454 km

Místo:

Číměř

Datum:

13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel. 606
683 573

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**3.676.321,38**

HSV - Práce a dodávky HSV

3.651.346,02

1 - Zemní práce

578.315,42

5 - Komunikace pozemní

3.010.920,53

8 - Trubní vedení

38.446,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23.664,07
OST - Ostatní	24.975,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/128, průtah Číměř

Objekt:

SO 101 - modernizace silnice II/128, staničení 69,089-69,454 km

Místo: Číměř

Datum: 13. 12. 2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: Kolman Aleš, tel. 606
683 573

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						3.676.321,38		
D	HSV	Práce a dodávky HSV				3.651.346,02		
D	1	Zemní práce				578.315,42		
24	K	113726	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	443,890	632,57	280.791,50	OTSKP 2022
PP			FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
PSC			"selektivní odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu - 40 mm a následně na niveletu - 130 mm"					
VV			"dle provedeného vzorkování, v souladu s vyhl. č. 130/2019 Sb. jsou asfaltové vrstvy zařazeny do kvalitativní třídy ZAS-T1"					
VV			"odvoz na skládku SÚS J.Hradec (Kohout), případně skládku SÚS Nová Bystřice"					
VV			"délka 365 m"					
VV			"průměrná šířka 8,2 m"					
VV			"hloubka 0,130 m"					
VV			365*8,2*0,13		389,090			
VV			"autobusové zastávky 360 m2"					
VV			"hloubka 0,130 m"					
VV			360*0,13		46,800			
VV			"asfaltové sjezdy, napojení, křižovatky - 1-2 m od silnice II/128"					
VV			"plocha 200 m2"					
VV			"hloubka 0,04 m"					
VV			200*0,04		8,000			
VV			Součet		443,890			
31	K	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	120,000	695,98	83.517,60	OTSKP 2022
PP			ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
PSC			"sanace konstrukčních vrstev"					
VV			"selektivní odtěžení konstrukčních vrstev na úroveň - 530 mm"					
VV			"materiál po selektivním odtěžení alternativně využít v rámci stavby k provedení sanace aktivní zóny, případně sanace konstrukčních vrstev"					
VV			"v případě likvidace včetně dopravy (odvozu) na skládku dle možnosti zhotovitele"					
VV			"plochy určené k sanacím max. 10% plochy"					
VV			"10% plochy - 300 m2"					
VV			"hloubka 400 mm"					
VV			300*0,400		120,000			
25	K	113326	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	120,000	493,68	59.241,60	OTSKP 2022
PP			ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
PSC			"případná sanace aktivní zóny"					
VV			"prohlídka pláně po odtěžení konstrukčních vrstev, posouzení geotechnikem"					
VV			"určení míst pro sanaci aktivní zóny - rozsah do 10% plochy"					
VV			"odtěžení vrstev na úroveň - 0,930 m"					
VV			"10% plochy - 300 m2"					
VV			"hloubka 0,400 m"					
VV			300*0,400		120,000			
18	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	216,000	86,72	18.731,52	OTSKP 2022
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>					
PSC			"materiál z výkopu aktivní zóny v případě sanací (cca 1,8t/m3)"					
VV			120*1,8		216,000			
VV			Součet		216,000			
19	K	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	120,000	1.133,61	136.033,20	OTSKP 2022
PP			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ					

			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (náspového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlnčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlžení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlžení provádění vč. hutnění ve ztlžených podmínkách a stisněných prostorech - ztlžené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrvtí a pod.)									
PSC	VV		"sanace aktivní zóny"									
	VV		"alternativa č. 1 - provedení sanace z vhodného materiálu odtěženého z původních konstrukčních vrstev v tl. 400 mm"									
	VV		"alternativa č.2 - provedení sanace z nakupovaného materiálu LK 0/125 v tloušťce 400 mm"									
	VV		"plocha sanací max. 10% plochy"									
	VV		"10% plochy - 300 m2"									
	VV		"tloušťka 400 mm"									
	VV		300*0,400			120,000						
	D	5	Komunikace pozemní					3.010.920,53				
20	K	56330.1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	75,000	1.184,48		88.836,00	OTSKP 2022			
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry "sanace konstrukčních vrstev"									
	PSC		"provedení ochranné vrstvy z ŠDa 0/63 v tloušťce 250 mm"									
	VV		"alternativně lze využít vhodný materiál vytěžený z původních konstrukčních vrstev"									
	VV		"plocha sanací max. 10% plochy"									
	VV		"10% plochy - 300 m2"									
	VV		"tloušťka 250 mm"									
	VV		300*0,25			75,000						
16	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	45,000	1.184,48		53.301,60	OTSKP 2022			
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry "sanace konstrukčních vrstev"									
	PSC		"doplnění ŠDa 0/32 do úrovně - 140 mm, Edef,2=90 Mpa"									
	VV		"plocha sanací max. 10% plochy"									
	VV		"10 % plochy - 300 m2"									
	VV		"tloušťka 150 mm"									
	VV		300*0,150			45,000						
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3.353,000	15,38		51.569,14	OTSKP 2022			
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PS-C 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"									
	PSC		"délka 365 m"									
	VV		"průměrná šířka 8,2 m"									
	VV		365*8,2			2.993,000						
	VV		"autobusové zastávky 360 m2"									
	VV		360			360,000						
	VV		Součet			3.353,000						
28	K	574F46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	3.353,000	277,28		929.719,84	OTSKP 2022			
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatčních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatčních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "ACP 16+ (50/70) + FORTA FI - 50 mm, ČSN 73 6121, TKP kap.7"									
	PSC		"vyztužující přísada z aramidových vláken (ČSN EN 13108-1) FORTA FI, dávkování 0,5 kg vláken na 1 t směsi"									
	VV		"délka 365 m"									
	VV		"průměrná šířka 8,2 m"									
	VV		365*8,2			2.993,000						
	VV		"autobusové zastávky 360 m2"									
	VV		360			360,000						
	VV		Součet			3.353,000						
5	K	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3.353,000	15,38		51.569,14	OTSKP 2022			
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PS C 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"									
	PSC		"délka 365 m"									
	VV		"průměrná šířka 8,2 m"									
	VV		365*8,2			2.993,000						
	VV		"autobusové zastávky 360 m2"									
	VV		360			360,000						
	VV		Součet			3.353,000						
29	K	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	3.353,000	267,27		896.156,31	OTSKP 2022			
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatčních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatčních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "ACL 16+ (50/70) + FORTA FI - 50 mm, ČSN 73 6121, TKP kap.7"									
	PSC		"vyztužující přísada z aramidových vláken (ČSN EN 13108-1) FORTA FI, dávkování 0,5 kg vláken na 1 t směsi"									

	VV		"délka 365 m"						
	VV		"průměrná šířka 8,2 m"						
	VV		365*8,2			2.993,000			
	VV		"autobusové zastávky 360 m2						
	VV		360			360,000			
	VV		Součet			3.353,000			
30	K	572213.2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3.553,000	15,38	54.645,14	OTSKP 2022	
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2						
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
	VV		"PS CP 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap. 26"						
	VV		"délka 365 m"						
	VV		"průměrná šířka 8,2 m"			2.993,000			
	VV		365*8,2						
	VV		"autobusové zastávky 360 m2"			360,000			
	VV		360						
	VV		"asfaltové sjezdy, napojení, křižovatky - 1-2 m od silnice II/128"						
	VV		"plocha 200 m2"			200,000			
	VV		200			3.553,000			
	VV		Součet						
27	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	3.553,000	249,12	885.123,36	OTSKP 2022	
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM						
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
	VV		"ACO 11+ (PmB 45/80-65) - 40 mm, ČSN 73 6121, TKP kap.7"						
	VV		"délka 365 m"						
	VV		"průměrná šířka 8,2 m"			2.993,000			
	VV		365*8,2						
	VV		"autobusové zastávky 360 m2"			360,000			
	VV		360						
	VV		"asfaltové sjezdy, napojení, křižovatky min. 1-2 m od silnice II/128, případně dle potřeby tak, aby plynule navazovaly na úpravu silnice II/128"						
	VV		"plocha 200 m2"			200,000			
	VV		200			3.553,000			
	VV		Součet						
	D	8	Trubní vedení				38.446,00		
10	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	5,000	4.046,95	20.234,75	OTSKP 2022	
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).						
	VV		"5 kusy"						
	VV		5			5,000			
11	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	5,000	3.642,25	18.211,25	OTSKP 2022	
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).						
	VV		"5 kusů"						
	VV		5			5,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				23.664,07		
13	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	24,000	115,63	2.775,12	OTSKP 2022	
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu						
	VV		"přechod pro chodce V7a - 2x"						
	VV		"21 m2"			21,000			
	VV		21						
	VV		"místo pro přecházení V7b - 1x"						
	VV		"3 m2"			3,000			
	VV		3			24,000			
	VV		Součet						
14	K	915111A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU ZRÍZENÍ	M	730,000	21,39	15.614,70		
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU ZRÍZENÍ						
	P		Poznámka k položce: Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu						
	VV		"délka 365 m"			730,000			
	VV		"obě strany"						
	VV		365*2						
9	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZRÍZENÍ	M	365,000	14,45	5.274,25		
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu						
	VV		"délka 365 m"			365,000			
	VV		365						
	D	OST	Ostatní				24.975,36		
32	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	288,000	86,72	24.975,36	OTSKP 2022	
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)						
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.						
	VV		"přebytky z odstraněných zpevněných ploch s asfaltovým povrhem nevyužitých do sanace aktivní zóny a konstrukčních vrstev"						
	VV		"maximální množství 120 m3"						
	VV		"měrná hmotnost 2,4 t/m3"						
	VV		120*2,4			288,000			
	VV		Součet			288,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/128, průtah Číměř

Objekt:

SO 102 - doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: Číměř

CC-CZ:

Datum: 13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**255.816,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	255.816,60	21,00%	53.721,49
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****309.538,09****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/128, průtah Číměř

Objekt:

SO 102 - doplňující údaje - DIO

Místo:

Číměř

Datum:

13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel. 606
683 573

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**255.816,60**

HSV - Práce a dodávky HSV

139.033,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

139.033,25

OST - Ostatní

116.783,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/128, průtah Číměř

Objekt:

SO 102 - doplňující údaje - DIO

Místo:

Číměř

Datum:

13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel. 606
683 573

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							255.816,60	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					139.033,25	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					139.033,25	
1	K	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	12,000	115,63	1.387,56	OTSKP 2022
	PP	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK Poznámka k souboru cen: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění						
	PSC							
2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	110,000	231,25	25.437,50	OTSKP 2022
	PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasně skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky						
	PSC							
3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	110,000	173,44	19.078,40	OTSKP 2022
	PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						
	PSC							
4	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	2.200,000	17,34	38.148,00	OTSKP 2022
	PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						
	PSC							
	VV	"počet ks 110"						
	VV	"pronájem dnů 20"						
	VV	110*20						
					2.200,000			
5	K	914412	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	24,000	231,25	5.550,00	OTSKP 2022
	PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasně skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky						
	PSC							
	VV	"IS 11a"						
	VV	24						
					24,000			
6	K	914413	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	24,000	173,44	4.162,56	OTSKP 2022
	PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						
	PSC							
	VV	"IS 11a"						
	VV	24						
					24,000			
7	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KSDE N	480,000	23,13	11.102,40	OTSKP 2022
	PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						
	PSC							
	VV	"počet ks 24"						
	VV	"pronájem dnů 20"						
	VV	24*20						
					480,000			
8	K	916132	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	5,000	578,14	2.890,70	OTSKP 2022
	PP	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasně skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie						
	PSC							
9	K	916133	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	5,000	578,14	2.890,70	OTSKP 2022
	PP	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo						
	PSC							
10	K	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDE N	100,000	231,25	23.125,00	OTSKP 2022
	PP	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měřných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.						
	PSC							
	VV	"počet ks 5"						
	VV	"pronájem dnů 20"						
	VV	5*20						
					100,000			
11	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	7,000	231,25	1.618,75	OTSKP 2022
	PP	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasně skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí						
	PSC							
12	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	7,000	173,44	1.214,08	OTSKP 2022
	PP	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ						

PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo						
13	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	140,000	17,34	2.427,60	OTSKP 2022
PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ						
PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.						
VV		"počet ks 7"						
VV		"pronájem dnů 20"						
VV		7*20						
					140,000			
D		OST	Ostatní	116.783,35				
14	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	KPL	1,000	52.032,19	52.032,19	OTSKP 2022
PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU						
PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami						
VV		"čerpání položky jen se souhlasem investora"						
VV		1						
					1,000			
15	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	20.812,87	20.812,87	OTSKP 2022
PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY						
PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními						
16	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	43.938,29	43.938,29	OTSKP 2022
PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ						
PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi						
VV		"zaměření skutečného provedení stavby - obrusné vrstvy"						
VV		1						
					1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/128, průtah Číměř

Objekt:

SO 103 - opravy objízdných tras - čerpání se souhlasem investora

KSO:

Místo: Číměř

CC-CZ:

Datum: 13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IC:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel. [REDACTED]

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**404.323,18**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	404.323,18	21,00%	84.907,87
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****489.231,05****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/128, průtah Číměř

Objekt:

SO 103 - opravy objízdných tras - čerpání se souhlasem investora

Místo:

Číměř

Datum:

13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel. 606
683 573

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**404.323,18**

HSV - Práce a dodávky HSV

373.682,00

1 - Zemní práce

52.162,00

5 - Komunikace pozemní

321.520,00

OST - Ostatní

30.641,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/128, průtah Číměř

Objekt:

SO 103 - opravy objízdných tras - čerpání se souhlasem investora

Místo: Číměř

Datum: 13. 12. 2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: Kolman Aleš, tel. 606
683 573

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							404.323,18	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				373.682,00	
D	1		Zemní práce				52.162,00	
1	K	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	50,000	1.043,24	52.162,00	OTSKP 2022
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
PSC			"rozsah 1 000 m2"					
VV			"hloubka frézování 0,05 m"					
VV			"uložení materiálu na skládku SÚS JčK - odvoz do 20 km"					
VV			1000*0,05		50,000			
D	5		Komunikace pozemní				321.520,00	
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1.000,000	15,38	15.380,00	OTSKP 2022
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
PSC			"PS C - 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
VV			"rozsah 1 000 m2"					
VV			1000		1.000,000			
3	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 50MM	M2	1.000,000	306,14	306.140,00	OTSKP 2022
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
PSC			"ACO 11 (50/70), ČSN 73 6121, TKP kap. 7"					
VV			"rozsah 1 000 m2"					
VV			1000		1.000,000			
D	OST		Ostatní				30.641,18	
4	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	30.641,18	30.641,18	OTSKP 2022
PP			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
PSC			"řízení provozu - pracovníky"					
VV			1		1,000			

Kód: JH-III/12826

Kód: JH-III/12826

Stavba: Modernizace silnice III/12826, Horní Radouň

KSO:
Misto: Horní Radouň

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2022

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IC: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
PORR a.s.

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Kolman Aleš, tel

IC:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 20 kalendářních dnů

Cena bez DPH	4.052.078,47
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4.052.078,47	850.936,48
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4.903.014,95
------------	---	-----	--------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razitko	Datum a podpis:	Razitko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě

a) Souhrnný list
- údaje o Uchazeči
(přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

b) Rekapitulace objektů
- potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě

a) Krycí list
- údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu
(údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)

b) Rekapitulace rozpočtu
- potřebné Ostatní náklady

- c) Celkové náklady za stavbu
 - ceny u položek
 - množství, pokud má žluté podbarvení
 - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

Kód: JH-III/12826

Kód: JH-III/12826

Stavba: Modernizace silnice III/12826, Horní Radouň

Místo: **Horní Radouň**

Datum: 12. 12. 2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.
Kolman Aleš, tel. 606 683
Zpracovatel: 573

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: Kolman Aleš, tel. 606 683 573

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4.052.078,47	4.903.014,95
SO 102 část 2 a 3	modernizace silnice III/12826, staničení km 5,700-6,200 / 6,300-6,655	2.087.778,51	2.526.212,00
SO 103 část 2 a 3	modernizace silnice III/12826, staničení km 6,200-6,300 / 6,655-6,780	1.359.227,60	1.644.665,40
SO 104	doplňující údaje - DIO	202.977,32	245.602,56
SO 105	opravy objízdných tras - čerpání se souhlasem investora	402.095,04	486.535,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12826, Horní Radouň

Objekt:

SO 102 část 2 a 3 - modernizace silnice III/12826, staničení km 5,700-6,200 / 6,300-6,655

KSO:

Místo: Horní Radouň

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IC:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel. [REDACTED]

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**2.087.778,51**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2.087.778,51	21,00%	438.433,49
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****2.526.212,00****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12826, Horní Radouň

Objekt:

SO 102 část 2 a 3 - modernizace silnice III/12826, staničení km 5,700-6,200 / 6,300-6,655

Místo:

Horní Radouň

Datum:

12. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel. 606
683 573

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**2.087.778,51**

HSV - Práce a dodávky HSV

2.087.778,51

5 - Komunikace pozemní

2.019.502,78

8 - Trubní vedení

24.281,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

43.994,03

VV		15*10			150,000			
D	8	Trubní vedení				24.281,70		
9	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	6,000	4.046,95	24.281,70	OTSKP 2022
PP			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ					
PSC			Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
VV			"6 kus"					
VV			6		6,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				43.994,03		
8	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1.710,000	14,45	24.709,50	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
VV			"délka 855 m"					
VV			"obě strany"					
VV			855*2		1.710,000			
VV			Součet		1.710,000			
7	K	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	5.557,500	3,47	19.284,53	OTSKP 2022
PP			OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu					
VV			"délka 855 m"					
VV			"průměrná plocha 6,5 m"					
VV			855*6,5		5.557,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12826, Horní Radouň

Objekt:

SO 103 část 2 a 3 - modernizace silnice III/12826, staničení km 6,200-6,300 / 6,655-6,780

KSO:

Místo: Horní Radouň

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IC:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel. [REDACTED]

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**1.359.227,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1.359.227,60	21,00%	285.437,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****1.644.665,40****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12826, Horní Radouň

Objekt:

SO 103 část 2 a 3 - modernizace silnice III/12826, staničení km 6,200-6,300 / 6,655-6,780

Místo:

Horní Radouň

Datum:

12. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel. 606
683 573

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**1.359.227,60**

HSV - Práce a dodávky HSV

1.359.227,60

5 - Komunikace pozemní

1.328.443,40

8 - Trubní vedení

24.281,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6.502,50

--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Modernizace silnice III/12826, Horní Radouň			Datum:	12. 12. 2022
Objekt:	SO 103 část 2 a 3 - modernizace silnice III/12826, staničení km 6,200-6,300 / 6,655-6,780			Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Kolman Aleš, tel. 606 683 573
Místo:	Horní Radouň			Zpracovatel:	
Zadavatel:	Jihočeský kraj				
Uchazeč:	PORR a.s.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1.359.227,60	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1.359.227,60	
D	5		Komunikace pozemní				1.328.443,40	
1	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	2.000,000	300,63	601.260,00	OTSKP 2022
	PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	PSC		"rozpojení a reprofilace původních vrstev vozovky na niveletu - 260 mm"					
	VV		"úprava povrchu na niveletu -60 mm s odvozem materiálu v místech určených investorem"					
	VV		"homogenizace grejdrem, vyrovnaní podélného a příčného profilu se zhutněním adekvátní hutníci technikou"					
	VV		"recyklace za studena na místě RS CA dle TP 208, ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap.5 v tl. 200 mm"					
	VV		"ITT zkoušku pro vrstvu RS CA je nutné provést s dostatečným časovým předstihem"					
	VV		"předpokládaný odhad dávkování pojiv je cement min 4%, asfaltová emulze min 3%"					
	VV		"část č.1 - km 6,200-6,300"					
	VV		"délka 100 m"					
	VV		"průměrná šířka 7 m"					
	VV		"včetně autobusové zastávky"					
	VV		100*7		700,000			
	VV		"část č.2 - km 6,655-6,780"					
	VV		"délka 125 m"					
	VV		"průměrná šířka 10,4 m"					
	VV		125*10,4		1.300,000			
	VV		Součet		2.000,000			
2	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	2.000,000	19,66	39.320,00	OTSKP 2022
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		"PS-I, ČS 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"část č. 1 - km 6,200-6,300"					
	VV		"délka 100 m"					
	VV		"průměrná šířka 7 m"					
	VV		"včetně autobusové zastávky"					
	VV		100*7		700,000			
	VV		"část č. 2 - km 6,655-6,780"					
	VV		"délka 125 m"					
	VV		"průměrná šířka 10,4 m"					
	VV		125*10,4		1.300,000			
	VV		Součet		2.000,000			
3	K	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	60,000	3.525,85	211.551,00	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		"vyrovnávka ACO 11, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"část č. 1 - km 6,200-6,300"					
	VV		"délka 100 m"					
	VV		"průměrná šířka 7 m"					
	VV		"průměrná tloušťka 0,03 m"					
	VV		"včetně autobusové zastávky"					
	VV		100*7*0,03		21,000			
	VV		"část č. 2 - km 6,655-6,780"					
	VV		"délka 125 m"					
	VV		"průměrná šířka 10,4 m"					
	VV		"průměrná tloušťka 0,03 m"					
	VV		125*10,4*0,03		39,000			
	VV		Součet		60,000			
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2.000,000	15,38	30.760,00	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		"PS-E 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap. 26"					
	VV		"část č. 1 - km 6,200-6,300"					
	VV		"délka 100 m"					
	VV		"průměrná šířka 7 m"					
	VV		"včetně autobusové zastávky"					
	VV		100*7		700,000			
	VV		"část č. 2 - km 6,655-6,780"					
	VV		"délka 125 m"					

	VV		"průměrná šířka 10,4"						
	VV		125*10,4					1.300,000	
	VV		Součet					2.000,000	
5	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	2.000,000	204,94	409.880,00	OTSKP 2022	
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
	VV		"ACO 11+, ČSN 73 6121, TKP kap. 7"						
	VV		"část č. 1 - km 6,200-6,300"						
	VV		"délka 100 m"						
	VV		"průměrná šířka 7 m"						
	VV		"včetně autobusové zastávky"						
	VV		100*7		700,000				
	VV		"část č. 2 - km 6,655-6,780"						
	VV		"délka 125 m"						
	VV		"průměrná šířka 10,4 m"						
	VV		125*10,4					1.300,000	
	VV		Součet					2.000,000	
7	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	180,000	198,18	35.672,40	OTSKP 2022	
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách						
	VV		"délka 225 m"						
	VV		"šířka 0,4 m"						
	VV		"obě strany"						
	VV		225*0,4*2		180,000				
	D	8	Trubní vedení				24.281,70		
8	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	6,000	4.046,95	24.281,70	OTSKP 2022	
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).						
	VV		"6 kus"						
	VV		6		6,000				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6.502,50		
6	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	450,000	14,45	6.502,50		
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu						
	VV		"délka 225 m"						
	VV		"obě strany"						
	VV		225*2		450,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12826, Horní Radouň

Objekt:

SO 104 - doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: Horní Radouň

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**202.977,32**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	202.977,32	21,00%	42.625,24
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****245.602,56****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12826, Horní Radouň

Objekt:

SO 104 - doplňující údaje - DIO

Místo:

Horní Radouň

Datum:

12. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel. 606
683 573

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**202.977,32**

HSV - Práce a dodávky HSV

86.193,97

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

86.193,97

OST - Ostatní

116.783,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12826, Horní Radouň

Objekt:

SO 104 - doplňující údaje - DIO

Místo:

Horní Radouň

Datum:

12. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel. 606
683 573

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								202.977,32
D	HSV	Práce a dodávky HSV					86.193,97	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					86.193,97	
1	K	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	12,000	115,63	1.387,56	OTSKP 2022
	PP	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK Poznámka k souboru cen: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění						
	PSC							
2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	70,000	231,25	16.187,50	OTSKP 2022
	PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasně skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky						
	PSC							
3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	70,000	173,44	12.140,80	OTSKP 2022
	PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						
	PSC							
4	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	1.400,000	17,34	24.276,00	OTSKP 2022
	PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						
	PSC							
	VV	"počet ks 70"						
	VV	"pronájem dnů 20"						
	VV	70*20						
					1.400,000			
5	K	914412	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	7,000	231,25	1.618,75	OTSKP 2022
	PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasně skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky						
	PSC							
	VV	"IS 11a"						
	VV	7						
					7,000			
6	K	914413	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	7,000	173,44	1.214,08	OTSKP 2022
	PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						
	PSC							
	VV	"IS 11a"						
	VV	7						
					7,000			
7	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	140,000	23,13	3.238,20	OTSKP 2022
	PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						
	PSC							
	VV	"počet ks 7"						
	VV	"pronájem dnů 20"						
	VV	7*20						
					140,000			
8	K	916132	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	578,14	2.312,56	OTSKP 2022
	PP	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasně skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie						
	PSC							
9	K	916133	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	578,14	2.312,56	OTSKP 2022
	PP	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo						
	PSC							
10	K	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDE N	80,000	231,25	18.500,00	OTSKP 2022
	PP	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.						
	PSC							
	VV	"počet ks 4"						
	VV	"pronájem dnů 20"						
	VV	4*20						
					80,000			
11	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	231,25	925,00	OTSKP 2022
	PP	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasně skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí						
	PSC							
12	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	173,44	693,76	OTSKP 2022
	PP	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ						

PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo						
13	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	80,000	17,34	1.387,20	OTSKP 2022
PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ						
PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.						
VV		"počet ks 4"						
VV		"pronájem dnů 20"						
VV		4*20						
		80,000						
D		OST		Ostatní		116.783,35		
14	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	KPL	1,000	52.032,19	52.032,19	OTSKP 2022
PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU						
PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami						
VV		"čerpání položky jen se souhlasem investora"						
VV		1						
		1,000						
15	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	20.812,87	20.812,87	OTSKP 2022
PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY						
PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními						
16	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	43.938,29	43.938,29	OTSKP 2022
PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ						
PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi						
VV		"zaměření skutečného provedení stavby - obrusné vrstvy"						
VV		1						
		1,000						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12826, Horní Radouň

Objekt:

SO 105 - opravy objízdných tras - čerpání se souhlasem investora

KSO:

Místo: Horní Radouň

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**402.095,04**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	402.095,04	21,00%	84.439,96
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****486.535,00****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12826, Horní Radouň

Objekt:

SO 105 - opravy objízdných tras - čerpání se souhlasem investora

Místo:

Horní Radouň

Datum:

12. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel. 606
683 573

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**402.095,04**

HSV - Práce a dodávky HSV

372.032,00

1 - Zemní práce

52.162,00

5 - Komunikace pozemní

319.870,00

OST - Ostatní

30.063,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12826, Horní Radouň

Objekt:

SO 105 - opravy objízdných tras - čerpání se souhlasem investora

Místo: Horní Radouň

Datum: 12. 12. 2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba

silnic Jihočeského

kraje p.o.

Kolman Aleš, tel. 606

683 573

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							402.095,04	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				372.032,00	
D	1		Zemní práce				52.162,00	
1	K	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	50,000	1.043,24	52.162,00	OTSKP 2022
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
PSC			"rozsah 1 000 m2"					
VV			"hloubka frézování 0,05 m"					
VV			"uložení materiálu na skládku SÚS JčK - odvoz do 20 km"					
VV			1000*0,05		50,000			
D	5		Komunikace pozemní				319.870,00	
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1.000,000	15,38	15.380,00	OTSKP 2022
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
PSC			"PS C - 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
VV			"rozsah 1 000 m2"					
VV			1000		1.000,000			
3	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 50MM	M2	1.000,000	304,49	304.490,00	OTSKP 2022
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
PSC			"ACO 11 (50/70), ČSN 73 6121, TKP kap. 7"					
VV			"rozsah 1 000 m2"					
VV			1000		1.000,000			
D	OST		Ostatní				30.063,04	
4	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	30.063,04	30.063,04	OTSKP 2022
PP			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
PSC			"řízení provozu - pracovníky"					
VV			1		1,000			
VV								

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JH-III/12827
Stavba: Modernizace silnice III/12827, Divčí Kopy - Starý Bozděchov

KSO: Místo: Divčí Kopy, Starý Bozděchov

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: PORR a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Kolman Aleš, tel. [REDACTED]

Poznámka: Délka realizace 40 kalendářních dnů

CC-CZ: Datum: 13. 12. 2022

IC: 70890650
DIČ: CZ70890650

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

IC:
DIČ:

Cena bez DPH 9.186.594,95

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	9.186.594,95	1.929.184,94
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 11.115.779,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplíte v sestavě

a) Souhrnný list
- údaje o Uchazeči
(přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

b) Rekapitulace objektů
- potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplíte v sestavě

a) Krycí list
- údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu
(údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)

b) Rekapitulace rozpočtu
- potřebné Ostatní náklady

c) Celkové náklady za stavbu
- ceny u položek
- množství, pokud má žluté podbarvení
- a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JH-III/12827
Stavba: Modernizace silnice III/12827, Divčí Kopy - Starý Bozděchov

Místo: Divčí Kopy, Starý Bozděchov

Datum: 13. 12. 2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Kolman Aleš, tel. 606 683 573

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		9.186.594,95	11.115.779,89
SO 101	modernizace silnice III/12827, staničení km 2,455-2,872	1.412.880,17	1.709.585,01
SO 102	modernizace silnice III/12827, staničení km 2,872-3,122	782.368,80	946.666,25
SO 103	modernizace silnice III/12827, staničení km 3,122-5,550	5.585.923,04	6.758.966,88
SO 104	modernizace silnice III/12827, staničení km 5,550-6,299	490.845,75	593.923,36
SO 105	doplňující údaje - DIO	233.096,15	282.046,34
SO 106	opravy objízdnych tras - čerpání se souhlasem investora	681.481,04	824.592,06



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12827, Dívčí Kopy - Starý Bozděchov

Objekt:

SO 101 - modernizace silnice III/12827, staničení km 2,455-2,872

KSO:

Místo: Dívčí Kopy, Starý Bozděchov

CC-CZ:

Datum: 13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**1.412.880,17**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1.412.880,17	21,00%	296.704,84
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****1.709.585,01****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12827, Dívčí Kopy - Starý Bozděchov

Objekt:

SO 101 - modernizace silnice III/12827, staničení km 2,455-2,872

Místo:

Dívčí Kopy, Starý Bozděchov

Datum:

13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel. 606
683 573

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**1.412.880,17**

HSV - Práce a dodávky HSV

1.412.880,17

5 - Komunikace pozemní

1.400.828,87

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12.051,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/12827, Divčí Kopy - Starý Bozděchov
Objekt:

SO 101 - modernizace silnice III/12827, staničení km 2,455-2,872

Místo:	Divčí Kopy, Starý Bozděchov	Datum:	13. 12. 2022
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Kolman Aleš, tel. 606 683 573
Uchazeč:	PORR a.s.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1.412.880,17	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1.412.880,17	
D	5		Komunikace pozemní				1.400.828,87	
1	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	1.959,900	300,63	589.204,74	OTSKP 2022
	PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátery "rozpojení a reprofilace původních vrstev vozovky na niveletu - 260 mm" "úprava povrchu na niveletu -60 mm homogenizací grejdrem, vyrovnnání podélného a příčného profilu se zhutněním adekvátní hutnící technikou" "odvoz - přesun přebytečného materiálu z SO 101 do SO 102" "recyklace za studena na místě RS CA dle TP 208, ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap.5 v tl. 200 mm" "ITT zkoušku pro vrstvu RS CA je nutné provést s dostatečným časovým předstihem" "předpokládaný odhad dávkování pojiv je cement min 4%, asfaltová emulze min 3%" "délka 417 m" "průměrná šířka 4,7 m" 417*4,7		1.959,900			
2	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1.959,900	19,66	38.531,63	OTSKP 2022
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PS-I, ČS 73 6129, TKP kap.26" "délka 417 m" "průměrná šířka 4,7 m" 417*4,7		1.959,900			
3	K	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11	M3	58,797	3.559,45	209.284,98	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "vyrovnávka ACO 11, ČSN 73 6121, TKP kap.7" "délka 417 m" "průměrná šířka 4,7 m" "průměrná tloušťka 0,03 m" 417*4,7*0,03		58,797			
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1.989,900	15,38	30.604,66	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PS-E 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap. 26" "délka 417 m" "průměrná šířka 4,7 m" 417*4,7		1.959,900			
	PSC		"napojení asfaltových sjezdů" "průměrná plocha napojení 30 m2/kus" "1 ks" 30*1 Součet		30,000 1.989,900			
5	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	1.989,900	216,64	431.091,94	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "ACO 11+, ČSN 73 6121, TKP kap. 7" "délka 417 m" "průměrná šířka 4,7 m" 417*4,7		1.959,900			
	PSC		"napojení asfaltových sjezdů, napojení - min. 1-2 m,případně dle potřeby tak, aby plynule navazovaly na úpravu komunikace III/12827" "průměrná plocha napojení 30 m2/kus" "1 ks"					

	VV		30*1				30,000		
	VV		Součet				1.989,900		
6	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	333,600	130,31		43.471,42	OTSKP 2022
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM						
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách						
	VV		"úprava - doplnění krajnice"						
	VV		"délka 417 m"						
	VV		"šířka 0,4 m"						
	VV		"obě strany"						
	VV		417*0,4*2				333,600		
7	K	56931.1	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM - doplnění nepevných sjezdů, napojení	M2	450,000	130,31		58.639,50	
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM						
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách						
	VV		"doplnění nepevných sjezdů cca 2 m od živého krytu tak, aby plynule navazovaly na úpravu silnice III/12827"						
	VV		"průměrná plocha sjezdů cca 25 m2/kus"						
	VV		"18 ks"						
	VV		25*18				450,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					12.051,30	
11	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	834,000	14,45		12.051,30	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)						
	VV		- předznačení a reflexní úpravu						
	VV		"délka 417 m"						
	VV		"obě strany"						
	VV		417*2				834,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12827, Dívčí Kopy - Starý Bozděchov

Objekt:

SO 102 - modernizace silnice III/12827, staničení km 2,872-3,122

KSO:

Místo: Dívčí Kopy, Starý Bozděchov

CC-CZ:

Datum: 13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**782.368,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	782.368,80	21,00%	164.297,45
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****946.666,25****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12827, Dívčí Kopy - Starý Bozděchov

Objekt:

SO 102 - modernizace silnice III/12827, staničení km 2,872-3,122

Místo:

Dívčí Kopy, Starý Bozděchov

Datum:

13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel. 606
683 573

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**782.368,80**

HSV - Práce a dodávky HSV

782.368,80

5 - Komunikace pozemní

775.143,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7.225,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/12827, Divčí Kopy - Starý Bozděchov
Objekt:

SO 102 - modernizace silnice III/12827, staničení km 2,872-3,122

Místo: Divčí Kopy, Starý Bozděchov Datum: 13. 12. 2022
Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel: Kolman Aleš, tel. 606 683 573

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							782.368,80	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				782.368,80	
D		5	Komunikace pozemní				775.143,80	
1	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	1.075,000	300,63	323.177,25	OTSKP 2022
	PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM Poznámka k souboru cen: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřik, nátěr VV "recyklace za studena na místě RS CA dle TP 208, ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap.5 v tl. 200 mm" VV "úprava povrchu homogenizací grejdrem, vyrovnaní podélného a příčného profilu včetně doplnění přebytečným materiálem z SO 101 se zhuštěním" VV "ITT zkoušku pro vrstvu RS CA je nutné provést s dostatečným časovým předstihem" VV "předpokládaný odhad dávkování pojiv je cement min 4%, asfaltová emulze min 3%" VV "délka 250 m" VV "průměrná šířka 4,3 m" VV 250*4,3		1.075,000			
2	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1.075,000	19,66	21.134,50	OTSKP 2022
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení VV "PS-I, ČS 73 6129, TKP kap.26" VV "délka 250 m" VV "průměrná šířka 4,3 m" VV 250*4,3		1.075,000			
3	K	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	32,250	3.507,42	113.114,30	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřik, nátěr - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. VV "vyrovnávka ACO 11, ČSN 73 6121, TKP kap.7" VV "délka 250 m" VV "průměrná šířka 4,3 m" VV "průměrná tloušťka 0,03 m" VV 250*4,3*0,03		32,250			
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1.075,000	15,38	16.533,50	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení VV "PS-E 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap. 26" VV "délka 250 m" VV "průměrná šířka 4,3 m" VV 250*4,3		1.075,000			
5	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	1.075,000	228,84	246.003,00	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřik, nátěr - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. VV "ACO 11+, ČSN 73 6121, TKP kap. 7" VV "délka 250 m" VV "průměrná šířka 4,3 m" VV 250*4,3		1.075,000			
6	K	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	200,000	245,25	49.050,00	OTSKP 2022
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách VV "délka 250 m" VV "šířka 0,4 m" VV "obě strany" VV 250*0,4*2		200,000			
7	K	56933.1	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM - doplnění nezpevněných sjezdů, napojení	M2	25,000	245,25	6.131,25	
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM					

			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, ukládání vrstvy po etapách "doplnění nepevných sjezdů cca 2 m od živичného krytu tak, aby plynule navazovaly na úpravu silnice III/1282" "průměrná plocha sjezdů cca 25 m2/kus" "1 ks" 25*1					
PSC			25,000					
VV								
VV								
VV								
VV								
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					7.225,00	
8	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	500,000	14,45	7.225,00	
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu "délka 250 m" "obě strany" 250*2					
PP			500,000					
VV								
VV								
VV								
VV								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12827, Dívčí Kopy - Starý Bozděchov

Objekt:

SO 103 - modernizace silnice III/12827, staničení km 3,122-5,550

KSO:

Místo: Dívčí Kopy, Starý Bozděchov

CC-CZ:

Datum: 13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**5.585.923,04**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5.585.923,04	21,00%	1.173.043,84
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****6.758.966,88****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12827, Dívčí Kopy - Starý Bozděchov

Objekt:

SO 103 - modernizace silnice III/12827, staničení km 3,122-5,550

Místo:

Dívčí Kopy, Starý Bozděchov

Datum:

13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel. 606
683 573

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**5.585.923,04**

HSV - Práce a dodávky HSV

5.585.923,04

5 - Komunikace pozemní

5.476.283,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

109.639,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/12827, Divčí Kopy - Starý Bozděchov
Objekt:

SO 103 - modernizace silnice III/12827, staničení km 3,122-5,550

Místo: Divčí Kopy, Starý Bozděchov Datum: 13. 12. 2022
Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel: Kolman Aleš, tel. 606 683 573

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5.585.923,04	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					5.585.923,04	
D	5	Komunikace pozemní					5.476.283,64	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	11.083,200	15,38	170.459,62	OTSKP 2022
	PP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
	PSC	"PS-E 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap. 26"						
	VV	"délka 2 428 m"						
	VV	"průměrná šířka 4,4 m"						
	VV	2428*4,4			10.683,200			
	VV	"křížovátka III/12828 před obcí Starý Bozděchov"						
	VV	"plocha 400 m2"						
	VV	400			400,000			
	VV	Součet			11.083,200			
2	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL_50MM	M2	11.083,200	218,48	2.421.457,54	OTSKP 2022
	PP	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL_50MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
	PSC							
	VV	"ACL 16+, ČSN 73 6121, TKP kap.7"						
	VV	"délka 2 428 m"						
	VV	"průměrná šířka 4,4 m"						
	VV	2428*4,4			10.683,200			
	VV	"křížovátka III/12828 před obcí Starý Bozděchov"						
	VV	"plocha 400 m2"						
	VV	400			400,000			
	VV	Součet			11.083,200			
3	K	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	11.203,200	15,38	172.305,22	OTSKP 2022
	PP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
	PSC	"PS-E 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap. 26"						
	VV	"délka 2 428 m"						
	VV	"průměrná šířka 4,4 m"						
	VV	2428*4,4			10.683,200			
	VV	"křížovátky III/12828 před obcí Starý Bozděchov"						
	VV	"plocha 400 m2"						
	VV	400			400,000			
	VV	"napojení asfaltových sjezdů"						
	VV	"průměrná plocha napojení 30 m2/kus"						
	VV	"4 ks"						
	VV	30*4			120,000			
	VV	Součet			11.203,200			
4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL_40MM	M2	11.203,200	200,59	2.247.249,89	OTSKP 2022
	PP	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL_40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
	PSC							
	VV	"ACO 11+, ČSN 73 6121, TKP kap. 7"						
	VV	"délka 2 428 m"						
	VV	"průměrná šířka 4,4 m"						
	VV	2428*4,4			10.683,200			
	VV	"křížovátka III/12828 před obcí Starý Bozděchov"						
	VV	"plocha 400 m2"						
	VV	400			400,000			
	VV	"asfaltové sjezdy, napojení - min 1-2 m, případně dle potřeby tak, aby plynule navazovaly na novou úpravu silnice III/12827"						
	VV	"průměrná plocha napojení 30 m2/kus"						
	VV	"4 ks"						
	VV	30*4			120,000			
	VV	Součet			11.203,200			
5	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJIN ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	1.970,400	198,18	390.493,87	OTSKP 2022
	PP	ZPEVNĚNÍ KRAJIN ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách						
	PSC							
	VV	"délka 2 428 m"						
	VV	"šířka 0,4 m"						
	VV	"obě strany"						
	VV	2428*0,4*2			1.942,400			

	VV		"křižovatky III/12828 před obcí Starý Bozděchov"					
	VV		"70 m"					
	VV		"šířka 0,4 m"					
	VV		70*0,4		28,000			
	VV		Součet		1.970,400			
6	K	56932.1	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM - doplnění nepevněných sjezdů, napojení	M2	375,000	198,18	74.317,50	
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
	VV		"doplnění nepevněných sjezdů cca 2 m od živičného krytu					
	VV		tak, aby plynule navazovaly na úpravu silnice III/12827"					
	VV		"pr. plocha sjezdů - 25 m2/kus"					
	VV		"15 ks"					
	VV		25*15		375,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				109.639,40	
7	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	4.926,000	14,45	71.180,70	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měli se pouze natíraná					
			plocha)					
			- předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"délka 2 428 m"					
	VV		"obě strany"					
	VV		2428*2		4.856,000			
	VV		"křižovatka III/12828 před obcí Starý Bozděchov"					
	VV		"70 m"					
	VV		70		70,000			
	VV		Součet		4.926,000			
8	K	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	11.083,200	3,47	38.458,70	OTSKP 2022
	PP		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení					
			vzniklého odpadu					
	VV		"délka 2 428 m"					
	VV		"průměrná plocha 4,4 m"					
	VV		2428*4,4		10.683,200			
	VV		"křižovatka III/12828 před obcí Starý Bozděchov"					
	VV		"plocha 400 m2					
	VV		400		400,000			
	VV		Součet		11.083,200			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12827, Dívčí Kopy - Starý Bozděchov

Objekt:

SO 104 - modernizace silnice III/12827, staničení km 5,550-6,299

KSO:

Místo: Dívčí Kopy, Starý Bozděchov

CC-CZ:

Datum: 13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**490.845,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	490.845,75	21,00%	103.077,61
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****593.923,36****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12827, Dívčí Kopy - Starý Bozděchov

Objekt:

SO 104 - modernizace silnice III/12827, staničení km 5,550-6,299

Místo:

Dívčí Kopy, Starý Bozděchov

Datum:

13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel. 606
683 573

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**490.845,75**

HSV - Práce a dodávky HSV

490.845,75

5 - Komunikace pozemní

480.189,73

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10.656,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12827, Divčí Kopy - Starý Bozděchov

Objekt:

SO 104 - modernizace silnice III/12827, staničení km 5,550-6,299

Místo: Divčí Kopy, Starý Bozděchov

Datum: 13. 12. 2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: Kolman Aleš, tel. 606
683 573

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							490.845,75	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				490.845,75	
D	5		Komunikace pozemní				480.189,73	
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3.310,900	15,38	50.921,64	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		"PS-E 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap. 26"					
	VV		"délka 749 m"					
	VV		"průměrná šířka 4,1 m"					
	VV		749*4,1		3.070,900			
	VV		"napojení asfaltových sjezdů"					
	VV		"průměrná plocha napojení 20 m2/kus"					
	VV		"12 ks"					
	VV		20*12		240,000			
	VV		Součet		3.310,900			
6	K	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11	M3	99,327	3.319,19	329.685,19	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		"vyrovnávka ACO 11, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"délka 749 m"					
	VV		"průměrná šířka 4,1 m"					
	VV		"průměrná tloušťka 0,03 m"					
	VV		749*4,1*0,03		92,127			
	VV		"asfaltové sjezdy, napojení - min. 1-2 m, případně dle potřeby tak, aby plynule navazovaly na novou úpravu silnice III/12827"					
	VV		"průměrná plocha napojení 20 m2/kus"					
	VV		"12 ks"					
	VV		"průměrná tloušťka 0,03 m"					
	VV		20*12*0,03		7,200			
	VV		Součet		99,327			
7	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	599,200	130,31	78.081,75	OTSKP 2022
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	PSC		"úprava - doplnění krajnice"					
	VV		"délka 749 m"					
	VV		"šířka 0,4 m"					
	VV		"obě strany"					
	VV		749*0,4*2		599,200			
8	K	56931.1	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM - doplnění nezpevněných sjezdů, napojení	M2	165,000	130,31	21.501,15	
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	PSC		"doplnění nezpevněných sjezdů cca 2 m od živého krytu tak, aby plynule navazovaly na úpravu silnice III/12827"					
	VV		"průměrná plocha sjezdů 15 m2/kus"					
	VV		"11 ks"					
	VV		15*11		165,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10.656,02	
5	K	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	3.070,900	3,47	10.656,02	OTSKP 2022
	PP		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu					
	PSC		"délka 749 m"					
	VV		"průměrná plocha 4,1 m"					
	VV		749*4,1		3.070,900			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12827, Dívčí Kopy - Starý Bozděchov

Objekt:

SO 105 - doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo:

Dívčí Kopy, Starý Bozděchov

CC-CZ:

Datum:

13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**233.096,15**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	233.096,15	21,00%	48.950,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****282.046,34****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12827, Dívčí Kopy - Starý Bozděchov

Objekt:

SO 105 - doplňující údaje - DIO

Místo:

Dívčí Kopy, Starý Bozděchov

Datum:

13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel. 606
683 573

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**233.096,15**

HSV - Práce a dodávky HSV

116.312,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

116.312,80

OST - Ostatní

116.783,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12827, Divčí Kopy - Starý Bozděchov

Objekt:

SO 105 - doplňující údaje - DIO

Místo:

Divčí Kopy, Starý Bozděchov

Datum:

13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel. 606
683 573

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							233.096,15	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					116.312,80	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					116.312,80	
1	K	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	12,000	115,63	1.387,56	OTSKP 2022
	PP	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK Poznámka k souboru cen: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění						
	PSC							
2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	42,000	231,25	9.712,50	OTSKP 2022
	PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasně skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky						
	PSC							
3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	42,000	173,44	7.284,48	OTSKP 2022
	PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						
	PSC							
4	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	1.680,000	17,34	29.131,20	OTSKP 2022
	PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						
	PSC							
	VV	"počet ks 42"						
	VV	"pronájem dnů 40"						
	VV	42*40						
					1.680,000			
5	K	914412	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	6,000	231,25	1.387,50	OTSKP 2022
	PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasně skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky						
	PSC							
	VV	"IS 11a"						
	VV	6						
					6,000			
6	K	914413	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	173,44	1.040,64	OTSKP 2022
	PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						
	PSC							
	VV	"IS 11a"						
	VV	6						
					6,000			
7	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	240,000	23,13	5.551,20	OTSKP 2022
	PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						
	PSC							
	VV	"počet ks 6"						
	VV	"pronájem dnů 40"						
	VV	6*40						
					240,000			
8	K	916132	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	5,000	578,14	2.890,70	OTSKP 2022
	PP	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasně skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie						
	PSC							
9	K	916133	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	5,000	578,14	2.890,70	OTSKP 2022
	PP	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo						
	PSC							
10	K	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDE N	200,000	231,25	46.250,00	OTSKP 2022
	PP	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.						
	PSC							
	VV	"počet ks 5"						
	VV	"pronájem dnů 40"						
	VV	5*40						
					200,000			
11	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	8,000	231,25	1.850,00	OTSKP 2022
	PP	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasně skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí						
	PSC							
12	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	173,44	1.387,52	OTSKP 2022
	PP	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ						

PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
13	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	320,000	17,34	5.548,80	OTSKP 2022
PP			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
VV			"počet ks 8"					
VV			"pronájem dnů 40"					
VV			8*40					
			320,000					
D			OST	Ostatní	116.783,35			
18	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	52.032,19	52.032,19	OTSKP 2022
PP			ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU					
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami					
VV			"čerpání položky jen se souhlasem investora"					
VV			1					
			1,000					
17	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	20.812,87	20.812,87	OTSKP 2022
PP			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
19	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	43.938,29	43.938,29	OTSKP 2022
PP			OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
VV			"zaměření skutečného provedení stavby - obrusné vrstvy"					
VV			1					
			1,000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12827, Dívčí Kopy - Starý Bozděchov

Objekt:

SO 106 - opravy objízdných tras - čerpání se souhlasem investora

KSO:

Místo: Dívčí Kopy, Starý Bozděchov

CC-CZ:

Datum: 13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**681.481,04**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	681.481,04	21,00%	143.111,02
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****824.592,06****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12827, Dívčí Kopy - Starý Bozděchov

Objekt:

SO 106 - opravy objízdných tras - čerpání se souhlasem investora

Místo:

Dívčí Kopy, Starý Bozděchov

Datum:

13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel. 606
683 573

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**681.481,04**

HSV - Práce a dodávky HSV

651.418,00

1 - Zemní práce

81.198,00

5 - Komunikace pozemní

570.220,00

OST - Ostatní

30.063,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12827, Dívčí Kopy - Starý Bozděchov

Objekt:

SO 106 - opravy objízdných tras - čerpání se souhlasem investora

Místo: Dívčí Kopy, Starý Bozděchov

Datum: 13. 12. 2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: Kolman Aleš, tel. 606
683 573

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							681.481,04	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				651.418,00	
D	1		Zemní práce				81.198,00	
1	K	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	100,000	811,98	81.198,00	OTSKP 2022
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
PSC			"rozsah 2 000 m2"					
VV			"hloubka frézování 0,05 m"					
VV			"uložení materiálu na skládku SÚS JčK - odvoz do 20 km"					
VV			2000*0,05		100,000			
D	5		Komunikace pozemní				570.220,00	
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2.000,000	15,38	30.760,00	OTSKP 2022
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
PSC			"PS C - 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
VV			"rozsah 2 000 m2"					
VV			2000		2.000,000			
3	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 50MM	M2	2.000,000	269,73	539.460,00	OTSKP 2022
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
PSC			"ACO 11 (50/70), ČSN 73 6121, TKP kap. 7"					
VV			"rozsah 2 000 m2"					
VV			2000		2.000,000			
D	OST		Ostatní				30.063,04	
4	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT* REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	30.063,04	30.063,04	OTSKP 2022
PP			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT* REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
PSC			"řízení provozu - pracovníky"					
VV			1		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JH-III/12830
Stavba: Modernizace silnice III/12830, kř. I/34 - Vičetinec - Divčí Kopy

KSO: Místo: Vičetinec, Divčí Kopy

CC-CZ: Datum: 13. 12. 2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

IC: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč: PORR a.s.

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: Kolman Aleš, tel. [REDACTED]

IC:
DIČ:

Poznámka: Délka realizace 30 kalendářních dnů

Cena bez DPH			9.155.727,21
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00% 15,00%	9.155.727,21 0,00	1.922.702,71 0,00
Cena s DPH v CZK			11.078.429,92

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Razítko	

Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplíte v sestavě

- a) Souhrnný list
 - údaje o Uchazeči
 - (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)
- b) Rekapitulace objektů
 - potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplíte v sestavě

- a) Krycí list
 - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)
- b) Rekapitulace rozpočtu
 - potřebné Ostatní náklady
- c) Celkové náklady za stavbu
 - ceny u položek
 - množství, pokud má žluté podbarvení
 - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JH-III/12830
Stavba: Modernizace silnice III/12830, kř. I/34 - Vičetinec - Divčí Kopy

Místo: Vičetinec, Divčí Kopy

Datum: 13. 12. 2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Kolman Aleš, tel. 606 683 573

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		9.155.727,21	11.078.429,92
SO 101	modernizace silnice III/12830, staničení km 0,006-1,316 / 1,792-2,018	4.920.942,84	5.954.340,84
SO 102	modernizace silnice III/12830, staničení km 1,316-1,792 / 2,018-2,529	3.276.068,89	3.964.043,36
SO 103	doplňující údaje - DIO	224.774,44	271.977,07
SO 104	opravy objízdných tras - čerpání se souhlasem investora	733.941,04	888.068,66



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12830, kř. I/34 - Vlčetinec - Dívčí Kopy

Objekt:

SO 101 - modernizace silnice III/12830, staničení km 0,006-1,316 / 1,792-2,018

KSO:

Místo: Vlčetinec, Dívčí Kopy

CC-CZ:

Datum: 13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IC:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

PORR a.s.

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel. [REDACTED]

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4.920.942,84

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	4.920.942,84	21,00%	1.033.398,00
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5.954.340,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12830, kř. I/34 - Vlčetinec - Dívčí Kopy

Objekt:

SO 101 - modernizace silnice III/12830, staničení km 0,006-1,316 / 1,792-2,018

Místo:

Vlčetinec, Dívčí Kopy

Datum:

13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel. 606
683 573

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4.920.942,84

HSV - Práce a dodávky HSV

4.920.942,84

5 - Komunikace pozemní

4.876.552,44

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

44.390,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/12830, kř. I/34 - Vlčetínek - Dívčí Kopy

Objekt: SO 101 - modernizace silnice III/12830, staničení km 0,006-1,316 / 1,792-2,018

Místo: Vlčetínek, Dívčí Kopy

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: PORR a.s.

Datum: 13. 12. 2022

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Kolman Aleš, tel. 606 683 573

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4.920.942,84	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4.920.942,84	
D	5		Komunikace pozemní				4.876.552,44	
1	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	6.997,800	300,63	2.103.748,61	OTSKP 2022
	PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM Poznámka k souboru cen: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	PSC		"recyklace za studena na místě RS CA dle TP 208, ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap.5 v tl. 200 mm"					
	VV		"úprava povrchu homogenizací grejdrem, vyrovnnání podélného a příčného profilu včetně doplnění přebytečným materiálem z SO 102 se zhuštěním"					
	VV		"ITT zkoušku pro vrstvu RS CA je nutné provést s dostatečným časovým předstihem"					
	VV		"předpokládaný odhad dávkování pojiv je cement min 4%, asfaltová emulze min 3%"					
	VV		"část 1, km 0,006-1,316"					
	VV		"délka 1 310 m"					
	VV		"průměrná šířka 4,6 m"					
	VV		1310*4,6		6.026,000			
	VV		"část 2, km 1,792-2,018"					
	VV		"délka 226 m"					
	VV		"průměrná šířka 4,3 m"					
	VV		226*4,3		971,800			
	VV		Součet		6.997,800			
2	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	6.997,800	19,66	137.576,75	OTSKP 2022
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		"PS-I, ČS 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"část 1, km 0,006-1,316"					
	VV		"délka 1 310 m"					
	VV		"průměrná šířka 4,6 m"					
	VV		1310*4,6		6.026,000			
	VV		"část 2 - km 1,792-2,018"					
	VV		"délka 226 m"					
	VV		"průměrná šířka 4,3 m"					
	VV		226*4,3		971,800			
	VV		Součet		6.997,800			
8	K	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	209,934	3.322,31	697.465,83	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		"vyrovnávka ACO 11, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"část 1, km 0,006-1,316"					
	VV		"délka 1 310 m"					
	VV		"průměrná šířka 4,6 m"					
	VV		"průměrná tloušťka 0,03 m"					
	VV		1310*4,6*0,03		180,780			
	VV		"část 2, km 1,792-2,018"					
	VV		"délka 226 m"					
	VV		"průměrná šířka 4,3 m"					
	VV		"průměrná tloušťka 0,03 m"					
	VV		226*4,3*0,03		29,154			
	VV		Součet		209,934			
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7.022,800	15,38	108.010,66	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		"PS-E 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap. 26"					
	VV		"část 1, km 0,006-1,316"					
	VV		"délka 1 310 m"					
	VV		"průměrná šířka 4,6 m"					
	VV		1310*4,6		6.026,000			
	VV		"část 2, km 1,792-2,018"					
	VV		"délka 226 m"					
	VV		"průměrná šířka 4,3 m"					
	VV		226*4,3		971,800			
	VV		"napojení asfaltových sjezdů"					
	VV		"průměrná plocha napojení 25 m2/kus"					
	VV		"1 ks"					
	VV		25*1		25,000			
	VV		Součet		7.022,800			

4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	7.022,800	214,14	1.503.862,39	OTSKP 2022
		PP	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélných obručků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélných obručků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		VV	"ACO 11+, ČSN 73 6121, TKP kap. 7"					
		VV	"část 1, km 0,006-1,316"					
		VV	"délka 1 310 m"					
		VV	"průměrná šířka 4,6 m"		6.026,000			
		VV	1310*4,6					
		VV	"část 2, km 1,792-2,018"					
		VV	"délka 226 m"					
		VV	"průměrná šířka 4,3 m"					
		VV	226*4,3		971,800			
		VV	"asfaltové sjezdy, napojení - min. 1-2 m, případně dle potřeby tak, aby plynule navazovaly na novou úpravu silnice III/12830"					
		VV	"průměrná plocha napojení 25 m2/kus"					
		VV	"1 ks"					
		VV	25*1		25,000			
		VV	Součet		7.022,800			
9	K	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	1.228,800	245,25	301.363,20	OTSKP 2022
		PP	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
		VV	"část 1, km 0,006-1,316"					
		VV	"délka 1 310 m"					
		VV	"šířka 0,4 m"					
		VV	"obě strany"					
		VV	1310*0,4*2		1.048,000			
		VV	"část 2, km 1,792-2,018"					
		VV	"délka 226 m"					
		VV	"šířka 0,4 m"					
		VV	"obě strany"					
		VV	226*0,4*2		180,800			
		VV	Součet		1.228,800			
10	K	56933.1	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM - doplnění nepevných sjezdů, napojení	M2	100,000	245,25	24.525,00	
		PP	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
		VV	"doplnění nepevných sjezdů cca 2 m od živního krytu tak, aby plynule navazovaly na úpravu silnice III/12830"					
		VV	"průměrná plocha sjezdů 25 m2/kus"					
		VV	"4 ks"					
		VV	25*4		100,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				44.390,40	
7	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	3.072,000	14,45	44.390,40	
		PP	Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
		VV	"část 1, km 0,006-1,316"					
		VV	"délka 1 310 m"					
		VV	"obě strany"					
		VV	1310*2		2.620,000			
		VV	"část 2, km 1,792-2,018"					
		VV	"délka 226 m"					
		VV	"obě strany"					
		VV	226*2		452,000			
		VV	Součet		3.072,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12830, kř. I/34 - Vlčetinec - Dívčí Kopy

Objekt:

SO 102 - modernizace silnice III/12830, staničení km 1,316-1,792 / 2,018-2,529

KSO:

Místo: Vlčetinec, Dívčí Kopy

CC-CZ:

Datum: 13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš, [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**3.276.068,89**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3.276.068,89	21,00%	687.974,47
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****3.964.043,36****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12830, kř. I/34 - Vlčetinec - Dívčí Kopy

Objekt:

SO 102 - modernizace silnice III/12830, staničení km 1,316-1,792 / 2,018-2,529

Místo:

Vlčetinec, Dívčí Kopy

Datum:

13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel. 606
683 573

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**3.276.068,89**

HSV - Práce a dodávky HSV

3.276.068,89

5 - Komunikace pozemní

3.162.847,74

8 - Trubní vedení

84.696,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

28.524,30

--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Modernizace silnice III/12830, kř. I/34 - Vlčetínek - Dívčí Kopy			Datum:	13. 12. 2022
Objekt:	SO 102 - modernizace silnice III/12830, staničení km 1,316-1,792 / 2,018-2,529			Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Kolman Aleš, tel. 606 683 573
Místo:	Vlčetínek, Dívčí Kopy			Zpracovatel:	
Zadavatel:	Jihočeský kraj				
Uchazeč:	PORR a.s.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3.276.068,89	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3.276.068,89	
D	5		Komunikace pozemní				3.162.847,74	
1	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	4.540,200	300,63	1.364.920,33	OTSKP 2022
	PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci ze studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	PSC		"rozpojení a reprofilace původních vrstev vozovky na niveletu - 260 mm"					
	VV		"úprava povrchu na niveletu -60 mm homogenizací grejdrem, vyrovnnání podélného a příčného profilu se zhuštěním adekvátní hutnicí technikou"					
	VV		"odvoz - přesun přebytečného materiálu z SO 102 do SO 101"					
	VV		"recyklace ze studena na místě RS CA dle TP 208, ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap.5 v tl. 200 mm"					
	VV		"ITT zkoušku pro vrstvu RS CA je nutné provést s dostatečným časovým předstihem"					
	VV		"předpokládaný odhad dávkování pojiv je cement min 4%, asfaltová emulze min 3%"					
	VV		"část 1, km 1,316-1,792, průtah Vlčetínek"					
	VV		"délka 476 m"					
	VV		"průměrná šířka 4,6 m"					
	VV		476*4,6		2.189,600			
	VV		"část 2, km 2,018-2,529, průtah Dívčí Kopy"					
	VV		"délka 511 m"					
	VV		"průměrná šířka 4,6 m"					
	VV		511*4,6		2.350,600			
	VV		Součet		4.540,200			
2	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	4.540,200	19,66	89.260,33	OTSKP 2022
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		"PS-I, ČS 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"část 1, km 1,316-1,792, průtah Vlčetínek"					
	VV		"délka 476 m"					
	VV		"průměrná šířka 4,6 m"					
	VV		476*4,6		2.189,600			
	VV		"část 2 - km 2,018-2,529, průtah Dívčí Kopy"					
	VV		"délka 511 m"					
	VV		"průměrná šířka 4,6 m"					
	VV		511*4,6		2.350,600			
	VV		Součet		4.540,200			
3	K	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	136,206	3.500,84	476.835,41	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélního obručnicku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélního obručnicku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		"vyrovnávka ACO 11, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"část 1, km 1,316-1,792, průtah Vlčetínek"					
	VV		"délka 476 m"					
	VV		"průměrná šířka 4,6 m"					
	VV		"průměrná tloušťka 0,03 m"					
	VV		476*4,6*0,03		65,688			
	VV		"část 2, km 2,018-2,529, průtah Dívčí Kopy"					
	VV		"délka 511 m"					
	VV		"průměrná šířka 4,6 m"					
	VV		"průměrná tloušťka 0,03 m"					
	VV		511*4,6*0,03		70,518			
	VV		Součet		136,206			
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4.890,200	15,38	75.211,28	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		"PS-E 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap. 26"					
	VV		"část 1, km 1,316-1,792, průtah Vlčetínek"					
	VV		"délka 476 m"					
	VV		"průměrná šířka 4,6 m"					
	VV		476*4,6		2.189,600			
	VV		"část 2, km 2,018-2,529, průtah Dívčí Kopy"					
	VV		"délka 511 m"					
	VV		"průměrná šířka 4,6"					
	VV		511*4,6		2.350,600			
	VV		"napojení asfaltových sjezdů"					

	VV		"průměrná plocha napojení 25 m2/kus"						
	VV		"14 ks"						
	VV		25*14			350,000			
	VV		Součet			4.890,200			
5	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	4.890,200	202,82	991.830,36	OTSKP 2022	
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - <i>dotčení směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>						
	VV		"ACO 11+, ČSN 73 6121, TKP kap. 7"						
	VV		"část 1, km 1,316-1,792, průtah Vičetinec"						
	VV		"délka 476 m"						
	VV		"průměrná šířka 4,6 m"						
	VV		476*4,6		2.189,600				
	VV		"část 2, km 2,018-2,529, průtah Dívčí Kopy"						
	VV		"délka 511 m"						
	VV		"průměrná šířka 4,6 m"						
	VV		511*4,6		2.350,600				
	VV		"asfaltové sjezdy, napojení - min. 1-2 m, případně dle potřeby tak, aby plynule navazovaly na novou úpravu silnice III/12830"						
	VV		"průměrná plocha napojení 25 m2/kus"						
	VV		"14 ks"						
	VV		25*14			350,000			
	VV		Součet			4.890,200			
11	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	789,600	130,31	102.892,78	OTSKP 2022	
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - <i>dotčení kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i>						
	VV		"úprava - doplnění krajnice"						
	VV		"část 1, km 1,316-1,792, průtah Vičetinec"						
	VV		"délka 476 m"						
	VV		"šířka 0,4 m"						
	VV		"obě strany"						
	VV		476*0,4*2		380,800				
	VV		"část 2, km 2,018-2,529, průtah Dívčí Kopy"						
	VV		"délka 511 m"						
	VV		"šířka 0,4 m"						
	VV		"obě strany"						
	VV		511*0,4*2		408,800				
	VV		Součet		789,600				
13	K	56931.1	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM - doplnění nezpevněných sjezdů, napojení	M2	475,000	130,31	61.897,25		
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - <i>dotčení kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i>						
	VV		"doplnění nezpevněných sjezdů cca 2 m od živého krytu tak, aby plynule navazovaly na úpravu silnice III/12830"						
	VV		"průměrná plocha sjezdů 25 m2/kus"						
	VV		"19 ks"						
	VV		25*19		475,000				
	D	8	Trubní vedení				84.696,85		
7	K	899121	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	9,000	5.318,85	47.869,65	OTSKP 2022	
	PP		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu</i>						
	VV		"výměna mříží"						
	VV		9		9,000				
8	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	4.046,95	4.046,95	OTSKP 2022	
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - <i>položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</i>						
	VV		"1 kus"						
	VV		1		1,000				
9	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	9,000	3.642,25	32.780,25	OTSKP 2022	
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - <i>položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</i>						
	VV		"9 kusů"						
	VV		9		9,000				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				28.524,30		
6	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1.974,000	14,45	28.524,30		
	PP		<i>Technická specifikace: položka zahrnuje:</i> - <i>dodání a pokládku nátěrového materiálu (měli se pouze natíraná plocha)</i> - <i>předznačení a reflexní úpravu</i>						
	VV		"část 1, km 1,316-1,792"						
	VV		"délka 476 m"						
	VV		"obě strany"						
	VV		476*2		952,000				
	VV		"část 2, km 2,018-2,529"						
	VV		"délka 511 m"						
	VV		"obě strany"						
	VV		511*2		1.022,000				
	VV		Součet		1.974,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12830, kř. I/34 - Vlčetínek - Dívčí Kopy

Objekt:

SO 103 - doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo:

Vlčetínek, Dívčí Kopy

CC-CZ:

Datum:

13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**224.774,44**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	224.774,44	21,00%	47.202,63
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****271.977,07****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12830, kř. I/34 - Vlčetínek - Dívčí Kopy

Objekt:

SO 103 - doplňující údaje - DIO

Místo:

Vlčetínek, Dívčí Kopy

Datum:

13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel. 606
683 573

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

683 573

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**224.774,44**

HSV - Práce a dodávky HSV

65.209,08

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

65.209,08

OST - Ostatní

159.565,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12830, kř. I/34 - Vlčetínek - Dívčí Kopy

Objekt:

SO 103 - doplňující údaje - DIO

Místo:

Vlčetínek, Dívčí Kopy

Datum:

13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel. 606
683 573

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

683 573

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							224.774,44	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				65.209,08	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				65.209,08	
1	K	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	12,000	115,63	1.387,56	OTSKP 2022
	PP		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK <i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění					
	PSC							
2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	27,000	231,25	6.243,75	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasně skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
	PSC							
3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	27,000	173,44	4.682,88	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
	PSC							
4	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	810,000	17,34	14.045,40	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití "počet ks 27" "pronájem dnů 30" 27*30 810,000					
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
5	K	914412	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	4,000	231,25	925,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasně skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky "IS 11a" 4 4,000					
	PSC							
	VV							
	VV							
6	K	914413	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	173,44	693,76	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo "IS 11a" 4 4,000					
	PSC							
	VV							
	VV							
7	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	120,000	23,13	2.775,60	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití "počet ks 4" "pronájem dnů 30" 4*30 120,000					
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
8	K	916132	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	578,14	1.734,42	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasně skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie					
	PSC							
9	K	916133	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	578,14	1.734,42	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	PSC							
10	K	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDE N	90,000	231,25	20.812,50	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měřných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. "počet ks 3" "pronájem dnů 30" 3*30 90,000					
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
11	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	11,000	231,25	2.543,75	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasně skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	PSC							
12	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	11,000	173,44	1.907,84	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ					

PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
13	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	330,000	17,34	5.722,20	OTSKP 2022
PP			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
VV			"počet ks 11"					
VV			"pronájem dnů 30"					
VV			11*30					
			330,000					
D			OST	Ostatní	159.565,36			
18	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	KPL	1,000	75.157,60	75.157,60	OTSKP 2022
PP			ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU					
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami					
VV			"čerpání položky jen se souhlasem investora"					
VV			1					
			1,000					
17	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	20.812,87	20.812,87	OTSKP 2022
PP			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
19	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	63.594,89	63.594,89	OTSKP 2022
PP			OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
VV			"zaměření skutečného provedení stavby - obrusné vrstvy"					
VV			1					
			1,000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12830, kř. I/34 - Vlčetinec - Dívčí Kopy

Objekt:

SO 104 - opravy objízdných tras - čerpání se souhlasem investora

KSO:

Místo: Vlčetinec, Dívčí Kopy

CC-CZ:

Datum: 13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IC:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel. [REDACTED]

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**733.941,04**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	733.941,04	21,00%	154.127,62
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****888.068,66****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12830, kř. I/34 - Vlčetinec - Dívčí Kopy

Objekt:

SO 104 - opravy objízdných tras - čerpání se souhlasem investora

Místo:

Vlčetinec, Dívčí Kopy

Datum:

13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel. 606
683 573

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**733.941,04**

HSV - Práce a dodávky HSV

703.878,00

1 - Zemní práce

81.198,00

5 - Komunikace pozemní

622.680,00

OST - Ostatní

30.063,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12830, kř. I/34 - Vlčetinec - Dívčí Kopy

Objekt:

SO 104 - opravy objízdných tras - čerpání se souhlasem investora

Místo: Vlčetinec, Dívčí Kopy

Datum: 13. 12. 2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba

silnic Jihočeského

kraje p.o.

Zpracovatel: Kolman Aleš, tel. 606

683 573

Uchazeč: PORR a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							733.941,04	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				703.878,00	
D	1		Zemní práce				81.198,00	
1	K	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	100,000	811,98	81.198,00	OTSKP 2022
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
PSC			"rozsah 2 000 m2"					
VV			"hloubka frézování 0,05 m"					
VV			"uložení materiálu na skládku SÚS JčK - odvoz do 20 km"					
VV			2000*0,05		100,000			
D	5		Komunikace pozemní				622.680,00	
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2.000,000	15,38	30.760,00	OTSKP 2022
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
PSC			"PS C - 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
VV			"rozsah 2 000 m2"					
VV			2000		2.000,000			
3	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	2.000,000	295,96	591.920,00	OTSKP 2022
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
PSC			"ACO 11 (50/70), ČSN 73 6121, TKP kap. 7"					
VV			"rozsah 2 000 m2"					
VV			2000		2.000,000			
D	OST		Ostatní				30.063,04	
4	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	30.063,04	30.063,04	OTSKP 2022
PP			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
PSC			"řízení provozu - pracovníky"					
VV			1		1,000			
VV								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14811, Polítko - Jindřichův Hradec

Objekt:

SO 101 - modernizace silnice III/14811, staničení km 6,540-7,500

KSO:

Místo: Polítko, J.Hradec

CC-CZ:

Datum: 13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**3.400.753,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3.400.753,00	21,00%	714.158,13
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****4.114.911,13****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14811, Polítko - Jindřichův Hradec

Objekt:

SO 101 - modernizace silnice III/14811, staničení km 6,540-7,500

Místo:

Polítko, J.Hradec

Datum:

13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel. 606
683 573

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**3.400.753,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

3.387.653,32

1 - Zemní práce

60.749,40

5 - Komunikace pozemní

3.277.529,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

49.374,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14811, Polítko - Jindřichův Hradec

Objekt:

SO 101 - modernizace silnice III/14811, staničení km 6,540-7,500

Místo:

Polítko, J.Hradec

Datum:

13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel. 606
683 573

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3.400.753,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				3.387.653,32	
D	1		Zemní práce				60.749,40	
15	K	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	60,000	1.012,49	60.749,40	OTSKP 2022
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
PSC			"lokální výspravy v maximální šíři poloviny vozovky"					
VV			"odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu -60 mm"					
VV			"dle provedení vzorkování, v souladu s vyhl. č. 130/2019 Sb. je tato asfaltová vrstva zařazena do kvalitativní třídy ZAS-T4"					
VV			"včetně dopravy na skládku odpadu dle možností zhotovitele"					
VV			"plocha 1 000 m2"					
VV			"tloušťka 0,06 m"					
VV			1000*0,06		60,000			
D	5		Komunikace pozemní				3.277.529,20	
11	K	572213.R	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 - lokální výspravy	M2	1.000,000	16,13	16.130,00	
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
PSC			"PS E 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap. 26"					
VV			"lokální výspravy"					
VV			"plocha 1 000 m2"					
VV			1000		1.000,000			
12	K	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	1.000,000	373,00	373.000,00	OTSKP 2022
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
PSC			"lokální výspravy"					
VV			"ACP 16+, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
VV			"plocha 1 000 m2"					
VV			1000		1.000,000			
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5.568,000	16,13	89.811,84	OTSKP 2022
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
PSC			"PS-E 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap. 26"					
VV			"délka 960 m"					
VV			"průměrná šířka 5,8 m"					
VV			960*5,8		5.568,000			
2	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	5.568,000	240,42	1.338.658,56	OTSKP 2022
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
PSC			"ACL 16+, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
VV			"délka 960 m"					
VV			"průměrná šířka 5,8 m"					
VV			960*5,8		5.568,000			
3	K	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5.588,000	16,13	90.134,44	OTSKP 2022
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
PSC			"PS-E 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap. 26"					
VV			"délka 960 m"					
VV			"průměrná šířka 5,8 m"					

	VV		960*5,8		5.568,000				
	VV		"napojení asfaltových sjezdů"						
	VV		"průměrná plocha napojení 20 m2/kus"						
	VV		"1 ks"						
	VV		20*1		20,000				
	VV		Součet		5.588,000				
4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	5.588,000	215,07	1.201.811,16	OTSKP 2022	
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
	VV		"ACO 11+, ČSN 73 6121, TKP kap. 7"						
	VV		"délka 960 m"						
	VV		"průměrná šířka 5,8 m"						
	VV		960*5,8		5.568,000				
	VV		"asfaltové sjezdy, napojení - min 1-2 m, případně dle potřeby tak, aby plynule navazovaly na novou úpravu silnice III/14811"						
	VV		"průměrná plocha napojení 20 m2/kus"						
	VV		"1 ks"						
	VV		20*1		20,000				
	VV		Součet		5.588,000				
5	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	768,000	207,90	159.667,20	OTSKP 2022	
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách						
	VV		"délka 960 m"						
	VV		"šířka 0,4 m"						
	VV		"obě strany"						
	VV		960*0,4*2		768,000				
6	K	56932.1	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM - doplnění nepevněných sjezdů, napojení	M2	40,000	207,90	8.316,00		
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM						
	VV		"doplnění nepevněných sjezdů cca 2 m od živичného krytu tak, aby plynule navazovaly na úpravu silnice III/14811"						
	VV		"pr. plocha sjezdů - 20 m2/kus"						
	VV		"2 ks"						
	VV		20*2		40,000				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				49.374,72		
7	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALITINOU ZRÍZENÍ	M	1.920,000	15,16	29.107,20		
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu						
	VV		"délka 960 m"						
	VV		"obě strany"						
	VV		960*2		1.920,000				
8	K	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	5.568,000	3,64	20.267,52	OTSKP 2022	
	PP		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu						
	VV		"délka 960 m"						
	VV		"průměrná šířka 5,8 m"						
	VV		960*5,8		5.568,000				
	D	OST	Ostatní				13.099,68		
16	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	144,000	90,97	13.099,68	OTSKP 2022	
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce. "recyklát zařt. dle proved. vzorkování v souladu s vyhl. 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T4, suma PAU do 1000 mg/kg suš. a benzo a pyren do 50 mg/kg suš."						
	VV		"60 m3"						
	VV		"objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3"						
	VV		60*2,4		144,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14811, Polítko - Jindřichův Hradec

Objekt:

SO 102 - modernizace silnice III/14811, staničení km 7,500-8,865

KSO:

Místo: Polítko, J.Hradec

CC-CZ:

Datum: 13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**6.389.805,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6.389.805,80	21,00%	1.341.859,22
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****7.731.665,02****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14811, Polítko - Jindřichův Hradec

Objekt:

SO 102 - modernizace silnice III/14811, staničení km 7,500-8,865

Místo:

Polítko, J.Hradec

Datum:

13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel. 606
683 573

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**6.389.805,80**

HSV - Práce a dodávky HSV

6.389.805,80

5 - Komunikace pozemní

6.348.419,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

41.386,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14811, Políkno - Jindřichův Hradec

Objekt:

SO 102 - modernizace silnice III/14811, staničení km 7,500-8,865

Místo: Políkno, J.Hradec

Datum: 13. 12. 2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: Kolman Aleš, tel. 606
683 573

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6.389.805,80	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6.389.805,80	
D	5		Komunikace pozemní				6.348.419,00	
1	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	8.190,000	266,84	2.185.419,60	OTSKP 2022
	PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	PSC		"recyklace za studena na místě RS CA dle TP 208, ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap.5 v tl. 200 mm"					
	VV		"roztvoření a reprofilace původních vrstev vozovky na niveletu - 200 mm"					
	VV		"homogenizace grejdrem, vyrovnání podélného a příčného profilu se ztuhnutím adekvátní hutnicí technikou"					
	VV		"ITT zkoušku pro vrstvu RS CA je nutné provést s dostatečným časovým předstihem"					
	VV		"předpokládaný odhad dávkování pojiv je cement min 4%, asfaltová emulze min 3%"					
	VV		"délka 1 365 m"					
	VV		"průměrná šířka 6 m"					
	VV		1365*6		8.190,000			
2	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	8.190,000	20,62	168.877,80	OTSKP 2022
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		"PS-I, ČS 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"délka 1 365 m"					
	VV		"průměrná šířka 6 m"					
	VV		1365*6		8.190,000			
9	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	8.190,000	236,78	1.939.228,20	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		"ACL 16+, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"délka 1 365 m"					
	VV		"průměrná šířka 6 m"					
	VV		1365*6		8.190,000			
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8.365,000	16,13	134.927,45	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		"PS-E 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap. 26"					
	VV		"délka 1 365 m"					
	VV		"průměrná šířka 6 m"					
	VV		1365*6		8.190,000			
	VV		"napojení asfaltových sjezdů"					
	VV		"průměrná plocha napojení 35 m2/kus"					
	VV		"5 ks"					
	VV		35*5		175,000			
	VV		Součet		8.365,000			
5	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	8.365,000	197,91	1.655.517,15	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		"ACO 11+, ČSN 73 6121, TKP kap. 7"					
	VV		"délka 1 365 m"					
	VV		"průměrná šířka 6 m"					
	VV		1365*6		8.190,000			
	VV		"asfaltové sjezdy, napojení - min 1-2 m, případně dle potřeby tak, aby plynule navazovaly na novou úpravu silnice III/14811"					
	VV		"průměrná plocha napojení 35 m2/kus"					
	VV		"5 ks"					
	VV		35*5		175,000			
	VV		Součet		8.365,000			
6	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	1.092,000	207,90	227.026,80	OTSKP 2022

			PP	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM				
			PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i>				
				- dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a				
				zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení				
			VV	šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			VV	"délka 1 365m"				
			VV	"šířka 0,4 m"				
			VV	"obě strany"				
			VV	1365*0,4*2		1.092,000		
8	K	56932.1		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM - doplnění nepevných sjezdů, napojení	M2	180,000	207,90	37.422,00
			PP	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM				
			VV	"doplnění nepevných sjezdů cca 2 m od živého krytu				
			VV	tak, aby plynule navazovaly na úpravu silnice III/14811"				
			VV	"pr. plocha sjezdů - 20 m2/kus"				
			VV	"9 ks"				
			VV	20*9		180,000		
	D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				41.386,80
7	K	915111C		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2.730,000	15,16	41.386,80
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			PP	- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
			VV	- předznačení a reflexní úpravu				
			VV	"délka 1 365 m"				
			VV	"obě strany"				
			VV	1365*2		2.730,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14811, Polítko - Jindřichův Hradec

Objekt:

SO 103 - modernizace silnice III/14811, staničení km 8,935-9,655

KSO:

Místo: Polítko, J.Hradec

CC-CZ:

Datum: 13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš, t

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**2.101.480,38**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2.101.480,38	21,00%	441.310,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****2.542.791,26****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14811, Polítko - Jindřichův Hradec

Objekt:

SO 103 - modernizace silnice III/14811, staničení km 8,935-9,655

Místo:

Polítko, J.Hradec

Datum:

13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel. 606
683 573

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**2.101.480,38**

HSV - Práce a dodávky HSV

2.101.480,38

5 - Komunikace pozemní

2.064.973,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

36.506,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/14811, Políkno - Jindřichův Hradec
Objekt:

SO 103 - modernizace silnice III/14811, staničení km 8,935-9,655

Místo: Políkno, J.Hradec Datum: 13. 12. 2022
Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel: Kolman Aleš, tel. 606 683 573

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2.101.480,38	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					2.101.480,38	
D	5	Komunikace pozemní					2.064.973,50	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4.032,000	16,13	65.036,16	OTSKP 2022
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
PSC			"PS-E 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap. 26"					
VV			"délka 720 m"					
VV			"průměrná šířka 5,6 m"					
VV			720*5,6		4.032,000			
2	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	4.032,000	231,75	934.416,00	OTSKP 2022
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
PSC			"ACL 16+, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
VV			"délka 720 m"					
VV			"průměrná šířka 5,6 m"					
VV			720*5,6		4.032,000			
3	K	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4.182,000	16,13	67.455,66	OTSKP 2022
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
PSC			"PS-E 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap. 26"					
VV			"délka 720 m"					
VV			"průměrná šířka 5,6 m"					
VV			720*5,6		4.032,000			
VV			"napojení asfaltových sjezdů"					
VV			"průměrná plocha napojení 30 m2/kus"					
VV			"5 ks"					
VV			30*5		150,000			
VV			Součet		4.182,000			
4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	4.182,000	207,04	865.841,28	OTSKP 2022
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
PSC			"ACO 11+, ČSN 73 6121, TKP kap. 7"					
VV			"délka 720 m"					
VV			"průměrná šířka 5,6 m"					
VV			720*5,6		4.032,000			
VV			"asfaltové sjezdy, napojení - min 1-2 m, případně dle potřeby tak, aby plynule navazovaly na novou úpravu silnice III/14811"					
VV			"průměrná plocha napojení 30 m2/kus"					
VV			"5 ks"					
VV			30*5		150,000			
VV			Součet		4.182,000			
5	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	576,000	207,90	119.750,40	OTSKP 2022
PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
PSC			"délka 720 m"					
VV			"šířka 0,4 m"					
VV			"obě strany"					
VV			720*0,4*2		576,000			
6	K	56932.1	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM - doplnění nepevněných sjezdů, napojení	M2	60,000	207,90	12.474,00	
PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM "doplnění nepevněných sjezdů cca 2 m od živého korytu tak, aby plynule navazovaly na úpravu silnice III/14811"					
VV			"pr. plocha sjezdů - 20 m2/kus"					
VV			"3 ks"					
VV			20*3		60,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					36.506,88	

7	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1.440,000	15,16	21.830,40	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu VV "délka 720 m" VV "obě strany" VV 720*2 1.440,000					
8	K	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	4.032,000	3,64	14.676,48	OTSKP 2022
	PP		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu VV "délka 720 m" VV "průměrná šířka 5,6 m" VV 720*5,6 4.032,000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14811, Polítko - Jindřichův Hradec

Objekt:

SO 104 - doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo:

Polítko, J.Hradec

CC-CZ:

Datum:

13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**189.516,43**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	189.516,43	21,00%	39.798,45
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****229.314,88****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14811, Polítko - Jindřichův Hradec

Objekt:

SO 104 - doplňující údaje - DIO

Místo:

Polítko, J.Hradec

Datum:

13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel. 606
683 573

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**189.516,43**

HSV - Práce a dodávky HSV

67.010,69

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

67.010,69

OST - Ostatní

122.505,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14811, Polítko - Jindřichův Hradec

Objekt:

SO 104 - doplňující údaje - DIO

Místo:

Polítko, J.Hradec

Datum:

13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel. 606
683 573

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							189.516,43	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				67.010,69	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				67.010,69	
1	K	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	6,000	121,29	727,74	OTSKP 2022
	PP		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK <i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění					
	PSC							
2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	52,000	242,59	12.614,68	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasně skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
	PSC							
3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	52,000	181,94	9.460,88	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
	PSC							
4	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	1.040,000	18,19	18.917,60	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	PSC							
	VV		"počet ks 52"					
	VV		"pronájem dnů 20"					
	VV		52*20		1.040,000			
5	K	914412	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	11,000	242,59	2.668,49	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasně skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
	PSC							
	VV		"IS 11a"					
	VV		11		11,000			
6	K	914413	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	11,000	181,94	2.001,34	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
	PSC							
	VV		"IS 11a"					
	VV		11		11,000			
7	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	220,000	24,26	5.337,20	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	PSC							
	VV		"počet ks 11"					
	VV		"pronájem dnů 20"					
	VV		11*20		220,000			
8	K	916132	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	606,46	1.212,92	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasně skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie					
	PSC							
9	K	916133	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	606,46	1.212,92	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	PSC							
10	K	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDE N	40,000	242,59	9.703,60	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	PSC							
	VV		"počet ks 2"					
	VV		"pronájem dnů 20"					
	VV		2*20		40,000			
11	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	242,59	970,36	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasně skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	PSC							
12	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	181,94	727,76	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ					

PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
13	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	80,000	18,19	1.455,20	OTSKP 2022
PP			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
VV			"počet ks 4"					
VV			"pronájem dnů 20"					
VV			4*20					
			80,000					
D			OST	Ostatní	122.505,74			
18	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	KPL	1,000	54.581,76	54.581,76	OTSKP 2022
PP			ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU					
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami					
VV			"čerpání položky jen se souhlasem investora"					
VV			1					
			1,000					
17	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	21.832,71	21.832,71	OTSKP 2022
PP			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
19	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	46.091,27	46.091,27	OTSKP 2022
PP			OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
VV			"zaměření skutečného provedení stavby - obrusná vrstva"					
VV			1					
			1,000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14811, Polítko - Jindřichův Hradec

Objekt:

SO 105 - opravy objízdnych tras - čerpání se souhlasem investora

KSO:

Místo: Polítko, J.Hradec

CC-CZ:

Datum: 13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**714.633,13**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	714.633,13	21,00%	150.072,96
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****864.706,09****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14811, Polítko - Jindřichův Hradec

Objekt:

SO 105 - opravy objízdnych tras - čerpání se souhlasem investora

Místo:

Polítko, J.Hradec

Datum:

13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel. 606
683 573

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

683 573

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**714.633,13**

HSV - Práce a dodávky HSV

683.097,00

1 - Zemní práce

85.177,00

5 - Komunikace pozemní

597.920,00

OST - Ostatní

31.536,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14811, Políkno - Jindřichův Hradec

Objekt:

SO 105 - opravy objízdných tras - čerpání se souhlasem investora

Místo: Políkno, J.Hradec

Datum: 13. 12. 2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: Kolman Aleš, tel. 606
683 573

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							714.633,13	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				683.097,00	
D	1		Zemní práce				85.177,00	
1	K	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	100,000	851,77	85.177,00	OTSKP 2022
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	PSC		"rozsah 2 000 m2"					
	VV		"hloubka frézování 0,05 m"					
	VV		"uložení materiálu na skládku SÚS JčK - odvoz do 20 km"					
	VV		2000*0,05				100,000	
D	5		Komunikace pozemní				597.920,00	
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2.000,000	16,13	32.260,00	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		"PS C - 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"rozsah 2 000 m2"					
	VV		2000				2.000,000	
3	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	2.000,000	282,83	565.660,00	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		"ACO 11 (50/70), ČSN 73 6121, TKP kap. 7"					
	VV		"rozsah 2 000 m2"					
	VV		2000				2.000,000	
D	OST		Ostatní				31.536,13	
4	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	31.536,13	31.536,13	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
	PSC		"řízení provozu - pracovníky"					
	VV		1				1,000	
	VV							

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JH-III/14814
Stavba: Modernizace silnice III/14814, Políkno - Plavsko

KSO: Místo: Políkno, Plavsko

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: PORR a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Kolman Aleš, tel. [REDACTED]

Poznámka: Délka realizace 40 kalendářních dnů

CC-CZ: Datum: 13. 12. 2022

IC: 70890650
DIČ: CZ70890650

IC: Vypíň údaj
DIČ: Vypíň údaj

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

IC:
DIČ:

Cena bez DPH 17.133.092,69

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	17.133.092,69	3.597.949,46
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 20.731.042,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplíte v sestavě

a) Souhrnný list
- údaje o Uchazeči
(přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

b) Rekapitulace objektů
- potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplíte v sestavě

a) Krycí list
- údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu
(údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)

b) Rekapitulace rozpočtu
- potřebné Ostatní náklady

c) Celkové náklady za stavbu
- ceny u položek
- množství, pokud má žluté podbarvení
- a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JH-III/14814
Stavba: Modernizace silnice III/14814, Políkno - Plavsko

Místo: Políkno, Plavsko

Datum: 13. 12. 2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel: Kolman Aleš, tel. 606 683 573

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		17.133.092,69	20.731.042,15
SO 101	modernizace silnice III/14814, staničení km 0,195-4,840	12.526.287,80	15.156.808,24
SO 102	modernizace silnice III/14814, staničení km 4,840-5,140	1.378.535,06	1.668.027,42
SO 103	modernizace silnice III/14814, staničení km 5,140-5,572	2.075.036,55	2.510.794,23
SO 104	doplňující údaje - DIO	289.910,14	350.791,27
SO 105	opravy objízdných tras - čerpání se souhlasem investora	863.323,14	1.044.621,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14814, Polítko - Plavsko

Objekt:

SO 101 - modernizace silnice III/14814, staničení km 0,195-4,840

KSO:

Místo: Polítko, Plavsko

CC-CZ:

Datum: 13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**12.526.287,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12.526.287,80	21,00%	2.630.520,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****15.156.808,24****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14814, Polítko - Plavsko

Objekt:

SO 101 - modernizace silnice III/14814, staničení km 0,195-4,840

Místo:

Polítko, Plavsko

Datum:

13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel. 606
683 573

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**12.526.287,80**

HSV - Práce a dodávky HSV

12.526.287,80

1 - Zemní práce

1.815.925,59

5 - Komunikace pozemní

10.453.883,89

8 - Trubní vedení

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14814, Políčno - Plavsko

Objekt:

SO 101 - modernizace silnice III/14814, staničení km 0,195-4,840

Místo: Políčno, Plavsko

Datum: 13. 12. 2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: Kolman Aleš, tel. 606
683 573

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12.526.287,80	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				12.526.287,80	
D	1		Zemní práce				1.815.925,59	
10	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	9.290,000	149,58	1.389.598,20	OTSKP 2022
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M <i>Poznámka k souboru cen:</i> Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
	PSC		"délka - 4 645 m"					
	VV		"oboustraně"					
	VV		4645*2		9.290,000			
11	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	4.180,500	101,98	426.327,39	OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	PSC		"zemina - čištění příkopů 9 290 m"					
	VV		"měrná hmotnost 1,8 t/m3"					
	VV		9290*0,25*1,8		4.180,500			
D	5		Komunikace pozemní				10.453.883,89	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	24.154,000	18,09	436.945,86	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		"PS-C, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"délka 4 645 m"					
	VV		"průměrná šířka 5,2 m"					
	VV		4645*5,2		24.154,000			
2	K	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	724,620	3.934,44	2.850.973,91	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		"vyrovnávka ACO 11, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"délka 4 645 m"					
	VV		"průměrná šířka 5,2 m"					
	VV		"průměrná tloušťka 0,03 m"					
	VV		4645*5,2*0,03		724,620			
3	K	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	24.194,000	18,09	437.669,46	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		"PS-C, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"délka 4 645 m"					
	VV		"průměrná šířka 5,2 m"					
	VV		4645*5,2		24.154,000			
	VV		"asfaltové sjezdy, napojení"					
	VV		"průměrná plocha napojení 20m2/ks					
	VV		"2 ks"					
	VV		2*20		40,000			
	VV		Součet		24.194,000			
4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	24.194,000	239,41	5.792.285,54	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		"ACO 11+, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"délka 4 645 m"					
	VV		"průměrná šířka 5,2 m"					
	VV		4645*5,2		24.154,000			
	VV		"asfaltové sjezdy, napojení - min 1-2 m, případně dle potřeby tak, aby plynule navazovaly na novou úpravu silnice III/14814"					
	VV		"průměrná plocha napojení - 20 m2/ks"					
	VV		"2 ks"					

	VV		2*20				40,000	
	VV		Součet				24.194,000	
5	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	3.716,000	233,07	866.088,12	OTSKP 2022
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	VV		"délka 4 645 m"					
	VV		"šířka 0,4 m"					
	VV		"obě strany"					
	VV		4645*0,4*2		3.716,000			
6	K	56932.1	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM - doplnění nepevných sjezdů, napojení	M2	300,000	233,07	69.921,00	
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	VV		"doplnění nepevných sjezdů cca 2 m od živého krytu tak, aby plynule navazovaly na úpravu silnice III/14814"					
	VV		"pr. plocha sjezdů - 15 m2/kus"					
	VV		"20 ks"					
	VV		15*20		300,000			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				256.478,32	
8	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALITINOU ZŘÍZENÍ	M	9.290,000	17,00	157.930,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
	VV		- předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"délka 4 645 m"					
	VV		"obě strany"					
	VV		4645*2		9.290,000			
9	K	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	24.154,000	4,08	98.548,32	OTSKP 2022
	PP		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu					
	VV		"délka 4 645 m"					
	VV		"průměrná šířka 5,2 m"					
	VV		4645*5,2		24.154,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14814, Polítko - Plavsko

Objekt:

SO 102 - modernizace silnice III/14814, staničení km 4,840-5,140

KSO:

Místo: Polítko, Plavsko

CC-CZ:

Datum: 13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**1.378.535,06**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1.378.535,06	21,00%	289.492,36
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****1.668.027,42****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14814, Polítko - Plavsko

Objekt:

SO 102 - modernizace silnice III/14814, staničení km 4,840-5,140

Místo:

Polítko, Plavsko

Datum:

13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel. 606
683 573

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**1.378.535,06**

HSV - Práce a dodávky HSV

1.378.535,06

1 - Zemní práce

117.282,60

5 - Komunikace pozemní

1.251.052,46

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10.200,00

--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14814, Políkno - Plavsko

Objekt:

SO 102 - modernizace silnice III/14814, staničení km 4,840-5,140

Místo: Políkno, Plavsko

Datum: 13. 12. 2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: Kolman Aleš, tel. 606
683 573

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1.378.535,06	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1.378.535,06	
D	1	Zemní práce					117.282,60	
10	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	600,000	149,58	89.748,00	OTSKP 2022
	PP	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M <i>Poznámka k souboru cen:</i> Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)						
	PSC	"délka - 300 m"						
	VV	"oboustraně"						
	VV	300*2						
	VV	600,000						
11	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	270,000	101,98	27.534,60	OTSKP 2022
	PP	POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.						
	PSC	"zemina - čištění příkopů 600 m"						
	VV	"měrná hmotnost 1,8 t/m3"						
	VV	600*0,25*1,8						
	VV	270,000						
D	5	Komunikace pozemní					1.251.052,46	
1	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	1.620,000	299,15	484.623,00	OTSKP 2022
	PP	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry						
	PSC	"recyklace za studena na místě RS CA dle TP 208, ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap.5 v tl. 200 mm"						
	VV	"úprava povrchu homogenizací grejdrem, vyrovnání podélného a příčného profilu včetně doplnění přebytečným materiálem z SO 103 se zhuštěním"						
	VV	"ITT zkoušku pro vrstvu RS CA je nutné provést s dostatečným časovým předstihem"						
	VV	"předpokládaný odhad dávkování pojiv je cement min 4%, asfaltová emulze min 3%"						
	VV	"délka 300 m"						
	VV	"průměrná šířka 5,4 m"						
	VV	300*5,4						
	VV	1.620,000						
2	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1.620,000	23,12	37.454,40	OTSKP 2022
	PP	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
	PSC	"PS-I, ČS 73 6129, TKP kap.26"						
	VV	"délka 300 m"						
	VV	"průměrná šířka 5,4 m"						
	VV	300*5,4						
	VV	1.620,000						
3	K	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	48,600	4.435,24	215.552,66	OTSKP 2022
	PP	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
	PSC	"vyrovnávka ACO 11, ČSN 73 6121, TKP kap.7"						
	VV	"délka 300 m"						
	VV	"průměrná šířka 5,4 m"						
	VV	"průměrná tloušťka 0,03 m"						
	VV	300*5,4*0,03						
	VV	48,600						
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1.620,000	18,09	29.305,80	OTSKP 2022
	PP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
	PSC	"PS-E 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap. 29"						
	VV	"délka 300 m"						
	VV	"průměrná šířka 5,4 m"						
	VV	300*5,4						
	VV	1.620,000						
5	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	1.620,000	256,11	414.898,20	OTSKP 2022
	PP	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM						

Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručnicku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručnicku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
PSC							
VV							
VV							
VV							
VV							
					1.620,000		
9	K	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	240,000	288,41	69.218,40 OTSKP 2022
PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM				
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
VV			"délka 300 m"				
VV			"šířka 0,4 m"				
VV			"obě strany"				
VV			300*0,4*2		240,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10.200,00
8	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	600,000	17,00	10.200,00
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
VV			- předznačení a reflexní úpravu				
VV			"délka 300 m"				
VV			"obě strany"				
VV			300*2		600,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14814, Políkno - Plavsko

Objekt:

SO 103 - modernizace silnice III/14814, staničení km 5,140-5,572

KSO:

Místo: Políkno, Plavsko

CC-CZ:

Datum: 13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**2.075.036,55**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2.075.036,55	21,00%	435.757,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****2.510.794,23****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14814, Políkno - Plavsko

Objekt:

SO 103 - modernizace silnice III/14814, staničení km 5,140-5,572

Místo:

Políkno, Plavsko

Datum:

13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel. 606
683 573

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**2.075.036,55**

HSV - Práce a dodávky HSV

2.075.036,55

5 - Komunikace pozemní

2.006.569,47

8 - Trubní vedení

53.779,08

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14.688,00

--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/14814, Políkno - Plavsko
Objekt:

SO 103 - modernizace silnice III/14814, staničení km 5,140-5,572

Místo:	Políkno, Plavsko	Datum:	13. 12. 2022
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	PORR a.s.	Zpracovatel:	Kolman Aleš, tel. 606 683 573

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2.075.036,55	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2.075.036,55	
D	5		Komunikace pozemní				2.006.569,47	
1	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	2.592,000	299,15	775.396,80	OTSKP 2022
	PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci ze studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	PSC		"rozpojení a reprofilace původních vrstev vozovky na niveletu - 260 mm"					
	VV		"úprava povrchu na niveletu -60 mm homogenizací grejdrem, vyrovnání podélného a příčného profilu se zhutněním adekvátní hutnicí technikou"					
	VV		"odvoz - přesun přebytečného materiálu z SO 103 do SO 102"					
	VV		"recyklace ze studena na místě RS CA dle TP 208, ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap.5 v tl. 200 mm"					
	VV		"ITT zkoušku pro vrstvu RS CA je nutné provést s dostatečným časovým předstihem"					
	VV		"předpokládaný odhad dávkování pojiv je cement min 4%, asfaltová emulze min 3%"					
	VV		"délka 432 m"					
	VV		"průměrná šířka 6 m"					
	VV		432*6		2.592,000			
2	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	2.592,000	23,12	59.927,04	OTSKP 2022
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		"PS-I, ČS 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"délka 432 m"					
	VV		"průměrná šířka 6 m"					
	VV		432*6		2.592,000			
3	K	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11	M3	77,760	4.120,98	320.447,40	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		"vyrovnávka ACO 11, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"délka 432 m"					
	VV		"průměrná šířka 6 m"					
	VV		"průměrná tloušťka 0,03 m"					
	VV		432*6*0,03		77,760			
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2.652,000	18,09	47.974,68	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		"PS-E 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap. 26"					
	VV		"délka 432 m"					
	VV		"průměrná šířka 6 m"					
	VV		432*6		2.592,000			
	VV		"napojení asfaltových sjezdů"					
	VV		"průměrná plocha napojení 20 m2/kus"					
	VV		"3 ks"					
	VV		20*3		60,000			
	VV		Součet		2.652,000			
5	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	2.652,000	264,55	701.586,60	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		"ACO 11+, ČSN 73 6121, TKP kap. 7"					
	VV		"délka 432 m"					
	VV		"průměrná šířka 6 m"					
	VV		432*6		2.592,000			
	VV		"napojení asfaltových sjezdů, napojení - min. 1-2 m, případně dle potřeby tak, aby plynule navazovaly na úpravu komunikace III/14814"					

VV			"průměrná plocha napojení 20 m2/kus"						
VV			"3 ks"						
VV			20*3			60,000			
VV			Součet			2.652,000			
6	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	345,600	153,25	52.963,20	OTSKP 2022	
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM						
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách						
	VV		"úprava - doplnění krajnice"						
	VV		"délka 432 m"						
	VV		"šířka 0,4 m"						
	VV		"obě strany"						
	VV		432*0,4*2		345,600				
7	K	56931.1	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM - doplnění nezpevněných sjezdů, napojení	M2	315,000	153,25	48.273,75		
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM						
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách						
	VV		"doplnění nezpevněných sjezdů cca 2 m od živého krytu tak, aby plynule navazovaly na úpravu silnice III/14814"						
	VV		"průměrná plocha sjezdů cca 15 m2/kus"						
	VV		"21 ks"		315,000				
	VV		15*21						
	D	8	Trubní vedení				53.779,08		
9	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	5,000	4.759,21	23.796,05	OTSKP 2022	
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).						
	VV		"5 kusů"						
	VV		5		5,000				
10	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	5,000	4.283,29	21.416,45	OTSKP 2022	
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).						
	VV		"5 kusů"						
	VV		5		5,000				
11	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	2,000	4.283,29	8.566,58	OTSKP 2022	
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).						
	VV		"2 kusy"						
	VV		2		2,000				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				14.688,00		
8	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	864,000	17,00	14.688,00		
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)						
	VV		"oředznačení a reflexní úpravu"						
	VV		"délka 432 m"						
	VV		"obě strany"						
	VV		432*2		864,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14814, Políkno - Plavsko

Objekt:

SO 104 - doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo:

Políkno, Plavsko

CC-CZ:

Datum:

13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**289.910,14**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	289.910,14	21,00%	60.881,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****350.791,27****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14814, Políkno - Plavsko

Objekt:

SO 104 - doplňující údaje - DIO

Místo:

Políkno, Plavsko

Datum:

13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel. 606
683 573

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

683 573

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**289.910,14**

HSV - Práce a dodávky HSV

102.261,26

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

102.261,26

OST - Ostatní

187.648,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14814, Polítko - Plavsko

Objekt:

SO 104 - doplňující údaje - DIO

Místo:

Polítko, Plavsko

Datum:

13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel. 606
683 573

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							289.910,14	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				102.261,26	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				102.261,26	
1	K	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	12,000	135,98	1.631,76	OTSKP 2022
	PP		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK <i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění					
	PSC							
2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	34,000	271,95	9.246,30	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasně skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
	PSC							
3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	34,000	203,97	6.934,98	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
	PSC							
4	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	1.360,000	20,40	27.744,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	PSC							
	VV		"počet ks 34"					
	VV		"pronájem dnů 40"					
	VV		34*40		1.360,000			
5	K	914412	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	7,000	271,95	1.903,65	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasně skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
	PSC							
6	K	914413	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	7,000	203,97	1.427,79	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
	PSC							
7	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	280,000	27,20	7.616,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	PSC							
	VV		"počet ks 6"					
	VV		"pronájem dnů 40"					
	VV		7*40		280,000			
8	K	916132	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	679,89	2.039,67	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasně skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie					
	PSC							
9	K	916133	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	679,89	2.039,67	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	PSC							
10	K	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDE N	120,000	271,95	32.634,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měřicích jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	PSC							
	VV		"počet ks 3"					
	VV		"pronájem dnů 40"					
	VV		3*40		120,000			
11	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	7,000	271,95	1.903,65	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasně skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	PSC							
12	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	7,000	203,97	1.427,79	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	PSC							
13	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	280,000	20,40	5.712,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					

PSC	Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.						
VV	"počet ks 7"						
VV	"pronájem dnů 40"						
VV	7*40						
D OST				Ostatní			
				187.648,88			
18	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	88.385,34	88.385,34 OTSKP 2022
PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU					
PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami					
VV		"čerpání položky jen se souhlasem investora"					
VV		1					
17	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	24.475,94	24.475,94 OTSKP 2022
PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
19	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	74.787,60	74.787,60 OTSKP 2022
PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					
PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
VV		"zaměření skutečného provedení stavby - ohrubné vrstvy"					
VV		1					
					1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14814, Polítko - Plavsko

Objekt:

SO 105 - opravy objízdných tras - čerpání se souhlasem investora

KSO:

Místo: Polítko, Plavsko

CC-CZ:

Datum: 13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**863.323,14**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	863.323,14	21,00%	181.297,86
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****1.044.621,00****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14814, Polítko - Plavsko

Objekt:

SO 105 - opravy objízdných tras - čerpání se souhlasem investora

Místo:

Polítko, Plavsko

Datum:

13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel. 606
683 573

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

683 573

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**863.323,14**

HSV - Práce a dodávky HSV

827.969,00

1 - Zemní práce

95.489,00

5 - Komunikace pozemní

732.480,00

OST - Ostatní

35.354,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14814, Políkno - Plavsko

Objekt:

SO 105 - opravy objízdnych tras - čerpání se souhlasem investora

Místo: Políkno, Plavsko

Datum: 13. 12. 2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba

silnic Jihočeského

kraje p.o.

Kolman Aleš, tel. 606

683 573

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							863.323,14	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				827.969,00	
D	1		Zemní práce				95.489,00	
1	K	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	100,000	954,89	95.489,00	OTSKP 2022
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	PSC		"rozsah 2 000 m2"					
	VV		"hloubka frézování 0,05 m"					
	VV		"uložení materiálu na skládku SÚS JčK - odvoz do 20 km"					
	VV		2000*0,05					
					100,000			
D	5		Komunikace pozemní				732.480,00	
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2.000,000	18,09	36.180,00	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		"PS C - 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"rozsah 2 000 m2"					
	VV		2000					
					2.000,000			
3	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	2.000,000	348,15	696.300,00	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		"ACO 11 (50/70), ČSN 73 6121, TKP kap. 7"					
	VV		"rozsah 2 000 m2"					
	VV		2000					
					2.000,000			
D	OST		Ostatní				35.354,14	
4	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	35.354,14	35.354,14	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
	PSC		"řízení provozu - pracovníky"					
	VV		1					
	VV							
					1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JH-III/1492

Stavba: Oprava silnice III/1492, křiž. II/149 Bilá - křiž. III/1491 Sedlo

KSO: Místo: Bilá, Ciměř, Sedlo

CC-CZ: Datum: 12. 12. 2022

IC: 70890650

DIČ: CZ70890650

IC: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IC: 70971641

DIČ: CZ70971641

IC:

DIČ:

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: PORR a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Kolman Aleš, tel. [redacted]

Poznámka: Délka realizace 10 kalendářních dnů

Cena bez DPH	4.563.983,89		
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 4.563.983,89 0,00	Výše daně 958.436,62 0,00
Cena s DPH	v	CZK	5.522.420,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplíte v sestavě

a) Souhrnný list
- údaje o Uchazeči
(přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

b) Rekapitulace objektů
- potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplíte v sestavě

a) Krycí list
- údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu
(údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)

b) Rekapitulace rozpočtu
- potřebné Ostatní náklady

c) Celkové náklady za stavbu
- ceny u položek
- množství, pokud má žluté podbarvení
- a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ				
Kód: JH-III/1492				
Stavba: Oprava silnice III/1492, křiž. II/149 Bilá - křiž. III/1491 Sedlo				
Místo: Bilá, Ciměř, Sedlo		Datum: 12. 12. 2022		
Zadavatel: Jihočeský kraj		Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.		
Uchazeč: PORR a.s.		Zpracovatel: Kolman Aleš, tel: 606 683 573		
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	
Náklady z rozpočtů		4.563.983,89	5.522.420,51	
SO 101	oprava silnice III/1492, staničení 1,203-3,388	3.937.258,53	4.764.082,82	
SO 102	doplňující údaje DIO	163.900,32	198.319,39	
SO 103	opravy objízdných tras - čerpání se souhlasem investora	462.825,04	560.018,30	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1492, křiž. II/149 Bílá - křiž. III/1491 Sedlo

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/1492, staničení 1,203-3,388

KSO:

Místo:

Bílá, Číměř, Sedlo

CC-CZ:

Datum:

12. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel: 606 683 573

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**3.937.258,53**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3.937.258,53	21,00%	826.824,29
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****4.764.082,82****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1492, křiž. II/149 Bílá - křiž. III/1491 Sedlo

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/1492, staničení 1,203-3,388

Místo:

Bílá, Číměř, Sedlo

Datum:

12. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel: 606
683 573

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

683 573

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**3.937.258,53**

HSV - Práce a dodávky HSV

3.937.258,53

5 - Komunikace pozemní

3.839.235,06

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

98.023,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1492, křiž. II/149 Bilá - křiž. III/1491 Sedlo

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/1492, staničení 1,203-3,388

Místo:

Bilá, Číměř, Sedlo

Datum:

12. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel: 606
683 573

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						3.937.258,53		
D	HSV	Práce a dodávky HSV				3.937.258,53		
D	5	Komunikace pozemní				3.839.235,06		
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	10.051,000	15,38	154.584,38	OTSKP 2022
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PS E 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26" "délka 2 185 m" " průměrná šířka 4,6 m" 2185*4,6					
PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
2	K	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11	M3	301,530	3.374,92	1.017.639,63	OTSKP 2022
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
3	K	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	10.051,000	15,38	154.584,38	OTSKP 2022
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PS E 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26" "délka 2 185 m" "průměrná šířka 4,6 m" 2185*4,6					
PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	10.051,000	213,53	2.146.190,03	OTSKP 2022
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
5	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	1.748,000	198,18	346.418,64	OTSKP 2022
PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách "délka 2 185 m" "šířka 0,4 m" "obě strany" 2185*0,4*2					
PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
6	K	56932.1	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM - doplnění nezpevněných sjezdů, napojení	M2	100,000	198,18	19.818,00	
PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách "doplnění nezpevněných sjezdů cca 2 m od živního korytu tak, aby plynule navazovaly na úpravu silnicemi/1492" "pr. plocha sjezdů - 10 m2/kus" "10 ks" 10*10					
PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				98.023,47		
7	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	4.370,000	14,45	63.146,50	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měl se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu "délka 2 185 m" "obě strany" 2185*2					
VV								
VV								
VV								
8	K	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	10.051,000	3,47	34.876,97	OTSKP 2022
PP			OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM					

PSC	Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	
VV	"délka 2 185 m"	
VV	"průměrná šířka 4,6 m"	
VV	2185*4,6	10.051,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1492, křiž. II/149 Bílá - křiž. III/1491 Sedlo

Objekt:

SO 102 - doplňující údaje DIO

KSO:

Místo:

Bílá, Číměř, Sedlo

CC-CZ:

Datum:

12. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**163.900,32**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	163.900,32	21,00%	34.419,07
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****198.319,39****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1492, křiž. II/149 Bílá - křiž. III/1491 Sedlo

Objekt:

SO 102 - doplňující údaje DIO

Místo:

Bílá, Číměř, Sedlo

Datum:

12. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel: 606
683 573

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

683 573

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**163.900,32**

HSV - Práce a dodávky HSV

23.991,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

23.991,56

OST - Ostatní

139.908,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1492, křiž. II/149 Bílá - křiž. III/1491 Sedlo

Objekt:

SO 102 - doplňující údaje DIO

Místo:

Bílá, Číměř, Sedlo

Datum:

12. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel: 606
683 573

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							163.900,32	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				23.991,56	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				23.991,56	
1	K	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	6,000	115,63	693,78	OTSKP 2022
	PP		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK Poznámka k souboru cen: zahrmuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění					
	PSC							
2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	23,000	231,25	5.318,75	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasně skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
	PSC							
3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	23,000	173,44	3.989,12	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
	PSC							
4	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	230,000	17,34	3.988,20	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	PSC							
	VV		"počet ks 23"					
	VV		"pronájem dnů 10"					
	VV		23*10		230,000			
5	K	914412	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	3,000	231,25	693,75	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasně skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
	PSC							
	VV		"IS 11a"					
	VV		3		3,000			
6	K	914413	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	173,44	520,32	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
	PSC							
	VV		"IS 11a"					
	VV		3		3,000			
7	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	30,000	23,13	693,90	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	PSC							
	VV		"počet ks 3"					
	VV		"pronájem dnů 10"					
	VV		3*10		30,000			
8	K	916132	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	578,14	1.156,28	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasně skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie					
	PSC							
9	K	916133	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	578,14	1.156,28	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	PSC							
10	K	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDE N	20,000	231,25	4.625,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	PSC							
	VV		"počet ks 2"					
	VV		"pronájem dnů 10"					
	VV		2*10		20,000			
11	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	231,25	462,50	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasně skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	PSC							
12	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	173,44	346,88	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ					

PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo						
13	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	20,000	17,34	346,80	OTSKP 2022
PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ						
PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.						
VV		"počet ks 2"						
VV		"pronájem dnů 10"						
VV		2*10						
		20,000						
D		OST	Ostatní	139.908,76				
18	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	75.157,60	75.157,60	OTSKP 2022
PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU						
PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami						
VV		"čerpání položky jen se souhlasem investora"						
VV		1						
		1,000						
17	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	20.812,87	20.812,87	OTSKP 2022
PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY						
PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními						
VV		"DIO"						
VV		1						
		1,000						
19	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	43.938,29	43.938,29	OTSKP 2022
PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ						
PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi						
VV		"zaměření skutečného provedení stavby - ohrubné vrstvy"						
VV		1						
		1,000						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1492, křiž. II/149 Bílá - křiž. III/1491 Sedlo

Objekt:

SO 103 - opravy objízdných tras - čerpání se souhlasem investora

KSO:

Místo: Bílá, Číměř, Sedlo

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**462.825,04**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	462.825,04	21,00%	97.193,26
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****560.018,30****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1492, křiž. II/149 Bílá - křiž. III/1491 Sedlo

Objekt:

SO 103 - opravy objízdných tras - čerpání se souhlasem investora

Místo:

Bílá, Číměř, Sedlo

Datum:

12. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel: 606
683 573

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**462.825,04**

HSV - Práce a dodávky HSV

432.762,00

1 - Zemní práce

52.162,00

5 - Komunikace pozemní

380.600,00

OST - Ostatní

30.063,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1492, křiž. II/149 Bilá - křiž. III/1491 Sedlo

Objekt:

SO 103 - opravy objízdných tras - čerpání se souhlasem investora

Místo: Bilá, Číměř, Sedlo

Datum: 12. 12. 2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: Kolman Aleš, tel: 606
683 573

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							462.825,04	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				432.762,00	
D	1		Zemní práce				52.162,00	
1	K	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	50,000	1.043,24	52.162,00	OTSKP 2022
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	PSC		"rozsah 1000 m2"					
	VV		"hloubka frézování 0,05 m"					
	VV		"uložení materiálu na skládku SÚS JčK - odvoz do 20 km"					
	VV		1000*0,05		50,000			
D	5		Komunikace pozemní				380.600,00	
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1.000,000	15,38	15.380,00	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		"PS C - 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"rozsah 1000 m2"					
	VV		1000		1.000,000			
3	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	1.000,000	365,22	365.220,00	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		"ACO 11 (50/70), ČSN 73 6121, TKP kap. 7"					
	VV		"rozsah 1 000 m2"					
	VV		1000		1.000,000			
D	OST		Ostatní				30.063,04	
4	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	30.063,04	30.063,04	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
	PSC		"řízení provozu - pracovníky"					
	VV		1		1,000			
	VV							

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JH-III/02316
Stavba: Oprava silnice III/02316, Kunžak - Suchdol

KSO: Místo: Kunžak, Suchdol u Kunžaku

CC-CZ: Datum: 13. 12. 2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

IC: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč: PORR a.s.

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: Kolman Aleš, t

IC:
DIČ:

Poznámka: délka realizace 15 kalendářních dnů

Cena bez DPH			8.907.555,58
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	8.907.555,58	1.870.586,67
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			10.778.142,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplíte v sestavě

a) Souhrnný list
- údaje o Uchazeči
(přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

b) Rekapitulace objektů
- potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplíte v sestavě

a) Krycí list
- údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu
(údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)

b) Rekapitulace rozpočtu
- potřebné Ostatní náklady

c) Celkové náklady za stavbu
- ceny u položek
- množství, pokud má žluté podbarvení
- a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JH-III/02316
Stavba: Oprava silnice III/02316, Kunžak - Suchdol

Místo: Kunžak, Suchdol u Kunžaku

Datum: 13. 12. 2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel: Kolman Aleš, tel. 606 683 573

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		8.907.555,58	10.778.142,25
SO 101	oprava silnice III/02316, staničení 0,531 - 4,273 km	8.133.816,43	9.841.917,88
SO 102	doplňující údaje DIO	270.651,36	327.488,15
SO 103	opravy objízdných tras - čerpání se souhlasem investora	503.087,79	608.736,23



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/02316, Kunžak - Suchdol

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/02316, staničení 0,531 - 4,273 km

KSO:

Místo: Kunžak, Suchdol u Kunžaku

CC-CZ:

Datum: 13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**8.133.816,43**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8.133.816,43	21,00%	1.708.101,45
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****9.841.917,88****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/02316, Kunžak - Suchdol

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/02316, staničení 0,531 - 4,273 km

Místo:

Kunžak, Suchdol u Kunžaku

Datum:

13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel. 606
683 573

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**8.133.816,43**

HSV - Práce a dodávky HSV

8.133.816,43

5 - Komunikace pozemní

7.889.941,72

8 - Trubní vedení

39.692,48

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

204.182,23

--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/02316, Kunžak - Suchdol
Objekt: SO 101 - oprava silnice III/02316, staničení 0,531 - 4,273 km

Místo: Kunžak, Suchdol u Kunžaku
Datum: 13. 12. 2022
Zadavatel: Jihočeský kraj
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: PORR a.s.
Zpracovatel: Kolman Aleš, tel. 606 683 573

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8.133.816,43	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					8.133.816,43	
D	5	Komunikace pozemní					7.889.941,72	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	16.839,000	18,85	317.415,15	OTSKP 2022
	PP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
	PSC	"PS-C, ČSN 73 6129, TKP kap.26"						
	VV	"délka 3 742 m"						
	VV	"průměrná šířka 4,5 m"						
	VV	3742*4,5					16.839,000	
8	K	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	505,170	4.218,89	2.131.256,66	OTSKP 2022
	PP	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
	PSC	"vyrovňávka ACO 11, ČSN 73 6121, TKP kap.7"						
	VV	"délka 3 742 m"						
	VV	"průměrná šířka 4,5 m"						
	VV	"průměrná tloušťka 0,03 m"						
	VV	3742*4,5*0,03					505,170	
3	K	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	16.939,000	18,85	319.300,15	OTSKP 2022
	PP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
	PSC	"PS-C, ČSN 73 6129, TKP kap.26"						
	VV	"délka 3 742 m"						
	VV	"průměrná šířka 4,5 m"						
	VV	3742*4,5					16.839,000	
	VV	"asfaltové sjezdy, napojení"						
	VV	"průměrná plocha napojení 20m2/ks"						
	VV	"5 ks"					100,000	
	VV	5*20					16.939,000	
	VV	Součet					16.939,000	
4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	16.939,000	255,78	4.332.657,42	OTSKP 2022
	PP	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
	PSC	"ACO 11+, ČSN 73 6121, TKP kap.7"						
	VV	"délka 3 742 m"						
	VV	"průměrná šířka 4,5 m"						
	VV	3742*4,5					16.839,000	
	VV	"asfaltové sjezdy, napojení - min 1-2 m, případně dle potřeby tak, aby plynule navazovaly na novou úpravu silnice III/02315"						
	VV	"průměrná plocha napojení - 20 m2/ks"						
	VV	"5 ks"					100,000	
	VV	5*20					16.939,000	
	VV	Součet					16.939,000	
5	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	2.993,600	242,97	727.354,99	OTSKP 2022
	PP	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách						
	PSC	"délka 3 742 m"						
	VV	"šířka 0,4 m"						
	VV	"obě strany"						
	VV	3742*0,4*2					2.993,600	
9	K	56932.1	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM - doplnění nezpevněných sjezdů, napojení	M2	255,000	242,97	61.957,35	
	PP	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách						
	PSC	"doplnění nezpevněných sjezdů cca 2 m od živního krytu tak, aby plynule navazovaly na úpravu silnice"						
	VV	"pr. plocha sjezdů - 15 m2/kus"						
	VV	"17 ks"						

VV		15*17			255,000			
D	8	Trubní vedení				39.692,48		
10	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	8,000	4.961,56	39.692,48	OTSKP 2022
PP			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
VV			"8 kusů"					
VV			8		8,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				204.182,23		
6	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	7.484,000	17,72	132.616,48	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
VV			"délka 3 742 m"					
VV			"obě strany"					
VV			3742*2		7.484,000			
7	K	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	16.839,000	4,25	71.565,75	OTSKP 2022
PP			OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu					
VV			"délka 3 742 m"					
VV			"průměrná šířka 4,5 m"					
VV			3742*4,5		16.839,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/02316, Kunžak - Suchdol

Objekt:

SO 102 - doplňující údaje DIO

KSO:

Místo:

Kunžak, Suchdol u Kunžaku

CC-CZ:

Datum:

13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**270.651,36**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	270.651,36	21,00%	56.836,79
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****327.488,15****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/02316, Kunžak - Suchdol

Objekt:

SO 102 - doplňující údaje DIO

Místo:

Kunžak, Suchdol u Kunžaku

Datum:

13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel. 606
683 573

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**270.651,36**

HSV - Práce a dodávky HSV

39.584,52

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

39.584,52

OST - Ostatní

231.066,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/02316, Kunžak - Suchdol

Objekt:

SO 102 - doplňující údaje DIO

Místo:

Kunžak, Suchdol u Kunžaku

Datum:

13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel. 606
683 573

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							270.651,36	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				39.584,52	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				39.584,52	
1	K	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	8,000	141,76	1.134,08	OTSKP 2022
	PP		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK <i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění					
	PSC							
2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	28,000	283,52	7.938,56	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasně skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
	PSC							
3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	28,000	212,64	5.953,92	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
	PSC							
4	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	420,000	21,26	8.929,20	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	PSC							
	VV		"počet ks 28"					
	VV		"pronájem dnů 15"					
	VV		28*15		420,000			
5	K	914412	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	2,000	283,52	567,04	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasně skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
	PSC							
	VV		"IS 11a"					
	VV		2		2,000			
6	K	914413	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	212,64	425,28	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
	PSC							
	VV		"IS 11a"					
	VV		2		2,000			
7	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	30,000	28,35	850,50	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	PSC							
	VV		"počet ks 2"					
	VV		"pronájem dnů 15"					
	VV		2*15		30,000			
8	K	916132	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	708,79	1.417,58	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasně skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie					
	PSC							
9	K	916133	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	708,79	1.417,58	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	PSC							
10	K	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDE N	30,000	283,52	8.505,60	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měřných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	PSC							
	VV		"počet 2 ks"					
	VV		"pronájem dnů 15"					
	VV		2*15		30,000			
11	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	283,52	850,56	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasně skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	PSC							
12	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	212,64	637,92	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ					

PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo						
13	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	45,000	21,26	956,70	OTSKP 2022
PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ						
PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.						
VV		"počet ks 3"						
VV		"pronájem dnů 15"						
VV		3*15						
					45,000			
D		OST	Ostatní	231.066,84				
18	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKŮŠEBNOU	KPL	1,000	113.407,04	113.407,04	OTSKP 2022
PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKŮŠEBNOU						
PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami						
VV		"čerpání položky jen se souhlasem investora"						
VV		1						
					1,000			
17	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	25.516,58	25.516,58	OTSKP 2022
PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY						
PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními						
19	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	92.143,22	92.143,22	OTSKP 2022
PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ						
PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi						
VV		"zaměření skutečného provedení stavby - obrusné vrstvy"						
VV		1						
					1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/02316, Kunžak - Suchdol

Objekt:

SO 103 - opravy objízdných tras - čerpání se souhlasem investora

KSO:

Místo: Kunžak, Suchdol u Kunžaku

CC-CZ:

Datum: 13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**503.087,79**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	503.087,79	21,00%	105.648,44
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****608.736,23****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/02316, Kunžak - Suchdol

Objekt:

SO 103 - opravy objízdných tras - čerpání se souhlasem investora

Místo:

Kunžak, Suchdol u Kunžaku

Datum:

13. 12. 2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Kolman Aleš, tel. 606
683 573

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

683 573

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**503.087,79**

HSV - Práce a dodávky HSV

466.230,50

1 - Zemní práce

63.950,50

5 - Komunikace pozemní

402.280,00

OST - Ostatní

36.857,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/02316, Kunžak - Suchdol

Objekt:

SO 103 - opravy objízdnych tras - čerpání se souhlasem investora

Místo: Kunžak, Suchdol u Kunžaku

Datum: 13. 12. 2022

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: Kolman Aleš, tel. 606
683 573

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							503.087,79	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				466.230,50	
D	1		Zemní práce				63.950,50	
1	K	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	50,000	1.279,01	63.950,50	OTSKP 2022
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	PSC		"rozsah 1 000 m2"					
	VV		"hloubka frézování 0,05 m"					
	VV		"uložení materiálu na skládku SÚS JčK - odvoz do 20 km"					
	VV		1000*0,05		50,000			
D	5		Komunikace pozemní				402.280,00	
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1.000,000	18,85	18.850,00	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		"PS C - 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"rozsah 1000 m2"					
	VV		1000		1.000,000			
3	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	1.000,000	383,43	383.430,00	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		"ACO 11 (50/70), ČSN 73 6121, TKP kap. 7"					
	VV		"rozsah 1000 m2"					
	VV		1000		1.000,000			
D	OST		Ostatní				36.857,29	
4	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	36.857,29	36.857,29	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
	PSC		"řízení provozu - pracovníky"					
	VV		1		1,000			
	VV							