

# Soupis prací

## Objednávka č.

**Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

**žst. Milovice, 2. SK - výměna pražců, výměna kolejnic, čištění štrék. lože, oprava GPK, oprava BK**

Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná jedn.	Celkový počet	Cena za jedn. Kč	Cena za jedn. s koef.	Celková cena s koeficientem bez DPH Kč
	X							
1	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus				
2	M	7592030040	Balízy a magnetické informační body Souprava upevňovací pražec B-91S (CV729125003)	kus				
3	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus				
4	K	7592005070	Montáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1	kus				
	vv		1ks u náv. L2; 1 ks v km 4,385; 2ks v km 4,794					
5	K	7592007070	Demontáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1	kus				
	vv		1ks u náv. L2; 1 ks v km 4,385; 2ks v km 4,794					
6	K	7497351560	Montáž přímého ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus				
	vv		5ks ve stanicích, 30ks pro pracování					
7	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus				
	vv		5ks ve stanicích, 30ks pro pracování					
8	K	5913060020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus				
	vv		provizorní přejezd					
9	K	5913065020	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu	kus				
	vv		provizorní přejezd					
10	K	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t				
	vv		bet. panel - odvoz na TO Lysá n/L - 3ks * 1,3 t					
11	K	9902200600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km	t				
	vv		bet. panel - z PCE do Milovic a zpět - 3ks * 1,3t * 2 cesty					
12	K	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m				
	vv		přejezd v km 4,380					
13	K	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m				
	vv		zpětná montáž přejezd v km 4,380					
14	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus				
	vv		á 5 m 237*2/5=94 ks					
15	K	5908005425	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar S49, T, A	styk				
	vv		u zarážedla					
16	K	5914145020	Demontáž zarážedla kolejnicového	kus				
17	K	5906140155	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar S49, T, 49E1	km				
18	K	9902209100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 1 km	t				
	vv		vyzískané kolejnice - 2*237m*0,049 t/m * 1km (přeprava v místě)					
	vv		vyzískané pražce - 352ks * 0,25 t/ks * 1km (přeprava v místě)					
19	K	9901000300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 30 km	kus				
	vv		pryžové podl. na skládku					
20	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t				
21	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km				
	vv		km 4,036 - 4,877					
22	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3				
	vv		2 vozy - 2x30m3; pro zpracování					
23	K	5905050055	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové	km				
24	M	5955101000	Kamenivo drcené štrék frakce 31,5/63 třídy B1	t				
	vv		souvislá výměna - 237m * 1,9m3/m * 1,8t					
	vv		proracování - 2*30m3*1,8t					
25	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t				
	vv		nové kam. 31,5/63 (Libodřice)					
26	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t				
	vv		výzisk na skládce (Netřebice) - 237m * 1,9m3/m * 1,8t					
27	K	9909000110	Poplatek za uložení výzisku ze štrékového lože nekontaminovaného	t				
28	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2				
	vv		ceník ÚRS 2023 01 - 237m*4m					
	vv		1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.					
29	K	9901000700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km	kus				
	vv		geotextilie na stavbu					
30	K	5906130215	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové nevystrojené, tvar UIC60, 60E2	km				

## Soupis prací

### Objednávka č.

**Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

**žst. Milovice, 2. SK - výměna pražců, výměna kolejnic, čištění štěr. lože, oprava GPK, oprava BK**

Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná jedn.	Celkový počet jednot.	Cena za jedn. Kč	Cena za jedn. s koef.	Celková cena s koeficientem bez DPH Kč
31	K	9902200500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	t				
	vv		<i>pražce B91 S/1 z Kolína měřirna - 395 ks * 0,304t/ks</i>					
32	K	9902200400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km	t				
	vv		<i>UIC 60 - 4ks * 120m z Velkého Oseku</i>					
33	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t				
	vv		<i>kolejnice a pražce</i>					
34	K	5905025110	Doplnění stezky štěrkodrti souvislé	m3				
	vv		<i>221 m * 0,5 m * 0,03 m; km 5,331 (nám. v.č. 1) – km 5,552</i>					
35	M	5955101030	Kamenivo drčené drť frakce 8/16	t				
36	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t				
	vv		<i>nové kam. 8/16 (Libodřice)</i>					
37	K	5914150020	Montáž zarážedla kolejnicového	kus				
38	K	5908010135	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tvar S49, T	styk				
39	M	5958101135	Součásti spojovací kolejnicové spojky přechodové tv. UIC60/S49 pravá vnější	kus				
40	M	5958101140	Součásti spojovací kolejnicové spojky přechodové tv. UIC60/S49 pravá vnitřní	kus				
41	M	5958101145	Součásti spojovací kolejnicové spojky přechodové tv. UIC60/S49 levá vnější	kus				
42	M	5958101150	Součásti spojovací kolejnicové spojky přechodové tv. UIC60/S49 levá vnitřní	kus				
43	K	9901000700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km	kus				
	vv		<i>doprava spojek na stavbu</i>					
44	K	5908050007	Výměna upevnění podkladnicového komplety	úl.pl.				
	vv		<i>za KV v.č.1 - 5ks pražců, ŽS4 za SKL 24</i>					
45	K	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího	km				
	vv		<i>ve stanicí - 0,237km; propracování 0,841km</i>					
46	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus				
	vv		<i>zarážedlo</i>					
47	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar				
48	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar				
49	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar				
50	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m				
51	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m				
52	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus				
	vv		<i>1 x panvágl; 1 x vibrační deska</i>					
53	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus				
	vv		<i>2x dvoucestné rypadlo na stavbu, 1x dvoucestné rypadlo do Velkého Oseku, 1x ASP, 1x SSP, 1x loko do Velkého Oseku</i>					
54	K	VRN3	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 1 500 001 Kč do 2 500 000 Kč včetně	%				
			<b>Dodávky ST:</b>					
			<i>Pražce B 91 S/1 užitě vystrojené</i>	kus				
			<i>Kolejnice UIC 60 užitě</i>	m				
			<i>Kolejnice přechodové UIC 60/ S49</i>	kus				
			<i>Komplety Skl 24</i>	ks				
			<i>Drobné kolejivo (spoj. šrouby, matice, podložky)</i>	kpl				

Celkem:

**2 263 171,81**

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**  
OŘ Praha  
ST Praha východ

Datum: 19.07.2023

Datum: 19.07.2023