

Cenová nabídka dlažba LUCY

Název stavby:	Pokládka dlažby LUCY	Doba výstavby:	Objednatel:	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspě
Druh stavby:	zpevnění plochy pod novou pergolou LUCY	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	restaurace LUCY	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Kocuba Milan, Býkov 14, 79401 Býkov-Láryšov
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
11 Přípravné a přidružené práce							0,00	3 682,04	3 682,04	2,44		
1		113201012RAA	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	4,00	554,51	0,00	2 218,03	2 218,03	0,22	0,88	
2		113106035RAB	Odstranění dlažby z kostek vč.podkladu, pl.do 50m2	m2	1,20	1 220,00	0,00	1 464,01	1 464,01	1,30	1,56	
12 Odkopávky a prokopávky							0,00	6 169,12	6 169,12	0,00		
3		120901121RT1	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	0,70	8 813,03	0,00	6 169,12	6 169,12	0,00	0,00	
13 Hloubené vykopávky							0,00	16 882,96	16 882,96	0,00		
4		139600012RAA	Ruční výkop v hornině 3	m3	5,40	2 288,23	0,00	12 356,43	12 356,43	0,00	0,00	
5		162201253R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko , do 10m	m3	5,40	443,48	0,00	2 394,81	2 394,81	0,00	0,00	
6		460120061RT1	Odvoz zeminy včetně naložení a složení na mezideponii	m3	5,40	394,76	0,00	2 131,72	2 131,72	0,00	0,00	
27 Základy							6 349,12	4 773,70	11 122,81	4,55		
7		139600012RA0	Ruční výkop základových patek v blízkosti budov a vedení v hornině 3	m3	1,80	2 288,23	0,00	4 118,81	4 118,81	0,00	0,00	
8		275313711R00	Beton základových patek prostý C 25/30	m3	1,80	3 891,11	6 349,12	654,88	7 004,00	2,53	4,55	
45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)							19 891,14	17 400,62	37 291,77	11,02		
9		451535111R00	Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze šterku	m3	2,70	1 847,57	3 309,75	1 678,68	4 988,43	1,79	4,83	
10		215901101RT5	Zhutnění podloží vibrační deskou	m2	19,00	142,16	0,00	2 701,12	2 701,12	0,00	0,00	
11		596245041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do betonu tl. 8 cm	m2	18,50	551,10	4 208,69	5 986,62	10 195,31	0,15	2,77	
12		596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	10,00	314,92	205,94	2 943,30	3 149,24	0,00	0,00	
13		592452582	Dlažba DITON STONE výška 80 mm reliéfní přírodní	m2	19,00	619,63	11 772,99	0,00	11 772,99	0,17	3,14	
14		627451134R00	Vyplnění spár dlažby	m2	18,50	242,42	393,77	4 090,91	4 484,68	0,02	0,29	
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)							0,00	1 427,30	1 427,30	0,00		
15		767914222STAV	Oplocení staveniště v návštěvnické zóně-montáž,demontáž, přesun	kpl	1,00	1 427,30	0,00	1 427,30	1 427,30	0,00	0,00	
87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových							178,86	3 271,37	3 450,22	0,00		
16		8712ZOO LUCY	D+M potrubí pro odpady dešťové mimo kanal s výkopem	m	3,40	693,26	173,62	2 183,47	2 357,09	0,00	0,00	
17		877355121R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí odpadní dešťové ve výkopu Dkus		1,00	1 093,13	5,23	1 087,90	1 093,13	0,00	0,00	
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)							0,00	6 173,77	6 173,77	0,00		
18		900 R43	HZS	h	10,00	617,38	0,00	6 173,77	6 173,77	0,00	0,00	RTS I / 2023
Celkem:									86 200,00			

Poznámka:

xxxx