

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava a technické zhodnocení lesních cest na revíru Bor
Objekt: 1/24/223/2023 - Oprava lesní cesty Stráž č. 76

KSO:
Místo: revír Bor

CC-CZ:
Datum: 25.06.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MVP Merklín s.r.o.

IČ: 26375699
DIČ: CZ26375699

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			330 803,41
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	330 803,41	21,00%	69 468,72
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		400 272,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 11.7.2023

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava a technické zhodnocení lesních cest na revíru Bor

Objekt:

1/24/223/2023 - Oprava lesní cesty Stráž č. 76

Místo:

revír Bor

Datum:

25.06.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							330 803,41
D	HSV		Práce a dodávky HSV				330 803,41
D	1		Zemní práce				32 698,02

4	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	103,440	86,70	8 968,25
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 600 m3				
VV			odstranění nánosů na stědu cesty 80 %		61,440		
VV			960*0,8*0,1*0,8				
VV			odstranění zvodnělého materiálu v km 0,960 - 1,020		42,000		
VV			60*3,5*0,2				
VV			Součet		103,440		
5	K	122861101	Těžení jednotlivých balvanů v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	13,000	820,40	10 665,20
PP			Těžení a rozpojení jednotlivých balvanů velikostí přes 0,5 m z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7				
VV			Odtěžení vystupujícího skalního podloží v trase cesty a příkopu		13,000		
VV			13				
9	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých strojně	m3	116,440	112,20	13 064,57
PP			Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťnutých jakékoliv třídy těžitelnosti				
VV			103,440+13		116,440		
D	5		Komunikace pozemní				257 192,00
6	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	310,000	154,40	47 864,00
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťnutím plochy přes 100 m2, po zhuťnutí tl. 150 mm				
VV			v km 0,960 - 1,020		210,000		
VV			60*3,5				
VV			křížovatka v km 0,950		100,000		
VV			10*10				
VV			Součet		310,000		
7	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	3 360,000	62,30	209 328,00
PP			Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhuťnutím, a doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhuťnutím, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2				
VV			v km 0,000 - 0,960		3 360,000		
VV			960*3,5				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 720,50
1	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	365,000	40,90	14 928,50
PP			Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezaprvněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m				
VV			v km 0,035 - 0,400		365,000		
VV			365				
2	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	480,000	20,40	9 792,00
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
VV			960*0,5		480,000		
D	998		Přesun hmot				16 192,89
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	462,654	35,00	16 192,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytím z kamaniva, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava a technické zhodnocení lesních cest na revíru Bor

Objekt:

3/24/223/2023 - Oprava lesní cesty Bor č. 50

KSO:

Místo: revír Bor

CC-CZ:

Datum: 25.06.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

IČ:

26375699

DIČ:

CZ26375699

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				243 866,71
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	243 866,71	21,00%	51 212,01	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		295 078,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

11.7.2023

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava a technické zhodnocení lesních cest na revíru Bor

Objekt: 3/24/223/2023 - Oprava lesní cesty Bor č. 50

Místo: revír Bor

Datum: 25.06.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: MVP Merklín s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							243 866,71

D	HSV		Práce a dodávky HSV				243 866,71
D	1		Zemní práce				44 112,25
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živličného pojiva	m2	1 592,500	19,40	30 894,50
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živličného pojiva				
	VV		v km 0,000 - 0,145, 0,185 - 0,230, 0,510 - 0,775				
	VV		(145+45+265)*3,5		1 592,500		
2	K	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 592,500	8,30	13 217,75
	PP		Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
	VV		v km 0,000 - 0,145, 0,185 - 0,230, 0,510 - 0,775				
	VV		(145+45+265)*3,5		1 592,500		
D	5		Komunikace pozemní				176 413,13
3	K	564821111	Podklad ze štěrku třídy ŠD plochy přes 100 m2 tl 80 mm	m2	1 592,500	84,00	133 770,00
	PP		Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm				
	VV		v km 0,000 - 0,145, 0,185 - 0,230, 0,510 - 0,775				
	VV		(145+45+265)*3,5		1 592,500		
4	K	564861011	Podklad ze štěrku třídy ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	236,250	180,50	42 643,13
	PP		Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
	VV		v km 0,000 - 0,145, 10 %				
	VV		145*3,5*0,1		50,750		
	VV		v km 0,510 - 0,775, 20 %				
	VV		265*3,5*0,2		185,500		
	VV		Součet		236,250		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 282,00
6	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	455,000	20,40	9 282,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) nánosového vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	VV		v km 0,000 - 0,145, 0,185 - 0,230, 0,510 - 0,775				
	VV		(145+45+265)*0,5*2		455,000		
D	998		Přesun hmot				14 059,33
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živličným	t	401,695	35,00	14 059,33
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živličným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	VV		293,02+108,675		401,695		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava a technické zhodnocení lesních cest na revíru Bor

Objekt:

2/24/223/2023 - Technické zhodnocení lesní cesty Stráž č. 76

KSO:

Místo: revír Bor

CC-CZ:

Datum: 25.06.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

IČ:

26375699

DIČ:

CZ26375699

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

95 454,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	95 454,12	21,00%	20 045,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

115 499,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

11.7.2023

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava a technické zhodnocení lesních cest na revíru Bor

Objekt:

2/24/223/2023 - Technické zhodnocení lesní cesty Stráž č. 76

Místo: revír Bor

Datum: 25.06.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: MVP Merklín s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							95 454,12
D	HSV		Práce a dodávky HSV				95 454,12
D	1		Zemní práce				11 351,73
3	K	132151102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	22,613	389,80	8 814,55
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3				
	VV		odlokový rigol od svodnice				
	VV		(0,5+0,3)*0,5*3*9		10,800		
	VV		výkop pro svodnici				
	VV		0,75*0,35*9*5		11,813		
	VV		Součet		22,613		
4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	22,613	112,20	2 537,18
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňnutím nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	VV		22,613		22,613		
D	2		Zakládání				15 160,05
7	K	213311151	Pošíťáče zhuťné pod základy ze štěrkodrti netříděné	m3	3,375	1 009,20	3 406,05
	PP		Pošíťáče zhuťné pod základy ze štěrkodrti netříděné				
	VV		0,75*0,1*5*9		3,375		
5	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	22,500	432,40	9 729,00
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení				
	VV		0,25*2*5*9		22,500		
6	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	22,500	90,00	2 025,00
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění				
	VV		0,25*2*5*9		22,500		
D	5		Komunikace pozemní				68 512,50
2	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	45,000	1 522,50	68 512,50
	PP		Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu				
	VV		5*9		45,000		
D	99B		Přesun hmot				429,84
1	K	99B225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným	t	12,281	35,00	429,84
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava a technické zhodnocení lesních cest na revíru Bor
Objekt: 4/24/223/2023 - Oprava lesní cesty Bor

KSO:
Místo: revír Bor

CC-CZ:
Datum: 25.06.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MVP Merklín s.r.o.

IČ: 26375699
DIČ: CZ26375699

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			56 698,51
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	56 698,51	21,00%	11 906,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		68 605,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 11.7.2023

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava a technické zhodnocení lesních cest na revíru Bor
 Objekt: 4/24/223/2023 - Oprava lesní cesty Bor

Místo: revír Bor Datum: 25.06.2023
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
 Uchazeč: MVP Merklín s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							56 698,51
D	HSV		Práce a dodávky HSV				56 698,51
D	1		Zemní práce				12 803,00
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živíčního pojiva	m2	434,000	19,40	8 419,60
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoli tvloušťky bez živíčního pojiva				
	VV		v km 0,255 - 0,328, 0,450 - 0,466, 0,509 - 0,528, 1,540 - 1556				
	VV		(73+16+19+16)*3,5		434,000		
2	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelností I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	434,000	10,10	4 383,40
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelností I skupiny 1 a 2 se zhutněním				
	VV		v km 0,255 - 0,328, 0,450 - 0,466, 0,509 - 0,528, 1,540 - 1556				
	VV		(73+16+19+16)*3,5		434,000		
D	5		Komunikace pozemní				36 764,80
9	K	564821011	Podklad ze štěrku třídy ŠD plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	178,500	84,00	14 994,00
	PP		Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednolitě do 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm				
	VV		v km 0,450 - 0,466, 0,509 - 0,528, 1,540 - 1556				
	VV		(16+19+16)*3,5		178,500		
4	K	564821111	Podklad ze štěrku třídy ŠD plochy přes 100 m2 tl 80 mm	m2	255,500	84,00	21 462,00
	PP		Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm				
	VV		v km 0,255 - 0,328				
	VV		73*3,5		255,500		
3	K	564851011	Podklad ze štěrku třídy ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	2,000	154,40	308,80
	PP		Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednolitě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	VV		výtuk v km 1,450				
	VV		2		2,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 311,60
5	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	30,000	40,90	1 227,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezaprvněných nebo zoevněných objemů nánosů do 0,15 m3/m				
	VV		30		30,000		
6	K	938902452	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů do 25% DN	m	7,500	74,00	555,00
	PP		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů do 25% průměru propustku přes 500 do 1000 mm				
	VV		7,5		7,500		
8	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	124,000	20,40	2 529,60
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	VV		v km 0,255 - 0,328, 0,450 - 0,466, 0,509 - 0,528, 1,540 - 1556				
	VV		(73+16+19+16)*0,5*2		124,000		
D	998		Přesun hmot				2 819,11
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčním	t	80,546	35,00	2 819,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytím z kameňava, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
VV			79,856+0,690		80,546		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava a technické zhodnocení lesních cest na revíru Bor

Objekt:

5/24/223/2023 - Oprava lesní cesty Kosovská svážnice

KSO:

Místo: revír Bor

CC-CZ:

Datum: 25.06.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

IČ:

26375699

DIČ:

CZ26375699

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			258 224,77
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	258 224,77	21,00%	54 227,20
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	312 451,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

11.9.2023

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava a technické zhodnocení lesních cest na revíru Bor

Objekt:

5/24/223/2023 - Oprava lesní cesty Kosovská svážnice

Místo:

revír Bor

Datum:

25.06.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							258 224,77
D	HSV	Práce a dodávky HSV					258 224,77
D	1	Zemní práce					63 729,17

4	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živčitého pojiva	m2	1 470,000	19,40	28 518,00
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živčitého pojiva				
	VV		v km 0,100 - 0,170, 0,250 - 0,270, 0,300 - 0,430, 0,650 - 0,690, 0,780 - 0,860, 0,880 - 0,890, 2,000 - 2,070				
	VV		(70+20+130+40+80+10+70)*3,5		1 470,000		
9	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	102,384	86,70	8 876,69
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3				
	VV		odstranění nevhodného materiálu na šířku cesty - 60%				
	VV		2133*0,8*0,1*0,6		102,384		
11	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	102,384	112,20	11 487,48
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovněním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	VV				102,384		
5	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	1 470,000	10,10	14 847,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním				
	VV		v km 0,100 - 0,170, 0,250 - 0,270, 0,300 - 0,430, 0,650 - 0,690, 0,780 - 0,860, 0,880 - 0,890, 2,000 - 2,070				
	VV		(70+20+130+40+80+10+70)*3,5		1 470,000		
D	5	Komunikace pozemní					158 136,00
1	K	564821011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	105,000	84,00	8 820,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm				
	VV		v km 0,250 - 0,270, 0,880 - 0,890				
	VV		(20+10)*3,5		105,000		
2	K	564821111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 80 mm	m2	1 365,000	84,00	114 660,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm				
	VV		v km 0,100 - 0,170, 0,300 - 0,430, 0,650 - 0,690, 0,780 - 0,860, 2,000 - 2,070				
	VV		(70+130+40+80+70)*3,5		1 365,000		
3	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	192,000	180,50	34 656,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
	VV		v km 0,300 - 0,430 20%, 0,780 - 0,860 20%, 0,880 - 0,980 100%				
	VV		(130*3,5*0,2)+(80*3,5*0,2)+(10*3,5)		182,000		
	VV		jednotlivé výtluky v km 0,005, 0,470, 1,050, 1,330, 1,700				
	VV		2+2+2+2+2		10,000		
	VV		Součet		192,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					23 801,60
6	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	50,000	40,90	2 045,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem a odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m				
	VV		50		50,000		
7	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 066,500	20,40	21 756,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Čištění krajnic odstraněním násovu (ulehlého, popř. zaježděného) nanášeného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	W		2133*0,5		1 066,500		
	D	998	Přesun hmot				12 558,00
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	358,800	35,00	12 558,00
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	WV		19,320+251,160+88,320		358,800		